Objeto: Construção de praça bairro Jardim América
Local: Rua Cristalina esquina com Rua Jamaica, bairro Jardim América, Novo Progresso-PA.
Data: Julho 2026
Referências: SINAPI - 04/2026 - Pará |ORSE - 02/2026 - Sergipe | SEDOP - 03/2026 - Pará | SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
BDI: 24,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO	PREÇO	TOTAL	PESO %
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**63.396,56**	**4,53 %**
1.1	010004	SEDOP	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m²	6,00	738,91	921,20	5.527,20	0,39 %
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	260,00	74,90	93,38	24.278,80	1,73 %
1.3	010005	SEDOP	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	m²	12,00	601,05	749,33	8.991,96	0,64 %
1.4	1	CCU	TAPUME FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO - ALTURA 1,20M	m	260,00	75,88	94,61	24.598,60	1,76 %
2			**CAMPO SOCIETY**					**875.490,56**	**62,54 %**
2.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**18.864,02**	**1,35 %**
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	50,46	106,33	132,56	6.689,51	0,48 %
2.1.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	225,00	7,21	8,99	2.022,75	0,14 %
2.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xKm	2.925,00	2,60	3,24	9.477,00	0,68 %
2.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	17,05	31,75	39,58	674,76	0,05 %
2.2			**FUNDAÇÃO**					**37.621,13**	**2,69 %**
2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,42	54,36	67,77	28,73	0,00 %
2.2.2	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	3,39	2.885,43	3.597,27	12.201,94	0,87 %
2.2.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	16,80	857,05	1.068,48	17.950,46	1,28 %
2.2.4	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	64,00	93,25	116,25	7.440,00	0,53 %
2.3			**MURETA**					**37.046,29**	**2,65 %**
2.3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	150,90	93,25	116,25	17.542,13	1,25 %
2.3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	292,70	5,54	6,91	2.022,56	0,14 %
2.3.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	296,60	47,28	58,94	17.481,60	1,25 %
2.4			**ESTRUTURA DE PILAR DE CONCRETO**					**6.403,14**	**0,46 %**
2.4.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,78	2.885,43	3.597,27	6.403,14	0,46 %
2.5			**PISO**					**575.805,75**	**41,13 %**
2.5.1	2	CCU	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m³	75,00	329,77	411,12	30.834,00	2,20 %
2.5.2	3	CCU	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*	m³	45,00	328,26	409,24	18.415,80	1,32 %
2.5.3	4	CCU	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*.	m³	45,00	372,29	464,13	20.885,85	1,49 %
2.5.4	5	CCU	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*	m³	45,00	271,74	338,78	15.245,10	1,09 %
2.5.5	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	1.500,00	15,91	19,83	29.745,00	2,12 %
2.5.6	6	CCU	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.500,00	3,53	4,40	6.600,00	0,47 %
2.5.7	7	CCU	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1.500,00	242,82	302,72	454.080,00	32,43 %
2.6			**EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**					**55.749,35**	**3,98 %**
2.6.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	392,97	489,92	489,92	0,03 %
2.6.2	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	und	7,00	148,35	184,95	1.294,65	0,09 %

Objeto: Construção de praça bairro Jardim América
Local: Rua Cristalina esquina com Rua Jamaica, bairro Jardim América, Novo Progresso-PA.
Data: Julho 2026
Referências: SINAPI - 04/2026 - Pará |ORSE - 02/2026 - Sergipe | SEDOP - 03/2026 - Pará | SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
BDI: 24,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO	PREÇO	TOTAL	PESO %
2.6.3	8	CCU	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO COM POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M	und	1,00	3.000,78	3.741,07	3.741,07	0,27 %
2.6.4	170625	SEDOP	POSTE EM FO.GO. H=11M (INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO)	und	6,00	3.199,98	3.989,42	23.936,52	1,71 %
2.6.5	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	18,00	429,34	535,26	9.634,68	0,69 %
2.6.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	13,00	57,17	71,27	926,51	0,07 %
2.6.7	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	200,00	22,55	28,11	5.622,00	0,40 %
2.6.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	600,00	13,51	16,84	10.104,00	0,72 %
2.7			**ALAMBRADO**					**100.423,17**	**7,17 %**
2.7.2	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	476,00	156,37	194,95	92.796,20	6,63 %
2.7.1	270621	AGETOP CIVIL	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	4,20	132,53	165,23	693,97	0,05 %
2.7.2	200721	IOPES	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	m²	300,00	18,54	23,11	6.933,00	0,50 %
2.8			**EQUIPAMENTOS DE QUADRA**					**3.446,60**	**0,25 %**
2.8.1	2408	ORSE	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL	par	1,00	2.764,58	3.446,60	3.446,60	0,25 %
2.9			**PINTURA**					**40.131,11**	**2,87 %**
2.9.1	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	960,40	26,80	33,41	32.086,96	2,29 %
2.9.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	323,58	4,40	5,49	1.776,45	0,13 %
2.9.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	327,98	15,33	19,11	6.267,70	0,45 %
3			**QUIOSQUE DA PRAÇA**					**205.276,50**	**14,66 %**
3.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO**					**8.411,25**	**0,60 %**
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,24	106,33	132,56	1.490,24	0,11 %
3.1.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	5,37	857,05	1.068,48	5.732,93	0,41 %
3.1.3	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	10,22	93,25	116,25	1.188,08	0,08 %
3.2			**SUPERESTRUTURA**					**12.638,29**	**0,90 %**
3.2.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	3,51	2.885,43	3.597,27	12.638,29	0,90 %
3.3			**ALVENARIA E REVESTIMENTO**					**38.010,74**	**2,72 %**
3.3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	153,30	93,25	116,25	17.821,13	1,27 %
3.3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	306,60	5,54	6,91	2.118,61	0,15 %
3.3.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	306,60	47,28	58,94	18.071,00	1,29 %
3.4			**PISO**					**61.217,17**	**4,37 %**
3.4.1	130110	SEDOP	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	m²	399,88	43,62	54,38	21.745,31	1,55 %
3.4.2	130119	SEDOP	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	m²	399,88	79,18	98,71	39.471,86	2,82 %
3.5			**COBERTURA**					**19.521,18**	**1,39 %**
3.5.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	89,86	30,03	37,44	3.364,36	0,24 %
3.5.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	89,86	69,99	87,26	7.841,18	0,56 %

Objeto: Construção de praça bairro Jardim América
Local: Rua Cristalina esquina com Rua Jamaica, bairro Jardim América, Novo Progresso-PA.
Data: Julho 2026
Referências: SINAPI - 04/2026 - Pará |ORSE - 02/2026 - Sergipe | SEDOP - 03/2026 - Pará | SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
BDI: 24,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO	PREÇO	TOTAL	PESO %
3.5.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	89,86	74,23	92,54	8.315,64	0,59 %
3.6			**ELÉTRICA**					**17.714,46**	**1,27 %**
3.6.1	8	CCU	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO COM POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M	und	2,00	3.000,78	3.741,07	7.482,14	0,53 %
3.6.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00	106,52	132,80	265,60	0,02 %
3.6.3	171523	SEDOP	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇAO)	und	10,00	32,02	39,92	399,20	0,03 %
3.6.4	170337	SEDOP	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇAO)	und	4,00	42,88	53,46	213,84	0,02 %
3.6.5	170964	SEDOP	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO)	und	2,00	63,08	78,64	157,28	0,01 %
3.6.6	170983	SEDOP	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA	und	4,00	108,90	135,77	543,08	0,04 %
3.6.8	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	und	18,00	32,19	40,13	722,34	0,05 %
3.6.9	104477	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).	und	38,00	167,41	208,71	7.930,98	0,57 %
3.7			**HIDRAULICA E APARELHOS**					**18.691,00**	**1,34 %**
3.7.1	180798	SEDOP	REGISTRO DE GAVETA 1" - BRUTO	und	2,00	136,20	169,80	339,60	0,02 %
3.7.2	104664	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	und	12,00	186,98	233,11	2.797,32	0,20 %
3.7.3	104678	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	und	12,00	179,47	223,75	2.685,00	0,19 %
3.7.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	387,69	483,33	1.933,32	0,14 %
3.7.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	378,34	471,68	1.886,72	0,13 %
3.7.6	190238	SEDOP	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M)	und	2,00	859,95	1.072,10	2.144,20	0,15 %
3.7.7	191517	SEDOP	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO	und	4,00	95,08	118,54	474,16	0,03 %
3.7.8	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	und	2,00	2.579,08	3.215,34	6.430,68	0,46 %
3.8			**ESQUADRIAS**					**19.890,79**	**1,42 %**
3.8.1	090063	SEDOP	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	m²	11,34	925,10	1.153,32	13.078,65	0,93 %
3.8.2	090201	SEDOP	JANELA MAD. TIPO BASCULANTE C/ CAIX. SIMPLES	m²	6,00	524,65	654,08	3.924,48	0,28 %
3.8.3	090070	SEDOP	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	m²	4,70	318,84	397,50	1.868,25	0,13 %
3.8.4	091375	SEDOP	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	m²	1,00	817,69	1.019,41	1.019,41	0,07 %
3.9			**PINTURAS**					**9.181,62**	**0,66 %**
3.9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	306,60	4,40	5,49	1.683,23	0,12 %
3.9.2	150377	SEDOP	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	m²	34,68	36,21	45,14	1.565,46	0,11 %
3.9.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	306,60	15,33	19,11	5.859,13	0,42 %
3.9.4	150491	SEDOP	ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERF. APARELHADA)	m²	1,00	59,20	73,80	73,80	0,01 %
4			**QUADRA DE VOLEI**					**30.385,79**	**2,17 %**
4.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	13,02	857,05	1.068,48	13.911,61	0,99 %
4.2	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	18,60	93,25	116,25	2.162,25	0,15 %
4.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	74,40	5,54	6,91	514,10	0,04 %

Objeto: Construção de praça bairro Jardim América
Local: Rua Cristalina esquina com Rua Jamaica, bairro Jardim América, Novo Progresso-PA.
Data: Julho 2026
Referências: SINAPI - 04/2026 - Pará |ORSE - 02/2026 - Sergipe | SEDOP - 03/2026 - Pará | SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
BDI: 24,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO	PREÇO	TOTAL	PESO %
4.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	74,40	47,28	58,94	4.385,14	0,31 %
4.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	37,20	4,40	5,49	204,23	0,01 %
4.6	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	cj	2,00	2.703,16	3.370,03	6.740,06	0,48 %
4.7	9	CCU	COLCHÃO DE AREIAS	m³	22,00	90,00	112,20	2.468,40	0,18 %
5			**PLAYGROUND**					**4.900,28**	**0,35 %**
5.1	C0352	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	und	1,00	912,67	1.137,83	1.137,83	0,08 %
5.2	C3000	SEINFRA	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	und	1,00	1.222,59	1.524,20	1.524,20	0,11 %
5.3	C2997	SEINFRA	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	und	1,00	978,90	1.220,39	1.220,39	0,09 %
5.4	C3645	SEINFRA	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	und	1,00	816,44	1.017,86	1.017,86	0,07 %
6			**URBANIZAÇÃO**					**141.788,32**	**10,13 %**
6.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	865,00	98,98	123,40	106.741,00	7,62 %
6.2	10	CCU	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	16,20	300,48	374,61	6.068,68	0,43 %
6.3	250312	SEDOP	BANCO EM MADEIRA DE LEI C=1,8M, L=0,4M E H=0,4M	m	8,00	540,46	673,79	5.390,32	0,39 %
6.4	200104	IOPES	CERCA DE MADEIRA COM RIPAS DE 7 X 2 CM, ALTURA DE 1.50 M E CAIBRO DE 8 X 8 CM EM MADEIRA DE LEI ESPAÇADOS A CADA 2.0 M	m	30,80	327,80	408,67	12.587,04	0,90 %
6.5	11	CCU	MODULO ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS EXTENSÃO 7,15M, CONFORME PROJETO	und	4,00	2.206,08	2.750,32	11.001,28	0,79 %
7			**LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA**					**5.925,08**	**0,42 %**
7.1	270220	SEDOP	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	und	442,17	10,75	13,40	5.925,08	0,42 %
8			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**33.063,19**	**2,36 %**
8.1	12	CCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPO	und	1,00	26.520,57	33.063,19	33.063,19	2,36 %
9			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**39.773,72**	**2,84 %**
9.1	13	CCU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CAMPO	und	2,00	15.951,60	19.886,86	39.773,72	2,84 %
							Total Geral	**1.400.000,00**	**100,00%**

ISRAEL LEMOS FERNANDES:02616775271
Assinado de forma digital por ISRAEL LEMOS FERNANDES:02616775271
Dados: 2026.07.02 12:01:18 -03'00'