



PREFEITURA MUNICIPAL  
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARÁ  
CNPJ 10.249.241/0001-22

OBRA				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
ARP PARA APLICAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO				SINAPI - 01/2026 - Pará		23,38%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PAVIMENTAÇÃO		1		4.123.350,00	4.123.350,00	89,86 %
1.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	24500	136,41	168,30	4.123.350,00	89,86 %
2			MEIO FIO		1		443.800,00	443.800,00	9,67 %
2.1	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7000	49,35	60,88	426.160,00	9,29 %
2.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7000	2,05	2,52	17.640,00	0,38 %
3			LIMPEZA DE OBRA		1		21.560,00	21.560,00	0,47 %
3.1	106168	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	24500	0,72	0,88	21.560,00	0,47 %
						Total sem BDI		3.719.485,00	
						Total do BDI		869.225,00	
						Total Geral		4.588.710,00	