

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA
DATA BASE: SINAPI MARÇO/2026- SEM DESONERAÇÃO

5.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.

LOCAL	Comprimento(m)		
AV ALACID NUNES	966,00		
AV PAES LANDIM	966,00		
AVENIDA RRINCIPAL	771,00		
RUA A	196,00		
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	506,00		
RUA CLUBE DO PEÃO	79,00		
TOTAL	3.484,00		

5.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).

LOCAL	Area Total	Espessura	Volume total (m³)	
AV ALACID NUNES	6.762,00	0,15	1014,3	
AV PAES LANDIM	6.762,00	0,15	1014,3	
AVENIDA RRINCIPAL	5.397,00	0,15	809,55	
RUA A	1.372,00	0,15	205,8	
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	3.542,00	0,15	531,3	
RUA CLUBE DO PEÃO	553,00	0,15	82,95	

L= 3.658,20 M3

5.3 Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario .

Rua	Volume	DMT	Empolamento	m³x km
AV ALACID NUNES	1014,3	3,00	1,25	3.803,63
AV PAES LANDIM	1014,3	3,00	1,25	3.803,63
AVENIDA RRINCIPAL	809,55	3,00	2,25	5.464,46
RUA A	205,8	3,00	3,25	2.006,55
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	531,3	3,00	8,25	13.149,68
RUA CLUBE DO PEÃO	82,95	3,00	9,25	2.301,86
	L= 30.529,80			m³xKm

5.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

Rua	Area Total	
AV ALACID NUNES	6.762,00	
AV PAES LANDIM	6.762,00	
AVENIDA RRINCIPAL	5.397,00	
RUA A	1.372,00	
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.912,00	
RUA CLUBE DO PEÃO	553,00	

L= 23.758,00 M2

5.5 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO

Rua	Volume	Prof da Escavação	Area
AV ALACID NUNES	1014,3	3,00	338,10
AV PAES LANDIM	1014,3	3,00	338,10
AVENIDA RRINCIPAL	809,55	3,00	269,85
RUA A	205,8	3,00	68,60
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	436,8	3,00	145,60
RUA CLUBE DO PEÃO	82,95	3,00	27,65

L= **1.187,90** M2

5.6 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
AV ALACID NUNES	6.762,00	0,15	1014,3
AV PAES LANDIM	6.762,00	0,15	1014,3
AVENIDA RRINCIPAL	5.397,00	0,15	809,55
RUA A	1.372,00	0,15	205,8
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.912,00	0,15	436,8
RUA CLUBE DO PEÃO	553,00	0,15	82,95

L= **3.563,70** m³

5.7 Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario .

Rua	Volume	DMT	Empolamento (25%)	m³x km
AV ALACID NUNES	1014,3	3,00	1,25	3.803,63
AV PAES LANDIM	1014,3	3,00	1,25	3.803,63
AVENIDA RRINCIPAL	809,55	3,00	1,25	3.035,81
RUA A	205,8	3,00	1,25	771,75
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	436,8	3,00	1,25	1.638,00
RUA CLUBE DO PEÃO	82,95	3,00	1,25	311,06
L=		13.363,88		m³xKm

5.8 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

Rua	Area Total
AV ALACID NUNES	6.762,00
AV PAES LANDIM	6.762,00
AVENIDA RRINCIPAL	5.397,00
RUA A	1.372,00
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.912,00
RUA CLUBE DO PEÃO	553,00
L= 23.758,00 M2	

5.9 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
AV ALACID NUNES	6.762,00	0,15	1014,3
AV PAES LANDIM	6.762,00	0,15	1014,3
AVENIDA RRINCIPAL	5.397,00	0,15	809,55
RUA A	1.372,00	0,15	205,8
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.912,00	0,15	436,8
RUA CLUBE DO PEÃO	553,00	0,15	82,95
L=		3.563,70	m³