

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA  
DATA BASE: SINAPI MARÇO/2026- SEM DESONERAÇÃO

**7.0 PAVIMENTAÇÃO**  
**7.1 IMPRIMAÇÃO COM CM-30**

Rua	Area				
AV ALACID NUNES	5.892,60				
AV PAES LANDIM	5.892,60				
AVENIDA RRINCIPAL	4.703,10				
RUA A	1.195,60				
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	3.086,60				
RUA CLUBE DO PEÃO	481,90				
<b>TOTAL</b>	<b>21.252,40</b>				

**7.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C**

Rua	Area				
AV ALACID NUNES	5.892,60				
AV PAES LANDIM	5.892,60				
AVENIDA RRINCIPAL	4.703,10				
RUA A	1.195,60				
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.537,60				
RUA CLUBE DO PEÃO	481,90				
<b>TOTAL</b>	<b>20.703,40</b>				

**NOTA:**O Total de material ligante a ser transportado será igual a área de pavimentação vezes taxa de aplicação do ligante RR-2C= 0,45 l/m<sup>2</sup> pela Semente a pista de rolamento (7 m) levará, banho de ligação

**7.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019**

Rua	Intervalo	Larg	Comprimento	espessura	Volume total
AV ALACID NUNES		6,10	966,00	0,03	176,78
AV PAES LANDIM		6,10	966,00	0,03	176,78
AVENIDA RRINCIPAL		6,10	771,00	0,03	141,09
RUA A		6,10	196,00	0,03	35,87
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO		6,10	506,00	0,03	92,60
RUA CLUBE DO PEÃO		6,10	79,00	0,03	14,46

L= **637,57** M<sup>3</sup>

**7.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M<sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M<sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020**

Rua	Intervalo	Larg	Comprimento	espessura	volume total
AV ALACID NUNES		6,10	966,00	0,03	176,78
AV PAES LANDIM		6,10	966,00	0,03	176,78
AVENIDA RRINCIPAL		6,10	771,00	0,03	141,09
RUA A		6,10	196,00	0,03	35,87
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO		6,10	506,00	0,03	92,60
RUA CLUBE DO PEÃO		6,10	79,00	0,03	14,46

**7.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020**

Rua	Area	Espessura	Volume	Peso Especifico(t/m <sup>3</sup> )	DMT	MOMENTO TRANSP
AV ALACID NUNES	5.892,60	0,03	176,78	2,40	30,00	12.728,02
AV PAES LANDIM	5.892,60	0,03	176,78	2,40	30,00	12.728,02
AVENIDA RRINCIPAL	4.703,10	0,03	141,09	2,40	30,00	10.158,70
RUA A	1.195,60	0,03	35,87	2,40	30,00	2.582,50
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.537,60	0,03	76,13	2,40	30,00	5.481,22
RUA CLUBE DO PEÃO	481,90	0,03	14,46	2,40	30,00	1.040,90

TOTAL

44.719,34

**7.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020**

Rua	Area	Espessura	Volume	Peso Especifico(t/m <sup>3</sup> )	DMT	MOMENTO TRANSP
AV ALACID NUNES	5.892,60	0,03	176,78	2,40	28,00	11.879,48
AV PAES LANDIM	5.892,60	0,03	176,78	2,40	43,60	18.498,05
AVENIDA RRINCIPAL	4.703,10	0,03	141,09	2,40	51,00	17.269,78
RUA A	1.195,60	0,03	35,87	2,40	80,00	6.886,66
VIA DE ACESSO A REDENÇÃO	2.537,60	0,03	76,13	2,40	80,00	14.616,58
RUA CLUBE DO PEÃO	481,90	0,03	14,46	2,40	80,00	2.775,74
TOTAL	0,00					71.926,29