

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO- SANTA MARIA DAS BARREIRAS

DATA BASE: SINAPI FEV/2026

BAR OBRA BARRACÃO DA OBRA(3 X 4 M)

CPU-03		COMPOSIÇÃO				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	30,50	305,00
SINAPI	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	30,54	122,16
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA EM HAPA SIMPLES	M²	39,75	110,88	4.407,48
SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA INTERNA	M²	7,5	87,54	656,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	31,10	311,00
SINAPI	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA	M²	13,5	88,22	1.190,97
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	25,66	256,60
SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 6 MM	M²	22	72,73	1.600,06
SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS	M²	22	23,63	519,86
SINAPI	119	ADESIVO PLÁSTICO BSNAGA 75 G	UND.	0,5	9,38	4,69
SINAPI	370	AREIA MÉDIA	M³	0,27	120,00	32,40
SINAPI	1030	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND.	1	49,45	49,45
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND CP-II	KG	81	1,10	89,10
SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO	UND.	1	9,35	9,35
SINAPI	3543	JOELHO ROSCAVEL 1/2"	UND.	3	2,12	6,36
SINAPI	3542	JOELHO 90° 20 MM	UND.	2	0,71	1,42
SINAPI	10425	LAVATORIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UND.	1	117,26	117,26
SINAPI	11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATORIO 1/2"	UND.	1	17,22	17,22
SINAPI	9836	TUBO PVC 100 MM - ESGOTO	M	6	16,25	97,50
SINAPI	9835	TUBO PVC 40 MM - ESGOTO	M	6	7,10	42,60
SINAPI	9868	TUBO PVC 25 MM	M	18	4,99	89,82
					TOTAL	9.926,85

CPU 4		BARBACAN - M				
BARB		COMPOSIÇÃO				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	102715	GEOTEXTIL INSTALADO EM DRENO	M²	1,2	28,24	33,89
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA Nº 2	M³	0,045	253,48	11,41
SINAPI	36084	TUBO PVC 50 MM	M	1,8	15,99	28,78
					TOTAL	74,08

CPU 5		GUARDA CORPO- M				
GC MURO		COMPOSIÇÃO				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	92759	ARMAÇÃO AÇO 5,0MM	M²	1,2	14,17	17,00
SINAPI	92761	ARMAÇÃO AÇO 8.0 MM	M³	0,045	12,04	0,54
SINAPI	102487	CONCRETO FCK =15 MPA	M³	0,05	620,31	31,02
SINAPI	103670	LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ USO DE BALDES	M³	0,05	343,13	17,16
SINAPI	92435	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES- 12 UTILIZAÇÕES	M²	0,75	62,95	47,21
SINAPI	7696	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	2	73,98	147,96
SINAPI	7693	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4"	M	1	170,14	170,14
					TOTAL	431,03

CPU 6		PISO TÁTIL- M²				
PISO TÁTIL		COMPOSIÇÃO				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	38135	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL ,LADRILHO HIDRAULICO, CONCRETO 25X25, E=2,5 PADRÃO TÁTIL/ALERTA OU DIRECIONAL- COR AMARELA	M²	1,1	94,99	104,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,22	32,75	39,96
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,22	26,88	32,79
SINAPI	1379	CIMENTO CP-32	KG	0,16	1,10	0,18

SINAPI	370	AREIA MÉDIA	M³	0,036	120,00	4,32
SINAPI	7334	ADITIVO VEDALIT	L	0,003	20,06	0,06
					TOTAL	181,80