

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

Obra
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO ARAGUAIA EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					74.022,44	2,32 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	473,56	591,95	3.551,70	0,10 %
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	572,7	98,44	123,05	70.470,74	2,22 %
2			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					7.610,10	0,82 %
2.1		MOB Próprio	MOBILIZAÇÃO	UN	1	3.044,04	3.805,05	3.805,05	0,82 %
		MOB Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UM	1	3.044,04	3.805,05	3.805,05	
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					51.012,60	1,34 %
3.1	ADMCAM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	40.810,08	51.012,60	51.012,60	1,34 %
4			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA					15.058,25	0,41 %
4.1	BAR DE OBRA	Próprio	BARRACÃO DE OBRA	UN	1	9.926,85	12.408,56	12.408,56	0,34 %
4.2	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	2.119,75	2.649,69	2.649,69	0,07 %
5.0			MURO TRECHO 1- 172,81 M					1.550.362,74	40,99 %
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					19.862,54	0,36 %
5.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	600	5,47	6,84	4.104,00	0,11 %
5.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	172,81	72,95	91,19	15.758,54	0,26 %
5.2			FUNDAÇÃO					207.677,89	4,83 %
5.2.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	195,32	846,61	1.058,26	206.699,34	4,81 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

5.2.2	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	195,32	4,01	5,01	978,55	0,02 %
5.3			ESTRUTURA					847.591,43	23,20 %
5.3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	768,27	846,61	1.058,26	813.029,41	20,85 %
5.3.2	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA, 10 UTILIZAÇÕES	m²	464,14	44,53	55,66	25.834,03	2,16 %
5.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	469,14	10,64	13,30	6.239,56	0,12 %
5.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,51	14,17	17,71	2.488,43	0,06 %
5.4			DRENAGEM					11.945,40	0,33 %
5.4.1	BARB	Próprio	BARBACAN COM TUBO 50 MM	UN	129	74,08	92,60	11.945,40	0,33 %
5.5			TERRAPLENAGEM					93.340,85	2,16 %
5.5.1	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	1620,01	4,01	5,01	8.116,25	0,18 %
5.5.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2025,01	9,03	11,29	22.862,36	0,57 %
5.5.3	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10125,05	3,60	4,50	45.562,73	1,01 %
5.5.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1620,01	1,49	1,86	3.013,22	0,07 %
5.5.5	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	1620,01	6,81	8,51	13.786,29	0,33 %
5.6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					93.108,30	2,16 %
5.6.1	GCMURO	Próprio	GUARDA CORPO MURO	M	172,81	431,03	538,79	93.108,30	2,16 %
5.7			RAMPA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE					77.625,12	1,40 %
5.7.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	390,5	0,55	0,69	269,45	0,00 %
5.7.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	390,5	3,86	4,83	1.886,12	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

5.7.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	19,53	366,55	458,19	8.948,45	0,13 %
5.7.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1139,48	11,49	14,36	16.362,93	0,52 %
5.7.5	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	39,05	684,44	855,55	33.409,23	0,49 %
5.7.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	39,05	343,13	428,91	16.748,94	0,23 %
5.8			ESCADARIA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE					132.735,24	5,15 %
5.8.1			LOCAÇÃO					1.477,28	0,04 %
5.8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	16,2	72,95	91,19	1.477,28	0,04 %
5.8.2			MOVIMENTO DE TERRA					4.297,43	0,12 %
5.8.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	33,87	101,50	126,88	4.297,43	0,12 %
5.8.3			FUNDAÇÃO					36.828,46	1,10 %
5.8.3.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	22,58	26,71	33,39	753,95	0,02 %
5.8.3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	111,5	20,71	25,89	2.886,74	0,05 %
5.8.3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,5	16,16	20,20	3.464,30	0,01 %
5.8.3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	341,1	13,98	17,48	5.962,43	0,25 %
5.8.3.5	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80	11,13	13,91	1.112,80	0,14 %
5.8.3.6	92886	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,7	10,53	13,16	983,05	0,04 %
5.8.3.7	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	46,46	93,27	116,59	5.416,77	0,13 %
5.8.3.8	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,65	684,44	855,55	10.822,71	0,30 %
5.8.3.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,65	343,13	428,91	5.425,71	0,14 %
5.8.4			ESTRUTURA					90.132,07	3,89 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

5.8.4.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,2	13,55	16,94	2.510,51	0,04 %
5.8.4.2	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	259,88	11,92	14,90	3.872,21	0,16 %
5.8.4.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	431,2	10,13	12,66	5.458,99	0,15 %
5.8.4.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,3	8,88	11,10	680,43	0,02 %
5.8.4.5	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	247,3	9,65	12,06	2.982,44	0,06 %
5.8.4.6	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,1	9,53	11,91	1.013,54	0,12 %
5.8.4.7	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	264,7	59,67	74,59	19.743,97	0,55 %
5.8.4.8	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	35,88	684,44	855,55	30.697,13	1,49 %
5.8.4.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	35,88	343,13	428,91	15.389,29	0,70 %
5.8.4.10	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	M	12	518,90	648,63	7.783,56	
5.9			CALÇAMENTO					66.475,97	1,39 %
5.9.1	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,24	9,03	11,29	341,41	0,01 %
5.9.2	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	173,88	3,60	4,50	782,46	0,01 %
5.9.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	388,8	95,21	119,01	46.271,09	1,12 %
5.9.4	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	172,8	42,89	53,61	9.263,81	0,16 %
5.9.5	CPU 6	COMPOSIÇÃO	PISO TATIL	m²	43,2	181,80	227,25	9.817,20	0,09 %
6			MURO TRECHO 2- 160 METROS					1.786.082,24	54,12 %
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					20.404,40	0,53 %
6.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	850,00	5,47	6,84	5.814,00	0,15 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

6.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	160,00	72,95	91,19	14.590,40	0,38 %
6.2			FUNDAÇÃO					305.604,94	8,64 %
6.2.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	240,00	846,61	1.058,26	253.982,40	7,15 %
6.2.2	100889	SINAPI	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO. UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	3.224,00	12,06	15,08	48.617,92	1,41 %
6.2.3	100951	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	419,12	3,44	4,30	1.802,22	0,05 %
6.2.4	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	240,00	4,01	5,01	1.202,40	0,03 %
6.3			ESTRUTURA					1.139.690,10	34,49 %
6.3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1.040,00	846,61	1.058,26	1.100.590,40	31,00 %
6.3.2	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA, 10 UTILIZAÇÕES	m²	543,47	44,53	55,66	30.249,54	3,22 %
6.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	434,37	10,64	13,30	5.777,12	0,18 %
6.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,52	14,17	17,71	3.073,04	0,09 %
6.4			DRENAGEM					17.779,20	0,49 %
6.4.1	BARB	Próprio	BARBACAN COM TUBO 50 MM	UN	192,00	74,08	92,60	17.779,20	0,49 %
6.5			TERRAPLENAGEM					154.845,38	4,68 %
6.5.1	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	2687,47	4,01	5,01	13.464,22	0,39 %
6.5.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3359,34	9,03	11,29	37.926,95	1,23 %
6.5.3	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.796,70	3,60	4,50	75.585,15	2,20 %
6.5.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	2687,47	1,49	1,86	4.998,69	0,15 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

6.5.5	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	2687,47	6,81	8,51	22.870,37	0,71 %
6.6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					86.206,40	5,28 %
6.6.1	GCMURO	Próprio	GUARDA CORPO MURO	M	160,00	431,03	538,79	86.206,40	3,22 %
6.7			CALÇAMENTO					61.551,82	2,07 %
6.7.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	160,00	42,89	53,61	8.577,60	0,24 %
6.7.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,00	9,03	11,29	316,12	0,01 %
6.7.3	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	161,00	3,60	4,50	724,50	0,02 %
6.7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	360,00	95,21	119,01	42.843,60	1,67 %
6.7.5	CPU 6	COMPOSIÇÃO	PISO TATIL	m²	40,00	181,80	227,25	9.090,00	0,13 %

Total sem BDI 2.787.318,70
Total do BDI 696.829,67
Total Geral 3.484.148,37