JOSE BARBOSA DE FARIA:13615459253 Assinado de forma digital por JOSE BARBOSA DE FARIA:13615459253

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :	**RESTABELECIMENTO DE OBRAS EM RESPOSTA A DESASTRE**
LOCAL:	**ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA**
DATA BASE:	**SICRO JAN/2026 SEM DESONERAÇÃO-SINAPI-FEV/2026**

COMPOSIÇÕES

CPU-01	**RESTABELCIMENTO EM PONTE EM MADEIRA DE LEI LARGURA 5,0M, EM ESTACA CRAVADA, COM CORTINAS DE ALA, BALANCINS, TRANSVERSINAS, LONGARINAS, TABULEIRO, DESLIZANTES, GUARDA RODA E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI, COM ATERRO DAS CABECEIRAS.(PADRÃO INCRA SR-27)**					
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNITÁRIO	**TOTAL**
SINAPI	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO-BRUTA	M²	0,637	R$ 2.680,90	1.707,73
SINAPI	39027	PREGO DE AÇO POLIDO 19X36(3 1/4 X 3)	KG	1,5	R$ 17,89	26,84
SINAPI	40568	PREGO DE AÇO POLIDO 22X48(4 1/4 X 5)	KG	1,25	R$ 18,05	22,56
SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO SEXTAVADO COM ROSCA PARCIAL DIAMENTRO 5/8" COMPRIMENTO 6" COM PORCA E ARRUELA	UND.	2	R$ 14,06	28,12
SINAPI	43776	TINTA A OELO BRILANTE PARA MADEIRA E METAIS	L	0,53	R$ 24,36	12,91
SINAPI	103666	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METLICA INLCUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT-9.700 KG, POTENCIA 160 CV,	H	1,54	R$ 144,92	223,18
SINAPI	88316	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 26,88	80,64
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	R$ 32,14	160,70
SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida	m³	16,85	7,71	129,91
SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, rod c/revestimento primario	txkm	130,4	0,76	99,10
SICRO	5502978	Compactação de aterro	m³	6,2	6,16	38,19
					TOTAL	**2.529,88**

CPU 2	**RESTABELCIMENTO EM PONTE EM MADEIRA DE LEI LARGURA 5,0M, EM ESTACA CRAVADA, COM CORTINAS DE**					
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNITÁRIO	**TOTAL**
SINAPI	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO-BRUTA	M²	0,1911	R$ 2.680,90	512,32
SINAPI	39027	PREGO DE AÇO POLIDO 19X36(3 1/4 X 3)	KG	0,45	R$ 17,89	8,05
SINAPI	40568	PREGO DE AÇO POLIDO 22X48(4 1/4 X 5)	KG	0,375	R$ 18,05	6,77
SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO SEXTAVADO COM ROSCA PARCIAL DIAMENTRO 5/8" COMPRIMENTO	UND.	0,6	R$ 14,06	8,44
SINAPI	43776	TINTA A OELO BRILANTE PARA MADEIRA E METAIS	L	0,16	R$ 24,36	3,90
SINAPI	103666	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METLICA INLCUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT-9.700 KG, POTENCIA 160 CV,	H	0,16	R$ 144,92	23,19
SINAPI	88316	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	R$ 26,88	24,19
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R$ 32,14	48,21
SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida	m³	5,05	7,71	38,94
SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, rod c/revestimento primario	txkm	39,12	0,76	29,73
SICRO	5502978	Compactação de aterro	m³	1,86	6,16	11,46
					TOTAL	**715,20**

JONAS LIMA NERYS:24346020291 Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS:24346020291