PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
COM TRABALHO E SIMPLICIDADE FAZEMOS MAIS

Obra:	RESTABELECIMENTO DE OBRAS EM RESPOSTA A DESASTRE	Data:	29/05/2026
Município:	SANTA MARIA DAS BARREIRAS- PA	BDI:	20,97%
Locais:	ZONA RURAL- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	ONERADO	

PLANILHA DE METAS

Item		SICRO-JAN/2026-SINAPI-FEV/2026	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valores - R$		
						Tabela	Unitário	Total
1.0	**BANCO**	**CODIGO**	**META 1**					
1.1	SICRO	804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	1.243,94	1.504,79	4.514,37
1.2	SICRO	804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	1,00	3.303,22	3.995,91	3.995,91
1.3	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	15,36	8,1	9,80	150,53
1.4	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	148,80	0,76	0,92	136,90
1.5	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	15,36	6,16	7,45	114,43
			Subtotal item 1.0					**8.912,14**
3.0			**META 3**					
3.1	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	952,97	1.152,81	3.458,43
3.2	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	1,00	2.366,57	2.862,84	2.862,84
3.3	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	12,60	8,10	9,80	123,48
3.4	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	122,06	0,76	0,92	112,30
3.5	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	12,60	6,16	7,45	93,87
			Subtotal item 3.0					**6.650,92**
4.0			**META 4**					
4.2	SICRO	804251	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	3.284,77	3.973,59	7.947,18
4.5	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	3,00	6,16	7,45	22,37
			Subtotal item 4.0					**7.969,55**
5.0			**META 5**					
5.1	SICRO	6817843	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	6,00	2.716,27	3.285,87	19.715,22
5.2	SICRO	705233	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	ud	2,00	20.538,36	24.845,25	49.690,50
5.3	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	125,00	8,10	9,80	1.225,00
5.4	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	1.210,94	0,76	0,92	1.114,06
5.5	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	125,00	6,16	7,45	931,25
			Subtotal item 5.0					**72.676,03**
7.0			**META 7**					
7.1	PROPRIO	CPU 1	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LE I (10,00 X 5,0)	m²	50,00	2.529,88	3.060,40	153.019,84
			Subtotal item 7.0					**153.019,84**
8.0			**META 8**					

8.1	PROPRIO	CPU 2	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LE I (700 X 5,0)	m²	35,00	715,20	865,18	30.281,14
Subtotal item 8.0								**30.281,14**

TOTAL GERAL	**279.509,62**

JONAS LIMA NERYS:24346020291

Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS:24346020291