SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
LOCAL: ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA
DATA BASE: SDINAPI-SET/2026

COMPOSIÇÕE UNITÁRIA- PREÇO DE RECUPERAÇÃO POR METRO LINEAR

CPU-01	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA DE LEI LARGURA 4,20 M, COM SUBSTITUIÇÃO DE BALANCINS, TRANSVERSINAS, LONGARINAS, TABULEIRO, DESLIZANTES, GUARDA RODA E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI (PADRÃO INCRA SR-27)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO-BRUTA	M²	1,33	R$ 2.262,82	3.014,38
SINAPI	39027	PREGO DE AÇO POLIDO 19X36(3 1/4 X 3)	KG	0,40	R$ 16,92	6,77
SINAPI	40568	PREGO DE AÇO POLIDO 22X48(4 1/4 X 5)	KG	1	R$ 17,06	17,06
SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO SEXTAVADO COM ROSCA PARCIAL DIAMENTRO 5/8" COMPRIMENTO 6" COM PORCA E ARRUELA	UND.	19,20	R$ 12,88	247,30
SINAPI	43776	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	L	0,53	R$ 26,66	14,13
SINAPI	88316	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R$ 26,88	40,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 32,14	64,28
					TOTAL	**3.404,24**

JONAS LIMA NERYS:24346020291

Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS:24346020291