REFORMA DE PONTE DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE TABULEIRO, DESLIZANTES, GUARDA CORPO E GUARDA RODA						
ELEMENTO	LARGURA(M)	COMPRIMENTO(M)	EXTENSÃO(M)	QUANTIDADE	VOLUME(M^3)	QUANT/M
LONGARINA 2525X500	0,25	0,25	5,00	8,00	2,50	0,50
BALANCIM 25X25X160	0,25	0,25	1,60	8,00	0,80	0,16
GUARDA RODA 25X25X500	0,25	0,25	5,00	2,00	0,63	0,13
PRANCHÃO DO ASSOALHO-6X20X500	0,06	0,20	5,00	21,00	1,26	0,25
DESLIZANTE 6X20X500	0,06	0,20	5,00	6,00	0,36	0,07
MONTANTE GURADA CORPO-8X10X183	0,08	0,10	1,83	12,00	0,18	0,04
CORRIMÃO GUARDA CORPO 2X10X500	0,02	0,10	5,00	4,00	0,04	0,01
TRANSVERSINA 30X30X500	0,30	0,30	5,00	2,00	0,90	0,18
TOTAL DE MADEIRA					6,66	**1,33**
PARAFUSO 5/8"- 32 CM				24,00		4,80
PARAFUSO 5/8"- 38 CM				16,00		3,20
PARAFUSO 5/8" - 35 CM				24,00		4,80
PARAFUSO 5/8"- 46 CM				8,00		1,60
PARAFUSO 5/8" - 50 CM				24,00		4,80
TOTAL DE PARAFUSOS						**19,20**
PREGO 22x48				5,00		1,00
PREGO 19X36				2,00		0,40

JONAS LIMA NERYS:24346020291

Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS:24346020291