

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	FACHADA EM PORCELANATO COM PLACAS DE DIMENSÕES DE ATÉ 6400 CM², INCLUSO ASSENTAMENTO DUPLO COM ARGAMASSA ACIII E REJUNTE	M2		121,80	123,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	23,48	24,83
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	28,01	29,73
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,58	4,58
SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUJE 2500 ATE 6400 CM2	M2	1,0864	70,31	70,31
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,85	2,39	2,39
Composição	002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, COM DUAS CUBAS EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E INSTALAÇÃO			1.697,68	1.708,33
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	288,53	291,12
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	133,29	133,51
SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	830,34	834,69
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	11,85	12,19
Composição	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM 1,60 METROS, EM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA E MOLA HIDRÁULICA			3.823,91	3.832,17
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0849822	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6615532	23,48	24,83
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2	1.087,09	1.087,09
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,36	329,00	329,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	201,72	201,72
Composição	004	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM 2,0 METROS, EM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA E MOLA HIDRÁULICA			4.071,74	4.080,25
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1806839	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7441195	23,48	24,83
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2	1.087,09	1.087,09
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	4,1	329,00	329,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	201,72	201,72
Composição	005	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		138,78	142,96
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2079812	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774941	25,20	26,69
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	92,90	94,24
Composição	006	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 40X40CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		120,20	124,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2079812	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774941	25,20	26,69
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,8	92,90	94,24
Composição	007	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 30X30CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		110,91	114,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2079812	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774941	25,20	26,69
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,7	92,90	94,24
Composição	008	LUMINÁRIA SPOT LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		59,68	62,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,20	26,69
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	19,00	19,42

08 de Junho de 2026

Data

 Responsável Técnico: Eduarda Carolina Kramp de Melo
 CREA/CAU: RS 227027