

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (ZONA URBANA) NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM - PE (LOTE III)

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Comp.	Larg.	Alt.	Taxa	Quant.	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES						3,00
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	m²						8.130,00
	BOA VISTA							
	AV. GEMINIANO MACIEL		338,00	7,00				2366,00
	PONTILHÃO							
	RUA ANTONIO GOMES DE FREITAS		224,00	6,00				1344,00
	RUA PROJETADA 02		178,00	6,00				1068,00
	COHAB I							
	RUA ADALTO JOSÉ TORRES		45,00	6,00				270,00
	RUA JOSE ALBERTO TORRES		95,00	6,00				570,00
	AYRTON MACIEL							
	RUA ANTONIO FRANKLIN CORDEIRO		337,00	6,00				2022,00
	RUA JORNALISTA ANIBAL FERNANDES		70,00	7,00				490,00
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M						2.662,00
	BOA VISTA							
	AV. GEMINIANO MACIEL		338,00	2,00				676,00
			7,00	2,00				14,00
	PONTILHÃO							
	RUA ANTONIO GOMES DE FREITAS		224,00	2,00				448,00
			6,00	2,00				12,00
	RUA PROJETADA 02		178,00	2,00				356,00
			6,00	2,00				12,00
	COHAB I							

	RUA ADALTO JOSÉ TORRES		45,00	2,00			90,00
			6,00	2,00			12,00
	RUA JOSE ALBERTO TORRES		95,00	2,00			190,00
			6,00	2,00			12,00
	AYRTON MACIEL						
	RUA ANTONIO FRANKLIN CORDEIRO		337,00	2,00			674,00
			6,00	2,00			12,00
	RUA JORNALISTA ANIBAL FERNANDES		70,00	2,00			140,00
			7,00	2,00			14,00
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²					7.357,80
	BOA VISTA						
	AV. GEMINIANO MACIEL		338,00	6,40			2163,20
	PONTILHÃO						
	RUA ANTONIO GOMES DE FREITAS		224,00	5,40			1209,60
	RUA PROJETADA 02		178,00	5,40			961,20
	COHAB I						
	RUA ADALTO JOSÉ TORRES		45,00	5,40			243,00
	RUA JOSE ALBERTO TORRES		95,00	5,40			513,00
	AYRTON MACIEL						
	RUA ANTONIO FRANKLIN CORDEIRO		337,00	5,40			1819,80
	RUA JORNALISTA ANIBAL FERNANDES		70,00	6,40			448,00
2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M					2.574,00
	BOA VISTA						
	AV. GEMINIANO MACIEL		338,00	2,00			676,00
	PONTILHÃO						
	RUA ANTONIO GOMES DE FREITAS		224,00	2,00			448,00
	RUA PROJETADA 02		178,00	2,00			356,00
	COHAB I						
	RUA ADALTO JOSÉ TORRES		45,00	2,00			90,00
	RUA JOSE ALBERTO TORRES		95,00	2,00			190,00
	AYRTON MACIEL						
	RUA ANTONIO FRANKLIN CORDEIRO		337,00	2,00			674,00
	RUA JORNALISTA ANIBAL FERNANDES		70,00	2,00			140,00

2.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M						2.574,00
	BOA VISTA							
	AV. GEMINIANO MACIEL		338,00	2,00				676,00
	PONTILHÃO							
	RUA ANTONIO GOMES DE FREITAS		224,00	2,00				448,00
	RUA PROJETADA 02		178,00	2,00				356,00
	COHAB I							
	RUA ADALTO JOSÉ TORRES		45,00	2,00				90,00
	RUA JOSE ALBERTO TORRES		95,00	2,00				190,00
	AYRTON MACIEL							
	RUA ANTONIO FRANKLIN CORDEIRO		337,00	2,00				674,00
	RUA JORNALISTA ANIBAL FERNANDES		70,00	2,00				140,00
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.						14,00
3.2	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un						14,00
3.3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un						14,00
3.4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un						14,00
3.5	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un						14,00