



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferreGOV	X	PROPOSTANTE / TOMADOR	PREFEITURA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	Reforma CRAS Vila Coringa
LOCALIDADE SINAPI	RIO DE JANEIRO	DATA BASE	08-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reforma CRAS Vila Coringa	MUNICÍPIO / UF	BARRA MANSÁ-RJ
						BDI 1	23,38%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

O tamanho do código do serviço no TransferreGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CRAS VILA CORINGA									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						708.983,89
1.1.0.1.	EMOP	02.020.0002-0/A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLÓCAÇÃO	M2	8,00	296,08	BDI 1	365,30	2.922,40
1.1.0.2.	Composição	1	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	24,15	69,22	BDI 1	85,40	2.062,41
1.1.0.3.	Composição	7	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES VERTICIAS PARA POSTERIOR FIXAÇÃO DE PASTILHAS	M2	190,78	6,77	BDI 1	8,35	1.593,01
1.1.0.4.	EMOP	05.001.0008-0/A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	136,33	31,26	BDI 1	38,57	5.258,25
1.1.0.5.	Composição	97633	Demolição manual de revestimento cerâmico de piso, sem aproveitamento.	m2	134,68	32,92	BDI 1	40,62	5.470,70
1.1.0.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,04	139,40	BDI 1	171,99	694,84
1.1.0.7.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,10	10,40	BDI 1	12,83	578,63
1.1.0.8.	EMOP	05.001.0023-0/A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL, DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M3	2,37	106,76	BDI 1	131,72	312,18
1.1.0.9.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,80	285,66	BDI 1	352,45	2.749,11
1.1.0.10.	EMOP	05.001.0146-0/A	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA AVANTORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	6,60	49,68	BDI 1	61,30	404,58
1.1.0.11.	EMOP	05.001.0145-0/A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	16,00	24,83	BDI 1	30,64	490,24
1.1.0.12.	EMOP	05.001.0134-0/A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	6,00	29,49	BDI 1	36,38	218,28
1.1.0.13.	EMOP	05.001.0147-0/A	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERÇAS E PORTÕES	M2	51,72	20,83	BDI 1	25,70	1.329,20
1.1.0.14.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,22	34,98	BDI 1	43,16	1.002,18
1.1.0.15.	EMOP	05.001.0041-0/A	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA ÁREAREAL DE COBERTURA	M2	150,00	18,13	BDI 1	22,37	3.355,50
1.1.0.16.	EMOP	05.001.0142-0/A	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL, DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M	31,80	22,92	BDI 1	28,28	893,65
1.2.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS						154.789,65

RECURSO

PMW3.16

Alfredo A. M. M. Cunha
Engº CML-CREA/RJ97-1-01434-6
- Mat.: 30000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO X	Nº TransferreGov X	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Reforma CRAS Vila Coringa	MUNICÍPIO / UF BARRA MANSARU	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma CRAS Vila Coringa					

O tamanho do código do serviço no TransferreGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
708.963,89									
Reforma CRAS Vila Coringa									
1.2.0.1.	EMOP	12.003.0120-0/A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL	M2	31,18	60,03	BDI 1	74,07	2.309,50
1.2.0.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	110,13	79,57	BDI 1	98,17	10.811,46
1.2.0.3.	EMOP	13.003.0001-0/A	REVESTIMENTO INTERNO DE UMA VEZ, MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL, SAIBRO MACIO E AREIA FINA, NOTRACO 1:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	124,88	35,39	BDI 1	43,66	5.452,26
1.2.0.4.	EMOP	13.001.0006-1/B	REVESTIMENTO EXTERNO, EMBOCO DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:12, COM ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	215,42	37,91	BDI 1	46,77	10.075,19
1.2.0.5.	SINAPI	87283	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	134,68	113,74	BDI 1	140,33	18.899,64
1.2.0.6.	Composição	8	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (10,0X10,0)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	299,23	204,85	BDI 1	252,74	75.627,39
1.2.0.7.	EMOP	13.030.0290-0/A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	89,85	129,76	BDI 1	160,10	14.384,99
1.2.0.8.	EMOP	13.333.0015-0/A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	1,67	156,11	BDI 1	192,61	321,66
1.2.0.9.	EMOP	13.333.0010-0/A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL, (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	8,87	156,11	BDI 1	192,61	1.708,45
1.2.0.10.	EMOP	13.301.0119-0/A	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM	M2	134,68	30,99	BDI 1	38,24	5.150,16
1.2.0.11.	EMOP	13.416.0015-0/A	PISO TATIL DE BORRACHA ALERTA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOS SOBRE BASE EXISTENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,60	116,69	BDI 1	143,97	374,32
1.2.0.12.	EMOP	13.416.0010-0/A	PISO TATIL DE BORRACHA DIRECIONAL, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOS SOBRE BASE EXISTENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	116,69	BDI 1	143,97	863,82

PW3.16

Alfredo P. M. M. Cunha
Engº Civil-CREAM/RJ-1.01434-6
- Mat.: 30000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº Transfergov	X	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO	Reforma CRAS Vila Corinha
LOCALIDADE SINAPI	RIO DE JANEIRO	DATA BASE	08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reforma CRAS Vila Corinha	MUNICÍPIO / UF	BARRA MANSARA-RJ
						BDI 1	23,38%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

O tamanho do código do serviço no Transfergov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Corinha									
1.2.0.13.	EMOP	05.006.0002-1/B	LOCALCAO DE TORRE-ANDAMIE TUBULAR SOBRE RODIZIOS EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXXMES	86,56	31,96	BDI 1	39,43	3.413,06
1.2.0.14.	EMOP	05.008.0001-0/A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAMIE COM ELEMENTOS TUBULARES CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL, RECOBERTA PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAMIE OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTAÇÃO(VE ITEM 05.008.0008)	M2	43,28	8,33	BDI 1	10,28	444,92
1.2.0.15.	EMOP	05.005.0012-1/B	TRANSPORTE DE ANDAMIE TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAMIE, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO(VE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	216,40	0,19	BDI 1	0,23	49,77
1.2.0.16.	EMOP	04.020.0122-0/A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAMIE TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	86,56	1,02	BDI 1	1,26	109,07
1.2.0.17.	EMOP	04.021.0010-0/A	SOLEIRA EM GRANTO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	5,20	94,96	BDI 1	117,16	609,23
1.2.0.18.	EMOP	13.365.0175-0/A	PEITORIL EM GRANTO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	25,80	112,45	BDI 1	138,74	3.579,49
1.2.0.19.	EMOP	13.365.0150-0/A	CHAPIM DE CONCRETO ARMADO, APARENTE, COM ACABAMENTO DESEMPEMPO, MEDINDO (22X10)CM, CONFORME PROLETO TIPO Nº 6082/EMOP, FUNDIDO NO LOCAL	M	6,35	61,90	BDI 1	76,37	484,95
1.2.0.20.	EMOP	11.013.0006-0/A	PINTURA						64.246,76
1.3.			PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUILO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAMOS DE ACABAMENTO	M2	237,10	38,19	BDI 1	47,12	11.172,15
1.3.0.1.	EMOP	17.018.0113-0/A							
1.3.0.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	M2	196,06	6,23	BDI 1	7,69	1.507,70
1.3.0.3.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO, AF_03/2024	M2	196,06	23,71	BDI 1	29,25	5.734,76
1.3.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_04/2023	M2	196,06	14,64	BDI 1	18,06	3.540,84
						708.983,88			

Alfredo P. ... N. M. Cunha
Engº CIVIL-CREARJ97-1-01434-6
- Mat.: 30000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

X	Nº OPERAÇÃO	Nº Transfergov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	RIO DE JANEIRO	X	PREFEITURA	Reforma CRAS Vila Coringa	BARRA MANSARA-RJ	23,38%	0,00%	0,00%

O tamanho do código do serviço no Transfergov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coringa						708.963,89			
1.3.0.5.	EMOP	17.017.0320-0/A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	134,85	23,28	BDI 1	28,72	3.872,89
1.3.0.6.	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOIS. AF 09/2023	M2	167,81	185,56	BDI 1	228,94	38.418,42
1.4.			ESQUADRIAS						122.929,71
1.4.0.1.	EMOP	14.003.0025-0/A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	37,08	516,36	BDI 1	637,08	23.622,93
1.4.0.2.	Composição	14.006.0105-0	PORTA DE MADEIRA, VAZADA PARA VIDRO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3,5)CM, COM PINAZIOS DE 3,5CM E CORDOES DE (1X1)CM, MARCO DE (13X3)CM E ALZARES DE (5X2)CM, CONFOME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.560,29	BDI 1	1.925,09	1.925,09
1.4.0.3.	EMOP	14.006.0010-0/A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.227,88	BDI 1	1.514,98	3.029,92
1.4.0.4.	EMOP	14.006.0220-0/A	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM, PENDURADA EM ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO, GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	670,55	BDI 1	827,32	827,32
1.4.0.5.	EMOP	14.006.0008-0/A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	1.299,21	BDI 1	1.602,97	14.426,73
1.4.0.6.	EMOP	14.007.0057-0/A	FERRAGENS P/ PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA, CONSTANDODE FORNEC. S/ COLOC. DE:- FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR ACABAMENTO ACETINADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;- ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;- 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ DE 3"X2 1/2" COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	9,00	93,25	BDI 1	115,05	1.035,45
1.4.0.7.	EMOP	14.007.0065-0/A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA, DE 1 FOLHA, DE ABRIR, INTERNA PARA BANHEIRO DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORN. S/ COLOC. DE:- FECHADURA SIMPLES, COM CHAPA-TESTA, LINGUETA E CUBO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- TRINQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO, TRINCOACOPPLADO, ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2 1/2" COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	2,00	108,40	BDI 1	133,74	267,48

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PUB.LICO

Nº OPERAÇÃO X	Nº TransferesGov X	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma CRAS Via Coringa
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma CRAS Vila Coringa	MUNICÍPIO / UF BARRA MANSARU
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransferesGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
708.983,89									
14.0.8.	EMOP	14.007.0090-Q/A	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, DE CORRER, DE 1 FOLHA, CONSTANDODE FORN, S/COLOC DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART. LATAO. ACABAMENTO CROMADO:-2,00M DE TRILHO EM "U" DE FERRO:-2 ROLDANAS DE FERRO:-2 GUIAS DE LATAO. TAMANHO 3/4".SEM CANTONEIRA:-2,00M CANALETA DE ALUMINIO. TAMANHO 2,00MX3/4".2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE. LATAO CROMADO	UN	1,00	257,70	BDI 1	317,95	317,95
14.0.9.	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS. FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M2	37,08	755,02	BDI 1	931,54	34.541,50
14.0.10.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS. FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	44,95	774,18	BDI 1	965,18	42.935,34
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.5.0.1.	EMOP	15.020.0163-Q/A	LAMPADA LED BULBO PAR 30, 10W, 120/220V/20D BASE E-	UN	10,00	30,36	BDI 1	37,46	374,60
1.5.0.2.	EMOP	15.020.0166-Q/A	LAMPADA LED BULBO PAR 36, 16W, 120/220V. BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	55,01	BDI 1	67,87	746,57
1.5.0.3.	SINAPI	97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024	UN	4,00	79,76	BDI 1	98,41	393,64
1.5.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	10,00	34,68	BDI 1	42,79	427,90
1.5.0.5.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	2,00	52,33	BDI 1	64,56	129,12
1.5.0.6.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	1,00	69,98	BDI 1	86,34	86,34
1.5.0.7.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	2,00	42,39	BDI 1	52,30	104,60
1.5.0.8.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	28,00	36,17	BDI 1	44,63	1.249,64
1.5.0.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	4,00	56,94	BDI 1	70,25	281,00
1.5.0.10.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	106,50	BDI 1	131,40	131,40
1.5.0.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025	UN	5,00	12,02	BDI 1	14,83	74,15
1.5.0.12.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025	UN	2,00	15,16	BDI 1	18,70	37,40
1.5.0.13.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025	UN	3,00	49,47	BDI 1	61,04	183,12
1.5.0.14.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025	UN	1,00	51,69	BDI 1	63,78	63,78
1.5.0.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025	UN	1,00	57,85	BDI 1	71,38	71,38
1.5.0.16.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025	UN	2,00	75,10	BDI 1	92,66	185,32



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO X	Nº TransferesGov X	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APellido DO EMPREENDIMENTO Reforma CRAS Via Coninga
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE Reforma CRAS Vila Coninga	MUNICIPIO / UF BARRA MANSARA-RJ
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransferesGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coninga									
1.5.0.17.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	84,03	BDI 1	103,68	207,36
1.5.0.18.	EMOP	15.007.0624-Q/A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4PPOLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)250X415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	124,26	BDI 1	153,31	153,31
1.5.0.19.	EMOP	15.007.0625-Q/A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4PPOLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)400X415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	128,22	BDI 1	158,20	158,20
1.5.0.20.	SINAPI	108020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	105,56	BDI 1	130,24	130,24
1.5.0.21.	EMOP	15.007.0643-Q/A	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSÃO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	148,00	BDI 1	182,60	365,20
1.5.0.22.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	429,31	BDI 1	529,68	1.589,04
1.5.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	596,00	4,93	BDI 1	6,08	3.623,68
1.5.0.24.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190,00	7,49	BDI 1	9,24	1.755,60
1.5.0.25.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	10,38	BDI 1	12,81	128,10
1.5.0.26.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	18,25	BDI 1	22,52	225,20
1.5.0.27.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	26,43	BDI 1	32,61	1.304,40
1.5.0.28.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	14,33	BDI 1	17,68	141,44
1.5.0.29.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	208,00	13,14	BDI 1	16,21	3.371,68
1.5.0.30.	EMOP	15.007.0209-Q/A	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM), COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	50,56	BDI 1	62,38	187,14
									708.963,89

RECURSO

PM3.16

Alfredo P. Brito N. M. Cunha 6/16
Insgº Civil-CREA/RJ97-1-01434-6
J - Mat.: 30000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PUB.LICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferGov	PROponente / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	RIO DE JANEIRO	08-25 (N DES.)	Reforma CRAS Vila Coringa	Reforma CRAS Vila Coringa	BARRA MANSARA-RJ	23,38%	0,00%	0,00%
DATA BASE	08-25 (N DES.)							

O Tamanho do código do serviço no TransferGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coringa									
1.5.0.31.	EMOP	15.009.0125-0/A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU TEMPERA MOLE CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 10MM2,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00	8,96	BDI 1	11,05	110,50
			ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,8KVA E 24KVA,INCL. CAIXA SECCIONADORA(CS3),CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3),CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3) INTERNA,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO.E MAT.NECES.EXCL.DISJUNTOR CONDUTORES DE ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES	UN	1,00	1.056,26	BDI 1	1.303,21	1.303,21
1.6.			INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						28.463,58
1.6.0.1.	EMOP	18.081.0020-0/A	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,10	381,65	BDI 1	470,88	2.401,49
			FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDO,FORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO PRODIZOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4"-4 RODIZIOS EM LATAO QUEM ZMAK;-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMANHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA	UN	4,00	54,30	BDI 1	67,00	268,00
1.6.0.2.	EMOP	14.007.0120-0/A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFS SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVEFCHADURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,52	1.519,09	BDI 1	1.874,25	4.723,11
1.6.0.3.	EMOP	14.003.0220-0/A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,90	707,18	BDI 1	872,52	785,27
1.6.0.4.	EMOP	18.081.0050-0/A	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAPA EM METAL CROMADO - FORNecIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	429,08	BDI 1	529,40	529,40
1.6.0.5.	SINAPI	86938	CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X340X150)MM EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE ESCAMENTO TIPO AMERICANA,1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNecIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	985,65	BDI 1	1.216,09	1.216,09
1.6.0.6.	EMOP	18.016.0042-0/A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,FORNecIMENTO E COLOCACAO	M2	0,86	707,16	BDI 1	872,49	750,34
1.6.0.7.	EMOP	18.081.0051-0/A							
						708.963,89			

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferençGov	PROPRONENTE / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	X	DATA BASE	PREFEITURA	Reforma CRAS Vila Coriunga	BARRA MANSARU	23,38%	0,00%	0,00%
RIO DE JANEIRO		08-25 (N DES.)	Reforma CRAS Vila Coriunga					

O tamanho do código do serviço no TransferençGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
708.383,89									
1.6.0.8.	SINAPI	88943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	283,27	BDI 1	349,50	1.048,50
1.6.0.9.	SINAPI	88915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	147,34	BDI 1	181,79	545,37
1.6.0.10.	SINAPI	88910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	132,00	BDI 1	162,86	162,86
1.6.0.11.	SINAPI	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,31	BDI 1	126,23	252,46
1.6.0.12.	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	802,92	BDI 1	990,64	990,64
1.6.0.13.	EMOP	18.002.0070-Q/A	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA TIPO MÉDIO LUXO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAÍDA DE 1/2" BOLA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO	UN	2,00	788,77	BDI 1	973,18	1.946,36
1.6.0.14.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	106,50	BDI 1	131,40	131,40
1.6.0.15.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	63,16	BDI 1	77,93	233,79
1.6.0.16.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	59,27	BDI 1	73,13	219,39
1.6.0.17.	EMOP	18.005.0012-Q/A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	44,94	BDI 1	55,45	166,35
1.6.0.18.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	27,70	BDI 1	34,18	205,08
1.6.0.19.	EMOP	18.005.0015-Q/A	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO MÉDIO LUXO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	98,37	BDI 1	121,37	364,11
1.6.0.20.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	7,60	13,14	BDI 1	16,21	123,20
1.6.0.21.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,50	15,12	BDI 1	18,66	979,65
1.6.0.22.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	4,00	22,19	BDI 1	27,38	109,52
1.6.0.23.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4,00	20,11	BDI 1	24,81	99,24

PM3.16

Alfredo P. ...
Engº CIVIL-CREA/RJ97-1-01434-6
- Mat.: 30000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO X	Nº TransferençGov X	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APellido DO EMPREENDEDIMENTO Reforma CRAS Vila Coringa	MUNICÍPIO / UF BARRA MANSÁ-RJ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma CRAS Vila Coringa					

O tamanho do código do serviço no TransferençGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
708.963,89									
1.6.0.24.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	9,39	BDI 1	11,59	34,77
1.6.0.25.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	11,14	BDI 1	13,74	192,36
1.6.0.26.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	15,02	BDI 1	18,53	74,12
1.6.0.27.	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	14,65	BDI 1	18,08	36,16
1.6.0.28.	SINAPI-I	7104	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	3,80	BDI 1	4,69	32,83
1.6.0.29.	SINAPI-I	7141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	9,14	BDI 1	11,28	11,28
1.6.0.30.	SINAPI-I	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	1,19	BDI 1	1,47	4,41
1.6.0.31.	SINAPI	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	8,76	BDI 1	10,81	21,62
1.6.0.32.	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	8,02	BDI 1	9,90	29,70
1.6.0.33.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	13,25	BDI 1	16,35	16,35
1.6.0.34.	EMOP	15.038.0217-0/A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, COM DIÂMETRO DE 40MM X 1,1/4". FORNECIMENTO	UN	1,00	30,56	BDI 1	37,70	37,70
1.6.0.35.	EMOP	15.038.0216-0/A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, COM DIÂMETRO DE 32MM X 1". FORNECIMENTO	UN	1,00	11,79	BDI 1	14,55	14,55
1.6.0.36.	EMOP	15.038.0215-0/A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, COM DIÂMETRO DE 25MM X 3/4". FORNECIMENTO	UN	1,00	9,78	BDI 1	12,07	12,07
1.6.0.37.	SINAPI	94660	SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	9,31	BDI 1	11,49	22,98
1.6.0.38.	SINAPI	89391	SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,73	BDI 1	13,24	52,96
1.6.0.39.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,31	BDI 1	10,25	82,00

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO X	Nº TransferreGov X	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma CRAS Via Coringa	MUNICÍPIO / UF BARRA MANSARA-RJ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma CRAS Vila Coringa					

O tamanho do código do serviço no TransferreGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coringa									
1.6.0.40.	SINAPI	89381	LUBA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	13,94	BDI 1	17,20	17,20
1.6.0.41.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	15,24	BDI 1	18,80	37,60
1.6.0.42.	EMOP	15.038.0455-0/A	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, COM DIÂMETRO DE 20MMX1/2", FORNECIMENTO	UN	2,00	5,80	BDI 1	7,16	14,32
1.6.0.43.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	38,09	BDI 1	47,00	47,00
1.6.0.44.	SINAPI	94486	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	68,78	BDI 1	84,86	84,86
1.6.0.45.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	50,48	BDI 1	62,28	62,28
1.6.0.46.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	33,11	BDI 1	40,85	40,85
1.6.0.47.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	77,34	BDI 1	95,42	190,84
1.6.0.48.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	73,80	BDI 1	91,05	182,10
1.6.0.49.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	72,25	BDI 1	89,14	89,14
1.6.0.50.	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,00	24,44	BDI 1	30,15	30,15
1.6.0.51.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	428,23	BDI 1	528,35	528,35
1.6.0.52.	EMOP	15.036.0048-0/A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 100MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	23,00	31,07	BDI 1	38,33	881,59
1.6.0.53.	EMOP	15.036.0047-0/A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 75MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,00	28,03	BDI 1	34,58	276,64
1.6.0.54.	EMOP	15.036.0046-0/A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 50MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,50	20,33	BDI 1	25,08	213,18
1.6.0.55.	EMOP	15.036.0045-0/A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10,00	15,39	BDI 1	18,99	189,90
1.6.0.56.	SINAPI	89628	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	9,00	50,26	BDI 1	62,01	558,09
									708.953,89

RECURSO

Atestado de
Alfredo P. M. Cunha
Engº CMI-CREA/RJ-1-01434-6
- Tel.: 30000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferesGov	X	PROponente / Tomador	PREFEITURA	APellido do Empreendimento	Reforma CRAS Vila Coninga
LOCALIDADE SINAPI	RIO DE JANEIRO	DATA BASE	08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reforma CRAS Vila Coninga	MUNICÍPIO / UF	BARRA MANSÁ-RJ
						BDI 1	23,38%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

O tamanho do código do serviço no TransferesGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coninga									
1.6.0.57.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	3,00	46,19	BDI 1	56,99	170,97
1.6.0.58.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	2,00	25,88	BDI 1	31,93	63,86
1.6.0.59.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	4,00	15,71	BDI 1	19,38	77,52
1.6.0.60.	EMOP	06.272.0021-0/A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME ABNT NBR 10569, DE 45° PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	2,00	15,50	BDI 1	19,12	38,24
1.6.0.61.	EMOP	06.275.0002-0/A	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRONOMINAL 75MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	44,30	BDI 1	54,66	109,32
1.6.0.62.	EMOP	06.275.0001-0/A	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA DIAMETRONOMINAL 50MM, FORNECIMENTO	UN	5,00	24,35	BDI 1	30,04	150,20
1.6.0.63.	SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	5,83	BDI 1	7,19	28,76
1.6.0.64.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	2,00	19,63	BDI 1	24,22	48,44
1.6.0.65.	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	3,00	14,86	BDI 1	18,33	54,99
1.6.0.66.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	3,00	92,18	BDI 1	113,73	341,19
1.6.0.67.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	2,00	63,63	BDI 1	78,51	157,02
1.6.0.68.	EMOP	15.003.0179-0/A	GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	25,19	BDI 1	31,08	93,24
1.6.0.69.	EMOP	15.003.0176-0/A	GRELHA DE ACO INOX, 10X10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	12,26	BDI 1	15,13	30,26
1.6.0.70.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	UN	1,00	320,35	BDI 1	395,25	395,25
1.6.0.71.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	509,35	BDI 1	628,44	628,44
1.6.0.72.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	3,00	519,35	BDI 1	640,77	1.922,31
									708.963,88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferesGOV	PROponente / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDEDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	RIO DE JANEIRO	08-25 (Nº DES.)	REforma CRAS Vila Coninga	MUNICIPIO / UF BARRA MANSÁ-RJ	23,38%	0,00%	0,00%
			PREFEITURA	REforma CRAS Vila Coninga			

O tamanho do código do serviço no TransferesGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coninga									
1.6.0.73.	EMOP	06.016.0009-0/A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO MODULAR ARTICULADO, PARA CAIXA DE INSPECÃO OU SEMELHANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X50)CM, CLASSE B125, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	292,88	BDI 1	361,36	1.084,08
1.6.0.74.	EMOP	14.004.0100-0/A	ESPELHO DE CRISTAL, 4MM DE ESPESURA, COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,44	392,83	BDI 1	484,67	697,92
1.7.			bidíestor 1500 litros						15.080,17
1.7.0.1.	EMOP	03.016.0050-1/B	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVAMENTE E ESCORAMENTO	M3	6,00	12,28	BDI 1	15,15	90,90
1.7.0.2.	EMOP	03.016.0055-1/B	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVAMENTE E ESCORAMENTO	M3	6,00	15,66	BDI 1	19,32	115,92
1.7.0.3.	EMOP	03.013.0002-0/A	REATERRO DE VALA/GAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE EXCLUSIVESTE	M3	4,80	52,10	BDI 1	64,28	308,54
1.7.0.4.	EMOP	01.001.0078-0/A	PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLA, TRADO AGUINA DE 10"	M	12,00	29,17	BDI 1	35,99	431,88
1.7.0.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	85,00	11,97	BDI 1	14,77	1.255,45
1.7.0.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	16,00	21,17	BDI 1	26,12	417,92
1.7.0.7.	EMOP	06.085.0025-0/A	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	0,20	213,28	BDI 1	263,14	52,63
1.7.0.8.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EMLONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	4,00	2,54	BDI 1	3,13	12,52
1.7.0.9.	SINAPI	97096	CONCRETO EM RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	M3	0,60	595,07	BDI 1	734,20	440,52
1.7.0.10.	EMOP	12.003.0080-0/A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6 EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	24,00	113,53	BDI 1	140,07	3.361,68
1.7.0.11.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	101,20	9,88	BDI 1	12,19	1.233,63
1.7.0.12.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	18,06	14,82	BDI 1	18,28	330,14
									708.963,89

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferesGov	PROPRONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	X	DATA BASE	PREFEITURA	Reforma CRAS Vila Coríngia	BARRA MANSARU	23,38%	0,00%	0,00%
RIO DE JANEIRO		08-25 (N DES.)	REFORMA CRAS VILA CORINGA					

O tamanho do código do serviço no TransferesGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
708.963,88									
1.7.0.13.	EMOP	11.004.0029-0/A	FORMAS DE MADEIRA DE 3º COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR AVEZES PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM	M2	12,08	39,85	BDI 1	49,17	593,97
1.7.0.14.	EMOP	11.003.0006-0/A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,36	685,07	BDI 1	845,24	1.149,53
1.7.0.15.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	4,00	94,76	BDI 1	116,91	467,64
1.7.0.16.	EMOP	06.016.0006-0/A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO, CIRCULAR, DN 600MM, COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENÇÃO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA, CLASSE B125, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	456,61	BDI 1	563,61	563,61
1.7.0.17.	Colocação	3	Fornecimento de biogestor 1500 litros	UN	1,00	2.375,00	BDI 1	2.930,28	2.930,28
1.7.0.18.	Composição	9	CAIXA DE SECAGEM DE LODO EM BLOCO DE CIMENTO CHEIO, COM EMBOÇO INTERNO IMPERMEABILIZADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. (30x30x90cm)	UN	1,00	850,86	BDI 1	1.049,79	1.049,79
1.7.0.19.	EMOP	20.028.0020-0/A	TAMPA PARA CAIXA COLETOIRA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESURA DE 6CM)	M2	1,00	205,56	BDI 1	253,62	253,62
1.8.			CALÇADA EXTERNA						8.958,98
1.8.0.1.	EMOP	13.302.0010-0/A	CAMADA DE BRITA 1, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL	M2	57,81	15,02	BDI 1	18,53	1.071,22
1.8.0.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	57,81	2,54	BDI 1	3,13	180,95
1.8.0.3.	COMPOSIÇÃO	6	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO, SOLDADA NERVURADA Q-196, DIÂMETRO DO FIO = 5,0MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	57,81	25,41	BDI 1	31,35	1.812,34
1.8.0.4.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 03/2023	M3	3,02	738,67	BDI 1	911,37	2.752,34
1.8.0.5.	EMOP	08.027.0042-0/A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5 COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO	M	31,50	80,85	BDI 1	99,75	3.142,13
1.9.			COBERTURA						80.424,65
1.9.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	170,50	225,83	BDI 1	276,63	47.506,42

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	X	Nº TransferesGov	PROPRONENTE / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO						
LOCALIDADE SINAPI	RIO DE JANEIRO	DATA BASE	08-25 (N DES.)	REFORMA CRAS VILA CORINGA	MUNICIPIO / UF	BARRA MANSARA-RJ				
					BDI 1	23,38%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

O tamanho do código do serviço no TransferesGov é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
Reforma CRAS Vila Coringa									
1.11.0.2.	EMOP	04.006.0014-1/B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXLUA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA, VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	30,00	111,86	BDI 1	138,01	4.140,30
1.11.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	255,00	2,49	BDI 1	3,07	782,85
1.11.0.4.	EMOP	05.001.0171-0/A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	30,00	29,17	BDI 1	35,99	1.079,70
						708.963,89			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário, BDI; Prego Unitário; Prego Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA MANSARA-RJ
Local
sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Alfredo Antonio Nicolau Macedo Cunha
CREA/CAU: CREA-RJ 1997101434
ART/RRT: ART 2020250342948

Alfredo A. ...
Eng.º CNIL-CREAR 197.101434-6
- Matr.: 30000