

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SALA DE RAO X				DATA:		30/06/2026		BDI:		24,00%					
				FONTE:		VERSÃO		MÊS		REF.					
LOCAL:				UNIDADE MISTA LEONIDAS P. DE BARROS				SINAPI		SEM DESONERAÇÃO		MAI		2026	
								SEINFRA 028		SEM DESONERAÇÃO		OUT		2023	
RECURSOS:				PRÓPRIOS				ORSE				MAR		2026	
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
Planilha Orcamentária Sintética															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$							
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI					
1	REVESTIMENTOS									R\$ 14.032,02		R\$ 17.399,86			
1.1	S09681	Revestimento para parede com barita, e= 2cm	ORSE	M2	97,00	R\$ 144,66	R\$ 179,38	R\$	14.032,02		R\$	17.399,86			
2	ESQUADRIAS									R\$ 6.542,28		R\$ 8.112,43			
2.1	S12082	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCF ou	ORSE	UND	1,00	R\$ 6.542,28	R\$ 8.112,43	R\$	6.542,28		R\$	8.112,43			
3	SINALIZADORES									R\$ 199,02		R\$ 246,78			
3.1	S10761	Sinalizador para porta fabricados com base em plástico leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator convencional(incluso), alimentação 110V e 220V (c/	ORSE	UND	1,00	R\$ 199,02	R\$ 246,78	R\$	199,02		R\$	246,78			
4	TESTE RADIOMÉTRICO									R\$ 3.935,32		R\$ 4.879,80			
4.1	COMP. 01	TESTES RADIOMÉTRICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS	COMPOSIÇÃO	UNID	1,00	R\$ 3.935,32	R\$ 4.879,80	R\$	3.935,32		R\$	4.879,80			
								VALOR BDI TOTAL:		R\$ 5.930,23					
								VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 24.708,64					
								VALOR TOTAL:		R\$ 30.638,87					