

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SALA DE RAO X	DATA:	08/07/2026	BDI:	24,00%	
	FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		MAI	2026
UNIDADE MISTA LEONIDAS P. DE BARROS	SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
	ORSE			MAR	2026
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

MEMORIA DE CALCULO - SALA RAO X

REVESTIMENTOS					
Revestimento para parede com barita, e= 2cm					
LOCAL	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	TAXA	TOTAL
SALA RAO X	5,00		3,00	4,00	60,00
TETO	5,00	5,00			25,00
ANTEPARO	2,00		3,00	2,00	12,00
TOTAL					97,00

ESQUADRIAS					
Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante,					
LOCAL	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	TAXA	TOTAL
SALA RAO X				1,00	1,00
TOTAL					1,00

SINALIZADORES					
Sinalizador para porta fabricados com base em plástico leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator					
LOCAL	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	TAXA	TOTAL
CONFORME NECESSIDADE				1,00	1,00
TOTAL					1,00

TESTE RADIOMÉTRICO					
TESTES RADIOMÉTRICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS					
LOCAL	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	TAXA	TOTAL
Levantamento Radiométrico (LR)				1,00	1,00
Teste de Radiação de Fuga do Cabeçote				1,00	1,00
Testes de Controle de Qualidade (CQ) e avaliação de integridade física dos EPIS utilizados na radiologia.				5,00	5,00
TOTAL					1,00