

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SÍTIO GAMELEIRA		DATA:	13/07/2026	BDI:	24,00%	
		FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		DEZ	2025
LOCAL:	SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO BELMONTE	SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	PRÓPRIOS	SICRO			OUT	2025
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
Planilha Orçamentária Sintética						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.039,75	R\$ 22.063,44
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 468,43	R\$ 580,85	R\$ 2.810,58	R\$ 3.485,10
1.2	COMP. 01	MOBILIZAÇÃO	PRÓPRIA	UNID.	1,00	R\$ 3.229,17	R\$ 4.004,17	R\$ 3.229,17	R\$ 4.004,17
1.3	COMP. 02	DESMOBILIZAÇÃO	PRÓPRIA	UNID.	1,00	R\$ 3.229,17	R\$ 4.004,17	R\$ 3.229,17	R\$ 4.004,17
1.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	7.000,00	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 4.690,00	R\$ 5.810,00
1.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	7.000,00	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 3.850,00	R\$ 4.760,00
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 36.619,10	R\$ 45.397,37
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	693,40	R\$ 2,81	R\$ 3,48	R\$ 1.948,45	R\$ 2.413,03
2.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	693,40	R\$ 6,74	R\$ 8,36	R\$ 4.673,51	R\$ 5.796,81
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.701,99	R\$ 2,52	R\$ 3,12	R\$ 4.289,02	R\$ 5.310,22
2.4	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	315,40	R\$ 81,51	R\$ 101,07	R\$ 25.708,12	R\$ 31.877,32
3	DRENAGEM							R\$ 344.029,34	R\$ 426.594,68
3.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SEINFRA	M3	541,10	R\$ 565,22	R\$ 700,87	R\$ 305.840,54	R\$ 379.240,76
3.2	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	96,00	R\$ 397,80	R\$ 493,27	R\$ 38.188,80	R\$ 47.353,92
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 37.812,80	R\$ 46.889,00
4.1	106257	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	80,00	R\$ 35,45	R\$ 43,96	R\$ 2.836,00	R\$ 3.516,80
4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	360,00	R\$ 91,28	R\$ 113,19	R\$ 32.860,80	R\$ 40.748,40
4.3	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, 1,00 M DE ALTURA (0,20 ENGASTADO E 0,80 EXPOSTO), FITA REFLETIVA	SEINFRA	UND	10,00	R\$ 211,60	R\$ 262,38	R\$ 2.116,00	R\$ 2.623,80
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 116.443,49	

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SÍTIO GAMELEIRA		DATA:	13/07/2026	BDI:	24,00%	
		FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		DEZ	2025
LOCAL:	SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO BELMONTE	SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	PRÓPRIOS	SICRO			OUT	2025
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
Planilha Orçamentária Sintética						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
								VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 424.500,99
								VALOR TOTAL:		R\$ 540.944,49