

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS							R\$ 84,364.55	R\$ 103,320.21
1.1	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 38,055.47	R\$ 46,605.47
1.1.1	S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	m2	10.00	R\$ 203.54	R\$ 249.28	R\$ 2,035.40	R\$ 2,492.80
1.1.2	S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	m2	6.00	R\$ 203.54	R\$ 249.28	R\$ 1,221.24	R\$ 1,495.68
1.1.3	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1.00	R\$ 598.29	R\$ 732.73	R\$ 598.29	R\$ 732.73
1.1.4	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6.00	R\$ 468.49	R\$ 573.76	R\$ 2,810.94	R\$ 3,442.56
1.1.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	330.00	R\$ 95.12	R\$ 116.49	R\$ 31,389.60	R\$ 38,441.70
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 46,309.08	R\$ 56,714.74
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2.00	R\$ 23,154.54	R\$ 28,357.37	R\$ 46,309.08	R\$ 56,714.74
2	FUNDAÇÃO							R\$ 199,932.78	R\$ 244,862.29
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	125.00	R\$ 69.50	R\$ 85.12	R\$ 8,687.50	R\$ 10,640.00
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	227.03	R\$ 12.94	R\$ 15.85	R\$ 2,937.77	R\$ 3,598.43
2.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	17.17	R\$ 182.78	R\$ 223.85	R\$ 3,138.33	R\$ 3,843.50
2.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	392.10	R\$ 87.85	R\$ 107.59	R\$ 34,445.99	R\$ 42,186.04
2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	579.32	R\$ 19.98	R\$ 24.47	R\$ 11,574.81	R\$ 14,175.96
2.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	139.10	R\$ 17.63	R\$ 21.59	R\$ 2,452.33	R\$ 3,003.17
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,741.28	R\$ 15.65	R\$ 19.17	R\$ 27,251.03	R\$ 33,380.34
2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	650.00	R\$ 13.54	R\$ 16.58	R\$ 8,801.00	R\$ 10,777.00
2.9	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	724.40	R\$ 10.25	R\$ 12.55	R\$ 7,425.10	R\$ 9,091.22
2.10	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	655.80	R\$ 9.56	R\$ 11.71	R\$ 6,269.45	R\$ 7,679.42
2.11	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	63.70	R\$ 700.04	R\$ 857.34	R\$ 44,592.55	R\$ 54,612.56
2.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	165.26	R\$ 106.55	R\$ 130.49	R\$ 17,608.45	R\$ 21,564.78
2.13	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	221.86	R\$ 27.48	R\$ 33.65	R\$ 6,096.71	R\$ 7,465.59
2.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	388.18	R\$ 46.89	R\$ 57.43	R\$ 18,201.76	R\$ 22,293.18
2.15	I12000	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	ORSE	un	30.00	R\$ 15.00	R\$ 18.37	R\$ 450.00	R\$ 551.10
3	ESTRUTURA							R\$ 245,474.63	R\$ 300,631.45
3.1	PILARES							R\$ 47,920.76	R\$ 58,688.24
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	283.00	R\$ 77.29	R\$ 94.66	R\$ 21,873.07	R\$ 26,788.78

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MÊS
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	680.70	R\$ 10.34	R\$ 12.66	R\$ 7,038.44	R\$ 8,617.66
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	214.40	R\$ 8.62	R\$ 10.56	R\$ 1,848.13	R\$ 2,264.06
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	145.00	R\$ 8.28	R\$ 10.14	R\$ 1,200.60	R\$ 1,470.30
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403.70	R\$ 13.70	R\$ 16.78	R\$ 5,530.69	R\$ 6,774.09
3.1.6	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	18.60	R\$ 536.55	R\$ 657.11	R\$ 9,979.83	R\$ 12,222.25
3.1.7	112000	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	ORSE	un	30.00	R\$ 15.00	R\$ 18.37	R\$ 450.00	R\$ 551.10
3.2	VIGAS							R\$ 82,027.14	R\$ 100,456.53
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	292.00	R\$ 135.62	R\$ 166.09	R\$ 39,601.04	R\$ 48,498.28
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403.80	R\$ 12.65	R\$ 15.49	R\$ 5,108.07	R\$ 6,254.86
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143.50	R\$ 11.71	R\$ 14.34	R\$ 1,680.39	R\$ 2,057.79
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	541.90	R\$ 10.34	R\$ 12.66	R\$ 5,603.25	R\$ 6,860.45
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525.50	R\$ 8.62	R\$ 10.56	R\$ 4,529.81	R\$ 5,549.28
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	360.30	R\$ 8.28	R\$ 10.14	R\$ 2,983.28	R\$ 3,653.44
3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	432.20	R\$ 13.70	R\$ 16.78	R\$ 5,921.14	R\$ 7,252.32
3.2.8	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	30.10	R\$ 536.55	R\$ 657.11	R\$ 16,150.16	R\$ 19,779.01
3.2.9	112000	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	ORSE	un	30.00	R\$ 15.00	R\$ 18.37	R\$ 450.00	R\$ 551.10
3.3	LAJES							R\$ 113,978.23	R\$ 139,590.24
3.3.1	112000	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	ORSE	un	20.00	R\$ 15.00	R\$ 18.37	R\$ 300.00	R\$ 367.40
3.3.2	S07393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	93.94	R\$ 162.75	R\$ 199.32	R\$ 15,288.74	R\$ 18,724.12
3.3.3	S07823	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	358.88	R\$ 222.82	R\$ 272.89	R\$ 79,965.64	R\$ 97,934.76
3.3.4	S09458	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	70.53	R\$ 261.22	R\$ 319.92	R\$ 18,423.85	R\$ 22,563.96
3.4	BASE RESERVATÓRIO							R\$ 1,548.50	R\$ 1,896.44
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6.25	R\$ 247.76	R\$ 303.43	R\$ 1,548.50	R\$ 1,896.44
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS							R\$ 205,656.32	R\$ 251,870.68
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 205,599.28	R\$ 251,800.83

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV 2025
		ORSE		OUT 2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT 2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV 2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET 2025
		COTAÇÕES		
Planilha Orçamentária Sintética				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	170.00	R\$ 116.27	R\$ 142.40	R\$ 19,765.90	R\$ 24,208.00
4.1.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,572.13	R\$ 93.45	R\$ 114.45	R\$ 146,915.55	R\$ 179,930.28
4.1.3	S10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	m2	120.96	R\$ 212.45	R\$ 260.19	R\$ 25,697.95	R\$ 31,472.58
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	103.50	R\$ 72.23	R\$ 88.46	R\$ 7,475.81	R\$ 9,155.61
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	69.20	R\$ 50.82	R\$ 62.24	R\$ 3,516.74	R\$ 4,307.01
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	174.83	R\$ 12.74	R\$ 15.60	R\$ 2,227.33	R\$ 2,727.35
4.2	DIVISÓRIAS							R\$ 57.04	R\$ 69.85
4.2.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	0.15	R\$ 380.25	R\$ 465.69	R\$ 57.04	R\$ 69.85
5	COBERTURA							R\$ 69,207.25	R\$ 84,756.51
5.1	ESTRUTURA							R\$ 22,098.00	R\$ 27,063.07
5.1.1	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	359.41	R\$ 28.63	R\$ 35.06	R\$ 10,289.91	R\$ 12,600.91
5.1.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	359.41	R\$ 28.56	R\$ 34.98	R\$ 10,264.75	R\$ 12,572.16
5.1.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	SINAPI	M2	31.60	R\$ 48.84	R\$ 59.81	R\$ 1,543.34	R\$ 1,890.00
5.2	TELHAMENTO							R\$ 24,300.52	R\$ 29,759.80
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	359.41	R\$ 54.22	R\$ 66.40	R\$ 19,487.21	R\$ 23,864.82
5.2.2	S13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	ORSE	m2	31.60	R\$ 152.32	R\$ 186.55	R\$ 4,813.31	R\$ 5,894.98
5.3	COMPLEMENTOS							R\$ 22,808.73	R\$ 27,933.64
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76.00	R\$ 147.90	R\$ 181.13	R\$ 11,240.40	R\$ 13,765.88
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	49.85	R\$ 46.79	R\$ 57.30	R\$ 2,332.48	R\$ 2,856.41
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	24.55	R\$ 100.80	R\$ 123.45	R\$ 2,474.64	R\$ 3,030.70
5.3.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	47.10	R\$ 143.55	R\$ 175.81	R\$ 6,761.21	R\$ 8,280.65
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 12,051.11	R\$ 14,759.28
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	155.67	R\$ 61.45	R\$ 75.26	R\$ 9,565.92	R\$ 11,715.72
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	73.18	R\$ 33.96	R\$ 41.59	R\$ 2,485.19	R\$ 3,043.56
7	ESQUADRIAS							R\$ 124,234.56	R\$ 152,150.31
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 41,703.15	R\$ 51,073.76

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 41,703.15	R\$ 51,073.76
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	12.00	R\$ 1,222.05	R\$ 1,496.64	R\$ 14,664.60	R\$ 17,959.68
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	10.00	R\$ 1,150.66	R\$ 1,409.21	R\$ 11,506.60	R\$ 14,092.10
7.1.1.3	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	SINAPI	UN	2.00	R\$ 840.73	R\$ 1,029.64	R\$ 1,681.46	R\$ 2,059.28
7.1.1.4	S14048	Porta em madeira compensada (canela) de correr, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	ORSE	un	7.00	R\$ 1,663.41	R\$ 2,037.18	R\$ 11,643.87	R\$ 14,260.26
7.1.1.5	15.01.01U	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS.	COMPESA	M2	5.06	R\$ 436.09	R\$ 534.08	R\$ 2,206.62	R\$ 2,702.44
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							R\$ 59,090.14	R\$ 72,367.78
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO							R\$ 27,095.22	R\$ 33,183.59
7.2.1.1	S13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	ORSE	m2	23.50	R\$ 600.03	R\$ 734.86	R\$ 14,100.71	R\$ 17,269.21
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	7.10	R\$ 614.07	R\$ 752.05	R\$ 4,359.90	R\$ 5,339.56
7.2.1.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	SINAPI	M2	9.55	R\$ 406.39	R\$ 497.71	R\$ 3,881.02	R\$ 4,753.13
7.2.1.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	9.80	R\$ 485.06	R\$ 594.05	R\$ 4,753.59	R\$ 5,821.69
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO							R\$ 31,994.92	R\$ 39,184.19
7.2.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	4.32	R\$ 388.94	R\$ 476.33	R\$ 1,680.22	R\$ 2,057.75
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	23.85	R\$ 433.18	R\$ 530.52	R\$ 10,331.34	R\$ 12,652.90
7.2.2.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	25.64	R\$ 734.86	R\$ 899.98	R\$ 18,841.81	R\$ 23,075.49
7.2.2.4	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1.35	R\$ 845.59	R\$ 1,035.59	R\$ 1,141.55	R\$ 1,398.05
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 2,064.86	R\$ 2,528.82
7.3.1	PORTAS METÁLICAS							R\$ 2,064.86	R\$ 2,528.82

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	VERSÃO	BDI: 22,47%	MES	REF.
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		NOV	2025
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	ORSE	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO			2024.2
		COPASA			FEV	2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO			2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO		SET	2025
		COTAÇÕES				

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	3.15	R\$ 655.51	R\$ 802.80	R\$ 2,064.86	R\$ 2,528.82
7.4	ACESSÓRIOS							R\$ 21,376.41	R\$ 26,179.95
7.4.1	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	12.50	R\$ 296.88	R\$ 363.59	R\$ 3,711.00	R\$ 4,544.88
7.4.2	102153	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	2.50	R\$ 243.15	R\$ 297.79	R\$ 607.88	R\$ 744.48
7.4.3	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	15.00	R\$ 111.43	R\$ 136.47	R\$ 1,671.45	R\$ 2,047.05
7.4.4	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4.00	R\$ 349.82	R\$ 428.42	R\$ 1,399.28	R\$ 1,713.68
7.4.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8.00	R\$ 360.74	R\$ 441.80	R\$ 2,885.92	R\$ 3,534.40
7.4.6	00043604	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	4.00	R\$ 141.37	R\$ 173.14	R\$ 565.48	R\$ 692.56
7.4.7	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	SINAPI	UN	37.00	R\$ 70.61	R\$ 86.48	R\$ 2,612.57	R\$ 3,199.76
7.4.8	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	0.45	R\$ 554.06	R\$ 678.56	R\$ 249.33	R\$ 305.35
7.4.9	S12476	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	ORSE	m2	6.75	R\$ 350.00	R\$ 428.65	R\$ 2,362.50	R\$ 2,893.39
7.4.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	10.00	R\$ 531.10	R\$ 650.44	R\$ 5,311.00	R\$ 6,504.40
8	REVESTIMENTO DE PAREDE							R\$ 204,647.86	R\$ 250,633.47
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 172,930.73	R\$ 211,789.70
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	3,484.26	R\$ 8.59	R\$ 10.52	R\$ 29,929.79	R\$ 36,654.42
8.1.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	3,144.26	R\$ 45.48	R\$ 55.70	R\$ 143,000.94	R\$ 175,135.28
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO							R\$ 31,717.13	R\$ 38,843.77
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	250.14	R\$ 98.31	R\$ 120.40	R\$ 24,591.26	R\$ 30,116.86
8.2.2	S01988	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	ORSE	m	54.55	R\$ 130.63	R\$ 159.98	R\$ 7,125.87	R\$ 8,726.91
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO							R\$ 98,357.42	R\$ 120,454.95
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 40,587.52	R\$ 49,706.09
9.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	34.73	R\$ 823.03	R\$ 1,007.96	R\$ 28,583.83	R\$ 35,006.45
9.1.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	434.13	R\$ 27.65	R\$ 33.86	R\$ 12,003.69	R\$ 14,699.64
9.2	GRANILITE							R\$ 48,615.75	R\$ 59,538.60
9.2.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	465.00	R\$ 104.55	R\$ 128.04	R\$ 48,615.75	R\$ 59,538.60
9.3	RODAPE							R\$ 9,154.15	R\$ 11,210.26
9.3.1	S11233	Rodapé alta resistência (granilite), h = 10 cm, meia-cana	ORSE	m	446.98	R\$ 20.48	R\$ 25.08	R\$ 9,154.15	R\$ 11,210.26
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO							R\$ 13,621.15	R\$ 16,681.74
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 13,621.15	R\$ 16,681.74

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	16.55	R\$ 823.03	R\$ 1,007.96	R\$ 13,621.15	R\$ 16,681.74
11	REVESTIMENTO DE TETO							R\$ 19,991.82	R\$ 24,484.17
11.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 502.86	R\$ 615.85
11.1.1	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	10.54	R\$ 11.43	R\$ 14.00	R\$ 120.47	R\$ 147.56
11.1.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	10.54	R\$ 36.28	R\$ 44.43	R\$ 382.39	R\$ 468.29
11.2	FORRO							R\$ 19,488.96	R\$ 23,868.32
11.2.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	404.00	R\$ 48.24	R\$ 59.08	R\$ 19,488.96	R\$ 23,868.32
12	PINTURA							R\$ 82,716.61	R\$ 101,302.07
12.1	PAREDES							R\$ 68,266.49	R\$ 83,606.94
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,078.46	R\$ 4.47	R\$ 5.47	R\$ 9,290.72	R\$ 11,369.18
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1,351.77	R\$ 11.64	R\$ 14.26	R\$ 15,734.60	R\$ 19,276.24
12.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1,351.77	R\$ 10.62	R\$ 13.01	R\$ 14,355.80	R\$ 17,586.53
12.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	726.69	R\$ 15.99	R\$ 19.58	R\$ 11,619.77	R\$ 14,228.59
12.1.5	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	660.00	R\$ 26.16	R\$ 32.04	R\$ 17,265.60	R\$ 21,146.40
12.2	TETO							R\$ 11,945.39	R\$ 14,627.56
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	340.81	R\$ 21.90	R\$ 26.82	R\$ 7,463.74	R\$ 9,140.52
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	340.81	R\$ 13.15	R\$ 16.10	R\$ 4,481.65	R\$ 5,487.04
12.3	ESQUADRIAS							R\$ 2,504.73	R\$ 3,067.57
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	59.06	R\$ 22.89	R\$ 28.03	R\$ 1,351.88	R\$ 1,655.45
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	59.06	R\$ 19.52	R\$ 23.91	R\$ 1,152.85	R\$ 1,412.12
13	MARMORARIA							R\$ 13,003.62	R\$ 15,925.47
13.1	GRANITO							R\$ 7,994.76	R\$ 9,791.16
13.2	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (FRONTÃO E DIVISÓRIAS)	SEINFRA	M2	9.00	R\$ 556.54	R\$ 681.59	R\$ 5,008.86	R\$ 6,134.31
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 51,286.42	R\$ 62,810.53
14.1	EQUIPAMENTOS							R\$ 265.34	R\$ 324.96
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 132.67	R\$ 162.48	R\$ 265.34	R\$ 324.96
14.2	LOUÇAS							R\$ 13,285.59	R\$ 16,270.92
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 574.45	R\$ 703.53	R\$ 3,446.70	R\$ 4,221.18
14.2.2	100848	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	SINAPI	UN	1.00	R\$ 567.34	R\$ 694.82	R\$ 567.34	R\$ 694.82
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13.00	R\$ 477.86	R\$ 585.24	R\$ 6,212.18	R\$ 7,608.12
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00	R\$ 972.83	R\$ 1,191.42	R\$ 972.83	R\$ 1,191.42

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV 2025
		ORSE		OUT 2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT 2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV 2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET 2025
		COTAÇÕES		
Planilha Orçamentária Sintética				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.2.5	S07350	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	ORSE	un	1.00	R\$ 647.98	R\$ 793.58	R\$ 647.98	R\$ 793.58
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4.00	R\$ 148.83	R\$ 182.27	R\$ 595.32	R\$ 729.08
14.2.7	S86901S	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	ORSE	un	6.00	R\$ 140.54	R\$ 172.12	R\$ 843.24	R\$ 1,032.72
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 37,735.49	R\$ 46,214.65
14.3.1	C2302	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	SEINFRA	M2	7.70	R\$ 1,100.51	R\$ 1,347.79	R\$ 8,473.93	R\$ 10,377.98
14.3.2	S13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	ORSE	un	1.00	R\$ 2,499.97	R\$ 3,061.71	R\$ 2,499.97	R\$ 3,061.71
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 247.16	R\$ 302.70	R\$ 1,482.96	R\$ 1,816.20
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5.00	R\$ 64.02	R\$ 78.41	R\$ 320.10	R\$ 392.05
14.3.5	C2496	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	SEINFRA	UN	2.00	R\$ 167.57	R\$ 205.22	R\$ 335.14	R\$ 410.44
14.3.6	S04392	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	ORSE	un	6.00	R\$ 784.86	R\$ 961.22	R\$ 4,709.16	R\$ 5,767.32
14.3.7	S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	ORSE	un	22.00	R\$ 271.49	R\$ 332.49	R\$ 5,972.78	R\$ 7,314.78
14.3.8	S11747	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	ORSE	un	1.00	R\$ 327.30	R\$ 400.84	R\$ 327.30	R\$ 400.84
14.3.9	S09503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	6.00	R\$ 813.72	R\$ 996.56	R\$ 4,882.32	R\$ 5,979.36
14.3.10	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	8.00	R\$ 222.19	R\$ 272.12	R\$ 1,777.52	R\$ 2,176.96
14.3.11	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	8.00	R\$ 111.43	R\$ 136.47	R\$ 891.44	R\$ 1,091.76
14.3.12	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4.00	R\$ 349.82	R\$ 428.42	R\$ 1,399.28	R\$ 1,713.68
14.3.13	S01700	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	ORSE	un	19.00	R\$ 35.70	R\$ 43.72	R\$ 678.30	R\$ 830.68
14.3.14	S11211	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	un	4.00	R\$ 137.92	R\$ 168.91	R\$ 551.68	R\$ 675.64
14.3.15	S95544S	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	ORSE	un	7.00	R\$ 43.53	R\$ 53.31	R\$ 304.71	R\$ 373.17
14.3.16	S95545S	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	ORSE	un	2.00	R\$ 42.71	R\$ 52.31	R\$ 85.42	R\$ 104.62
14.3.17	S02051	Saboneteira para sabão líquido	ORSE	un	22.00	R\$ 70.66	R\$ 86.54	R\$ 1,554.52	R\$ 1,903.88
14.3.18	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	22.00	R\$ 67.68	R\$ 82.89	R\$ 1,488.96	R\$ 1,823.58
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 78,726.98	R\$ 96,413.30
15.1	HIDRÁULICA							R\$ 31,904.27	R\$ 39,071.79
15.1.1	105369	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	SINAPI	UN	1.00	R\$ 69.29	R\$ 84.86	R\$ 69.29	R\$ 84.86
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00	R\$ 79.58	R\$ 97.46	R\$ 79.58	R\$ 97.46
15.1.3	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00	R\$ 72.22	R\$ 88.45	R\$ 72.22	R\$ 88.45
15.1.4	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1.00	R\$ 45.65	R\$ 55.91	R\$ 45.65	R\$ 55.91

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1.5	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3.00	R\$ 10.65	R\$ 13.04	R\$ 31.95	R\$ 39.12
15.1.6	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17.00	R\$ 27.26	R\$ 33.39	R\$ 463.42	R\$ 567.63
15.1.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	54.40	R\$ 29.61	R\$ 36.26	R\$ 1,610.78	R\$ 1,972.54
15.1.8	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00	R\$ 46.64	R\$ 57.12	R\$ 46.64	R\$ 57.12
15.1.9	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00	R\$ 196.58	R\$ 240.75	R\$ 196.58	R\$ 240.75
15.1.10	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	24.00	R\$ 111.01	R\$ 135.95	R\$ 2,664.24	R\$ 3,262.80
15.1.11	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2.00	R\$ 105.38	R\$ 129.06	R\$ 210.76	R\$ 258.12
15.1.12	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2.00	R\$ 58.12	R\$ 71.18	R\$ 116.24	R\$ 142.36
15.1.13	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1.00	R\$ 101.81	R\$ 124.69	R\$ 101.81	R\$ 124.69
15.1.14	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2.00	R\$ 7.29	R\$ 8.93	R\$ 14.58	R\$ 17.86
15.1.15	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2.00	R\$ 23.12	R\$ 28.32	R\$ 46.24	R\$ 56.64
15.1.16	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	52.00	R\$ 3.45	R\$ 4.23	R\$ 179.40	R\$ 219.96
15.1.17	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 16.97	R\$ 20.78	R\$ 16.97	R\$ 20.78
15.1.18	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3.00	R\$ 8.11	R\$ 9.93	R\$ 24.33	R\$ 29.79
15.1.19	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 9.33	R\$ 11.43	R\$ 9.33	R\$ 11.43
15.1.20	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 14.43	R\$ 17.67	R\$ 14.43	R\$ 17.67
15.1.21	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 7.12	R\$ 8.72	R\$ 7.12	R\$ 8.72
15.1.22	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	81.00	R\$ 7.62	R\$ 9.33	R\$ 617.22	R\$ 755.73
15.1.23	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 12.78	R\$ 15.65	R\$ 12.78	R\$ 15.65

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1.24	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	25.00	R\$ 15.15	R\$ 18.55	R\$ 378.75	R\$ 463.75
15.1.25	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 34.00	R\$ 41.64	R\$ 34.00	R\$ 41.64
15.1.26	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	342.00	R\$ 24.63	R\$ 30.16	R\$ 8,423.46	R\$ 10,314.72
15.1.27	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	31.40	R\$ 33.32	R\$ 40.81	R\$ 1,046.25	R\$ 1,281.43
15.1.28	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	0.10	R\$ 15.39	R\$ 18.85	R\$ 1.54	R\$ 1.89
15.1.29	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	37.00	R\$ 10.57	R\$ 12.95	R\$ 391.09	R\$ 479.15
15.1.30	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1.00	R\$ 10.99	R\$ 13.46	R\$ 10.99	R\$ 13.46
15.1.31	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2.00	R\$ 31.02	R\$ 37.99	R\$ 62.04	R\$ 75.98
15.1.32	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	15.00	R\$ 20.08	R\$ 24.59	R\$ 301.20	R\$ 368.85
15.1.33	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 19.38	R\$ 23.73	R\$ 19.38	R\$ 23.73
15.1.34	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8.00	R\$ 16.09	R\$ 19.71	R\$ 128.72	R\$ 157.68
15.1.35	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	49.00	R\$ 12.99	R\$ 15.91	R\$ 636.51	R\$ 779.59
15.1.36	S12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1.00	R\$ 908.37	R\$ 1,112.48	R\$ 908.37	R\$ 1,112.48
15.1.37	102620	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	SINAPI	UN	1.00	R\$ 7,638.24	R\$ 9,354.55	R\$ 7,638.24	R\$ 9,354.55
15.1.38	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8.00	R\$ 16.19	R\$ 19.83	R\$ 129.52	R\$ 158.64
15.1.39	S12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1.00	R\$ 908.37	R\$ 1,112.48	R\$ 908.37	R\$ 1,112.48
15.1.40	102617	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	SINAPI	UN	1.00	R\$ 3,280.54	R\$ 4,017.68	R\$ 3,280.54	R\$ 4,017.68
15.1.41	C0442	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1.00	R\$ 782.58	R\$ 958.43	R\$ 782.58	R\$ 958.43
15.1.42	S08614	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	ORSE	un	2.00	R\$ 85.58	R\$ 104.81	R\$ 171.16	R\$ 209.62
15.2	SANITÁRIA							R\$ 21,456.37	R\$ 26,275.91
15.2.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 50.97	R\$ 62.42	R\$ 50.97	R\$ 62.42
15.2.2	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	4.00	R\$ 684.87	R\$ 838.76	R\$ 2,739.48	R\$ 3,355.04
15.2.3	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	17.00	R\$ 73.67	R\$ 90.22	R\$ 1,252.39	R\$ 1,533.74
15.2.4	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 107.71	R\$ 131.91	R\$ 107.71	R\$ 131.91

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2.5	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3.00	R\$ 22.07	R\$ 27.03	R\$ 66.21	R\$ 81.09
15.2.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	29.00	R\$ 11.23	R\$ 13.75	R\$ 325.67	R\$ 398.75
15.2.7	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30.00	R\$ 9.34	R\$ 11.44	R\$ 280.20	R\$ 343.20
15.2.8	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10.00	R\$ 58.69	R\$ 71.88	R\$ 586.90	R\$ 718.80
15.2.9	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8.00	R\$ 42.92	R\$ 52.56	R\$ 343.36	R\$ 420.48
15.2.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	49.00	R\$ 12.65	R\$ 15.49	R\$ 619.85	R\$ 759.01
15.2.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25.00	R\$ 10.43	R\$ 12.77	R\$ 260.75	R\$ 319.25
15.2.12	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25.00	R\$ 16.90	R\$ 20.70	R\$ 422.50	R\$ 517.50
15.2.13	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3.00	R\$ 24.84	R\$ 30.42	R\$ 74.52	R\$ 91.26
15.2.14	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	44.00	R\$ 16.30	R\$ 19.96	R\$ 717.20	R\$ 878.24
15.2.15	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29.00	R\$ 10.24	R\$ 12.54	R\$ 296.96	R\$ 363.66
15.2.16	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11.00	R\$ 43.43	R\$ 53.19	R\$ 477.73	R\$ 585.09
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6.00	R\$ 14.75	R\$ 18.06	R\$ 88.50	R\$ 108.36
15.2.18	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 30.71	R\$ 37.61	R\$ 30.71	R\$ 37.61
15.2.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 41.40	R\$ 50.70	R\$ 41.40	R\$ 50.70
15.2.20	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 19.49	R\$ 23.87	R\$ 19.49	R\$ 23.87
15.2.21	102264	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	107.90	R\$ 17.24	R\$ 21.11	R\$ 1,860.20	R\$ 2,277.77

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2.22	C3592	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	118.00	R\$ 19.86	R\$ 24.32	R\$ 2,343.48	R\$ 2,869.76
15.2.23	C2599	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	40.00	R\$ 39.33	R\$ 48.17	R\$ 1,573.20	R\$ 1,926.80
15.2.24	C2595	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	123.00	R\$ 19.10	R\$ 23.39	R\$ 2,349.30	R\$ 2,876.97
15.2.25	C2595	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	17.40	R\$ 19.10	R\$ 23.39	R\$ 332.34	R\$ 406.99
15.2.26	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 14.67	R\$ 17.97	R\$ 14.67	R\$ 17.97
15.2.27	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	8.00	R\$ 23.32	R\$ 28.56	R\$ 186.56	R\$ 228.48
15.2.28	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17.00	R\$ 7.29	R\$ 8.93	R\$ 123.93	R\$ 151.81
15.2.29	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17.00	R\$ 10.72	R\$ 13.13	R\$ 182.24	R\$ 223.21
15.2.30	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17.00	R\$ 12.78	R\$ 15.65	R\$ 217.26	R\$ 266.05
15.2.31	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34.00	R\$ 9.03	R\$ 11.06	R\$ 307.02	R\$ 376.04
15.2.32	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	102.00	R\$ 24.63	R\$ 30.16	R\$ 2,512.26	R\$ 3,076.32
15.2.33	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00	R\$ 20.51	R\$ 25.12	R\$ 20.51	R\$ 25.12
15.2.34	S09760	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	ORSE	un	1.00	R\$ 19.99	R\$ 24.48	R\$ 19.99	R\$ 24.48
15.2.35	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.20	R\$ 426.78	R\$ 522.68	R\$ 85.36	R\$ 104.54
15.2.36	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19.00	R\$ 9.40	R\$ 11.51	R\$ 178.60	R\$ 218.69
15.2.37	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17.00	R\$ 18.24	R\$ 22.34	R\$ 310.08	R\$ 379.78
15.2.38	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 36.87	R\$ 45.15	R\$ 36.87	R\$ 45.15
15.3	PLUVIAL							R\$ 13,763.88	R\$ 16,855.86
15.3.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	ORSE	un	4.00	R\$ 567.76	R\$ 695.34	R\$ 2,271.04	R\$ 2,781.36
15.3.2	S06409	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	ORSE	un	2.00	R\$ 494.87	R\$ 606.07	R\$ 989.74	R\$ 1,212.14
15.3.3	S04283	Ralo hemisférico em Pº Pº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	2.00	R\$ 43.05	R\$ 52.72	R\$ 86.10	R\$ 105.44
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3.00	R\$ 58.69	R\$ 71.88	R\$ 176.07	R\$ 215.64
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15.00	R\$ 42.92	R\$ 52.56	R\$ 643.80	R\$ 788.40

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	VERSÃO	MES	REF.
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV 2025
		ORSE	SEM DESONERAÇÃO	OUT 2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT 2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA	FEV	2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET 2025
		COTAÇÕES		

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.3.6	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 38.12	R\$ 46.69	R\$ 38.12	R\$ 46.69
15.3.7	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 51.64	R\$ 63.24	R\$ 51.64	R\$ 63.24
15.3.8	C1698	LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1.00	R\$ 38.41	R\$ 47.04	R\$ 38.41	R\$ 47.04
15.3.9	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 23.98	R\$ 29.37	R\$ 23.98	R\$ 29.37
15.3.10	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00	R\$ 31.03	R\$ 38.00	R\$ 31.03	R\$ 38.00
15.3.11	102264	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	84.20	R\$ 17.24	R\$ 21.11	R\$ 1,451.61	R\$ 1,777.46
15.3.12	90695	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	41.70	R\$ 72.50	R\$ 88.79	R\$ 3,023.25	R\$ 3,702.54
15.3.13	C2599	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	12.00	R\$ 39.33	R\$ 48.17	R\$ 471.96	R\$ 578.04
15.3.14	00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1.00	R\$ 247.19	R\$ 302.73	R\$ 247.19	R\$ 302.73
15.3.15	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	10.30	R\$ 120.86	R\$ 148.02	R\$ 1,244.86	R\$ 1,524.61
15.3.16	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18.00	R\$ 9.03	R\$ 11.06	R\$ 162.54	R\$ 199.08
15.3.17	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	109.90	R\$ 24.63	R\$ 30.16	R\$ 2,706.84	R\$ 3,314.58
15.3.18	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10.00	R\$ 10.57	R\$ 12.95	R\$ 105.70	R\$ 129.50
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)							R\$ 11,602.46	R\$ 14,209.74
15.4.1	S12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	5.00	R\$ 18.10	R\$ 22.17	R\$ 90.50	R\$ 110.85
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	9.00	R\$ 360.29	R\$ 441.25	R\$ 3,242.61	R\$ 3,971.25
15.4.3	S12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	9.00	R\$ 16.74	R\$ 20.50	R\$ 150.66	R\$ 184.50
15.4.4	S11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	3.00	R\$ 18.64	R\$ 22.83	R\$ 55.92	R\$ 68.49
15.4.5	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	37.00	R\$ 23.88	R\$ 29.25	R\$ 883.56	R\$ 1,082.25
15.4.6	S11866	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	ORSE	un	1.00	R\$ 232.71	R\$ 285.00	R\$ 232.71	R\$ 285.00
15.4.7	S10785	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	4.00	R\$ 465.30	R\$ 569.85	R\$ 1,861.20	R\$ 2,279.40
15.4.8	S11867	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	30.00	R\$ 169.51	R\$ 207.60	R\$ 5,085.30	R\$ 6,228.00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 273,200.77	R\$ 334,585.54
16.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 139,872.59	R\$ 171,299.68
16.1.1	S12239	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1.00	R\$ 111.84	R\$ 136.97	R\$ 111.84	R\$ 136.97

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.2	S08489	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	ORSE	un	2.00	R\$ 286.57	R\$ 350.96	R\$ 573.14	R\$ 701.92
16.1.3	S12228	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1.00	R\$ 537.00	R\$ 657.66	R\$ 537.00	R\$ 657.66
16.1.4	S12231	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1.00	R\$ 1,245.16	R\$ 1,524.95	R\$ 1,245.16	R\$ 1,524.95
16.1.5	S09925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1.00	R\$ 2.02	R\$ 2.47	R\$ 2.02	R\$ 2.47
16.1.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	292.00	R\$ 20.14	R\$ 24.67	R\$ 5,880.88	R\$ 7,203.64
16.1.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	86.00	R\$ 18.23	R\$ 22.33	R\$ 1,567.78	R\$ 1,920.38
16.1.8	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5.00	R\$ 18.18	R\$ 22.27	R\$ 90.90	R\$ 111.35
16.1.9	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.00	R\$ 26.83	R\$ 32.86	R\$ 26.83	R\$ 32.86
16.1.10	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	258.00	R\$ 27.11	R\$ 33.20	R\$ 6,994.38	R\$ 8,565.60
16.1.11	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	152.70	R\$ 29.63	R\$ 36.29	R\$ 4,524.50	R\$ 5,541.48
16.1.12	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	206.40	R\$ 40.94	R\$ 50.14	R\$ 8,450.02	R\$ 10,348.90
16.1.13	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	10.40	R\$ 59.40	R\$ 72.75	R\$ 617.76	R\$ 756.60
16.1.14	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	83.60	R\$ 10.84	R\$ 13.28	R\$ 906.22	R\$ 1,110.21
16.1.15	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,935.30	R\$ 3.22	R\$ 3.94	R\$ 6,231.67	R\$ 7,625.08
16.1.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,658.80	R\$ 4.67	R\$ 5.72	R\$ 17,086.60	R\$ 20,928.34
16.1.17	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	677.00	R\$ 7.19	R\$ 8.81	R\$ 4,867.63	R\$ 5,964.37
16.1.18	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	69.90	R\$ 10.03	R\$ 12.28	R\$ 701.10	R\$ 858.37
16.1.19	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 166.97	R\$ 204.49	R\$ 333.94	R\$ 408.98
16.1.20	S11415	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Forneimento e assentamento	ORSE	un	3.00	R\$ 25.31	R\$ 31.00	R\$ 75.93	R\$ 93.00
16.1.21	S00666	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	ORSE	un	1.00	R\$ 92.00	R\$ 112.67	R\$ 92.00	R\$ 112.67
16.1.22	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8.00	R\$ 35.78	R\$ 43.82	R\$ 286.24	R\$ 350.56
16.1.23	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.00	R\$ 57.35	R\$ 70.24	R\$ 57.35	R\$ 70.24

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV 2025
		ORSE	SEM DESONERAÇÃO	OUT 2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT 2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA	SEM DESONERAÇÃO	FEV 2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET 2025
		COTAÇÕES		

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.24	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2.00	R\$ 50.84	R\$ 62.26	R\$ 101.68	R\$ 124.52
16.1.25	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	23.00	R\$ 29.33	R\$ 35.92	R\$ 674.59	R\$ 826.16
16.1.26	00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	18.00	R\$ 1.99	R\$ 2.44	R\$ 35.82	R\$ 43.92
16.1.27	S09517	Placa 4"x2" com furo	ORSE	un	26.00	R\$ 5.15	R\$ 6.31	R\$ 133.90	R\$ 164.06
16.1.28	I38092S	Espelho / placa de 1 posto 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	ORSE	un	212.00	R\$ 1.87	R\$ 2.29	R\$ 396.44	R\$ 485.48
16.1.29	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	34.00	R\$ 34.85	R\$ 42.68	R\$ 1,184.90	R\$ 1,451.12
16.1.30	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1.00	R\$ 45.66	R\$ 55.92	R\$ 45.66	R\$ 55.92
16.1.31	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10.00	R\$ 39.15	R\$ 47.95	R\$ 391.50	R\$ 479.50
16.1.32	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	72.00	R\$ 44.73	R\$ 54.78	R\$ 3,220.56	R\$ 3,944.16
16.1.33	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	22.00	R\$ 48.33	R\$ 59.19	R\$ 1,063.26	R\$ 1,302.18
16.1.34	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2.00	R\$ 65.31	R\$ 79.99	R\$ 130.62	R\$ 159.98
16.1.35	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	85.00	R\$ 24.09	R\$ 29.50	R\$ 2,047.65	R\$ 2,507.50
16.1.36	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	11.00	R\$ 25.89	R\$ 31.71	R\$ 284.79	R\$ 348.81
16.1.37	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1.00	R\$ 13.14	R\$ 16.09	R\$ 13.14	R\$ 16.09
16.1.38	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	53.00	R\$ 13.14	R\$ 16.09	R\$ 696.42	R\$ 852.77
16.1.39	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	5.00	R\$ 63.75	R\$ 78.07	R\$ 318.75	R\$ 390.35
16.1.40	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	15.00	R\$ 65.71	R\$ 80.48	R\$ 985.65	R\$ 1,207.20
16.1.41	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	20.00	R\$ 14.11	R\$ 17.28	R\$ 282.20	R\$ 345.60
16.1.42	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2.00	R\$ 70.74	R\$ 86.64	R\$ 141.48	R\$ 173.28
16.1.43	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2.00	R\$ 74.64	R\$ 91.41	R\$ 149.28	R\$ 182.82
16.1.44	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	3.00	R\$ 120.53	R\$ 147.61	R\$ 361.59	R\$ 442.83
16.1.45	S10237	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	2.00	R\$ 101.37	R\$ 124.15	R\$ 202.74	R\$ 248.30
16.1.46	S00454	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	ORSE	un	1.00	R\$ 279.61	R\$ 342.44	R\$ 279.61	R\$ 342.44
16.1.47	S08314	Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	ORSE	un	2.00	R\$ 205.61	R\$ 251.81	R\$ 411.22	R\$ 503.62
16.1.48	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	ORSE	un	4.00	R\$ 88.01	R\$ 107.79	R\$ 352.04	R\$ 431.16
16.1.49	S13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	ORSE	un	2.00	R\$ 326.78	R\$ 400.21	R\$ 653.56	R\$ 800.42
16.1.50	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1.00	R\$ 133.83	R\$ 163.90	R\$ 133.83	R\$ 163.90
16.1.51	00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1.00	R\$ 192.11	R\$ 235.28	R\$ 192.11	R\$ 235.28

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	BDI: 22,47%	
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	FONTE:	VERSÃO	MES
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	NOV
		ORSE		OUT
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO	OUT
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO	2024.2
		COPASA		FEV
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO	2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO	SET
		COTAÇÕES		2025

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.52	I02002	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	ORSE	un	3.00	R\$ 4.90	R\$ 6.00	R\$ 14.70	R\$ 18.00
16.1.53	S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	ORSE	m	29.40	R\$ 40.20	R\$ 49.23	R\$ 1,181.88	R\$ 1,447.36
16.1.54	S08685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	22.00	R\$ 14.81	R\$ 18.14	R\$ 325.82	R\$ 399.08
16.1.55	S09524	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	ORSE	un	26.00	R\$ 5.35	R\$ 6.55	R\$ 139.10	R\$ 170.30
16.1.56	S08318	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1.00	R\$ 17.26	R\$ 21.14	R\$ 17.26	R\$ 21.14
16.1.57	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	113.60	R\$ 26.74	R\$ 32.75	R\$ 3,037.66	R\$ 3,720.40
16.1.58	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,019.60	R\$ 21.59	R\$ 26.44	R\$ 43,603.16	R\$ 53,398.22
16.1.59	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	42.90	R\$ 19.71	R\$ 24.14	R\$ 845.56	R\$ 1,035.61
16.1.60	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	133.20	R\$ 20.34	R\$ 24.91	R\$ 2,709.29	R\$ 3,318.01
16.1.61	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	41.40	R\$ 29.20	R\$ 35.76	R\$ 1,208.88	R\$ 1,480.46
16.1.62	95785	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1.00	R\$ 40.96	R\$ 50.16	R\$ 40.96	R\$ 50.16
16.1.63	S11867	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	ORSE	un	29.00	R\$ 169.51	R\$ 207.60	R\$ 4,915.79	R\$ 6,020.40
16.1.64	S08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	92.00	R\$ 12.90	R\$ 15.80	R\$ 1,186.80	R\$ 1,453.60
16.1.65	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 42.86	R\$ 52.49	R\$ 85.72	R\$ 104.98
16.1.66	I13158	Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar	ORSE	m	1.00	R\$ 21.89	R\$ 26.81	R\$ 21.89	R\$ 26.81
16.1.67	S09477	Barramento trifásico	ORSE	m	2.00	R\$ 164.97	R\$ 202.04	R\$ 329.94	R\$ 404.08
16.1.68	S03840	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	ORSE	un	1.00	R\$ 3,291.77	R\$ 4,031.43	R\$ 3,291.77	R\$ 4,031.43
16.1.69	S10794	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	ORSE	un	1.00	R\$ 770.53	R\$ 943.67	R\$ 770.53	R\$ 943.67
16.2	ILUMINAÇÃO							R\$ 16,112.66	R\$ 19,733.06
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	18.00	R\$ 107.46	R\$ 131.61	R\$ 1,934.28	R\$ 2,368.98
16.2.2	00039390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	25.00	R\$ 36.06	R\$ 44.16	R\$ 901.50	R\$ 1,104.00
16.2.3	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	10.00	R\$ 56.67	R\$ 69.40	R\$ 566.70	R\$ 694.00
16.2.4	S13158	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	50.00	R\$ 227.29	R\$ 278.36	R\$ 11,364.50	R\$ 13,918.00
16.2.5	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	6.00	R\$ 224.28	R\$ 274.68	R\$ 1,345.68	R\$ 1,648.08
16.3	SPDA							R\$ 33,452.55	R\$ 40,968.29
16.3.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1.00	R\$ 374.38	R\$ 458.50	R\$ 374.38	R\$ 458.50
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	9.00	R\$ 1,016.45	R\$ 1,244.85	R\$ 9,148.05	R\$ 11,203.65
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	9.00	R\$ 55.52	R\$ 68.00	R\$ 499.68	R\$ 612.00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	VERSÃO	BDI: 22,47%	MES	REF.
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		NOV	2025
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	ORSE	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO			2024.2
		COPASA			FEV	2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO			2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO		SET	2025
		COTAÇÕES				

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.3.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	9.00	R\$ 162.53	R\$ 199.05	R\$ 1,462.77	R\$ 1,791.45
16.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1.00	R\$ 144.17	R\$ 176.56	R\$ 144.17	R\$ 176.56
16.3.6	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2.00	R\$ 172.25	R\$ 210.95	R\$ 344.50	R\$ 421.90
16.3.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	24.00	R\$ 28.65	R\$ 35.09	R\$ 687.60	R\$ 842.16
16.3.8	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1.00	R\$ 130.41	R\$ 159.71	R\$ 130.41	R\$ 159.71
16.3.9	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	1.00	R\$ 29.44	R\$ 36.06	R\$ 29.44	R\$ 36.06
16.3.10	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	265.00	R\$ 45.68	R\$ 55.94	R\$ 12,105.20	R\$ 14,824.10
16.3.11	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	120.00	R\$ 65.60	R\$ 80.34	R\$ 7,872.00	R\$ 9,640.80
16.3.12	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	10.00	R\$ 61.71	R\$ 75.58	R\$ 617.10	R\$ 755.80
16.3.13	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	5.00	R\$ 7.45	R\$ 9.12	R\$ 37.25	R\$ 45.60
16.4	SISTEMA FOTOVOLTAICO							R\$ 83,762.97	R\$ 102,584.51
16.4.1	COT-01	Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado sobre laje. Fornecimento e instalação do sistema (und=módulo)		MÓDU LO	1.00	R\$ 83,762.97	R\$ 102,584.51	R\$ 83,762.97	R\$ 102,584.51
17	CLIMATIZAÇÃO							R\$ 17,225.88	R\$ 21,096.44
17.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 15,017.88	R\$ 18,392.30
17.1.1	107463	Tubo de cobre flexível Ø 1/4" - 6,35mm, e= 1mm (0,123 kg/m)	ORSE	m	98.00	R\$ 20.92	R\$ 25.62	R\$ 2,050.16	R\$ 2,510.76
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	22.00	R\$ 49.58	R\$ 60.72	R\$ 1,090.76	R\$ 1,335.84
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	84.00	R\$ 62.57	R\$ 76.63	R\$ 5,255.88	R\$ 6,436.92
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	8.00	R\$ 71.01	R\$ 86.97	R\$ 568.08	R\$ 695.76
17.1.5	S04180	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	ORSE	m	128.00	R\$ 12.20	R\$ 14.94	R\$ 1,561.60	R\$ 1,912.32
17.1.6	I12181	Duto flexível de alumínio Ø 150mm	ORSE	m	24.00	R\$ 34.14	R\$ 41.81	R\$ 819.36	R\$ 1,003.44
17.1.7	I12180	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	ORSE	m	28.00	R\$ 28.39	R\$ 34.77	R\$ 794.92	R\$ 973.56
17.1.8	S12498	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	25.33	R\$ 88.53	R\$ 108.42	R\$ 2,242.46	R\$ 2,746.28
17.1.9	S00721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	ORSE	un	52.00	R\$ 2.35	R\$ 2.88	R\$ 122.20	R\$ 149.76
17.1.10	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	18.00	R\$ 28.47	R\$ 34.87	R\$ 512.46	R\$ 627.66
17.2	EQUIPAMENTOS							R\$ 2,208.00	R\$ 2,704.14
17.2.1	S13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar	ORSE	un	3.00	R\$ 502.39	R\$ 615.28	R\$ 1,507.17	R\$ 1,845.84
17.2.2	I11981	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar	ORSE	un	3.00	R\$ 233.61	R\$ 286.10	R\$ 700.83	R\$ 858.30
18	DADOS E VOZ							R\$ 14,638.65	R\$ 17,929.66
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	28.00	R\$ 20.14	R\$ 24.67	R\$ 563.92	R\$ 690.76
18.2	S00666	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	ORSE	un	4.00	R\$ 92.00	R\$ 112.67	R\$ 368.00	R\$ 450.68
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	18.00	R\$ 50.68	R\$ 62.07	R\$ 912.24	R\$ 1,117.26

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01		DATA: 11/16/2026	VERSÃO	BDI: 22,47%	MES	REF.
LOCAL:	São José do Belmonte-PE	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		NOV	2025
RECURSOS:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	ORSE			OUT	2025
		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO			2024.2
		COPASA			FEV	2025
		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO			2025.1
		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO		SET	2025
		COTAÇÕES				

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	305.00	R\$ 26.74	R\$ 32.75	R\$ 8,155.70	R\$ 9,988.75
18.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	55.70	R\$ 21.59	R\$ 26.44	R\$ 1,202.56	R\$ 1,472.71
18.6	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	44.80	R\$ 20.34	R\$ 24.91	R\$ 911.23	R\$ 1,115.97
18.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	16.00	R\$ 29.20	R\$ 35.76	R\$ 467.20	R\$ 572.16
18.8	S12657	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	ORSE	un	10.00	R\$ 20.48	R\$ 25.08	R\$ 204.80	R\$ 250.80
18.9	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	305.00	R\$ 5.59	R\$ 6.85	R\$ 1,704.95	R\$ 2,089.25
18.10	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1.00	R\$ 148.05	R\$ 181.32	R\$ 148.05	R\$ 181.32
19	GASES MEDICINAIS							R\$ 23,239.24	R\$ 28,461.63
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	100.00	R\$ 67.25	R\$ 82.36	R\$ 6,725.00	R\$ 8,236.00
19.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10.00	R\$ 25.35	R\$ 31.05	R\$ 253.50	R\$ 310.50
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	50.00	R\$ 18.76	R\$ 22.98	R\$ 938.00	R\$ 1,149.00
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10.00	R\$ 12.24	R\$ 14.99	R\$ 122.40	R\$ 149.90
19.5	I12102	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar	ORSE	un	8.00	R\$ 1,074.86	R\$ 1,316.38	R\$ 8,598.88	R\$ 10,531.04
19.6	S08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1.00	R\$ 1,310.61	R\$ 1,605.10	R\$ 1,310.61	R\$ 1,605.10
19.7	S08732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1.00	R\$ 867.83	R\$ 1,062.83	R\$ 867.83	R\$ 1,062.83
19.8	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	6.00	R\$ 71.01	R\$ 86.97	R\$ 426.06	R\$ 521.82
19.9	S12313	Corrente galvanizada	ORSE	m	4.00	R\$ 25.18	R\$ 30.84	R\$ 100.72	R\$ 123.36
19.10	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8.00	R\$ 40.43	R\$ 49.51	R\$ 323.44	R\$ 396.08
19.11	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	40.00	R\$ 20.30	R\$ 24.86	R\$ 812.00	R\$ 994.40
19.12	S02368	Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)	ORSE	un	4.00	R\$ 41.94	R\$ 51.36	R\$ 167.76	R\$ 205.44
19.13	S09975	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	ORSE	un	80.00	R\$ 5.63	R\$ 6.90	R\$ 450.40	R\$ 552.00
19.14	I08502	Posto - Pannel de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar	ORSE	un	1.00	R\$ 491.63	R\$ 602.10	R\$ 491.63	R\$ 602.10

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01					DATA: 1/16/2026		VERSÃO		BDI: 22.47%		REF.	
LOCAL:		São José do Belmonte-PE	FONTE:		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		MÊS		NOV		2025
RECURSOS:		MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOVO PAC	ORSE		ORSE	SEM DESONERAÇÃO		OUT		OUT		2025
			SEINFRA 028		SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT		OUT		2023
			COMPESA		COMPESA	SEM DESONERAÇÃO						2024.2
			COPASA		COPASA			FEV				2025
			EMBASA		EMBASA	SEM DESONERAÇÃO						2025.1
			SUDECAP		SUDECAP	SEM DESONERAÇÃO		SET				2025
			COTAÇÕES		COTAÇÕES							
Planilha Orçamentária Sintética												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$				
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI			
19.15	I06500	Tomada posto parede - interna ar comprimido	ORSE	un	5.00	R\$ 65.01	R\$ 79.62	R\$ 325.05	R\$ 398.10			
19.16	I08501	Posto - Painel de alarme com pressostato para oxigênio, White Martins ou similar	ORSE	un	1.00	R\$ 491.63	R\$ 602.10	R\$ 491.63	R\$ 602.10			
19.17	I06499	Tomada posto parede - interna oxigênio	ORSE	un	5.00	R\$ 65.01	R\$ 79.62	R\$ 325.05	R\$ 398.10			
19.18	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12.00	R\$ 42.44	R\$ 51.98	R\$ 509.28	R\$ 623.76			
20	URBANIZAÇÃO							R\$ 97,095.76	R\$ 118,917.19			
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE							R\$ 82,405.44	R\$ 100,925.99			
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	14.59	R\$ 153.68	R\$ 188.21	R\$ 2,242.19	R\$ 2,745.98			
20.1.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	856.55	R\$ 84.58	R\$ 103.59	R\$ 72,447.00	R\$ 88,730.01			
20.1.3	S08759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	ORSE	m	25.00	R\$ 308.65	R\$ 378.00	R\$ 7,716.25	R\$ 9,450.00			
20.2	PAISAGISMO							R\$ 2,690.32	R\$ 3,294.72			
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	72.66	R\$ 27.02	R\$ 33.09	R\$ 1,963.27	R\$ 2,404.32			
20.2.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	15.00	R\$ 48.47	R\$ 59.36	R\$ 727.05	R\$ 890.40			
20.3	SINALIZAÇÃO							R\$ 12,000.00	R\$ 14,696.48			
20.3.1	15.97.53	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	16.00	R\$ 750.00	R\$ 918.53	R\$ 12,000.00	R\$ 14,696.48			
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 4,689.05	R\$ 5,741.46			
21.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	389.78	R\$ 12.03	R\$ 14.73	R\$ 4,689.05	R\$ 5,741.46			
							VALOR BDI TOTAL:		R\$ 434,425.92			
							VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1,933,362.43			
							VALOR TOTAL:		R\$ 2,367,788.35			