

CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU		DATA:	28/07/2026	BDI:	24,00%	15,00%
		FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		MAIO	2026
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO BELMONTE	SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	PRÓPRIOS	ORSE			ABR	2026
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
Planilha Orcamentária Sintética						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 5.888,98
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	40,50	R\$ 3,97	R\$ 4,92	R\$ 160,79	R\$ 199,26
1.1.2	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	40,50	R\$ 3,29	R\$ 4,08	R\$ 133,25	R\$ 165,24
1.1.3	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	40,50	R\$ 8,58	R\$ 10,64	R\$ 347,49	R\$ 430,92
1.1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	8,61	R\$ 10,70	R\$ 13,27	R\$ 92,13	R\$ 114,25
1.1.5	S14122	Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento	ORSE	M2	2,00	R\$ 31,68	R\$ 39,28	R\$ 63,36	R\$ 78,56
1.1.6	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	11,97	R\$ 53,83	R\$ 66,75	R\$ 644,09	R\$ 798,68
1.1.7	S07989	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	ORSE	M2	22,50	R\$ 13,17	R\$ 16,33	R\$ 296,33	R\$ 367,43
1.1.5	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 501,97	R\$ 622,44	R\$ 3.011,82	R\$ 3.734,64
2	FUNDAÇÕES								R\$ 46.510,21
2.1	S00050	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	M2	140,00	R\$ 9,52	R\$ 11,80	R\$ 1.332,80	R\$ 1.652,00
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	13,26	R\$ 95,92	R\$ 118,94	R\$ 1.272,28	R\$ 1.577,62
2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	36,08	R\$ 106,55	R\$ 8,19	R\$ 3.844,32	R\$ 295,50
2.4	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	36,08	R\$ 22,17	R\$ 9,19	R\$ 799,89	R\$ 331,58
2.5	S06456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	M3	9,23	R\$ 2.496,75	R\$ 3.095,97	R\$ 23.050,00	R\$ 28.582,00
2.6	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	52,00	R\$ 116,27	R\$ 144,17	R\$ 6.046,04	R\$ 7.496,84
2.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	49,20	R\$ 47,36	R\$ 58,73	R\$ 2.330,11	R\$ 2.889,52
2.8	S94319S	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	ORSE	M3	35,00	R\$ 84,91	R\$ 105,29	R\$ 2.971,85	R\$ 3.685,15
3	ESTRUTURAS								R\$ 28.636,46
3.1		PILARES E VIGAS							R\$ 26.996,86
3.1	S06456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	M3	8,72	R\$ 2.496,75	R\$ 3.095,97	R\$ 21.771,66	R\$ 26.996,86
3.2		LAJE							R\$ 1.639,60
3.2.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	5,00	R\$ 193,23	R\$ 239,61	R\$ 966,15	R\$ 1.198,05
3.2.3	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 71,22	R\$ 88,31	R\$ 356,10	R\$ 441,55
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								R\$ 45.034,30
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	376,40	R\$ 94,08	R\$ 116,66	R\$ 35.411,71	R\$ 43.910,82
4.2	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	7,50	R\$ 50,75	R\$ 62,93	R\$ 380,63	R\$ 471,98
4.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,80	R\$ 53,61	R\$ 66,48	R\$ 525,38	R\$ 651,50
5	COBERTURA								R\$ 34.402,60
5.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	140,00	R\$ 49,00	R\$ 60,76	R\$ 6.860,00	R\$ 8.506,40
5.2	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	UND	4,00	R\$ 1.444,99	R\$ 1.791,79	R\$ 5.779,96	R\$ 7.167,16
5.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	140,00	R\$ 41,09	R\$ 50,95	R\$ 5.752,60	R\$ 7.133,00
5.4	C3652	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	SEINFRA	M	34,00	R\$ 129,06	R\$ 160,03	R\$ 4.388,04	R\$ 5.441,02

5.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	40,00	R\$ 79,52	R\$ 98,60	R\$ 3.180,80	R\$ 3.944,00
5.6	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	M	34,00	R\$ 52,44	R\$ 65,03	R\$ 1.782,96	R\$ 2.211,02
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE								R\$ 46.733,83
6.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	450,00	R\$ 8,14	R\$ 10,09	R\$ 3.663,00	R\$ 4.540,50
6.2	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	450,00	R\$ 63,01	R\$ 78,13	R\$ 28.354,50	R\$ 35.158,50
6.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	79,76	R\$ 71,13	R\$ 88,20	R\$ 5.673,33	R\$ 7.034,83
7	REVESTIMENTOS DE PISOS								R\$ 19.569,20
7.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	70,00	R\$ 21,31	R\$ 26,42	R\$ 1.491,70	R\$ 1.849,40
7.2	87755	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	70,00	R\$ 55,72	R\$ 69,09	R\$ 3.900,40	R\$ 4.836,30
7.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	SINAPI	M2	70,00	R\$ 115,10	R\$ 142,72	R\$ 8.057,00	R\$ 9.990,40
7.4	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	12,97	R\$ 72,78	R\$ 90,25	R\$ 943,96	R\$ 1.170,54
7.5	S02606	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	ORSE	M2	28,00	R\$ 49,61	R\$ 61,52	R\$ 1.389,08	R\$ 1.722,56
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 16.082,23
8.1	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	UND	12,00	R\$ 122,01	R\$ 151,29	R\$ 1.464,12	R\$ 1.815,48
8.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	UND	8,00	R\$ 78,87	R\$ 97,80	R\$ 630,96	R\$ 782,40
8.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	UND	5,00	R\$ 120,45	R\$ 149,36	R\$ 602,25	R\$ 746,80
8.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	UND	2,00	R\$ 110,18	R\$ 136,62	R\$ 220,36	R\$ 273,24
8.5	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	30,00	R\$ 19,01	R\$ 23,57	R\$ 570,30	R\$ 707,10
8.6	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UND	2,00	R\$ 10,60	R\$ 13,14	R\$ 21,20	R\$ 26,28
8.7	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	UND	7,00	R\$ 118,96	R\$ 147,51	R\$ 832,72	R\$ 1.032,57
8.8	43978	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA (BDI = 15%)	SINAPI	UND	1,00	R\$ 1.694,37	R\$ 1.948,53	R\$ 1.694,37	R\$ 1.948,53
8.9	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UND	1,00	R\$ 123,54	R\$ 153,19	R\$ 123,54	R\$ 153,19
8.10	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UND	1,00	R\$ 3.938,50	R\$ 4.883,74	R\$ 3.938,50	R\$ 4.883,74
8.11	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UND	1,00	R\$ 2.829,59	R\$ 3.508,69	R\$ 2.829,59	R\$ 3.508,69
8.12	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	9,00	R\$ 18,30	R\$ 22,69	R\$ 164,70	R\$ 204,21
9	LOÇAS E METAIS								R\$ 5.400,58
9.1	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UND	2,00	R\$ 601,07	R\$ 745,33	R\$ 1.202,14	R\$ 1.490,66
9.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UND	2,00	R\$ 34,10	R\$ 42,28	R\$ 68,20	R\$ 84,56
9.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UND	2,00	R\$ 294,49	R\$ 365,17	R\$ 588,98	R\$ 730,34
9.4	106772	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UND	2,00	R\$ 322,61	R\$ 400,04	R\$ 645,22	R\$ 800,08
9.5	S02055	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	ORSE	UND	1,00	R\$ 760,13	R\$ 942,56	R\$ 760,13	R\$ 942,56
9.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UND	3,00	R\$ 110,28	R\$ 136,75	R\$ 330,84	R\$ 410,25
9.7	I07075	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	SEINFRA	UND	2,00	R\$ 76,32	R\$ 87,77	R\$ 152,64	R\$ 175,54
9.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,48	R\$ 531,10	R\$ 658,56	R\$ 254,93	R\$ 316,11
9.9	S02025	Chuveiro elétrico de plástico (Iorenzetti ou similar)	ORSE	UND	3,00	R\$ 121,10	R\$ 150,16	R\$ 363,30	R\$ 450,48
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 13.416,17
10.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UND	1,00	R\$ 136,55	R\$ 169,32	R\$ 136,55	R\$ 169,32
10.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UND	3,00	R\$ 13,06	R\$ 16,19	R\$ 39,18	R\$ 48,57

10.3	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	SINAPI	UND	1,00	R\$ 23,76	R\$ 29,46	R\$ 23,76	R\$ 29,46
10.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	SINAPI	UND	2,00	R\$ 13,06	R\$ 16,19	R\$ 26,12	R\$ 32,38
10.5	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UND	1,00	R\$ 119,77	R\$ 148,51	R\$ 119,77	R\$ 148,51
10.6	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	600,00	R\$ 5,28	R\$ 6,55	R\$ 3.168,00	R\$ 3.930,00
10.7	S03397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	UND	3,00	R\$ 281,14	R\$ 348,61	R\$ 843,42	R\$ 1.045,83
10.8	S03396	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	UND	2,00	R\$ 276,33	R\$ 342,65	R\$ 552,66	R\$ 685,30
10.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UND	40,00	R\$ 19,82	R\$ 22,79	R\$ 792,80	R\$ 911,60
10.10	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UND	7,00	R\$ 55,86	R\$ 64,24	R\$ 391,02	R\$ 449,68
10.11	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UND	2,00	R\$ 56,75	R\$ 65,26	R\$ 113,50	R\$ 130,52
10.12	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UND	2,00	R\$ 29,02	R\$ 33,37	R\$ 58,04	R\$ 66,74
10.13	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UND	22,00	R\$ 29,87	R\$ 37,04	R\$ 657,14	R\$ 814,88
10.14	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	150,00	R\$ 8,21	R\$ 10,18	R\$ 1.231,50	R\$ 1.527,00
10.15	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/202	SINAPI	UND	1,00	R\$ 84,16	R\$ 96,78	R\$ 84,16	R\$ 96,78
10.16	S13656	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	ORSE	UND	32,00	R\$ 83,91	R\$ 104,05	R\$ 2.685,12	R\$ 3.329,60
11	PINTURA								R\$ 7.260,30
11.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	26,88	R\$ 11,49	R\$ 14,25	R\$ 308,85	R\$ 383,04
11.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	672,98	R\$ 5,91	R\$ 7,33	R\$ 3.977,31	R\$ 4.932,94
11.3	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	26,88	R\$ 11,73	R\$ 14,55	R\$ 315,30	R\$ 391,10
11.4	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	SINAPI	M2	22,40	R\$ 55,92	R\$ 69,34	R\$ 1.252,61	R\$ 1.553,22
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 24.607,38
12.1	S14179	Confeção e Instalação de totem 4 x 0,70m com estrutura metálica galvanizada com revestimento em ACM. Inclusive iluminação interna em módulos de LED, conforme projeto. Obra - Batalhão do Corpo de Bombeiros de Itabaiana	ORSE	UND	1,00	R\$ 11.500,00	R\$ 14.260,00	R\$ 11.500,00	R\$ 14.260,00
12.2	S13790	Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto	ORSE	UND	2,00	R\$ 4.112,88	R\$ 5.099,97	R\$ 8.225,76	R\$ 10.199,94
12.3	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2025	SINAPI	UND	1,00	R\$ 118,90	R\$ 147,44	R\$ 118,90	R\$ 147,44
							VALOR TOTAL:	R\$ 293.542,24	