REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"		DATA:	28/09/2026	BDI:	24,00%	15,00%
		FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		AGO	2026
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO BELMONTE	SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE	ORSE			JUL	2026
		COTAÇÃO				
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 3.024,18**	**R$ 3.750,00**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 504,03	R$ 625,00	R$ 3.024,18	R$ 3.750,00
2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 98.113,44**	**R$ 121.662,45**
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,50	R$ 98,81	R$ 122,52	R$ 148,22	R$ 183,78
2.3	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	100,00	R$ 30,95	R$ 38,38	R$ 3.095,00	R$ 3.838,00
2.4	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	R$ 225,01	R$ 279,01	R$ 1.125,05	R$ 1.395,05
2.5	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	586,00	R$ 36,07	R$ 44,73	R$ 21.137,02	R$ 26.211,78
2.6	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	216,00	R$ 21,56	R$ 26,73	R$ 4.656,96	R$ 5.773,68
2.7	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	180,00	R$ 13,58	R$ 16,84	R$ 2.444,40	R$ 3.031,20
2.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R$ 11,86	R$ 14,71	R$ 1.186,00	R$ 1.471,00
2.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R$ 5,45	R$ 6,76	R$ 545,00	R$ 676,00
2.10	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	SINAPI	M2	9,60	R$ 515,98	R$ 639,82	R$ 4.953,41	R$ 6.142,27
2.11	COMP. 01	Refletor Led Holofote Modular, 2000w Ip67,Para Campo, 127/220v, Com temperatura de cor branca fria de 6500K, proteção IP67, corpo em alumínio, Fluxo Luminosos: 240.000 Lumens (120lm/w), Vida útil m[inima de 50.000 horas. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO	un	96,00	R$ 591,17	R$ 733,05	R$ 56.752,32	R$ 70.372,80
2.12	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R$ 165,78	R$ 205,57	R$ 1.989,36	R$ 2.466,84
2.13	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R$ 16,14	R$ 20,01	R$ 80,70	R$ 100,05
3	**REVESTIMENTOS DE PISOS**							**R$ 216.144,39**	**R$ 268.018,06**
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.960,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 1.097,60	R$ 1.352,40

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1621874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"		DATA:	28/09/2026	BDI:	24,00%	15,00%
		FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		AGO	2026
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO BELMONTE	SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE	ORSE			JUL	2026
		COTAÇÃO				
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.127,50	R$ 95,07	R$ 117,89	R$ 107.191,43	R$ 132.920,98
3.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	157,00	R$ 45,89	R$ 56,90	R$ 7.204,73	R$ 8.933,30
3.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	790,00	R$ 91,48	R$ 113,44	R$ 72.269,20	R$ 89.617,60
3.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	225,50	R$ 125,86	R$ 156,07	R$ 28.381,43	R$ 35.193,79
4	**DIVERSOS**							**R$ 81.310,76**	**R$ 138.006,51**
4.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	M2	300,00	R$ 153,49	R$ 190,33	R$ 46.047,00	R$ 57.099,00
4.2	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	80,00	R$ 84,59	R$ 104,89	R$ 6.767,20	R$ 8.391,20
4.3	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	38,00	R$ 634,12	R$ 786,31	R$ 24.096,56	R$ 29.879,78
4.4	S12185	Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	ORSE	UN	20,00	R$ 220,00	R$ 272,80	R$ 4.400,00	R$ 5.456,00
4.5	COT.01	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COMPOSTO POR ASPERSORES, QUADRO DE AUTOMATIZAÇÃO, INCLUSO TUBOS, MICROTUBOS, CONEXÕES, VENTOSAS, VÁLVULAS, QUADRO DE COMANDO, REGISTROS, FILTROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COTAÇÃO	UN	1,00	R$ 29.984,30	R$ 37.180,53	R$ 29.984,30	R$ 37.180,53
							VALOR BDI TOTAL:		**R$ 398.592,77**
							VALOR TOTAL:		**R$ 531.437,02**

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1621874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"		DATA:	4/6/2024	BDI:	24,00%	15,00%
		FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		AGO	2026
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE	ORSE			JUL	2026
		COTAÇÃO				
		COMPOSIÇÕES				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COMP.	LARG.	PROFUND /ALTURA	TAXA	QUANT.
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²					
				3,00		2,00		6,00
							TOTAL	**6,00**
2		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					
		CAIXAS		0,50	0,50	0,60	10,00	1,50
								-
							TOTAL	**1,50**
2.3	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					
							200,00	100,00
							TOTAL	**100,00**
2.4	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN					
							10,00	5,00
							TOTAL	**5,00**
2.;5	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					
							586,00	586,00
							TOTAL	**586,00**
2.6	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M					
							216,00	216,00
								-
							TOTAL	**216,00**
2.7	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M					
							180,00	180,00
							TOTAL	**180,00**
2.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					
							100,00	100,00
							TOTAL	**100,00**
2.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					
							100,00	100,00
							TOTAL	**100,00**

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 1821874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"								
				DATA:	4/6/2024	BDI:	24,00%	15,00%
				FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
				SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		AGO	2026
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE			ORSE			JUL	2026
				COTAÇÃO				
				COMPOSIÇÕES				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS								
2.10	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2					
		ESTRUTURA SUPORTE PARA REFLETORES		1,50	1,60		4,00	9,60
								-
							TOTAL	9,60
2.11	COMP. 01	Refletor Led Holofote Modular, 2000w Ip67,Para Campo, 127/220v, Com temperatura de cor branca fria de 6500K, proteção IP67, corpo em alumínio, Fluxo Luminosos: 240.000 Lumens (120lm/w), Vida útil m[inima de 50.000 horas. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un					
				24,00			4,00	96,00
							TOTAL	96,00
2.12	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					
							12,00	12,00
								-
							TOTAL	12,00
2.13	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					
		DISJUNTORES DISTRIBUIÇÃO					5,00	5,00
							TOTAL	5,00
3		REVESTIMENTOS DE PISOS						
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2					
		RAMPA ENTRADA		15,00	10,00			150,00
		PAVIMENTAÇÃO LADO ESQUERDO DO CAMPO		120,00	8,50			1.020,00
		PAVIMENTAÇÃO ÁREAS ARQUIBANCADAS		16,00	12,00			192,00
				21,00	7,00			147,00
				25,00	7,00			175,00
				23,00	12,00			276,00
							TOTAL	1.960,00
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2					
		RAMPA ENTRADA		15,00	10,00		1,00	150,00
		PAVIMENTAÇÃO LADO ESQUERDO DO CAMPO		115,00	8,50			977,50
							TOTAL	1.127,50
3.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M					
		RAMPA ENTRADA		15,00		2,00	1,00	30,00
				10,00				10,00

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 1821874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"				DATA:	4/6/2024	BDI:	24,00%	15,00%
				FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
				SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		AGO	2026
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE			ORSE			JUL	2026
				COTAÇÃO				
				COMPOSIÇÕES				

		MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS						
		PAVIMENTAÇÃO LADO ESQUERDO DO CAMPO		12,00				12,00
				9,00				9,00
				12,00		8,00		96,00
							TOTAL	157,00
3.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2					
		PAVIMENTAÇÃO ÁREAS ARQUIBANCADAS		16,00	12,00			192,00
				21,00	7,00			147,00
				25,00	7,00			175,00
				23,00	12,00			276,00
							TOTAL	790,00
3.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3					
		ATERRO PATAMARES ARQUIBANCADA		25,00	7,00	0,50		87,50
				23,00	12,00	0,50		138,00
							TOTAL	225,50
4		DIVERSOS						
4.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E	M2					
		ALAMBRADO CAMPO ATRAS DO GOL		75,00		4,00		300,00
							TOTAL	300,00
4.2	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M					
		TUBO DE 2"" PRA BANCOS DE RESERVAS				40,00	2,00	80,00
							TOTAL	80,00
4.3	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	M2					
		COBERTA		5,00	1,50		2,00	15,00
		FUNDOS		5,00		2,30	2,00	23,00
							TOTAL	38,00
4.4	S12185	Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	UND					
		ASSENTOS BANCO DE RESERVAS		10,00			2,00	20,00
							TOTAL	20,00
4.5	COT.01	ASPERSORES, AUTOMATIZADO, INCLUSO TUBOS, CONEX'ES, VENTOSAS, V£LVULAS, QUADRO DE COMANDO, REGISTROS,	UND					
		CAMPO		1				1,00
							TOTAL	1,00

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 1821874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"						DATA:	28/09/2026	BDI:	24,00%	
						FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
						SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		AGO	2026
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO BELMONTE					SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE					ORSE			JUL	2026
						COTAÇÃO				
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 3.750,00**	R$ 3.750,00							
			100%							
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**R$ 121.662,45**	R$ 60.831,23	R$ 60.831,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			50%	50%	0%					
3.0	REVESTIMENTOS DE PISOS	**R$ 268.018,06**	R$ 53.603,61	R$ 107.207,22	R$ 53.603,61	R$ 53.603,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			20%	40%	20%	20%				
4.0	DIVERSOS	**R$ 138.006,51**	R$ 0,00	R$ 34.501,63	R$ 34.501,63	R$ 69.003,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				25%	25%	50%				
VALOR MENSAL R$		**R$ 531.437,02**	**R$ 118.184,84**	**R$ 202.540,08**	**R$ 88.105,24**	**R$ 122.606,87**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VALOR MENSAL ACUMULADO R$			**R$ 118.184,84**	**R$ 320.724,91**	**R$ 408.830,15**	**R$ 531.437,02**	**R$ 531.437,02**	**R$ 531.437,02**	**R$ 531.437,02**	**R$ 531.437,02**
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			**28,91%**	**78,45%**	**77%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 1621874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"

LOCAL:	SÃO JOSÉ DO BELMONTE
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL - (BDI - G)

	ITENS GERAIS	%	%
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		4,01
R	**RISCO**		0,32
SG	**SEGURO E GARANTIAS**		0,50
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**		1,02
L	**LUCRO BRUTO**		6,96
T	**TRIBUTOS**		8,65
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISS	5,00	
	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	-	
	BDI =		**24,00**

BDI = ((((1+(((AC/100) +(R/100)+(SG/100)))*(1+(DF/100))*((1+(L/100))))/(1-(T/100)))-1)*100

De acordo com o Tema 247 do STF e RE 603497 do STJ-Incidência do ISSQN sobre materiais empregados na construção civil, de acordo com Legislação Tributária Municipal vigente e Decreto Municipal 05/2025, NÃO SERÁ PERMITIDA A DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DECÁLCULO DO ISSQN INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL dos itens 7.02 e 7.05, do Anexo I, do Código Tributário Municipal, exceto quando os materiais utilizados tenham sido produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços, mediante comprovação.

Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada (Pernambuco), para o mês 08/2026.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO - (BDI - D)

	ITENS GERAIS	%	%
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,31
R	**RISCO**		0,85
SG	**SEGUROS e GARANTIAS**		0,48
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85
L	**LUCRO BRUTO**		5,00
T	**TRIBUTOS**		3,65
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISS		
	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	-	
	BDI =		**15,00**

BDI = ((((1+(((AC/100) +(R/100)+(SG/100)))*(1+(DF/100))*((1+(L/100))))/(1-(T/100)))-1)*100

De acordo com o Tema 247 do STF e RE 603497 do STJ-Incidência do ISSQN sobre materiais empregados na construção civil, de acordo com Legislação Tributária Municipal vigente e Decreto Municipal 05/2025, NÃO SERÁ PERMITIDA A DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DECÁLCULO DO ISSQN INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL dos itens 7.02 e 7.05, do Anexo I, do Código Tributário Municipal, exceto quando os materiais utilizados tenham sido produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços, mediante comprovação.

Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada (Pernambuco), para o mês 08/2026.

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 1621874420

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"	
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO BELMONTE
RECURSOS:	MINISTÉRIO DO ESPORTE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI

ITEM	DESCRIÇÃO	R$	%
1.0	REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO "O CARVALHÃO"	R$ 531.437,02	100,00%
	TOTAL GERAL	**R$ 531.437,02**	**100,0%**

Diego da Silva Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 1821874420