

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**



**Cálculo do BDI**

**TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS**

Para o tipo de obra "**CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**" enquadram-se: a construção e recuperação de:

**DEMONSTRATIVO BDI**

Item	1º quartil	3º quartil	Médio	Identificação
AC	3,80	4,67	3,80	Administração Central
S e G	0,32	0,74	0,32	Seguro e Garantia
R	0,50	0,97	0,50	Risco
DF	1,02	1,21	1,02	Despesas Financeiras
L	6,64	8,69	6,64	Lucro
I *	conforme legislação		8,65	Tributos *

**TOTAL**    **23,38**    **BDI A SER ADOTADO (sem desoneração)**

Verificação: **23,38** ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)

\* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

\*\* Caso a empresa seja tributada de forma diferente, alterar os valores abaixo:

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	
ISS	5,00
<b>Total</b>	<b>8,65</b>

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme **legislação tributária municipal**, a base de cálculo do ISS é de

**100,00%**

sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

**5,00%**

← (limitado a 5,00%)

**FÓRMULA**

BDI calculado pela expressão:

$$\text{BDI} = \{ [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100) ] - 1 \} \times 100$$

Declaramos que, a tabela de referência deste orçamento foi embasada na SINAPI JANEIRO - 2026, SEM DESONERAÇÃO, pois a mesma é mais vantajosa para o município

Eng./Arq. Responsável

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ESTIMADO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
1	RUA 03 - MALHADA	221.018,41	70,00%	30,00%									
			154.712,89	66.305,52									
2	RUA PROJETADA 01	43.220,13		100,00%									
				43.220,13									
3	RUA PROJETADA 02	43.220,13		100,00%									
				43.220,13									
4	RUA PROJETADA 03	43.220,13			100,00%								
					43.220,13								
5	RUA JOSÉ DIAS DA SILVA	215.985,37			53,00%	47,00%							
					114.472,25	101.513,12							
6	RUA LIVINO GOMES	350.501,01				15,00%	45,00%	40,00%					
						52.575,15	157.725,45	140.200,40					
7	RUA SEBASTIÃO INÁCIO DE OLIVEIRA	182.901,90						15,00%	85,00%				
								27.435,29	155.466,62				
8	RUA DO SERTÃO	543.338,79							10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
									54.333,88	163.001,64	163.001,64	163.001,64	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.643.405,87</b>	<b>R\$154.712,89</b>	<b>R\$152.745,78</b>	<b>R\$157.692,38</b>	<b>R\$154.088,27</b>	<b>R\$157.725,45</b>	<b>R\$167.635,69</b>	<b>R\$209.800,50</b>	<b>R\$163.001,64</b>	<b>R\$163.001,64</b>	<b>R\$163.001,64</b>	

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA-PE**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**ENCARGOS SOCIAIS**



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>HORISTA %</b>	<b>MENSALISTA %</b>
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal e Feriados	18,01	0,00
B2	Feriados	4,32	0,00
B3	Auxilio Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificativas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	10,90	8,24
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>48,03</b>	<b>17,92</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,91	2,20
C4	Depósito Resisão Sem Justa Causa	2,83	2,14
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>11,05</b>	<b>8,37</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência dos encargos sobre o GRUPO "A" sobre "B"	17,68	6,59
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre AvisoPrévio Indenizao	0,42	0,32
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>18,10</b>	<b>6,91</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>113,98</b>	<b>70,00</b>

EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS SOCIAIS, DECLARAMOS QUE ESTAMOS ATENDENDO O ESTABELECIDO NA TABELA (SINAPI 01/2026 E SEINFRA 028)

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**



**Obra: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Município de Serra Talhada.**

RUA 03 - MALHADA						
1.0	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA					M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	4,00	2,00		8,00		
<b>TOTAL</b>				<b>8,00</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
RUA PROJETADA 01						
<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>						
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.					M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	263,51	6,30		1660,11		
<b>TOTAL</b>				<b>1.660,11</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>						
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).					M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	263,51	6,00		1581,06		
<b>TOTAL</b>				<b>1.581,06</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>4.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>						
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).					M
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	263,51		2,00	527,02		
<b>TOTAL</b>				<b>527,02</b>	<b>M</b>	
<b>1.0 TRABALHOS EM TERRA</b>						
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.					M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	45,50	7,30		332,15		
<b>TOTAL</b>				<b>332,15</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>						
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).					M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	45,50	7,00		318,50		
<b>TOTAL</b>				<b>318,50</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>						
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).					M
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT.</b>	<b>AMBIENTE</b>	
	45,50		2,00	91,00		

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**



**Obra: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Município de Serra Talhada.**

<b>TOTAL</b>		<b>91,00</b>	<b>M</b>	
<b>RUA PROJETADA 02</b>				
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>			
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.			M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>
45,50	7,30			332,15
<b>TOTAL</b>		<b>332,15</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>				
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).			M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>
45,50	7,00			318,50
<b>TOTAL</b>		<b>318,50</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>				
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).			M
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>
45,50			2,00	91,00
<b>TOTAL</b>		<b>91,00</b>	<b>M</b>	
<b>RUA PROJETADA 03</b>				
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>			
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.			M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>
45,50	7,30			332,15
<b>TOTAL</b>		<b>332,15</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>				
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).			M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>
45,50	7,00			318,50
<b>TOTAL</b>		<b>318,50</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>				
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).			M
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>
45,50			2,00	91,00
<b>TOTAL</b>		<b>91,00</b>	<b>M</b>	
<b>RUA JOSÉ DIAS DA SILVA</b>				
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>			
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.			M <sup>2</sup>
<b>Compr.</b>	<b>Largura</b>	<b>Prof./Alt</b>	<b>Taxa</b>	<b>QUANT. AMBIENTE</b>

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**



**Obra: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Município de Serra Talhada.**

90,16	7,30	658,17
100,99	6,30	636,24
48,79	7,30	356,17

<b>TOTAL</b>	<b>1.650,58</b>	<b>M²</b>
--------------	-----------------	-----------

**2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA**

2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).				M²
-----	---	--	--	--	----

Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE
--------	---------	-----------	------	--------	----------

90,16	7,00			631,12	
100,99	6,00			605,94	
48,79	7,00			341,53	

<b>TOTAL</b>	<b>1.578,59</b>	<b>M²</b>
--------------	-----------------	-----------

**3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO**

3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).				M
-----	--	--	--	--	---

Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE
--------	---------	-----------	------	--------	----------

90,16			2,00	180,32	
100,99			2,00	201,98	
48,79			2,00	97,58	

<b>TOTAL</b>	<b>479,88</b>	<b>M</b>
--------------	---------------	----------

**RUA LIVINO GOMES**

**1.0 TRABALHOS EM TERRA**

1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.				M²
-----	---	--	--	--	----

Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE
--------	---------	-----------	------	--------	----------

27,19	7,30			198,49	TRECHO 1
172,00	7,30			1255,60	TRECHO 2
169,80	7,30			1239,54	TRECHO 3

<b>TOTAL</b>	<b>2.693,63</b>	<b>M²</b>
--------------	-----------------	-----------

**2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA**

2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).				M²
-----	---	--	--	--	----

Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE
--------	---------	-----------	------	--------	----------

27,19	7,00			190,33	TRECHO 1
172,00	7,00			1204,00	TRECHO 2
169,80	7,00			1188,60	TRECHO 3

<b>TOTAL</b>	<b>2.582,93</b>	<b>M²</b>
--------------	-----------------	-----------

**3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO**

3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).				M
-----	--	--	--	--	---

Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE
--------	---------	-----------	------	--------	----------

27,19			2,00	54,38	TRECHO 1
172,00			2,00	344,00	TRECHO 2
169,80			2,00	339,60	TRECHO 3

<b>TOTAL</b>	<b>737,98</b>	<b>M</b>
--------------	---------------	----------

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**



**Obra: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Município de Serra Talhada.**

<b>RUA SEBASTIÃO INÁCIO DE OLIVEIRA</b>						
<b>1.0 TRABALHOS EM TERRA</b>						
1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.						M <sup>2</sup>
Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE	
137,36	7,30			1002,73		
55,19	7,30			402,89		
<b>TOTAL</b>				<b>1.405,62</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>						
2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).						M <sup>2</sup>
Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE	
137,36	7,00			961,52		
55,19	7,00			386,33		
<b>TOTAL</b>				<b>1.347,85</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>						
3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).						M
Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE	
137,36			2,00	274,72		
55,19			2,00	110,38		
<b>TOTAL</b>				<b>385,10</b>	<b>M</b>	
<b>RUA DO SERTÃO</b>						
<b>1.0 TRABALHOS EM TERRA</b>						
1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.						M <sup>2</sup>
Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE	
572,00	7,30			4175,60		
<b>TOTAL</b>				<b>4.175,60</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>						
2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).						M <sup>2</sup>
Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE	
572,00	7,00			4004,00		
<b>TOTAL</b>				<b>4.004,00</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>						
3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).						M
Compr.	Largura	Prof./Alt	Taxa	QUANT.	AMBIENTE	
572,00			2,00	1144,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.144,00</b>	<b>M</b>	

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**PLANILHA BASE**



Obra: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Município de Serra Talhada.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	BDI		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					23,38%			
					SEM BDI	COM BDI		
<b>BAIRRO BOM JESUS</b>								
	<b>RUA 03 - MALHADA</b>							<b>R\$ 221.018,41</b>
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	C1937 - SEINFRA 028	M²	8,00	R\$ 187,01	R\$ 230,73	1.496,08	1.845,84
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>							
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	1.660,11	R\$ 2,76	R\$ 3,41	4.581,90	5.660,97
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>							
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	1.581,06	R\$ 93,00	R\$ 114,74	147.038,58	181.410,82
<b>4.0</b>	<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>							
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	527,02	R\$ 49,37	R\$ 60,91	26.018,98	32.100,78
<b>RUA PROJETADA 01</b>								
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>							<b>R\$ 43.220,13</b>
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	332,15	R\$ 2,76	R\$ 3,41	916,73	1.132,63
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>							
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	318,50	R\$ 93,00	R\$ 114,74	29.620,50	36.544,69
<b>3.0</b>	<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	91,00	R\$ 49,37	R\$ 60,91	4.492,67	5.542,81
<b>RUA PROJETADA 02</b>								
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>							<b>R\$ 43.220,13</b>
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	332,15	R\$ 2,76	R\$ 3,41	916,73	1.132,63
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>							
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	318,50	R\$ 93,00	R\$ 114,74	29.620,50	36.544,69
<b>3.0</b>	<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	91,00	R\$ 49,37	R\$ 60,91	4.492,67	5.542,81
<b>RUA PROJETADA 03</b>								
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>							<b>R\$ 43.220,13</b>
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	332,15	R\$ 2,76	R\$ 3,41	916,73	1.132,63
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>							
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	318,50	R\$ 93,00	R\$ 114,74	29.620,50	36.544,69
<b>3.0</b>	<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	91,00	R\$ 49,37	R\$ 60,91	4.492,67	5.542,81
<b>RUA JOSÉ DIAS DA SILVA</b>								
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>							<b>R\$ 215.985,37</b>
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	1.650,58	R\$ 2,76	R\$ 3,41	4.555,60	5.628,47
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>							
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	1.578,59	R\$ 93,00	R\$ 114,74	146.808,87	181.127,41
<b>3.0</b>	<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	479,88	R\$ 49,37	R\$ 60,91	23.691,68	29.229,49
<b>RUA LIVINO GOMES</b>								
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>							<b>R\$ 350.501,01</b>
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	2.693,63	R\$ 2,76	R\$ 3,41	7.434,42	9.185,27
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>							
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	2.582,93	R\$ 93,00	R\$ 114,74	240.212,49	296.365,38
<b>3.0</b>	<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	737,98	R\$ 49,37	R\$ 60,91	36.434,07	44.950,36
<b>RUA SEBASTIÃO INÁCIO DE OLIVEIRA</b>								
								<b>R\$ 182.901,90</b>

**PREFEITURA DE SERRA TALHADA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
PLANILHA BASE**



Obra: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Município de Serra Talhada.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	BDI		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					23,38%			
					PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	COM BDI		
<b>BAIRRO BOM JESUS</b>								
<b>1.0 TRABALHOS EM TERRA</b>								
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	1.405,62	R\$ 2,76	R\$ 3,41	3.879,51	4.793,16
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>								
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	1.347,85	R\$ 93,00	R\$ 114,74	125.350,05	154.652,30
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>								
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	385,10	R\$ 49,37	R\$ 60,91	19.012,39	23.456,44
<b>RUA DO SERTÃO</b>								<b>R\$ 543.338,79</b>
<b>1.0 TRABALHOS EM TERRA</b>								
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576 - SINAPI JAN/2026	M²	4.175,60	R\$ 2,76	R\$ 3,41	11.524,66	14.238,79
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA</b>								
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	101169 - SINAPI JAN/2026	M²	4.004,00	R\$ 93,00	R\$ 114,74	372.372,00	459.418,96
<b>3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>								
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273 - SINAPI JAN/2026	M	1.144,00	R\$ 49,37	R\$ 60,91	56.479,28	69.681,04
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.643.405,87</b>

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA O VALOR TOTAL DE R\$: 1.643.405,87 (Um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos).