PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCADARIAS NA SEDE DO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO - PE.

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS

RECURSOS: PROPRIOS

DATA: AGOSTO DE 2026

BDI	**22,47**
TABELA REFERÊNCIA:	**SINAPI AGOSTO / 2025**
NÃO DESONERADO	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**ESCADARIA METÁLICA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA**				
1.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO CHAPA DE AÇO 1/8, 1,00 M DE COMPRIMENTO, 29CM DE LARGURA E ESPELHO DE 3 CM	UND	147,00	330,00	48.510,00
1.2	MERCADO	ROMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PATAMAR EM CHAPA DE AÇO 1/8, 1,70X1,10	UND	334,00	4,50	1.503,00
1.3	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U 6 POLEGADAS POR 1/8, EM LATERAIS DE ESCADA DE AÇO , INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M	20,00	220,00	4.400,00
		Sub-Total				**54.413,00**
2.0		**ESCADARIA DE CONCRETO ALTO DA BELA VISTA**				
2.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0", INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	M	40,00	258,00	10.320,00
		Sub-Total				**10.320,00**
3.0		**1° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1**				
3.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0", INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	M	27,00	258,00	6.966,00
		Sub-Total				**6.966,00**
4.0		**2 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1**				
4.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0", INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	M	14,50	258,00	3.741,00
		Sub-Total				**3.741,00**
5.0		**3 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1**				
5.1	MERCADO	SERVIÇO DE REPARO NOS CORRIMÃOS E MANUTEÇÃO NO CORRIMÃO DA ESCADARIA SERVIÇOS DE SOLDA E INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1.980,00	1.980,00
		Sub-Total				**1.980,00**
6.0		**ESCADARIA BAIRRO DO CAMPO**				
6.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0", INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	M	28,40	258,00	7.327,20
6.2	MERCADO	INSTALAÇÃO DE TUBO DE 2,0" PELEGADAS GALVONIZADO EM CORRIMÃO, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	M	24,00	150,00	3.600,00
		Sub-Total				**10.927,20**
7.0		**ESCADARIA BAIRRO OLHO DÁGUA 2**				
7.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0", INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO	M	25,00	258,00	6.450,00
		Sub-Total				**6.450,00**

JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 26468-D/PE

8.0		**ESCADARIA CACIMBÃO DO OLHO D'AGUA 2**				
8.1	MERCADO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0"	M	22,00	258,00	5.676,00
		Sub-Total				**5.676,00**
TOTAL GERAL SEM BDI						**100.473,20**
TOTAL GERAL COM BDI 22,47%						**123.049,53**

JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 26468-D/PE