

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DA OBRA

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

Cod. Empreendimento: 00011

Cod. Obra: 11

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851

Centro Porto da Folha-SE CNPJ :

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
10984/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	m2	139,58	98,25	13.713,74	10,81
00084/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	m2	68,66	162,85	11.181,28	8,82
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	624,66	12,82	8.008,14	6,31
07448/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	42,24	188,39	7.957,59	6,27
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	192,02	33,20	6.375,06	5,03
96556/SINAPI	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af 01/2024	m3	6,75	892,28	6.022,89	4,75
103322/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	110,00	51,19	5.630,90	4,44
07394/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	30,17	176,84	5.335,26	4,21
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	103,22	44,72	4.616,00	3,64
13541/ORSE	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	un	4,00	1.140,58	4.562,32	3,60
96486/SINAPI	Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af 08/2023 ps	m2	46,17	79,40	3.665,90	2,89
92541/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	45,80	70,55	3.231,19	2,55
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	66,53	47,67	3.171,49	2,50
03241/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	m2	45,80	63,99	2.930,74	2,31
87692/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	50,78	54,39	2.761,92	2,18
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	66,53	39,95	2.657,87	2,10
11736/ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m2	3,62	689,50	2.495,99	1,97
90844/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	2,00	1.226,06	2.452,12	1,93
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	8,00	288,21	2.305,68	1,82
90843/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	2,00	1.138,96	2.277,92	1,80
87904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	258,55	8,42	2.176,99	1,72
103682/SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes e m edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	2,26	934,79	2.112,63	1,67
03298/ORSE		pt	9,00	232,48	2.092,32	1,65

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DA OBRA

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

Cod. Empreendimento: 00011

Cod. Obra: 11

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851

Centro Porto da Folha-SE CNPJ :

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

13.131.001-00	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00066/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	m2	13,31	140,80	1.874,05	1,48
103669/SINAPI	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023	m3	2,02	917,07	1.852,48	1,46
13096/ORSE	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m2	1,89	695,38	1.314,27	1,04
09965/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01 10/2021	m	8,75	135,51	1.185,71	0,93
94569/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m2	1,55	717,79	1.112,57	0,88
00647/ORSE	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	un	4,00	249,58	998,32	0,79
04953/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	m2	33,94	28,39	963,56	0,76
02497/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo o Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m3	15,55	55,64	865,20	0,68
03659/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	un	1,00	787,41	787,41	0,62
09360/ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP1 3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	m2	16,69	43,34	723,34	0,57
02058/ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	un	4,00	152,07	608,28	0,48
13519/ORSE	Torneira de metal Ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	pt	2,00	292,32	584,64	0,46
03397/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	pt	2,00	269,74	539,48	0,43
91341/SINAPI	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	m2	0,66	798,07	526,73	0,42
01200/ORSE	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	4,00	122,01	488,04	0,38
01678/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	120,10	480,40	0,38
12235/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	436,18	436,18	0,34
00051/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	m2	1,00	379,33	379,33	0,30
02660/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,96	27,83	360,68	0,28
09433/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m	10,47	31,40	328,76	0,26
00003/ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m2	65,45	4,64	303,69	0,24
96617/SINAPI	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	12,96	20,10	260,50	0,21
01679/ORSE	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af 01/2024	un	3,00	78,22	234,66	0,19
02519/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	m3	12,84	17,95	230,48	0,18
105022/SINAPI	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m	10,60	20,92	221,75	0,17
00000/SINAPI	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024					

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DA OBRA

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

Cod. Empreendimento: 00011

Cod. Obra: 11

Ref: Agosto/2025-1

Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851

Centro Porto da Folha-SE CNPJ :

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.131.882/0001-00						
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4"	pt	1,00	212,08	212,08	0,17
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfo nado Ø 3/4"	pt	1,00	208,98	208,98	0,16
01457/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	84,36	168,72	0,13
02476/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	23,50	7,05	165,68	0,13
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	51,82	2,63	136,29	0,11
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	4,20	31,46	132,13	0,10
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	23,50	5,19	121,97	0,10
105028/SINAPI	Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	5,70	20,62	117,53	0,09
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	109,72	109,72	0,09
97645/SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,40	25,01	35,01	0,03
97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,36	9,68	32,52	0,03