

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para super estruturas e fundações - R1						UNID
00140/ORSE	01							kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	194,68		0,04		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0128	4,50		0,06		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	205,00		0,14		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00		0,00		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0163	14,00		0,23		
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	8,54		8,54		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0163	5,00		0,08		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,32	MATERIAL	9,90	CUSTO TOTAL	12,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,02	15,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm						un	0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas						un	0,4000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0200
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm						kg	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,0800
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador						h	0,0800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0800

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de asse ntamento com preparo em betoneira. af_12/2021						UNID						
103322/SINAPI	01							m2						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL									
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000	5.700,00	0,00									
MATERIAL														
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2950	1,39	0,41									
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5900	1,31	0,77									
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0468	0,89	0,04									
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5900	0,78	0,46									
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2950	0,61	0,18									
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0121	100,00	1,21									
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,0369	0,75	1,53									
34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	0,4200	1,96	0,82									
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	2,46	2,29									
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0468	0,01	0,00									
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	0,85	0,79									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	1,43	1,33									
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,8106	1,30	2,35									
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9318	0,08	0,07									
37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0050	41,93	0,21									
37592 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (l x a x c)	un	13,6000	1,55	21,08									
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0472	9,25	0,92									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3013	6,90	4,39									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6025	9,67	12,31									
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0136	0,94	0,01									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	51,19	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		12,05	63,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5*								m	0,4200			
M	37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)								cento	0,0050			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de asse	UNID
103322/SINAPI	01	ntamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37592 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na vertical de 9 x 19 x 39 cm (1 x a x c)	un	13,6000
O 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria	m3	0,0104
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5900
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,2950

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Apiloamento manual de fundo de vala						UNID	
02660 /ORSE	01							m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1527	14,00	2,14
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0067	4,85	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0012	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,1411	4,50	0,64
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0004	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0067	205,00	1,37
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0027	18,00	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0003	36,90	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0022	194,68	0,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0067	12,54	0,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1527	5,00	0,76
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,35	MATERIAL	4,93	CUSTO TOTAL		27,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		6,55	34,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm						UNID						
11736/ORSE	01							m2						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00			0,06							
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85			0,04							
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00			1,85							
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00			0,01							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80			0,00							
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90			0,01							
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58			0,01							
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80			0,01							
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00			2,85							
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68			0,58							
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00			0,01							
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50			0,72							
03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000	15,05			9,03							
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00			0,01							
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80			0,03							
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40			0,00							
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75			0,01							
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52			0,00							
12602 /ORSE	Tampo para bancada em granito branco fortaleza, e=2cm	m2	1,0000	637,63			637,63							
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22			0,01							
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60			0,01							
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00			0,00							
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95			0,00							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00			1,02							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00			0,24							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54			0,11							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,57	MATERIAL		653,11	CUSTO TOTAL	689,50	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	162,31	851,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD	
M	03116 /ORSE	Cantoneiraalumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m										m	0,6000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	UNID	
11736/ORSE	01		m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 12602 /ORSE	Tampo para bancada em granito branco fortaleza, e=2cm		m2	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)				UNID
09965/ORSE	01					m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
MATERIAL						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0053	194,68		1,03
00580 /ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2	0,4000	94,62		37,85
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	14,00		4,99
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0027	7,00		0,02
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0004	0,00		0,00
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0006	0,00		0,00
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0004	0,00		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0158	4,85		0,08
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	18,00		0,11
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0002	0,00		0,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0002	0,00		0,00
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0004	0,00		0,00
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0006	0,00		0,00
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0004	0,00		0,00
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado,	un	0,0004	0,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)					UNID				
09965/ORSE	01						m				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
	mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.										
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0004	0,00	0,00						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2504	4,50	1,13						
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0004	0,00	0,00						
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0006	0,00	0,00						
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0002	0,00	0,00						
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0004	0,00	0,00						
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0002	0,00	0,00						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0158	205,00	3,24						
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0016	0,00	0,00						
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0004	0,00	0,00						
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,1500	14,94	2,24						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00						
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3563	5,00	1,78						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0158	12,54	0,20						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		31,76	MATERIAL	65,87	CUSTO TOTAL	135,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,09	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	31,90	167,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00580 /ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)							m2	0,4000		
M 02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo							l	0,1500		
M 10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm							kg	0,2500		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,7500		
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,7500		
O 10603 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador							h	2,0000		
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,7500		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,7500		
P 06160 /SINAPI	Soldador (horista)							h	2,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	UNID
09965/ORSE	01		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedrei ro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	UNID
87904/SINAPI	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0035	101,30	0,35					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5637	0,75	1,17					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2707	2,46	0,67					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2707	0,85	0,23					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2707	1,43	0,39					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2707	0,08	0,02					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1724	0,78	0,13					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0983	0,61	0,06					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1724	1,31	0,23					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0983	1,39	0,14					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1004	6,90	1,46					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1761	9,67	3,60					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,98	10,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
O 87377 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019			m3	0,0037
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares			h	0,1724
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares			h	0,0575

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	UNID
103669/SINAPI	01		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0003	3.626,47	1,09
MATERIAL					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022						UNID				
103669/SINAPI	01							m3				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590		0,44		1,08					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950		2,46		30,25					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950		0,85		10,45					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950		1,43		17,58					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950		0,08		0,98					
38408 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,1030		561,40		619,22					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,3770		0,61		4,50					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590		0,78		1,92					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590		1,43		3,52					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590		1,31		3,22					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,3770		1,39		10,25					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,4873		9,67		50,84					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,5334		6,90		109,87					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,5111		9,67		51,32					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,5418		0,94		0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	917,07	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	215,88	1.132,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	38408 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombea								m3	1,1030	
O	88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	2,4590	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	2,4590	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	7,3770	
O	90586 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015								chp	1,0420	
O	90587 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015								chi	1,4170	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024					UNID							
96556/SINAPI	01						m3							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL									
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0003	3.626,47	1,09									
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0002	23.186,44	4,64									
MATERIAL														
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,4073	1,39	10,30									
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4756	0,01	0,01									
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,5980	0,78	4,37									
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,4073	0,61	4,52									
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4756	0,89	1,31									
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,5980	1,31	7,33									
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	14,4809	0,08	1,16									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	14,4809	1,43	20,71									
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	14,4809	0,85	12,31									
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	14,4809	2,46	35,62									
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7053	137,75	97,16									
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	465,4879	0,75	349,12									
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8472	100,00	84,72									
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,4879	9,25	29,09									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,5643	6,90	110,32									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	5,7167	9,67	116,84									
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,2096	0,94	2,08									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	892,28	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		210,04	1.102,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares										h	5,5980		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares										h	5,0710		
O 90586 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015										chp	0,5980		
O 90587 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015										chi	1,9380		
O 94972 /SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira										m3	1,1900		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamen					UNID				
103682/SINAPI	01	to, adensamento e acabamento. af_02/2022					m3				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0002	3.626,47	0,73						
MATERIAL											
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,1680	2,46	32,39						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,4070	1,39	11,69						
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,5710	1,31	4,68						
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1900	1,43	1,70						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,4070	0,61	5,13						
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,5710	0,78	2,79						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,1680	0,85	11,19						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,1680	1,43	18,83						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,1680	0,08	1,05						
38408 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,1030	561,40	619,22						
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1900	0,44	0,52						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,2037	9,67	24,60						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,6467	9,67	74,53						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,5852	6,90	125,21						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,4898	0,94	0,46						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	934,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	220,05	1.154,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	38408 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombea								m3	1,1030
O	88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	1,1900
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	3,5710
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	8,4070
O	90586 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015								chp	0,9420
O	90587 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015								chi	0,2490

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não ad						UNID				
87692/SINAPI	01							m2				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0959		0,85		0,93					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2850		1,31		0,37					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8109		1,39		1,13					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2850		0,78		0,22					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0959		0,08		0,09					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0959		1,43		1,57					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8109		0,61		0,49					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0959		2,46		2,70					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	27,5930		0,75		20,69					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0819		100,00		8,19					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8281		6,90		12,08					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2910		9,67		5,95					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	54,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		12,80	67,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
O	87373 /SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019									m3	0,0607
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	0,2850
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,1420

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024						UNID	
105028/SINAPI	01							m	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador		un	0,0000	5.700,00			0,00	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)		un	0,0000	1.203,30			0,00	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador		un	0,0000	23.186,44			0,00	
MATERIAL									

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024					UNID
105028/SINAPI	01						m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2283		0,08		0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2283		1,43		0,33
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2283		0,85		0,19
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2283		2,46		0,56
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1690		21,49		3,63
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	6,0000		0,22		1,32
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0049		16,90		0,08
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0369		0,44		0,02
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0313		0,01		0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0547		0,78		0,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1053		0,61		0,06
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0547		1,31		0,07
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0313		0,89		0,03
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0369		1,43		0,05
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1607		3,90		0,63
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0050		9,31		0,05
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,4601		0,75		2,60
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,2047		1,30		0,27
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0091		100,00		0,91
00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	0,5243		9,01		4,72
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1053		1,39		0,15
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0059		137,75		0,81
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0069		7,05		0,10
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0025		7,05		0,04
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1076		6,90		1,57
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0209		9,25		0,41
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0154		9,67		0,31
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0378		9,67		0,77
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0108		11,73		0,27
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0304		9,67		0,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024						UNID		
105028/SINAPI	01							m		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,0160	0,94	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	20,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,85	25,47		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0050	
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	6,0000	
O 87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0013	
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0370	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0790	
O 92270 /SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020							m2	0,0380	
O 92801 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							kg	0,4900	
O 94964 /SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 4							m3	0,0100	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	UNID				
00006/ORSE	01		m3				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		0,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001		0,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1510		0,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004		0,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		0,00		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013		0,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0025		0,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1680		0,00		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000		0,00		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000		0,00		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001		0,00		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000		0,00		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001		0,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida						UNID				
00006/ORSE	01							m3				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001		0,00		0,00					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000		0,00		0,00					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000		0,00		0,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000		0,00		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		0,00		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0030		0,00		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0074		0,00		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0074		0,00		0,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0074		0,00		0,00					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007		0,00		0,00					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1680		0,00		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,80	MATERIAL		5,38	CUSTO TOTAL	31,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	7,41	38,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000		
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1500		
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1500		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID			
02483/ORSE	01		m			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0165		14,00	0,23
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		18,58	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002		194,68	0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		37,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000		44,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001		7,00	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"						UNID
02483/ORSE	01							m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0109	4,50		0,05		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	205,00		0,14		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0165	5,00		0,08		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,53	MATERIAL	1,84	CUSTO TOTAL	5,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,22	6,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0030
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID				
02497/ORSE	01		m3				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							UNID	
02497/ORSE	01								m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0009	18,58	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,3054	14,00	4,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0045	194,68	0,88
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0024	7,00	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,2823	4,50	1,27
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0003	37,80	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0135	205,00	2,77
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0135	4,85	0,07
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0054	18,00	0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0006	36,90	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0012	300,00	0,36
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3054	5,00	1,53
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0135	12,54	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,70	MATERIAL	9,83	CUSTO TOTAL	55,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	23,05	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (23,5400 %)	13,10	68,74		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	3,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso						UNID
00084/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002		979,65		0,20	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002		246,00		0,05	
MATERIAL								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		36,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005		18,58		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3461		14,00		4,85	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso						UNID
00084/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,1000	44,17		48,59		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0051	194,68		0,99		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0000	6,69		6,69		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0026	7,00		0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2712	4,50		1,22		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	48,95		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0153	205,00		3,14		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00		0,01		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89		0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0153	4,85		0,07		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0061	18,00		0,11		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3461	5,00		1,73		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0153	12,54		0,19		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00		0,42		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	28,17	MATERIAL	100,77	CUSTO TOTAL	162,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,21	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	38,33	201,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua						l	0,0150
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	4,0000
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)						kg	0,4000
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar						m2	1,1000
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	1,0000
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)						kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,7000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	1,7000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,7000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,7000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento						UNID
07448/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00		0,05		
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65		0,20		
MATERIAL								
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00		0,01		
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,2780	44,17		56,45		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0033	194,68		0,64		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	6,2610	6,69		41,89		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1565	4,50		0,70		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	8,9450	3,59		32,11		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0099	205,00		2,03		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2240	14,00		3,14		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0040	18,00		0,07		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	48,95		0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0004	15,15		0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0099	4,85		0,05		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89		0,01		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0099	12,54		0,12		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	300,00		0,27		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2240	5,00		1,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,06	MATERIAL	144,29	CUSTO TOTAL	188,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,21	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	44,35	232,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,2780					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	6,2610					
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	8,9450					
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	1	0,0200					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	UNID
07448/ORSE	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4400
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,7600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4400
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,7600

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento				UNID
07394/ORSE	01					m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65		0,20
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00		0,05
MATERIAL						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0037	194,68		0,72
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0004	15,15		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0018	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1771	4,50		0,80
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	9,6830	3,59		34,76
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0112	205,00		2,30
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00		0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,9790	6,69		26,62
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0112	4,85		0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00		0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	48,95		0,02
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,1500	44,17		50,80
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2535	14,00		3,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento						UNID
07394/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2535	5,00	1,27			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0112	12,54	0,14			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,70	MATERIAL	126,91	CUSTO TOTAL	176,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,25	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	41,63	218,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,1500					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,9790					
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	9,6830					
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200					
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250					
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4980					
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,9920					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4980					
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,9920					

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps						UNID
96486/SINAPI	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
39427 /SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h), comprimento 3 m	m	3,5470	6,28	22,28			
39430 /SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaletas de estrutura em forros drywall	un	1,2267	2,37	2,91			
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	2,2134	0,24	0,53			
40547 /SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento	0,0123	27,77	0,34			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6000	0,08	0,05			
40552 /SINAPI	Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm	cento	0,0336	47,61	1,60			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps						UNID	
96486/SINAPI	01							m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43131 /SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg	0,0370	36,00	1,33				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000	0,01	0,01				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6000	0,89	0,53				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6000	1,43	0,86				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6000	0,85	0,51				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6000	2,46	1,48				
36225 /SINAPI	Forro de pvc liso, branco, regua de 20 cm, espessura aproximada de 8 mm, comprimento 6 m (sem colocacao)	m2	1,0363	34,29	35,53				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,6069	8,96	11,49				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	79,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	18,69	98,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 36225 /SINAPI	Forro de pvc liso, branco, regua de 20 cm, espessura aproximada de 8 mm, comprimento 6 m (sem colocacao)							m2	1,0363
M 39427 /SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h), comprimento 3							m	3,5470
M 39430 /SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura e							un	1,2267
M 39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm							un	2,2134
M 40547 /SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm							cento	0,0123
M 40552 /SINAPI	Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm							cento	0,0336
M 43131 /SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 k							kg	0,0370
O 88278 /SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares							h	0,6000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar						UNID	
09360/ORSE	01								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	18,00		0,05			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,85		0,03			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar						UNID
09360/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	205,00		1,29		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,60		0,01		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	10,22		0,01		
09238 /ORSE	Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar	kg	3,0000	4,44		13,32		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	7,00		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	194,68		0,41		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1425	14,00		2,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1116	4,50		0,50		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75		0,01		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54		0,08		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1425	5,00		0,71		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,60	MATERIAL	17,86	CUSTO TOTAL	43,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	10,20	53,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09238 /ORSE	Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar						kg	3,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,7000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,7000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,7000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,7000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar r, exceto argamassa impermeabilização						UNID						
04953/ORSE	01							m2						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,85		0,01							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		37,80		0,00							
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		0,00		0,00							
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		0,00		0,00							
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		18,00		0,02							
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00							
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009		0,00		0,00							
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		0,00		0,00							
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		18,58		0,00							
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002		0,00		0,00							
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		12,00		0,00							
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450		4,50		0,20							
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		7,00		0,00							
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		194,68		0,18							
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		14,00		0,86							
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		205,00		0,55							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611		5,00		0,31							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,25	MATERIAL		16,88	CUSTO TOTAL	28,39	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		6,68	35,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD		
M	07313 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira									l	0,5000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2000		
O	10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor									h	0,4000		
P	04783 /SINAPI	Pintor (horista)									h	0,4000		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecime						UNID
94569/SINAPI	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0104	0,78	0,79			
34381 /SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	un	2,0833	306,37	638,26			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156	0,85	1,29			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5052	1,39	0,70			
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0104	1,31	1,32			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5052	0,61	0,31			
04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	24,4000	0,19	4,64			
39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	1,1687	30,71	35,89			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156	0,08	0,12			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156	1,43	2,17			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5156	2,46	3,73			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0318	9,67	21,09			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5159	6,90	7,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	717,79
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	168,97
PREÇO TOTAL 886,76								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm						un	24,4000
M 34381 /SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vi						un	2,0833
M 39961 /SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g						un	1,1687
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	1,0104
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,5052

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UNID			
90843/SINAPI	01		un			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,5210	1,43	9,33	
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,0021	0,08	0,96	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação					UNID	
90843/SINAPI	01						un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1191	0,61	2,51			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3620	0,78	1,06			
39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,2000	16,88	3,38			
07319 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios	l	0,1671	17,06	2,85			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0239	100,00	2,39			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,7700	0,75	8,08			
02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000	59,18	177,54			
03081 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	142,45	142,45			
05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	22,26	0,24			
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,90	0,41			
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,5210	0,44	2,87			
10555 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	243,20	243,20			
11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000	0,10	1,98			
20017 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / anel lim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao	m	11,6300	6,54	76,06			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,0021	2,46	29,53			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,0021	0,85	10,20			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,0021	1,43	17,16			
39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0600	19,00	1,14			
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza	jg	1,0000	180,00	180,00			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3620	1,31	1,78			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1191	1,39	5,73			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3909	9,67	28,43			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,2065	6,90	61,35			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	6,6176	9,21	128,82			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.138,96	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e inst	UNID
90843/SINAPI	01		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 90806 / SINAPI	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,0000
O 90822 / SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forneciment	un	1,0000
O 90830 / SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento	un	1,0000
O 00659 / SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	m	10,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e inst	UNID		
90844/SINAPI	01		un		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39026 / SINAPI	Prego de aço polido sem cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0612	19,00	1,16
39027 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,2000	16,88	3,38
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,6666	0,44	2,93
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2205	0,08	0,98
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3620	0,78	1,06
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1919	0,61	2,56
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,6666	1,43	9,53
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3620	1,31	1,78
05066 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 12 x 12	kg	0,0110	22,26	0,24
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2205	1,43	17,48
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2205	0,85	10,39
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2205	2,46	30,06
20017 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao	m	11,8626	6,54	77,58
11055 / SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000	0,10	1,98
10556 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	323,35	323,35
07319 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios	l	0,1671	17,06	2,85
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,90	0,41
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza	jg	1,0000	180,00	180,00
02432 / SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000	59,18	177,54
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,7700	0,75	8,08
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0239	100,00	2,39

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação						UNID
90844/SINAPI	01							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03081 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	142,45	142,45			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1919	1,39	5,83			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	6,7653	9,21	131,70			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3909	9,67	28,43			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,2809	6,90	62,43			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.226,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	288,61	1.514,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 90806 / SINAPI	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019						un	1,0000
O 90823 / SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento						un	1,0000
O 90830 / SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento						un	1,0000
O 00659 / SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019						m	10,2000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024					UNID
96617/SINAPI	01						m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000	23.186,44		0,00	
	MATERIAL						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0282	100,00		2,82	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,2361	0,75		5,43	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1863	0,78		0,15	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3536	0,08		0,03	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0451	0,89		0,04	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3536	2,46		0,87	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3536	0,85		0,30	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0451	0,01		0,00	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3536	1,43		0,51	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024						UNID				
96617/SINAPI	01							m2				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1222		0,61		0,07					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0197		137,75		2,71					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1222		1,39		0,17					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1863		1,31		0,24					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1902		9,67		3,89					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1248		6,90		1,82					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0455		9,25		0,89					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0581		0,94		0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	20,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		4,73	24,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	0,1863	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,0508	
O 94968 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet									m3	0,0339	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	UNID		
13541/ORSE	01		un		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0009	49,00	0,04
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0006	60,00	0,04
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0010	27,49	0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0006	32,30	0,02
14285 /ORSE	Cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30*cm	un	1,0000	743,89	743,89
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,27	0,23
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0016	33,00	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85	0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira						UNID	
13541/ORSE	01							un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58		0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68		0,88			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2392	4,50		1,08			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00		0,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		24,86	MATERIAL	1.085,98	CUSTO TOTAL	1.140,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	268,49	1.409,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,8400	
M 14285 /ORSE	Cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30*cm						un	1,0000	
M 06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"						un	1,0000	
M 11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm						un	1,0000	
M 38643 /SINAPI	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrao						un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,5000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	1,5000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Limpeza geral						UNID	
02450/ORSE	01							m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0102	14,00	0,14
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	37,80	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0000	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0002	18,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0004	4,85	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0004	205,00	0,08
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0001	194,68	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0000	18,58	0,00
02414 /ORSE	Vassoura piaçava					un	0,0500	14,87	0,74
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0094	4,50	0,04
01997 /ORSE	Sabão em pó					kg	0,0050	10,82	0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0001	7,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0004	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0102	5,00	0,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	1,10	CUSTO TOTAL		2,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		0,62	3,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01997 /ORSE	Sabão em pó							kg	0,0050
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava							un	0,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima						UNID
00003/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)		un	0,0255		14,00		0,36
02378 /ORSE	Vale transporte		un	0,0235		4,50		0,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima							UNID
00003/ORSE	01								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0011	4,85	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0011	205,00	0,23
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	18,58	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0004	18,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0001	36,90	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0002	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0004	194,68	0,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0255	5,00	0,13
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00	0,03
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0011	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	0,82	CUSTO TOTAL		4,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		1,09	5,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 de mãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03						UNID
02292/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0022	26,00		0,06		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0043	27,32		0,12		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03		
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	0,00		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00		0,01		
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	0,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1139	4,50		0,51		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 31			RptRelacaoComposicoesObraForm		

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 de mãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03						UNID	
02292/ORSE	01							m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0067	4,85	0,03				
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0043	11,98	0,05				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0067	205,00	1,37				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	194,68	0,43				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82	0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0067	12,54	0,08				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,98	MATERIAL	19,21	CUSTO TOTAL	47,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	11,22	58,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 02282 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico							m2	1,0000
O 02287 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais							m2	1,0000
O 08624 /ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							m2	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 de mãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022					UNID
02291/ORSE	01						m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0074	205,00		1,52	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0006	12,00		0,01	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0050	27,32		0,14	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0025	26,00		0,07	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 de mãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022						UNID						
02291/ORSE	01							m2						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0030	18,00		0,05								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0074	4,85		0,04								
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0050	11,98		0,06								
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000	0,00		0,00								
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00								
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00								
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82		0,01								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1237	4,50		0,56								
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	0,00		0,00								
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	7,00		0,01								
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1680	14,00		2,35								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0025	194,68		0,49								
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	0,00		0,00								
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0074	12,54		0,09								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00		0,21								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1680	5,00		0,84								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,43	MATERIAL		13,09	CUSTO TOTAL	44,72	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	10,53	55,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD		
O	02281 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador									m2	1,0000		
O	02285 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03									m2	1,0000		
O	08623 /ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1									m2	1,0000		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID	
00051/ORSE	01								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID			
00051/ORSE	01							m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85		0,07					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90		0,01					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95		0,01					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68		0,88					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000	6,69		26,76					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50		1,14					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	7,00		0,02					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58		0,01					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01					
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,59		3,59					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		23,47	MATERIAL		327,54	CUSTO TOTAL	379,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,12		ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	89,29	468,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)								m	4,0000
M	06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m								m	1,0000
M	04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca								m2	1,0000
M	05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)								kg	0,1500
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,0000
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	1,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID
00051/ORSE	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm					UNID
01200/ORSE	01						un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0029	7,00	0,02		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0055	194,68	1,07		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1350	69,74	9,41		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3751	14,00	5,25		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	72,41	0,69		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	0,00	0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3013	4,50	1,36		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	12,00	0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	0,00	0,00		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0005	0,00	0,00		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0006	0,00	0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0066	18,00	0,12		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	0,00	0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	0,00	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0166	205,00	3,40		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0009	0,00	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,60	0,01		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	10,22	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm						UNID				
01200/ORSE	01							un				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore						un	0,0001		327,80		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0166		4,85		0,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3751		5,00		1,88
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0015		300,00		0,45
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0166		12,54		0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,81	MATERIAL	56,45	CUSTO TOTAL	122,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	28,72	150,73				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas									kg	0,0095	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc									l	0,1350	
M 00013 /SINAPI	Estopa									kg	0,2500	
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)									m	7,0000	
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	2,1000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,7500	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,8350	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,8350	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,7500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	2,1000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)					UNID
01679/ORSE	01						un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0004	49,00		0,02	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0390	72,41		2,82	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	32,30		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	60,00		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)						UNID
01679/ORSE	01							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	14,00		1,85		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0005	27,49		0,01		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0007	33,00		0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	18,00		0,04		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1037	4,50		0,47		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,85		0,03		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	205,00		1,21		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	194,68		0,37		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0600	69,74		4,18		
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0900	63,50		5,72		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00		0,01		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0059	12,54		0,07		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1323	5,00		0,66		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,78	MATERIAL	54,56	CUSTO TOTAL	78,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	18,41	96,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0390
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je						kg	0,0900
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0600
M 03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial						un	3,0000
M 03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario						un	3,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,2000
M 09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						m	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679/ORSE	01		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,6500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,6500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID		
01678/ORSE	01		un		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0600	63,50	3,81
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	69,74	1,60
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	72,41	1,09
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	32,30	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	27,49	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	33,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)						UNID
01678/ORSE	01							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	109,18	CUSTO TOTAL	120,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	28,27	148,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0150
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je						kg	0,0600
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0230
M 00013 /SINAPI	Estopa						kg	0,0500
M 07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial						un	1,0000
M 09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						m	8,0000
M 03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial						un	3,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UNID		
01683/ORSE	01		pt		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,00	0,03
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	33,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,85	0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	27,49	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00	1,14

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)						UNID
01683/ORSE	01							pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68		0,23		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	72,41		1,09		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00		0,41		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,63	MATERIAL	95,15	CUSTO TOTAL	109,72
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
							25,83	135,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0150
M 00013 /SINAPI	Estopa						kg	0,0500
M 03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial						un	2,0000
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						m	4,0000
M 10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID				
03278/ORSE	01		pt				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"						UNID						
03278/ORSE	01							pt						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439		4,50		2,45							
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126		18,00		0,23							
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006		36,90		0,02							
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008		0,00		0,00							
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008		0,00		0,00							
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004		0,00		0,00							
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008		26,89		0,02							
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315		205,00		6,46							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003		37,80		0,01							
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009		18,58		0,02							
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315		4,85		0,15							
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000		3,40		3,40							
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105		194,68		2,04							
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126		14,00		9,98							
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056		7,00		0,04							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315		12,54		0,40							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028		300,00		0,84							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126		5,00		3,56							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,38	MATERIAL		78,68	CUSTO TOTAL	208,98	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	49,19	258,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa										un	1,0000		
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2										m	12,0000		
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado										un	1,0000		
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm										m	6,0000		
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m										un	0,1500		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	3,0000		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista										h	4,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)										h	3,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
03278/ORSE	01		pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonad o Ø 3/4"						UNID
00647/ORSE	01							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02			
09102 /ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un	1,0000	11,00	11,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00	0,84			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54	0,40			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00	3,56			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	59,38	MATERIAL	119,28	CUSTO TOTAL	249,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	58,75	308,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09102 /ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A						un	1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	24,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonad o Ø 3/4"	UNID
00647/ORSE	01		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"						UNID		
03281/ORSE	01							pt		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,7126	14,00	9,98
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0126	18,00	0,23
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0105	194,68	2,04
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,5439	4,50	2,45
01119 /ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa						un	1,0000	6,50	6,50
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0056	7,00	0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0009	18,58	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0003	37,80	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,0004	34,00	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0008	170,60	0,14
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0008	47,69	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0006	36,90	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0315	4,85	0,15
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0008	26,89	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0315	205,00	6,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,7126	5,00	3,56
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0028	300,00	0,84
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0315	12,54	0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	59,38	MATERIAL	81,78	CUSTO TOTAL	212,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	49,92	262,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID
03281/ORSE	01		pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01119 /ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"				UNID
03395/ORSE	01					un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	14,00	15,68	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8916	4,50	4,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0088	7,00	0,06	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0165	194,68	3,21	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	205,00	10,15	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89	0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,85	0,24	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	18,00	0,36	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69	0,05	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60	0,17	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00	0,02	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495	12,54	0,62	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"						UNID		
03395/ORSE	01							un		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0044	300,00	1,32
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	1,1198	5,00	5,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	89,75	MATERIAL	90,98	CUSTO TOTAL	288,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	67,84	356,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000	
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000	
M 12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000	
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	5,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	5,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UNID		
03298/ORSE	01		pt		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rig						UNID	
03298/ORSE	01							pt	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46				
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	10,40	10,40				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00	0,84				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00	3,56				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54	0,40				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,38	MATERIAL	102,18	CUSTO TOTAL	232,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	54,73	287,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc						un	1,0000	
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	18,0000	
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado						un	1,0000	
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm						m	6,0000	
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,1500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	3,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	4,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	4,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	UNID			
03397/ORSE	01		pt			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85		0,15
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68		2,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00		0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento						UNID	
03397/ORSE	01							pt	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54	0,40				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00	0,84				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00	3,56				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,38	MATERIAL	139,44	CUSTO TOTAL	269,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	63,50	333,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2						m	17,0000	
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm						m	9,0000	
M 12118 /SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a						un	1,0000	
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,1500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	3,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	4,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	4,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)						UNID	
13519/ORSE	01							pt	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)						UNID	
13519/ORSE	01							pt	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60		0,17			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00		0,02			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00		12,83			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68		2,63			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00		0,05			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50		3,17			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69		0,05			
09106 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	1,0000	9,00		9,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00		8,30			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89		0,03			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85		0,20			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00		0,29			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00		1,08			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00		4,58			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54		0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		75,95	MATERIAL	125,62	CUSTO TOTAL	292,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	68,81	361,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	09106 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A						Un	1,0000
M	00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	20,0000
M	02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva						m	6,0000
M	20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,1500
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	5,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	5,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID				
91341/SINAPI	01							m2				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8829	46,47		41,03						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1910	1,39		0,27						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5736	1,43		0,82						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5736	0,08		0,05						
39025 /SINAPI	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x a ltura), sem guarnicao/alizar/vista	un	0,5473	971,37		531,63						
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3826	0,78		0,30						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1910	0,61		0,12						
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3826	1,31		0,50						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5736	0,85		0,49						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5736	2,46		1,41						
36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza do branco ou brilhante, para 1 face	m	6,8504	30,50		208,94						
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	4,8166	0,36		1,73						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1950	6,90		2,84						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3907	9,67		7,99						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	798,07	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		187,87	985,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas										310ml	0,8829
M 07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip										un	4,8166
M 36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou bril										m	6,8504
M 39025 /SINAPI	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarn										un	0,5473
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares										h	0,3826
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,1910

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	UNID
13096/ORSE	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021							UNID	
13096/ORSE	01								m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13857 /ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador						m2	1,0000	695,38	695,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	695,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	163,69	859,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 13857 /ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador							m2	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN , exclusive disjuntores	UNID		
12235/ORSE	01		un		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0006	26,89	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0234	205,00	4,80
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0234	4,85	0,11
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0094	18,00	0,17
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0006	47,69	0,03
06925 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão D IN,Tigre ou similar	un	1,0000	310,64	310,64
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3745	4,50	1,69
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0042	7,00	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0078	194,68	1,52
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5294	14,00	7,41
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN , exclusive disjuntores						UNID
12235/ORSE	01							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0006	170,60		0,10		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0006	10,22		0,01		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0006	11,60		0,01		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	34,00		0,01		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5294	5,00		2,65		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0021	300,00		0,63		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0234	12,54		0,29		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	47,35	MATERIAL	332,45	CUSTO TOTAL	436,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,08	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	102,68	538,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 06925 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN,Tigre ou simil						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,8000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	3,2000
O 87296 /SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari						m3	0,0110
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	3,2000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,2000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"						UNID
02476/ORSE	01							m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"						UNID
02476/ORSE	01							m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	18,00			0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60			0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22			0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80			0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52			0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75			0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80			0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,85			0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	205,00			0,33	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00			0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80			0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58			0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0356	14,00			0,50	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	194,68			0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00			0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0301	4,50			0,14	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00			0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0356	5,00			0,18	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00			0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54			0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,70	MATERIAL	1,12	CUSTO TOTAL	7,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,66	8,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2500
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação								PROD. EQUIPE	UNID	
02519/ORSE	01									4,00	m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL			
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	0,0050	175,56	0,0450	12,87	1,46			
02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,82	0,0500	5,33	0,0000	0,97	0,27			
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0016	18,00	0,03		
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0039	205,00	0,80		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001	37,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0003	18,58	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0823	4,50	0,37		
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0002	36,90	0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0039	4,85	0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0891	14,00	1,25		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0013	194,68	0,25		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0007	7,00	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0891	5,00	0,45		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003	300,00	0,09		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0039	12,54	0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,04	MATERIAL	2,86	CUSTO TOTAL	17,95	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	1,73	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,23	22,18				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR		
E 02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,2000	0,10	0,90		
E 02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)						h	0,2000	1,00	0,00		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,8750				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,5000				

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	UNID				
03316/ORSE	01		m2				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm						UNID
03316/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22			0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58			0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,85			0,03	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00			0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60			0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00			0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80			0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1051	4,50			0,47	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00			0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80			0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	205,00			1,21	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40			0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52			0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80			0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	194,68			0,37	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	18,00			0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75			0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95			0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00			0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	14,00			1,85	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0059	12,54			0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00			0,15	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1323	5,00			0,66	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,63	MATERIAL	16,59	CUSTO TOTAL	39,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,40	49,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O	03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de					m3	0,0250
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	UNID
03316/ORSE	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm				UNID	
03314/ORSE	01					m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0001	37,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte			un	0,1013	4,50	0,46
10788 /ORSE	Pá quadrada			un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0023	18,00	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular			un	0,0057	4,85	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica			un	0,0057	205,00	1,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,1283	14,00	1,80
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)			un	0,0001	44,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,0002	18,58	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro			un	0,0002	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar			un	0,0003	12,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0010	7,00	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore			un	0,0001	327,80	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta			un	0,0019	194,68	0,37
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo			un	0,0002	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo			un	0,0001	13,52	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira			un	0,0001	15,40	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú			Un	0,0004	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22			un	0,0004	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha			un	0,0001	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face			un	0,0001	25,95	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1283	5,00	0,64
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0005	300,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0057	12,54	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,35	MATERIAL	10,45	CUSTO TOTAL	33,20
						PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA		Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm					UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	7,82	41,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3 0,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,6000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar					UNID
01457/ORSE	01						un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	33,00		0,02	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	27,49		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	194,68		0,31	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,2000	0,27		0,32	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	7,00		0,01	
01951 /ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,0000	60,87		60,87	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0861	4,50		0,39	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1099	14,00		1,54	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0049	205,00		1,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0049	4,85		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00		0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar						UNID	
01457/ORSE	01							un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1099	5,00	0,55
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0049	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,95	MATERIAL	64,70	CUSTO TOTAL		84,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		19,86	104,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	1,2000
M 01951 /ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5400

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023						UNID			
97645/SINAPI	01							m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7936		1,39		1,10				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2807		1,31		0,37				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7936		0,61		0,48				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2807		0,78		0,22				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0743		0,08		0,09				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0743		1,43		1,54				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0743		0,85		0,91				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0743		2,46		2,64				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8104		6,90		11,82				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2867		9,67		5,86				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	25,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		5,89	30,90

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	UNID
97645/SINAPI	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2807
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,7936

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023						UNID				
97644/SINAPI	01							m2				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4162	1,43	0,60		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4162	2,46	1,02		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4162	0,85	0,35		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3075	1,39	0,43		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,4162	0,08	0,03		
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1087	0,78	0,08		
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3075	0,61	0,19		
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1087	1,31	0,14		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1110	9,67	2,27		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3140	6,90	4,58		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		9,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		2,28	11,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,1087		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,3075		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, reti ficado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regulariz	UNID		
10984/ORSE	01		m2		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, reti ficado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regulariz						UNID
10984/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1047	14,00		1,47		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	4,85		0,02		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	205,00		0,94		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00		
09401 /ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,1100	26,45		2,91		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00		0,03		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00		
03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,3600	0,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0809	4,50		0,36		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22		0,00		
11811 /ORSE	Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado (externo) linha,cimento Avorio , biancogrês ou similar	m2	1,0500	60,84		63,88		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0046	12,54		0,06		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1047	5,00		0,52		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,62	MATERIAL	79,34	CUSTO TOTAL	98,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	23,13	121,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, reti	UNID
10984/ORSE	01	ficado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regulariz	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 09401 /ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,1100
M 11811 /ORSE	Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado (externo) linha,cimento Avorio, biancogrês ou s	m2	1,0500
O 04303 /ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4500
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 16cm	UNID		
09433/ORSE	01		m		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	18,00	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	14,00	0,57
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 16cm						UNID
09433/ORSE	01							m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0018	12,54 0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00 0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0407	5,00 0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	24,12	CUSTO TOTAL		31,40 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		7,39 38,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01115 /SINAPI	Rufo externo de chapa de aco galvanizada num 26, corte 28 cm						m	1,0500
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)						kg	0,1000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,2000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023						UNID
00066/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil					un	0,0001	0,00 0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional					un	0,0001	0,00 0,00
MATERIAL								
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face					un	0,0000	25,95 0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)					un	0,0000	44,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0076	205,00 1,56
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú					Un	0,0000	10,22 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22					un	0,0000	11,60 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha					un	0,0002	0,00 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha					un	0,0000	28,00 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023						UNID
00066/ORSE	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	0,00		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0031	18,00		0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0076	4,85		0,04		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00		0,00		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00		0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	0,00		0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	0,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1368	4,50		0,62		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	12,00		0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	7,00		0,01		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	2,6000	6,69		17,39		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0025	194,68		0,49		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1729	14,00		2,42		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1729	5,00		0,86		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0076	12,54		0,10		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00		0,21		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,93	MATERIAL	110,08	CUSTO TOTAL	140,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	33,14	173,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	2,6000
M 05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)						kg	0,1500
M 11136 /SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 15 mm						m2	1,0500
O 00072 /ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação						m3	0,0150

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023	UNID
00066/ORSE	01		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0020
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0170
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,8000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1				UNID
03241/ORSE	01					m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
MATERIAL						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1268	4,50		0,57
04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	26,0000	1,28		33,28
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0067	205,00		1,37
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	194,68		0,43
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0067	4,85		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00		0,05
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00		2,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0067	12,54		0,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00		0,76

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1						UNID		
03241/ORSE	01							m2		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,73	MATERIAL	38,11	CUSTO TOTAL	63,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,06	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	15,06	79,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)							un	26,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,5000	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	UNID			
02058/ORSE	01		un			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01
02257 /ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	1,0000	109,20		109,20
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00		0,04
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)						UNID				
02058/ORSE	01							un				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00			0,02					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30			0,01					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54			0,11					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00			0,24					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00			1,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,57	MATERIAL		115,68	CUSTO TOTAL	152,07	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	35,80	187,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 02257 /ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar								un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,0000		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	1,0000		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	1,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-can al, incluso transporte vertical. af_07/2019						UNID
92541/SINAPI	01							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.642,79		0,00		
MATERIAL								
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,0500	16,88		0,84		
04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,7350	22,04		16,20		
04430 /SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - brut a	m	2,3360	10,42		24,34		
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0700	18,71		1,31		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9003	2,46		2,21		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9003	0,85		0,77		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9003	1,43		1,29		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9003	0,08		0,07		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-can al, incluso transporte vertical. af_07/2019						UNID			
92541/SINAPI	01							m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
04408 /SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	2,5730	1,98	5,09						
40568 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	17,02	0,51						
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8020	0,44	0,35						
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0983	0,01	0,00						
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8020	1,43	1,15						
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0983	0,89	0,09						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4046	9,67	8,27						
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	0,0999	9,25	1,95						
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,4079	7,05	6,08						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0321	0,94	0,03						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	70,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		16,61	87,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 04408 /SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta									m	2,5730
M 04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta									m	0,7350
M 04430 /SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta									m	2,3360
M 20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)									kg	0,0700
M 39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)									kg	0,0500
M 40568 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)									kg	0,0300
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares									h	0,4020
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares									h	0,4000
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016									chp	0,0412
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016									chi	0,0571

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico						UNID
03659/ORSE	01							un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0018	27,49		0,05		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0015	49,00		0,07		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0027	33,00		0,09		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0010	60,00		0,06		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0010	32,30		0,03		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,85		0,11		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	18,00		0,16		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6000	0,27		0,16		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3987	4,50		1,79		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57		0,01		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	38,39		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	205,00		4,61		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	18,58		0,01		
02886 /ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou similar	un	1,0000	119,29		119,29		
02881 /ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar	un	1,0000	520,61		520,61		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040	7,00		0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02		
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55		26,55		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	14,00		7,13		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	194,68		1,46		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54		0,28		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	300,00		0,60		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090	5,00		2,55		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,43	MATERIAL	696,43	CUSTO TOTAL	787,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	185,36	972,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar						cj	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,6000
M 02881 /ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE	UNID
03659/ORSE	01	versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 02886 /ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou similar	un	1,0000
M 06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024				UNID
105022/SINAPI	01					m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000	5.700,00		0,00
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000	23.186,44		0,00
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.203,30		0,00
MATERIAL						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2356	1,43		0,34
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0050	16,90		0,08
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2356	0,85		0,20
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2356	2,46		0,58
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	0,1735	21,49		3,73
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0059	137,75		0,81
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2356	0,08		0,02
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	6,0000	0,22		1,32
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0379	0,44		0,02
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0316	0,01		0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0587	0,78		0,05
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1649	3,90		0,64
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0050	9,31		0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024						UNID
105022/SINAPI	01							m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,4601		0,75		2,60	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,2047		1,30		0,27	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0091		100,00		0,91	
00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	0,5243		9,01		4,72	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1073		0,61		0,07	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0379		1,43		0,05	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0316		0,89		0,03	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1073		1,39		0,15	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0587		1,31		0,08	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0154		9,67		0,31	
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0209		9,25		0,41	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0071		7,05		0,11	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0025		7,05		0,04	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1096		6,90		1,60	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0419		9,67		0,86	
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0110		11,73		0,27	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0312		9,67		0,64	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0161		0,94		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI (23,5400 %)		4,92	PREÇO TOTAL
								25,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua						l	0,0050
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm						un	6,0000
O 87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria						m3	0,0013
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,0410
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0810
O 92270 /SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020						m2	0,0390
O 92801 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022						kg	0,4900

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	UNID
105022/SINAPI	01		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 94964 /SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 4	m3	0,0100

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ajudante de armador com encargos complementares						UNID				
88238/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	1,0115		7,05		15,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,98	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,17	27,15				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95308 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares						UNID
88239/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares						UNID				
88239/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,44		0,44
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	1,0148		7,05		15,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,80	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,13	26,93				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95309 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID
100659/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		2,46		0,25	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		1,43		0,15	
20017 /SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / ange lim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao	m	1,1630		6,54		7,61	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,08		0,01	
39026 /SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0060		19,00		0,11	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID			
100659/SINAPI								m			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020		0,85		0,09				
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0680		0,44		0,03				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0340		0,61		0,02				
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0680		1,43		0,10				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0340		1,39		0,05				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	0,0690		9,21		1,34				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0347		6,90		0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	10,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	2,41	12,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN		QTD	
M	20017 /SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / angelim comercial / t						m		1,1630	
M	39026 /SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)						kg		0,0060	
O	88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares						h		0,0680	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h		0,0340	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	UNID			
01903/ORSE			m3			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68		1,17
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85		0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte						UNID
01903/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	460,25	CUSTO TOTAL	521,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	122,72	644,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padi					UNID		
03309/ORSE		olas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte					m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0072	18,00	0,13
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,3764	4,50	1,69
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0180	4,85	0,09
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0180	205,00	3,69
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0004	37,80	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0032	7,00	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0060	194,68	1,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,4072	14,00	5,70
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0012	18,58	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0008	36,90	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	439,68	CUSTO TOTAL		500,77	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA		Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padi					UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	117,88	618,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas						kg	148,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	148,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA		Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pad					UNID		
03308/ORSE			iolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte					m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0060	194,68	1,17
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0072	18,00	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0008	36,90	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,4072	14,00	5,70
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0180	4,85	0,09
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0180	205,00	3,69
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0004	37,80	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0032	7,00	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,3764	4,50	1,69
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0012	18,58	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,4072	5,00	2,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0180	12,54	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	509,38	CUSTO TOTAL	570,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	134,29	704,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2160	
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	182,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pad	UNID
03308/ORSE		íolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar						UNID	
04303/ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0007	4,50		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	7,00		0,00			
03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	0,8400	2,76		2,32			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	194,68		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007	14,00		0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,85		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	205,00		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	18,00		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54		0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007	5,00		0,00			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,05	MATERIAL	2,34	CUSTO TOTAL	2,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,57	3,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar							kg	0,8400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0070

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de a lvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						UNID	
87292/SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004	0,00	0,00				
MATERIAL									
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	2,46	11,07				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,85	3,83				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	195,8600	0,75	146,90				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	1,43	6,44				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,08	0,36				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,01	0,05				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,89	4,01				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	174,1000	1,30	226,33				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1600	100,00	116,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,5374	9,25	88,71				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3125	0,94	1,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	607,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	142,95	750,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,1600
M	01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas						kg	174,1000
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	195,8600
O	88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						h	4,5000
O	88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						chp	1,0500
O	88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						chi	3,4500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de a	UNID		
87294/SINAPI		lvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de a						UNID	
87294/SINAPI		lvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019						m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0003	23.186,44	6,96				
	MATERIAL								
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	1,43	6,35				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,85	3,77				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	2,46	10,92				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,08	0,36				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,01	0,04				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	0,61	0,48				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,89	3,25				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	1,39	1,10				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	177,1200	0,75	132,84				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	157,4400	1,30	204,67				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1800	100,00	118,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,6803	9,25	71,95				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8067	6,90	11,76				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,1250	0,94	2,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	575,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	135,47	710,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1800
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	157,4400
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	177,1200
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7900
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,6500
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,8500
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	2,8000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019						UNID			
87377/SINAPI								m3			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,0200		2,46		27,11				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	422,6300		0,75		316,97				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,0200		0,61		6,72				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,0200		0,85		9,37				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,0200		1,43		15,76				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,0200		0,08		0,88				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,0200		1,39		15,32				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9400		101,30		95,22				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	11,2536		6,90		164,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	651,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	153,32	804,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9400	
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	422,6300	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	11,0200	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019						UNID
88629/SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700		1,39		11,91	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700		0,61		5,23	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		0,08		0,69	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		1,43		12,26	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		0,85		7,28	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700		2,46		21,08	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600		0,75		362,22	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700		100,00		107,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto
da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019						UNID		
88629/SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	8,7517	6,90	127,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	655,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	154,23	809,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0700	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	482,9600	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	8,5700	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	UNID		
87296/SINAPI			m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,0003	23.186,44	6,96
MATERIAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	1,43	5,62
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	1,39	1,06
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	0,61	0,46
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,01	0,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,08	0,31
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,89	2,82
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,85	3,34
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	2,46	9,67
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900	0,75	101,92
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900	1,30	235,55
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100	100,00	121,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7761	6,90	11,32
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,1963	9,25	62,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019						UNID		
87296/SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,8500	0,94	1,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	564,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	132,82	697,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2100	
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	181,1900	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	135,8900	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7600	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,1700	
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,7400	
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	2,4300	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019						UNID	
87373/SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	11,0200	1,39	15,32
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	11,0200	0,61	6,72
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,0200	0,08	0,88
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,0200	1,43	15,76
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,0200	0,85	9,37
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,0200	2,46	27,11
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	454,5800	0,75	340,94
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,3500	100,00	135,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	11,2536	6,90	164,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	715,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	168,33	883,39	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	UNID
87373/SINAPI			m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,3500
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	454,5800
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	11,0200

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Armador com encargos complementares						UNID		
88245/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,31	1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,78	0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	1,0115	9,67	20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,57	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,49	34,06		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95314 /SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID	
90806/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0239	100,00	2,39				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,7700	0,75	8,08				
05066 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	22,26	0,24				
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,90	0,41				
07319 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios	l	0,1671	17,06	2,85				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,1601	2,46	17,61				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,1601	0,85	6,09				
00183 /SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cum aru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza	jg	1,0000	180,00	180,00				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5051	1,39	3,48				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3620	1,31	1,78				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,1601	1,43	10,24				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,1601	0,08	0,57				
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,2000	16,88	3,38				
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2930	0,44	1,45				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3620	0,78	1,06				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5051	0,61	1,53				
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2930	1,43	4,71				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3909	9,67	28,43				
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	3,3418	9,21	65,05				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5583	6,90	37,31				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	376,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	88,63	465,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07319 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios							l	0,1671
M 39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)							kg	0,2000
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							h	0,5520
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	1,3620
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,9570

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UNID
90806/SINAPI			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	0,0223
O 90801 / SINAPI	Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_12/2019	un	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_12/2019				UNID
90801/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0980	2,46		10,08
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0240	16,90		0,41
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,7410	1,43		3,92
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3570	1,39		1,89
00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cum aru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza	jg	1,0000	180,00		180,00
05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0110	22,26		0,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0980	0,08		0,33
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3570	0,61		0,83
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,7410	0,44		1,21
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0980	0,85		3,48
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,0980	1,43		5,86
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	2,7816	9,21		54,15
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3858	6,90		20,21

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	282,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	66,51	349,03

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00183 / SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm					jg	1,0000
M 05066 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12					kg	0,0110
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)					kg	0,0240
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares					h	2,7410
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	1,3570

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023							UNID
88831/SINAPI									chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001	5.700,00	0,57				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,10	0,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023						UNID	
88830/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador					un	0,0001	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,2500	0,94	1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,47	2,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88828 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88829 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	UNID		
88826/SINAPI			h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023							UNID	
88826/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0001	5.700,00	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se								un	0,0001

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023							UNID
88827/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000	5.700,00	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID
88828/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador					un	0,0001	5.700,00	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,09	0,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0001

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023							UNID	
88829/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,94	1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,28	1,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,2500	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023							UNID
89226/SINAPI									chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,0001	23.186,44	2,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,43	2,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 89221 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						h	1,0000	
O 89222 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						h	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023							UNID
89225/SINAPI									chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0002	23.186,44	4,64				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,5000	0,94	2,35				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,36	7,15	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	UNID
89225/SINAPI			chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023						UNID	
89221/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,0001	23.186,44	2,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,35	1,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0001

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023						UNID
89222/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000	23.186,44	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem						un	0,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
89223/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador						un	0,0001	23.186,44	2,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,38	2,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0001	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023						UNID	
89224/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	2,5000	0,94	2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,55	2,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	2,5000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares						UNID
88261/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,0148		9,21		19,75	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							UNID
88261/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,22	32,65	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95329 /SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro de formas com encargos complementares						UNID		
88262/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,43	1,43
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,44	0,44
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,0115	9,67	20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,44	33,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro de formas com encargos complementares	UNID
88262/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95330 /SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet oneira 400 l. af_05/2021					UNID		
94964/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0003	5.700,00	1,71				
MATERIAL									
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	0,61	1,55				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,01	0,02				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,08	0,33				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	1,39	3,52				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,89	1,43				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	1,43	5,92				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,85	3,52				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	2,46	10,18				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5872	137,75	80,89				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	322,9777	0,75	242,23				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7558	100,00	75,58				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5870	6,90	37,73				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,6179	9,25	31,63				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,0324	0,94	0,97				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	496,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	116,86	613,31	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet	UNID
94964/SINAPI		oneira 400 l. af_05/2021	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7558
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	322,9777
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5872
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,5333
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,6046
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	0,8259
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi	0,7787

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com b				UNID
94972/SINAPI		etoneira 600 l. af_05/2021				m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0002	23.186,44		4,64
MATERIAL						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033	0,08		0,26
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2400	0,01		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033	1,43		4,58
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9633	0,61		1,20
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2400	0,89		1,10
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7119	100,00		71,19
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033	0,85		2,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033	2,46		7,88
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5927	137,75		81,64
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	391,1663	0,75		293,37
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9633	1,39		2,73
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,2503	9,25		24,44
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0049	6,90		29,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com b etoneira 600 l. af_05/2021						UNID		
94972/SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,5955	0,94	1,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	525,11	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	123,61	648,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7119	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	391,1663	
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5927	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,9633	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,2400	
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,6382	
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	0,6018	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021				UNID
94968/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0002	23.186,44		4,64
	MATERIAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	2,46		8,46
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058	1,39		2,93
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315	0,89		1,19
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058	0,61		1,28
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315	0,01		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	0,08		0,28
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	1,43		4,92
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	0,85		2,92
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5821	137,75		80,18
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4531	0,75		160,09
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325	100,00		83,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID
94968/SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	1,3426	9,25 26,25
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	2,1504	6,90 31,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,7133	0,94 1,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	408,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	96,09	504,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,8325
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	213,4531
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,5821
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	2,1058
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						h	1,3315
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						chp	0,6853
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						chi	0,6462

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0048	7,00 0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0018	18,58 0,03
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,5646	4,50 2,54
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0006	37,80 0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0090	194,68 1,75
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,6108	14,00 8,55
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0270	4,85 0,13
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0108	18,00 0,19
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0012	36,90 0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0270	205,00 5,54

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,40	MATERIAL	422,01	CUSTO TOTAL	513,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (23,5400 %)	120,91	634,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,9430
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	255,0000
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,6270
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,2090
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	6,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado					UNID
00095/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	0,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	0,00		0,00	
	MATERIAL						
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	18,58		0,04	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80		0,03	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						UNID			
00095/ORSE								m3			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	205,00		7,85					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	0,00		0,00					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	0,00		0,00					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	0,00		0,00					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,85		0,19					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90		0,06					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	14,00		12,14					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	194,68		2,49					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	7,00		0,05					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	18,00		0,28					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,50		3,49					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	0,00		0,00					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0034	300,00		1,02					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	12,54		0,48					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8673	5,00		4,34					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,28	MATERIAL		430,13	CUSTO TOTAL	565,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,05		ENC. (111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO		5,84	BDI (23,5400 %)	133,13	698,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O	00124 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento								m3	1,0000
O	07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura								m3	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							UNID			
92801/SINAPI									kg			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto
da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022						UNID
92801/SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,0700		9,01		9,64	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		1,43		0,05	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361		0,78		0,03	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		2,46		0,09	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		0,85		0,03	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		0,08		0,00	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361		1,31		0,05	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0052		7,05		0,08	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0314		9,67		0,64	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao					kg	1,0700	
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares					h	0,0051	
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares					h	0,0310	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista						UNID		
95308/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,0115	7,05	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,21		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
P 06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)								h	0,0115

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID
95309/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	0,0148	7,05 0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h	0,0148

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista							UNID
95314/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0115	9,67 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,0115

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista						UNID
95329/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	0,0148	9,21 0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,07	0,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)						h	0,0148

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID
95330/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,0115	9,67 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,0115

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							UNID
95344/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	0,0115	8,96 0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	0,0115

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista						UNID
95389/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	0,0083	9,25 0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	0,0083

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista						UNID
95358/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	0,0164	9,25 0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	0,0164

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista						UNID
95360/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	0,0115	11,73 0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,07	0,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	0,0115

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista						UNID		
95371/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,10	0,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,0212	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						UNID
95378/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0212	6,90 0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,07	0,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0212

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01					UNID
08624/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0008	26,00		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0016	27,32		0,04	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0016	11,98		0,02	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	16,82		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0464	4,50		0,21	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,69	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(23,5400 %)	5,11	26,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,5000
M 43651 /SINAPI	Massa acrílica para superficies internas e externas						kg	1,5500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2500
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,3500
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,3500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1						UNID
08623/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00		
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000	2,81		1,97		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0562	4,50		0,25		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	194,68		0,21		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0022	27,32		0,06		
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0022	11,98		0,03		
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0034	205,00		0,70		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0034	4,85		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,00		0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0011	26,00		0,03		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0764	14,00		1,07		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0034	12,54		0,04		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1						UNID	
08623/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	300,00	0,09
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0764	5,00	0,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,56	MATERIAL	4,84	CUSTO TOTAL	19,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	7,31	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI (23,5400 %)	4,52	23,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)							l	0,7000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,5000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2500

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Armador					UNID
10555/ORSE							h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	45,00		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,95		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Armador							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,89	4,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte								un 0,0654
M 10585 /ORSE	Arco de serra								un 0,0002
M 10586 /ORSE	Torquesa								un 0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular								un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un 0,0018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica								un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)								un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un 0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551/ORSE							h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil		un	0,0001	979,65		0,10
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional		un	0,0001	246,00		0,02
	MATERIAL						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018	18,00		0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha		un	0,0002	48,95		0,01
10578 /ORSE	Formão grande		un	0,0002	15,15		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045	4,85		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID
10551 /ORSE									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10577 /ORSE	Serrote 40cm					un	0,0001	36,00	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0002	26,89	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0654	4,50	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0007	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	194,68	0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	14,00	1,43
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL		3,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)		0,92	4,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional							un	0,0001
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil							un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 11244 /ORSE	Martelo com unha							un	0,0002
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0007
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm							un	0,0001
M 10578 /ORSE	Formão grande							un	0,0002
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Eletricista							UNID	
10552/ORSE									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015	194,68	0,29
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	4,85	0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,0001	34,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0002	170,60	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0002	47,69	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018	18,00	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018	14,00	1,43
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002	26,89	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	205,00	0,92
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654	4,50	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008	7,00	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,90	4,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 02378 /ORSE	Vale transporte		un0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		un0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular		un0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento		un0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro		un0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"		un0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Encanador				UNID
10554/ORSE						h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Encanador						UNID	
10554/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00		0,04			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,21	CUSTO TOTAL	3,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,92	4,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654	
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"						un	0,0001	
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0001	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018	
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"						un	0,0011	
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"						un	0,0007	
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"						un	0,0006	
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"						un	0,0004	
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"						un	0,0004	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID			
10550/ORSE								h			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		194,68		0,29				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		7,00		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007		11,60		0,01				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		18,80		0,01				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004		18,75		0,01				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002		13,52		0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001		327,80		0,03				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007		10,22		0,01				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002		44,00		0,01				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001		28,00		0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001		25,95		0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002		15,40		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,85		0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		205,00		0,92				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,18	CUSTO TOTAL	3,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI (23,5400 %)	0,91	4,78	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pintor						UNID
10553 /ORSE								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	26,00			0,06	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82			0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85			0,02	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98			0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00			0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00			0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50			0,29	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00			0,03	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	27,32			0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68			0,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,37	CUSTO TOTAL	4,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,96	5,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar						un	0,0005
M 04725 /ORSE	Espátula						un	0,0004
M 10583 /ORSE	Trincha 3"						un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm						un	0,0023

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Servente						UNID	
10549/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	194,68	0,29
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0002	36,90	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	14,00	1,43
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018	18,00	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0941	4,50	0,42
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	4,85	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0003	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	7,00	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL		3,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)		0,93	4,90

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Servente		UNID
10549/ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Soldador				UNID
10603/ORSE						h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Soldador						UNID
10603/ORSE								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	177,63		0,04		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03		
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	62,20		0,01		
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	46,02		0,01		
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50		0,01		
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	409,66		0,12		
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00		0,09		
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	124,04		0,02		
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	741,09		0,07		
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00		0,07		
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49		0,29		
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001	214,93		0,02		
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	219,49		0,04		
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	32,37		0,01		
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	205,22		0,04		
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	224,96		0,05		
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,31		0,01		
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	142,30		0,03		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	4,01	CUSTO TOTAL	4,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	1,11	5,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD		
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm				un	0,0003		
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer				un	0,0001		
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)				un	0,0001		
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack				un	0,0002		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un	0,0002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001
M 11284 /ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020						UNID			
92270 / SINAPI								m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.203,30	0,00						
	MATERIAL										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2510	0,85	1,06						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2510	1,43	1,79						
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	4,4480	21,49	95,59						
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	4,2280	3,90	16,49						
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1280	16,90	2,16						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2510	2,46	3,08						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2800	0,89	0,25						
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9710	1,43	1,39						
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2800	0,01	0,00						
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9710	0,44	0,43						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2510	0,08	0,10						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,1816	7,05	2,71						
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,2832	11,73	7,02						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8011	9,67	16,37						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0762	0,94	0,07						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	148,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	34,95	183,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	4,2280	
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)								kg	0,1280	
M 06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta								m	4,4480	
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares								h	0,1790	
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	0,7920	
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015								chp	0,0560	
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015								chi	0,2240	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - forne cimento e instalação. af_12/2019						UNID		
90830/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
03081 /SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta , lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	142,45	142,45					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5010	1,39	0,70					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0020	1,43	1,43					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5010	0,61	0,31					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0020	0,44	0,44					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5030	0,08	0,12					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5030	0,85	1,28					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5030	2,46	3,70					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,5030	1,43	2,15					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5116	6,90	7,46					
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,0168	9,21	19,79					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	179,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	42,32	222,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 03081 /SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trin							cj	1,0000	
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							h	1,0020	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,5010	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	UNID			
93282/SINAPI			chi			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001	4.642,79	0,46	
	MATERIAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016						UNID
93282/SINAPI								chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,0164		9,25		19,87	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,94
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,11
							32,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares					h	1,0000	
O 93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016					h	1,0000	
O 93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016					h	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016						UNID		
93281/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0002	4.642,79	0,93
	MATERIAL									
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,0164	9,25	19,87
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,34	33,28		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	UNID
93281/SINAPI			chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	1,0000
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	1,0000
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	1,0000
O 93279 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	h	1,0000
O 93280 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016						UNID
93277/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001	4.642,79	0,46			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,07	0,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID
93278 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.642,79	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,01	0,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID	
93279/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001	4.642,79	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,06	0,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0001	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016						UNID	
93280/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,17	0,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID
07692 /ORSE								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000		0,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000		0,00		0,00	
	MATERIAL							
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003		11,60		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005		18,58		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		0,00		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001		0,00		0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000		0,00		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID
07692/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	205,00		2,32		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50		0,95		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	194,68		0,74		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00		3,59		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	0,00		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00		0,08		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,85		0,05		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565	5,00		1,28		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54		0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL	8,09	CUSTO TOTAL	51,89
EQUIPAMENTO		0,05	ENC. (111,3600%)		22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (23,5400 %)
							12,21	64,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,6200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3600

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID
07692/ORSE			m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares						UNID						
88278/SINAPI								h						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08							
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	1,0115		8,96		19,16							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	24,86	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	5,85	30,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000			
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000			
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000			
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000			
M	43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000			
M	43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000			
O	95344 /SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista								h	1,0000			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	UNID
88278/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						UNID		
88377/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	1,0083	9,25	19,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,99	31,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95389 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de guincho com encargos complementares					UNID
88295/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de guincho com encargos complementares						UNID	
88295/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,0164		9,25		19,87		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,02	31,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
O	95358 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista					h	1,0000	
P	04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares						UNID
88297/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares						UNID
88297/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,0115		11,73		25,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI (23,5400 %)		7,25
								38,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O 95360 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pedreiro com encargos complementares						UNID	
88309/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,31	1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78	0,78
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,0212	9,67	20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		6,54	34,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95371 /SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
02287/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,32		0,05	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	26,00		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	21,51		3,87	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50		0,20	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais						UNID	
02287/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00	0,31
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,25	MATERIAL	5,85	CUSTO TOTAL	17,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	5,85	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	4,09	21,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo						l	0,1800	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,4000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03					UNID
02285/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50		0,20	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,32		0,05	
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	21,51		3,87	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	26,00		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03						UNID	
02285/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01			
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,25	MATERIAL	5,85	CUSTO TOTAL	17,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		5,85	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	4,09	21,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar						l	0,1800	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,4000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID
90822/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7730	0,61		0,47		
10555 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	243,20		243,20		
11055 /SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000	0,10		1,98		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3190	2,46		5,70		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3190	0,85		1,97		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3190	1,43		3,32		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,3190	0,08		0,19		
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5460	0,44		0,68		
02432 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000	59,18		177,54		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - for						UNID			
90822/SINAPI		necimento e instalação. af_12/2019						un			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5460		1,43		2,21				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7730		1,39		1,07				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,5689		9,21		30,54				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7894		6,90		11,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	480,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	113,07	593,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 02432 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos								un	3,0000	
M 10555 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafea								un	1,0000	
M 11055 /SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")								un	19,8000	
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares								h	1,5460	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,7730	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID
90823/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6780		0,44		0,74	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8390		0,61		0,51	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6780		1,43		2,40	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8390		1,39		1,17	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,5170		0,85		2,14	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,5170		1,43		3,60	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,5170		0,08		0,20	
02432 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com para fusos	un	3,0000		59,18		177,54	
10556 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000		323,35		323,35	
11055 /SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	19,8000		0,10		1,98	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,5170		2,46		6,19	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - for						UNID
90823/SINAPI		necimento e instalação. af_12/2019						un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	1,7028	9,21 33,15
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,8568	6,90 12,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		565,41 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		133,10 698,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02432 /SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos						un	3,0000
M 10556 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafea						un	1,0000
M 11055 /SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")						un	19,8000
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares						h	1,6780
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,8390

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador					UNID
02281/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00		0,29	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	26,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,85		0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,50		0,10	
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,66		0,87	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador						UNID
02281/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	16,82		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	2,35	CUSTO TOTAL	8,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (23,5400 %)	1,91	10,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede						l	0,1300
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005		18,00		0,01	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005		26,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014		4,85		0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009		11,98		0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009		27,32		0,02	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		269,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225		4,50		0,10	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001		16,82		0,00	
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000		6,66		1,33	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00		0,29		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	2,81	CUSTO TOTAL	8,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (23,5400 %)	2,02	10,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
M 01332 /ORSE	Líquido selador acrílico			l	0,2000			
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha			un	0,5000			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	0,1000			
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor			h	0,2000			
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)			h	0,2000			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)			h	0,1000			

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação					UNID
00072/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50		0,85	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação							UNID	
00072/ORSE									m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0002	37,80	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0090	205,00	1,85	
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0090	4,85	0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0004	36,90	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,2036	14,00	2,85	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00	1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,80	MATERIAL	6,53	CUSTO TOTAL		37,07	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	15,37	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (23,5400 %)		8,73	45,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015						UNID
91693/SINAPI								chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.203,30			0,12	
MATERIAL								
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,0115		11,73		25,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,88	PREÇO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 132			RptRelacaoComposicoesObraForm		

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	7,27	38,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h 1,0000
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h 1,0000
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h 1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015						UNID	
91692 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0002	1.203,30	0,24				
MATERIAL									
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,0115	11,73	25,08				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3600	0,94	1,28				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	7,58	39,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000
O 91690 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	UNID
91692/SINAPI			chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 91691 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							UNID	
91688/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,0001	1.203,30	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)								un	0,0001

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015						UNID	
91689/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0000	1.203,30	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,00	0,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	UNID		
91690/SINAPI			h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.203,30	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015						UNID
91690/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,01	0,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,0001

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015							UNID	
91691/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,94	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,30	1,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,3600	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares						UNID		
88316/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,39	1,39
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,61	0,61
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0212	6,90	14,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,11	26,81		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Empreendimento : 00011

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2						UNID
90587/SINAPI								chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0001	3.626,47	0,36			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,13	0,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 90582 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015						h	1,0000
O 90583 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	UNID		
90586/SINAPI			chp		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0002	3.626,47	0,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,5200	0,94	0,49

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							UNID
90586/SINAPI									chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,33	1,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 90582 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015							h	1,0000
O 90583 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015							h	1,0000
O 90584 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015							h	1,0000
O 90585 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_0							h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015						UNID		
90582/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001	3.626,47	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,11	0,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						UNID		
90583/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0000	3.626,47	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Cod. Empreendimento : 00011

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Cod. Obra : 01

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015						UNID		
90584/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001	3.626,47	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015							UNID	
90585/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200	0,94	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,11	0,59		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,5200	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar