

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010

PROJETO SEM DESONERAÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br GUYLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS
Data: 18/06/2026 08:41:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Afogados da ingazeira, junho de 2026

Rua José de Sá Maranhão, s/n (antiga CAGEPE) – São Francisco - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1334



(87) 9.9636-0230



seinfra@afogadosdaingazeira.pe.gov.br



@seinfra_afogados



www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br

 AFOGADOS DA INGAZEIRA PREFEITURA				PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE ENGENHARIA			
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010.							
COMPOSIÇÃO BASE DE CUSTOS UNITÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS						DATA: 16/06/2026	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$)
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	unid.	-	16.088,62
1.1	SINAPI-PE	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	391,07	H	41,14	16.088,62



Documento assinado digitalmente

GUYLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS

Data: 18/06/2026 08:41:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Gylherme Cavalcante Vasconcelos

Engenheiro Civil

CREA-PE 182067267-0



AFOGADOS DA INGAZEIRA
PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010.

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%	OK	3,80%	4,01%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,40%	OK	0,32%	0,40%	0,74%
RISCO	R	0,50%	OK	0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,10%	OK	1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO	L	7,00%	OK	6,64%	7,30%	8,69%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	2,50%	OK	0,00%	2,50%	5,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)	BDI PAD	20,91%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

NOTA 1: CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, O PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO DO ISS É DE 50,00%.

NOTA 2: SOBRE A BASE DE CÁLCULO, A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS É DE 5,00%.

NOTA 3: $BDI = (1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I/100) - 1$

Documento assinado digitalmente
 GUYLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS
 Data: 18/06/2026 08:42:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guyherme Cavalcante Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 182067267-0

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BASE									TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 24.308,19
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/SERVIÇOS PRELIMINARES	FIN (R\$)	R\$ 1.798,81	R\$ 999,07	R\$ 999,07	R\$ 11.133,15	R\$ 8.994,03	R\$ 384,07	R\$ 24.308,19
		% MÊS	7,4000	4,11	4,11	45,80	37,00	1,58	
		% ACUM.	7,40	11,51	15,62	61,42	98,42	100,00	
2	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ								R\$ 371.979,87
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
2.1	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	FIN (R\$)		R\$ 28.311,13	R\$ 28.311,13				R\$ 56.622,25
		% MÊS		50,00	50,00				
		% ACUM.	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
2.2	PAVIMENTAÇÃO	FIN (R\$)				R\$ 315.124,22			R\$ 315.124,22
		% MÊS				100,00			
		% ACUM.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FIN (R\$)	R\$ 233,40						R\$ 233,40
		% MÊS	100,00						
		% ACUM.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO-- BAIRRO SÃO BRAZ								R\$ 290.578,85
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	FIN (R\$)					R\$ 35.251,45		R\$ 35.251,45
		% MÊS					100,00		
		% ACUM.		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
3.2	PAVIMENTAÇÃO	FIN (R\$)					R\$ 255.094,00		R\$ 255.094,00
		% MÊS					100,00		
		% ACUM.		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FIN (R\$)						R\$ 233,40	R\$ 233,40
		% MÊS						100,00	
		% ACUM.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	RUA VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES-BAIRRO MANOELA VALADARES								R\$ 269.169,80
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	FIN (R\$)					R\$ 34.962,96		R\$ 34.962,96
		% MÊS					100,00		
		% ACUM.		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
4.2	PAVIMENTAÇÃO	FIN (R\$)					R\$ 233.973,44		R\$ 233.973,44
		% MÊS					100,00		
		% ACUM.		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			MESES						TOTAL (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FIN (R\$)						R\$ 233,40	R\$ 233,40
		% MÊS						100,00	
		% ACUM.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
SUBTOTALS E VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO BASE		FIN (R\$)	R\$ 2.032,21	R\$ 29.310,19	R\$ 29.310,19	R\$ 326.257,37	R\$ 568.275,88	R\$ 850,87	R\$ 956.036,71
		% MÊS	0,21%	3,07%	3,07%	34,13%	59,44%	0,09%	
		% ACUM.	0,00	0,03	0,06	0,40	1,00	1,00	

Documento assinado digitalmente

gov.br GUYLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS
 Data: 18/06/2026 08:43:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guyllherme Cavalcante Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 182067267-0

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010.

DATA: 16/06/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO BASE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-
1.1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-
1.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.		{06 meses de obras x [(365 dias por ano/06 meses por ano)/7 dias por semana] semanas por mês x 5 dias de trabalho por semana x 3 horas de trabalho por dia} = 391,07 h de trabalho de encarregado geral nas obras
1.2.1	SINAPI-PE	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	8,00	2,00 m x 4,00 m = 8,00 m²
2	-	-	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ	-	-	-
2.1	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-
2.2.1	SINAPI-PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	947,97	5,55 m + 196,12 m + 170,47 m + 1,77 m + 19,01 m + 262,51 m + 292,54 m = 947,97 m
2.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-
2.2.1	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 07/2020	m²	2.726,08	1119,38 m + 748,15 m + 858,55 m = 2726,08 m²
2.2.2	SINAPI-PE	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07.2020	t x km	2.935,72	CONFORME ANEXO 1
2.3	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-
2.3.1	ORSE	02555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2,00	2 PLACAS POR RUA
3	-	-	RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO	-	-	-
3.1	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-
3.1.1	SINAPI-PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	590,18	CONFORME PROJETO EM DWG
3.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-
3.3.1	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 07/2020	m²	2.206,77	CONFORME PROJETO EM DWG
3.3.2	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07.2020	t x km	2.376,47	CONFORME ANEXO 1
3.3	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-
3.3.1	ORSE	02555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2,00	2 PLACAS POR RUA
4	-	-	RUA VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES-BAIRRO MANOELA VALADARES	-	-	-
4.1	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-
4.1.1	SINAPI-PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	585,35	CONFORME PROJETO EM DWG
4.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-
4.2.1	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 07/2020	m²	2.024,06	CONFORME PROJETO EM DWG
4.2.2	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07.2020	t x km	2.179,71	CONFORME ANEXO 1
4.3	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-
4.3.1	ORSE	02555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2,00	2 PLACAS POR RUA



Documento assinado digitalmente
GUYLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS
Data: 18/06/2026 08:43:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guyherme Cavalcante Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PE 182067267-0

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010.

ORÇAMENTO RESUMO BASE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	R\$ 24.308,19
2	-	-	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ	-	-	-	-	-	R\$ 371.979,87
3	-	-	RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO	-	-	-	-	-	R\$ 290.578,85
4	-	-	RUA VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES-BAIRRO MANOELA VALADARES	-	-	-	-	-	R\$ 269.169,80
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO BASE, INCLUSO BDI NÃO DESONERADO DE 20,91% (R\$):									R\$ 956.036,71

Guyllherme Cavalcante Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PE 182067267-0



Documento assinado digitalmente
GUYLLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS
Data: 18/06/2026 08:45:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

 AFOGADOS DA INGAZEIRA PREFEITURA  PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE ENGENHARIA									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS INOCÊNCIO NOBELINO ALVES, ANTÔNIO MEDEIROS FILHO E VALDEVINO ARTHUR PRAXEDES, ZONA URBANA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202639310010. TABELAS REFERÊNCIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE MAIO/2026 SEM DESONERAÇÃO E ORSE MARÇO/2026-1									
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO BASE: R\$ 956.036,71 PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 06(SEIS) MESES						BDI (SEM DESONERAÇÃO): 20,91%		DATA: 16/06/2026	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	R\$ 24.308,19
1.1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	R\$ 24.308,19
1.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	1,00	16.088,62	20,91	19.452,75	R\$ 19.452,75
1.2.1	SINAPI-PE	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	501,97	20,91	606,93	4.855,44
2	-	-	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ	-	-	-	-	-	R\$ 371.979,87
2.1	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	-	-	R\$ 56.622,25
2.2.1	SINAPI-PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	947,97	49,40	20,91	59,73	R\$ 56.622,25
2.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	R\$ 315.124,22
2.2.1	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 07/2020	m²	2.726,08	93,45	20,91	112,99	R\$ 308.019,78
2.2.2	SINAPI-PE	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07.2020	t x km	2.935,72	2,00	20,91	2,42	R\$ 7.104,44
2.3	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	R\$ 233,40
2.3.1	ORSE	01770	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2,00	96,52	20,91	116,70	R\$ 233,40
3	-	-	RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO-- BAIRRO SÃO BRAZ	-	-	-	-	-	R\$ 290.578,85
3.1	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	-	-	R\$ 35.251,45
3.1.1	SINAPI-PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	590,18	49,40	20,91	59,73	R\$ 35.251,45
3.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	R\$ 255.094,00
3.2.1	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 07/2020	m²	2.206,77	93,45	20,91	112,99	R\$ 249.342,94
3.2.2	SINAPI-PE	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07.2020	t x km	2.376,47	2,00	20,91	2,42	R\$ 5.751,06
3.3	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	R\$ 233,40
3.3.1	ORSE	01770	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2,00	96,52	20,91	116,70	R\$ 233,40
4	-	-	RUA VALDEVINO JOSÉ PRAXEDES-BAIRRO MANOELA VALADARES	-	-	-	-	-	R\$ 269.169,80
4.1	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	-	-	R\$ 34.962,96
4.1.1	SINAPI-PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	585,35	49,40	20,91	59,73	R\$ 34.962,96
4.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	R\$ 233.973,44
4.2.1	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 07/2020	m²	2.024,06	93,45	20,91	112,99	R\$ 228.698,54
4.2.2	SINAPI-PE	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07.2020	t x km	2.179,71	2,00	20,91	2,42	R\$ 5.274,90
4.3	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	R\$ 233,40
4.3.1	ORSE	01770	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2,00	96,52	20,91	116,70	R\$ 233,40
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO BASE, INCLUSO BDI NÃO DESONERADO DE 20,91% (R\$):									R\$ 956.036,71

Documento assinado digitalmente

Guyllherme Cavalcante Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PE 182067267-0



GUYLLHERME CAVALCANTE VASCONCELOS
Data: 18/06/2026 08:45:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>