










<div><div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div><div><div><div>GOVERNO DO</div><div>PERNAMBUCO</div><div>ESTADO DE MUDANÇA</div></div></div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>AFRÂNIO</div><div>AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div></div>						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
						OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE					
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO					LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO					DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026-PERNAMBUCO				
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026					BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO											
6.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	531,73	23,38	656,05	3.936,30		
6.6.3	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,94	23,38	354,03	708,06		
6.6.4	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação	UN	4,00	286,98	23,38	354,08	1.416,32		
6.7			DRENAGEM SUPERFICIAL						47.518,79		
6.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	404,14	48,09	23,38	59,33	23.977,63		
6.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	404,14	47,21	23,38	58,25	23.541,16		
6.8			PASSEIO						35.331,49		
6.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,31	860,72	23,38	1.061,96	32.188,01		
6.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO	un	4,00	636,95	23,38	785,87	3.143,48		
7			AVENIDA CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - FAIXA B						282.686,05	12,35%	
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						24.953,14		
7.1.1	5914351	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	330,52	2,98	23,38	3,68	1.216,31		
7.1.2	5915320	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BDI = 13,51	tkm	3.305,26	0,76	13,51	0,86	2.842,52		
7.1.3	COMP-66686044-AF	PRÓPRIA	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	220,35	27,42	23,38	33,83	7.454,44		
7.1.4	COMP-65596912-AF	PRÓPRIA	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	220,35	27,86	23,38	34,37	7.573,43		
7.1.5	COMP-1009911-AF	PRÓPRIA	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira. (I)	t	330,52	7,92	23,38	9,77	3.229,18		
7.1.6	COMP-5915321-AF	PRÓPRIA	Transporte dos resíduos sólidos com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 13,51	tkm	3.338,30	0,70	13,51	0,79	2.637,26		
7.2			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						36.535,37		
7.2.1	COMP-37531132-AF	PRÓPRIA	Aquisição de asfaltos diluídos CM-30 para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	1,76	5.048,95	16,96	5.905,25	10.393,24		
7.2.2	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	0,66	2.646,93	16,96	3.095,85	2.043,26		
7.2.3	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	6,27	3.286,18	16,96	3.843,52	24.098,87		
7.3			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						5.960,94		
7.3.1	COMP-68777114-AF	PRÓPRIA	Transporte de asfaltos diluídos CM-30 para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (Aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	1,76	538,99	16,96	630,40	1.109,50		
7.3.2	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,66	631,80	16,96	738,95	487,71		
7.3.3	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96	t	6,27	595,05	16,96	695,97	4.363,73		
7.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						83.277,51		
7.4.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	2.938,00	0,08	23,38	0,10	293,80		
7.4.2	COMP-20590144-AF	PRÓPRIA	Imprimação com asfalto diluído	m²	1.469,00	0,54	23,38	0,67	984,23		
7.4.3	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação	m²	1.469,00	0,41	23,38	0,51	749,19		
7.4.4	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 l/h e descarga em vibrocabadora	t	105,77	5,93	23,38	7,32	774,24		
7.4.5	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96	tkm	14.067,14	0,92	16,96	1,08	15.192,51		
7.4.6	COMP-61885631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfático usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	44,07	1.200,65	23,38	1.481,36	65.283,54		
7.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						31.391,67		
7.5.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	52,73	19,86	23,38	24,50	1.291,89		
7.5.2	COMP-92870781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	34,00	35,70	23,38	44,05	1.497,70		
7.5.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	150,00	53,16	23,38	65,59	9.838,50		
7.5.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	173,00	87,91	23,38	108,46	18.763,58		
7.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL						8.277,34		
7.6.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais	UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66		
7.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	531,73	23,38	656,05	3.936,30		
7.6.3	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,94	23,38	354,03	708,06		
7.6.4	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação	UN	4,00	286,98	23,38	354,08	1.416,32		
7.7			DRENAGEM SUPERFICIAL						53.146,16		
7.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	452,00	48,09	23,38	59,33	26.817,16		



<div><div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div><div></div><div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO</div><div>ESTADO DE MUDANÇA</div></div></div><div><div>PREFEITURA DE</div><div></div><div><div>AFRÂNIO</div><div>AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div></div> <div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</div> <div>OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE</div>											
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO					LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO					DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO				
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026					BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO											
7.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024			M	452,00	47,21	23,38	58,25	26.329,00
7.8			PASSEIO								39.143,92
7.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			M3	33,90	860,72	23,38	1.061,96	36.000,44
7.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO			un	4,00	636,95	23,38	785,87	3.143,48
8			RUA ARACAJU								300.035,49 13,11%
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								23.011,16
8.1.1	5914351	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre			t	304,80	2,98	23,38	3,68	1.121,66
8.1.2	5915320	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BDI = 13,51			tkm	3.048,04	0,76	13,51	0,86	2.621,31
8.1.3	COMP-66686044-AF	PRÓPRIA	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	203,20	27,42	23,38	33,83	6.874,26
8.1.4	COMP-65596912-AF	PRÓPRIA	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado			m³	203,20	27,86	23,38	34,37	6.983,98
8.1.5	COMP-100991-AF	PRÓPRIA	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira. (t)			t	304,80	7,92	23,38	9,77	2.977,90
8.1.6	COMP-5915321-AF	PRÓPRIA	Transporte dos resíduos sólidos com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 13,51			tkm	3.078,54	0,70	13,51	0,79	2.432,05
8.2			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS								33.708,96
8.2.1	COMP-37531132-AF	PRÓPRIA	Aquisição de asfaltos diluídos CM-30 para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	1,62	5.048,95	16,96	5.905,25	9.566,51
8.2.2	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	0,61	2.646,93	16,96	3.095,85	1.888,47
8.2.3	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	5,79	3.286,18	16,96	3.843,52	22.253,98
8.3			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS								5.501,68
8.3.1	COMP-68777114-AF	PRÓPRIA	Transporte de asfaltos diluídos CM-30 para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (Aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96			t	1,62	538,99	16,96	630,40	1.021,25
8.3.2	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96			t	0,61	631,80	16,96	738,95	450,76
8.3.3	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96			t	5,79	595,05	16,96	695,97	4.029,67
8.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								76.796,24
8.4.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico			m²	2.709,38	0,08	23,38	0,10	270,94
8.4.2	COMP-20590144-AF	PRÓPRIA	Imprimação com asfalto diluído			m²	1.354,69	0,54	23,38	0,67	907,64
8.4.3	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação			m²	1.354,69	0,41	23,38	0,51	690,89
8.4.4	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora			t	97,54	5,93	23,38	7,32	713,99
8.4.5	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96			tkm	12.972,51	0,92	16,96	1,08	14.010,31
8.4.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq			m3	40,64	1.200,65	23,38	1.481,36	60.202,47
8.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								49.019,57
8.5.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm			m²	51,82	19,86	23,38	24,50	1.269,59
8.5.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm			m²	67,36	35,70	23,38	44,05	2.967,21
8.5.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação			un	147,00	53,16	23,38	65,59	9.641,73
8.5.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação			un	324,00	87,91	23,38	108,46	35.141,04
8.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL								18.112,70
8.6.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais			UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66
8.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação			un	12,00	531,73	23,38	656,05	7.872,60
8.6.3	COMP-5213855-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			un	4,00	477,85	23,38	589,57	2.358,28
8.6.4	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			un	4,00	286,94	23,38	354,03	1.416,12
8.6.5	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação			UN	8,00	286,98	23,38	354,08	2.832,64
8.6.6	COMP-07230393-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			un	4,00	287,00	23,38	354,10	1.416,40
8.7			DRENAGEM SUPERFICIAL								52.224,33
8.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			M	444,16	48,09	23,38	59,33	26.352,01
8.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024			M	444,16	47,21	23,38	58,25	25.872,32
8.8			PASSEIO								41.660,85
8.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			M3	33,31	860,72	23,38	1.061,96	35.373,89
8.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO			un	8,00	636,95	23,38	785,87	6.286,96

<div><div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div><div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div><div>PREFEITURA DE AFRÂNIO AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div></div>							SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
							OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE					
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO						LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO						DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO				
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026						BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO												
9			RUA BAHIA							153.686,45	6,72%	
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							11.975,48		
9.1.1	5914351	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	158,62	2,98	23,38	3,68	583,72			
9.1.2	5915320	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BDI = 13,51	tkm	1.586,28	0,76	13,51	0,86	1.364,20			
9.1.3	COMP-66686044-AF	PRÓPRIA	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	105,75	27,42	23,38	33,83	3.577,52			
9.1.4	COMP-65596912-AF	PRÓPRIA	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	105,75	27,86	23,38	34,37	3.634,63			
9.1.5	COMP-100991-AF	PRÓPRIA	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira. (I)	t	158,62	7,92	23,38	9,77	1.549,72			
9.1.6	COMP-5915321-AF	PRÓPRIA	Transporte dos resíduos sólidos com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 13,51	tkm	1.602,14	0,70	13,51	0,79	1.265,69			
9.2			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						17.579,13			
9.2.1	COMP-37531132-AF	PRÓPRIA	Aquisição de asfaltos diluídos CM-30 para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	0,85	5.048,95	16,96	5.905,25	5.019,46			
9.2.2	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	0,32	2.646,93	16,96	3.095,85	990,67			
9.2.3	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	3,01	3.286,18	16,96	3.843,52	11.569,00			
9.3			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						2.867,17			
9.3.1	COMP-68777114-AF	PRÓPRIA	Transporte de asfaltos diluídos CM-30 para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (Aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,85	538,99	16,96	630,40	535,84			
9.3.2	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,32	631,80	16,96	738,95	236,46			
9.3.3	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96	t	3,01	595,05	16,96	695,97	2.094,87			
9.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						39.966,51			
9.4.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	1.410,02	0,08	23,38	0,10	141,00			
9.4.2	COMP-20590144-AF	PRÓPRIA	Imprimação com asfalto diluído	m²	705,01	0,54	23,38	0,67	472,36			
9.4.3	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação	m²	705,01	0,41	23,38	0,51	359,56			
9.4.4	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	50,76	5,93	23,38	7,32	371,56			
9.4.5	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96	tkm	6.751,18	0,92	16,96	1,08	7.291,27			
9.4.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	21,15	1.200,65	23,38	1.481,36	31.330,76			
9.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						25.857,61			
9.5.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	24,92	19,86	23,38	24,50	610,54			
9.5.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	34,08	35,70	23,38	44,05	1.501,22			
9.5.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	71,00	53,16	23,38	65,59	4.656,89			
9.5.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	176,00	87,91	23,38	108,46	19.088,96			
9.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL						10.164,68			
9.6.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais	UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66			
9.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	531,73	23,38	656,05	3.936,30			
9.6.3	COMP-5213855-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	477,85	23,38	589,57	1.179,14			
9.6.4	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,94	23,38	354,03	708,06			
9.6.5	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação	UN	4,00	286,98	23,38	354,08	1.416,32			
9.6.6	COMP-07230393-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	287,00	23,38	354,10	708,20			
9.7			DRENAGEM SUPERFICIAL						25.119,79			
9.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	213,64	48,09	23,38	59,33	12.675,26			
9.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	213,64	47,21	23,38	58,25	12.444,53			
9.8			PASSEIO						20.156,08			
9.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,02	860,72	23,38	1.061,96	17.012,60			
9.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO	un	4,00	636,95	23,38	785,87	3.143,48			
10			RUA PIAUI						322.561,78	14,09%		
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						24.780,06			
10.1.1	5914351	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	328,24	2,98	23,38	3,68	1.207,92			
10.1.2	5915320	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BDI = 13,51	tkm	3.282,30	0,76	13,51	0,86	2.822,78			

<div><div><div><div><div></div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div><div></div><div>PREFEITURA DE AFRÂNIO AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div></div></div>						<div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</div><div>OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE</div></div>					
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO				LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO				DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO					
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026				BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO											
10.1.3	COMP-66686044-AF	PRÓPRIA	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	218,82	27,42	23,38	33,83	7.402,68		
10.1.4	COMP-65596912-AF	PRÓPRIA	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	218,82	27,86	23,38	34,37	7.520,84		
10.1.5	COMP-100991-AF	PRÓPRIA	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira. (t)	t	328,24	7,92	23,38	9,77	3.206,90		
10.1.6	COMP-5915321-AF	PRÓPRIA	Transporte dos resíduos sólidos com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 13,51	tkm	3.315,12	0,70	13,51	0,79	2.618,94		
10.2			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						36.322,58		
10.2.1	COMP-37531132-AF	PRÓPRIA	Aquisição de asfaltos diluídos CM-30 para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	1,75	5.048,95	16,96	5.905,25	10.334,19		
10.2.2	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	0,66	2.646,93	16,96	3.095,85	2.043,26		
10.2.3	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	6,23	3.286,18	16,96	3.843,52	23.945,13		
10.3			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						5.926,80		
10.3.1	COMP-68777114-AF	PRÓPRIA	Transporte de asfaltos diluídos CM-30 para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (Aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	1,75	538,99	16,96	630,40	1.103,20		
10.3.2	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,66	631,80	16,96	738,95	487,71		
10.3.3	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96	t	6,23	595,05	16,96	695,97	4.335,89		
10.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						82.693,31		
10.4.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	2.917,60	0,08	23,38	0,10	291,76		
10.4.2	COMP-20590144-AF	PRÓPRIA	Imprimação com asfalto diluído	m²	1.458,80	0,54	23,38	0,67	977,40		
10.4.3	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação	m²	1.458,80	0,41	23,38	0,51	743,99		
10.4.4	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	105,03	5,93	23,38	7,32	768,82		
10.4.5	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96	tkm	13.969,47	0,92	16,96	1,08	15.087,03		
10.4.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	43,76	1.200,65	23,38	1.481,36	64.824,31		
10.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						56.202,92		
10.5.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	58,78	19,86	23,38	24,50	1.440,11		
10.5.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	67,20	35,70	23,38	44,05	2.960,16		
10.5.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	173,00	53,16	23,38	65,59	11.347,07		
10.5.4	COMP-5213362 -ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	373,00	87,91	23,38	108,46	40.455,58		
10.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL						15.281,79		
10.6.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais	UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66		
10.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	12,00	531,73	23,38	656,05	7.872,60		
10.6.3	COMP-5213855-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	477,85	23,38	589,57	589,57		
10.6.4	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,94	23,38	354,03	708,06		
10.6.5	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação	UN	10,00	286,98	23,38	354,08	3.540,80		
10.6.6	COMP-07230393-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	287,00	23,38	354,10	354,10		
10.7			DRENAGEM SUPERFICIAL						58.907,58		
10.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	501,00	48,09	23,38	59,33	29.724,33		
10.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	501,00	47,21	23,38	58,25	29.183,25		
10.8			PASSEIO						42.446,74		
10.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,57	860,72	23,38	1.061,96	34.588,04		
10.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO	un	10,00	636,95	23,38	785,87	7.858,70		
11			RUA ALAGOAS						103.481,82	4,52%	
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.242,23		
11.1.1	5914351	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	95,94	2,98	23,38	3,68	353,06		
11.1.2	5915320	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BDI = 13,51	tkm	959,32	0,76	13,51	0,86	825,02		
11.1.3	COMP-66686044-AF	PRÓPRIA	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	63,95	27,42	23,38	33,83	2.163,43		
11.1.4	COMP-65596912-AF	PRÓPRIA	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	63,95	27,86	23,38	34,37	2.197,96		
11.1.5	COMP-100991-AF	PRÓPRIA	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira. (t)	t	95,94	7,92	23,38	9,77	937,33		
11.1.6	COMP-5915321-AF	PRÓPRIA	Transporte dos resíduos sólidos com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 13,51	tkm	968,90	0,70	13,51	0,79	765,43		

<div><div><div><div><div><div></div><div>Secretaria</div><div>de Desenvolvimento</div><div>Urbano e Habitação</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DE</div><div>PERNAMBUCO</div><div>ESTADO DE MUDANÇA</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA DE</div><div>AFRÂNIO</div><div>AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
						OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE					
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO					LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO					DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO				
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026					BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO											
11.2			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS							10.595,10	
11.2.1	COMP-37531132-AF	PRÓPRIA	Aquisição de asfaltos diluídos CM-30 para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	0,51	5.048,95	16,96	5.905,25	3.011,68
11.2.2	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	0,19	2.646,93	16,96	3.095,85	588,21
11.2.3	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	1,82	3.286,18	16,96	3.843,52	6.995,21
11.3			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS								1.728,57
11.3.1	COMP-68777114-AF	PRÓPRIA	Transporte de asfaltos diluídos CM-30 para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (Aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96			t	0,51	538,99	16,96	630,40	321,50
11.3.2	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96			t	0,19	631,80	16,96	738,95	140,40
11.3.3	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96			t	1,82	595,05	16,96	695,97	1.266,67
11.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								24.169,13
11.4.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico			m²	852,72	0,08	23,38	0,10	85,27
11.4.2	COMP-20590144-AF	PRÓPRIA	Imprimação com asfalto diluído			m²	426,36	0,54	23,38	0,67	285,66
11.4.3	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação			m²	426,36	0,41	23,38	0,51	217,44
11.4.4	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora			t	30,70	5,93	23,38	7,32	224,72
11.4.5	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96			tkm	4.082,82	0,92	16,96	1,08	4.409,45
11.4.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq			m3	12,79	1.200,65	23,38	1.481,36	18.946,59
11.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								23.920,73
11.5.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm			m²	15,07	19,86	23,38	24,50	369,22
11.5.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm			m²	37,28	35,70	23,38	44,05	1.642,18
11.5.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação			un	43,00	53,16	23,38	65,59	2.820,37
11.5.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação			un	176,00	87,91	23,38	108,46	19.088,96
11.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL								7.200,85
11.6.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais			UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66
11.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação			un	4,00	531,73	23,38	656,05	2.624,20
11.6.3	COMP-5213855-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			un	1,00	477,85	23,38	589,57	589,57
11.6.4	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação			UN	4,00	286,98	23,38	354,08	1.416,32
11.6.5	COMP-07230393-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			un	1,00	287,00	23,38	354,10	354,10
11.7			DRENAGEM SUPERFICIAL								15.191,34
11.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			M	129,20	48,09	23,38	59,33	7.665,44
11.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024			M	129,20	47,21	23,38	58,25	7.525,90
11.8			PASSEIO								13.433,87
11.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			M3	9,69	860,72	23,38	1.061,96	10.290,39
11.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO			un	4,00	636,95	23,38	785,87	3.143,48
12			TRAVESSA SANTA MARIA ROSA DE LIMA								74.052,91 3,24%
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								5.801,42
12.1.1	5914351	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre			t	76,84	2,98	23,38	3,68	282,77
12.1.2	5915320	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BDI = 13,51			tkm	768,46	0,76	13,51	0,86	660,88
12.1.3	COMP-66686044-AF	PRÓPRIA	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	51,23	27,42	23,38	33,83	1.733,11
12.1.4	COMP-65596912-AF	PRÓPRIA	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado			m³	51,23	27,86	23,38	34,37	1.760,78
12.1.5	COMP-100991-AF	PRÓPRIA	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira. (t)			t	76,84	7,92	23,38	9,77	750,73
12.1.6	COMP-5915321-AF	PRÓPRIA	Transporte dos resíduos sólidos com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 13,51			tkm	776,14	0,70	13,51	0,79	613,15
12.2			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS								8.497,07
12.2.1	COMP-37531132-AF	PRÓPRIA	Aquisição de asfaltos diluídos CM-30 para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	0,41	5.048,95	16,96	5.905,25	2.421,15
12.2.2	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	0,15	2.646,93	16,96	3.095,85	464,38
12.2.3	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96			t	1,46	3.286,18	16,96	3.843,52	5.611,54

<div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div><div></div><div>PREFEITURA DE AFRÂNIO AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</div><div>OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE</div></div></div>										
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO			LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO					
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO										
12.3			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS			1.385,42				
12.3.1	COMP-68777114-AF	PRÓPRIA	Transporte de asfaltos diluídos CM-30 para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (Aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,41	538,99	16,96	630,40	258,46	
12.3.2	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,15	631,80	16,96	738,95	110,84	
12.3.3	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96	t	1,46	595,05	16,96	695,97	1.016,12	
12.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						19.367,51	
12.4.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	683,08	0,08	23,38	0,10	68,31	
12.4.2	COMP-20590144-AF	PRÓPRIA	Imprimação com asfalto diluído	m²	341,54	0,54	23,38	0,67	228,83	
12.4.3	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação	m²	341,54	0,41	23,38	0,51	174,19	
12.4.4	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	24,59	5,93	23,38	7,32	180,00	
12.4.5	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96	tkm	3.270,59	0,92	16,96	1,08	3.532,24	
12.4.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	10,25	1.200,65	23,38	1.481,36	15.183,94	
12.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						12.261,86	
12.5.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	12,57	19,86	23,38	24,50	307,97	
12.5.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraços com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	16,84	35,70	23,38	44,05	741,80	
12.5.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	37,00	53,16	23,38	65,59	2.426,83	
12.5.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	81,00	87,91	23,38	108,46	8.785,26	
12.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL						4.072,26	
12.6.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais	UN	1,00	898,31	23,38	1.108,33	1.108,33	
12.6.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	531,73	23,38	656,05	1.312,10	
12.6.3	COMP-5213855-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	477,85	23,38	589,57	589,57	
12.6.4	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + si - fornecimento e implantação	UN	2,00	286,98	23,38	354,08	708,16	
12.6.5	COMP-07230393-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	287,00	23,38	354,10	354,10	
12.7			DRENAGEM SUPERFICIAL						12.578,71	
12.7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	106,98	48,09	23,38	59,33	6.347,12	
12.7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	106,98	47,21	23,38	58,25	6.231,59	
12.8			PASSEIO						10.088,66	
12.8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,02	860,72	23,38	1.061,96	8.516,92	
12.8.2	COMP-S12214-AF	PRÓPRIA	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada em duas demão, piso tátil de alerta/direcional- Padrão SICRO	un	2,00	636,95	23,38	785,87	1.571,74	
13			RUA SANTA MARIA DE ROSA						442.467,62	19,33%
13.1			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						83.751,71	
13.1.1	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	2,26	2.646,93	16,96	3.095,85	6.996,62	
13.1.2	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	19,97	3.286,18	16,96	3.843,52	76.755,09	
13.2			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						15.568,55	
13.2.1	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	2,26	631,80	16,96	738,95	1.670,03	
13.2.2	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96	t	19,97	595,05	16,96	695,97	13.898,52	
13.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						275.542,39	
13.3.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	5.032,20	0,08	23,38	0,10	503,22	
13.3.2	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação	m²	5.032,20	0,41	23,38	0,51	2.566,42	
13.3.3	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	362,32	5,93	23,38	7,32	2.652,18	
13.3.4	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96	tkm	48.188,34	0,92	16,96	1,08	52.043,41	
13.3.5	COMP-28620879-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "b", camada de binder, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	75,48	1.137,84	23,38	1.403,87	105.964,11	
13.3.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	75,48	1.200,65	23,38	1.481,36	111.813,05	
13.4			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						50.616,36	
13.4.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	91,74	19,86	23,38	24,50	2.247,63	
13.4.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraços com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	67,84	35,70	23,38	44,05	2.988,35	

<div><div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div><div><div>GOVERNO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div><div>PREFEITURA DE AFRÂNIO AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div></div></div>						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
						OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE					
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO					LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO					DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026-PERNAMBUCO				
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026					BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO											
13.4.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	128,00	53,16	23,38	65,59	8.395,52		
13.4.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	341,00	87,91	23,38	108,46	36.984,86		
13.5			SINALIZAÇÃO VERTICAL						12.317,86		
13.5.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais	UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66		
13.5.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	10,00	531,73	23,38	656,05	6.560,50		
13.5.3	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	8,00	286,98	23,38	354,08	2.832,64		
13.5.4	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,94	23,38	354,03	708,06		
13.6			DRENAGEM SUPERFICIAL						4.670,75		
13.6.1	COMP-1109669-AF	PRÓPRIA	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	7,08	534,70	23,38	659,71	4.670,75		
14			RUA SÃO PEDRO						172.729,65	7,55%	
14.1			AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						25.050,99		
14.1.1	COMP-46627482-AF	PRÓPRIA	Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	0,68	2.646,93	16,96	3.095,85	2.105,18		
14.1.2	COMP-82542234-AF	PRÓPRIA	Aquisição do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) - BDI = 16,96	t	5,97	3.286,18	16,96	3.843,52	22.945,81		
14.2			TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS						4.657,43		
14.2.1	COMP-14704046-AF	PRÓPRIA	Transporte de emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica da refinaria até a obra (aplicação na pista de rolamento) - BDI = 16,96	t	0,68	631,80	16,96	738,95	502,49		
14.2.2	COMP-43752703-AF	PRÓPRIA	Transporte do ligante asfáltico de petróleo CAP 50/70 da refinaria até a usina de asfalto - BDI = 16,96	t	5,97	595,05	16,96	695,97	4.154,94		
14.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						82.285,79		
14.3.1	4011212	SICRO NOVO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	1.502,96	0,08	23,38	0,10	150,30		
14.3.2	COMP-50234894-AF	PRÓPRIA	Pintura de ligação	m²	1.502,96	0,41	23,38	0,51	766,51		
14.3.3	5914643	SICRO NOVO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	108,22	5,93	23,38	7,32	792,17		
14.3.4	5914612	SICRO NOVO	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 16,96	tkm	14.392,34	0,92	16,96	1,08	15.543,73		
14.3.5	COMP-28620879-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "b", camada de binder, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	22,54	1.137,84	23,38	1.403,87	31.643,23		
14.3.6	COMP-61685631-AF	PRÓPRIA	Execução de concreto asfáltico usinado a quente faixa "c", camada de rolamento, exclusive transporte do cbuq à obra, inclusive usinagem de cbuq	m3	22,54	1.200,65	23,38	1.481,36	33.389,85		
14.4			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						44.095,63		
14.4.1	COMP-75121323-ST	PRÓPRIA	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	29,26	19,86	23,38	24,50	716,87		
14.4.2	COMP-92879781-ST	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	60,96	35,70	23,38	44,05	2.685,29		
14.4.3	COMP-5219621-ST	PRÓPRIA	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	83,00	53,16	23,38	65,59	5.443,97		
14.4.4	COMP-5213362-ST	PRÓPRIA	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	325,00	87,91	23,38	108,46	35.249,50		
14.5			SINALIZAÇÃO VERTICAL						15.148,87		
14.5.1	COMP-50850566-ST	PRÓPRIA	Colocação de placa de identificação de ruas, tipo totem, composto por tubo de aço galvanizado com diâmetro 2" e h=2,50m com 2 placas em chapa de aço, sendo uma com dimensões de 45,00 x 20,00 cm e uma com dimensões de 45,00 x 45,00 cm, revestidas com película retrorrefletiva, incluindo o chumbamento do tubo no solo com concreto simples fck=25mpa, com fornecimento de materiais	UN	2,00	898,31	23,38	1.108,33	2.216,66		
14.5.2	COMP-5213863-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	10,00	531,73	23,38	656,05	6.560,50		
14.5.3	COMP-5213855-ST	PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	477,85	23,38	589,57	1.768,71		
14.5.4	COMP-94462475-AF	PRÓPRIA	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	8,00	286,98	23,38	354,08	2.832,64		
14.5.5	COMP-09315858-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,94	23,38	354,03	708,06		
14.5.6	COMP-07230393-ST	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	287,00	23,38	354,10	1.062,30		
14.6			DRENAGEM SUPERFICIAL						1.490,94		
14.6.1	COMP-1109669-AF	PRÓPRIA	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	2,26	534,70	23,38	659,71	1.490,94		
VALOR TOTAL:								R\$ 2.288.632,31			

<div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div> <div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div> <div><div>PREFEITURA DE AFRÂNIO AFRÂNIO EM BOAS MÃOS</div></div>		<div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</div> <div>OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE</div>	
MUNICÍPIO:	AFRÂNIO	LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026- PERNAMBUCO
DATA DE ELABORAÇÃO:	22/04/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 23,38%, BDI – FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 16,96%, BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,51%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO			
<div>Thalles Henrique O. R. Cavalcanti</div> <div>Engenheiro Civil - CREA nº 181591437-8</div> <div>ART nº PE20241247150</div>			