PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26
ENC.SOCIAIS 114,63%

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 001	00051 / ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA		114,63%	M²	469,01
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	29,62	118,48
INSUMO	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	2,63	2,63
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	29,38	29,38
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	16,78	2,52
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,25	48,50
ORSE-INSUMO/FEV-2026	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	267,50	267,50
					Total do Serviço	**469,01**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 002	1630 / SEINFRA - CE	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO		114,63%	M²	3,58
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0090	7,75	0,07
INSUMO	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0120	17,89	0,21
INSUMO	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0400	29,62	1,18
INSUMO	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,0200	24,29	0,49
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	24,84	0,75
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	29,38	0,88
					Total do Serviço	**3,58**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 003	SINAPI 104658	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		114,63%	M²	152,50
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,3100	3,07	13,23
INSUMO	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,0000	85,43	85,43
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6390	24,25	15,50
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790	29,98	38,34
					Total do Serviço	**152,50**

Fábio Roberto de Araújo Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160886852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26
ENC.SOCIAIS 114,63%

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 004	12436 ORSE	RAMPA TRAPEZOIDAL PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO , EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL 25X25CM (CONFORME PROJETO).		**114,63%**	**UND**	**423,14**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,3150	95,92	30,21
COMPOSICAO	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,3150	560,55	176,57
COMPOSICAO	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,3150	327,2	103,07
COMPOSICAO	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4,5000	24,07	108,32
INSUMO	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,0581	85,43	4,97
					Total do Serviço	**423,14**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 005	SINAPI-95002	PISO EM CONCRETO 20 MPA COM TELA DE AÇO ,ACABAMENTO CONVÊNCIONAL , ESPESSURA 6CM. AF_09/2020		114,63%	M²	**70,18**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0578	29,98	1,73
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1554	24,25	3,77
COMPOSICAO	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3500	12,05	4,22
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0739	520	38,43
INSUMO-BA	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0500	15,43	16,20
INSUMO	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,0500	1,86	1,95
COMPOSICAO	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,0500	0,39	0,02
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1000	38,56	3,86
					Total do Serviço	**70,18**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 006	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		**114,63%**	**M**	**19,03**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0000	8,37	8,37
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	25,7	4,88
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	30,42	5,78
					Total do Serviço	**19,03**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 007	100620 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, COM H = 9,00M, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019		**114,63%**	**UND**	**1.925,82**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	7695	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	243,71	731,13
INSUMO	7693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	150,09	450,27
INSUMO	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	108,98	326,94
INSUMO	39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	1,0000	127,68	127,68
INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000	22,53	22,53
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6410	25,7	16,47
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0800	30,42	63,27
COMPOSICAO	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0480	539,89	25,91
COT-11		SUPORTE POSTE 2 LUMINÁRIAS PÚBLICA PÉTALA	UND	1,0000	161,62	161,62
					Total do Serviço	**1.925,82**

Fábio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160686852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26
ENC.SOCIAIS 114,63%

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 008	10738/ORSE-102218/SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM EUCALIPTO D=6 a 8 e D= 8 a 10 , H =1,00m ,PINTADO COM DUAS DEMAÕES DE CETOL(VER DETALHES)		114,63%	M²	148,08
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COT-2		VIGA EM EUCALIPTO TITANO D = 6 A 8 CM	M	2,17	6,22	13,50
COT-3		VIGA EM EUCALIPTO TITANO D = 8 A 10 CM	M	3,10	10,30	31,93
COT-4		BARRA DE INOX ROSCAVEL DE 1/4	M	0,40	27,00	10,80
COT-5		CETOL	GALÃO	0,106	251,60	26,67
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	24,84	24,84
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,37	28,37
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800	31,5	11,97
					Total do Serviço	**148,08**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 009	PROPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO TIPO RECIFE ANTIGO(150cm com regua em Madeira Maciça com Pés em FERRO FUNDIDO)		114,63%	UND	733,00
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	24,25	4,85
COT-7		BANCO TIPO RECIFE ANTIGO	und	1,0000	728,15	728,15
					Total do Serviço	**733,00**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 010	PROPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LIXEIRA EM MADEIRA COM TUBO DE FERRO		114,63%	UND	520,57
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0270	95,92	2,59
COMPOSICAO	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,0270	973,66	26,29
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	29,98	11,99
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	24,25	9,70
COT-8		LIXEIRA EM MADEIRA COM BASE EM FERRO	und	1,0000	470	470,00
					Total do Serviço	**520,57**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 011	SINAPI /103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/202		114,63%	M²	148,67
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	58,4700	0,64	37,42
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0183	741,56	13,57
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3200	29,98	69,55
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1600	24,25	28,13
					Total do Serviço	**148,67**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 012	ORSE 3212	EXECUÇÃO DE ATERRO COM AREIA PARA COCHÃO DE AREIA DA QUADRA		114,63%	M³	163,25
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0000	139	139,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	24,25	24,25
					Total do Serviço	**163,25**

Fábio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160386652 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26
ENC.SOCIAIS 114,63%

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 013	PROPRIO	EXECUÇÃO DA LAJE DO BANCO DA PRAÇA		114,63%	UND	1.074,09
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COMPOSICAO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,8900	12,02	407,36
COMPOSICAO	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,9600	8,55	50,96
COMPOSICAO	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,4700	33,93	185,60
COMPOSICAO	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,4280	1005,08	430,17
					Total do Serviço	**1.074,09**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 014	PROPRIA	EXECUÇÃO DE BEIRA E BICA		114,63%	ML	11,59
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	29,98	6,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	24,25	4,85
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0010	741,56	0,74
					Total do Serviço	**11,59**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 015	PROPRIA	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO ,REDE PRINCIPAL DE FIO 2,50mm² ,ELETRODUTO DE 1/2",COM ABERTURAE FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA		114,63%	UND	133,72
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	139	0,97
INSUMO	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	3,12	3,12
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,7300	0,84	2,29
INSUMO	2676	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM	M	5,6000	2,5	14,00
INSUMO	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,7500	3,06	39,02
INSUMO	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0500	28,27	1,41
INSUMO	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	5,87	5,87
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750	29,98	2,25
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750	24,25	9,09
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	30,42	30,42
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,28
					Total do Serviço	**133,72**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 016	103782	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUMINARIA PENDENTE DE FERRO TIPO COLONIAL		114,63%	UND	272,22
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COT-10		LUMINARIA PENDENTE DE FERRO TIPO COLONIAL	UND	1,0000	234	234,00
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800	30,42	14,60
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	25,7	3,86
COT-12		LAMPADA RETRO VINTAGE T45 40W FILAMENTO DE CARBONO E27 (220, VOLTS)	UND	1,0000	19,76	19,76
					Total do Serviço	**272,22**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 017	PROPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PILAR EM EUCALIPTO D=18 A 20 ,LIXADO E ENVERNIZADO		114,63%	M	138,24
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COT-4		PILAR EM EUCALIPTO TITANO D =18 A 20 CM	M	1,0200	75	76,50
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	29,38	14,69
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,84	12,42
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	31,5	22,05
COT-6		CETOL	L	0,0500	251,6	12,58
					Total do Serviço	**138,24**

Fabio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160386852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26
ENC.SOCIAIS 114,63%

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 018	PROPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIGA EM EUCALIPTO D=12 A 14 ,LIXADO E ENVERNIZADO		114,63%	M	**83,67**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COT-3		VIGA EM EUCALIPTO TITANO D =12 A 14 CM	M	1,0200	21,5	21,93
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	29,38	14,69
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,84	12,42
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	31,5	22,05
COT-6		CETOL	L	0,0500	251,6	12,58
					Total do Serviço	**83,67**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 019	**SINAPI-102363**	**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",**		**114,63%**	**M²**	**189,88**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0200	51,00	52,02
INSUMO	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,2800	65,26	83,53
INSUMO	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	26,36	0,07
INSUMO	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	18,48	1,47
COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	29,76	29,09
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	24,25	23,70
					Total do Serviço	**189,88**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 020	**PROPRIO**	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO**		**114,63%**	**UND**	**1.448,58**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO/BA	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,0000	1288,53	1.288,53
COMPOSICAO	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,2000	315,25	63,05
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	24,25	97,00
					Total do Serviço	**1.448,58**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 021	**ORSE -13537**	**REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120°**		**114,63%**	**UND**	**256,11**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
INSUMO	ORSE-14271	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120°	UND	1,0000	199,99	199,99
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	30,42	30,42
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,7	25,70
					Total do Serviço	**256,11**

Código	Ref.	Descrição		L.Sociais	Und	Preço
COMP 022	**ORSE 4269**	**REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA LAJEADA IRREGULAR,SANTA MARIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5**		**114,63%**	**M²**	**46,63**
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COT-9		PEDRA SANTA MARIA	M²	1,0500	23,75	24,94
COMPOSICAO	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0250	627,56	15,69
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	29,98	6,00
					Total do Serviço	**46,63**

Fabio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160286852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-1	VIGA EM EUCALIPTO TITANO D =6 A 8 CM				
FORNECEDOR	CNPJ	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - M	
EUCALIPTO DO VALE		KALIANE	3867-4082	R$	7,68
EUCALIPTO VELHO CHICO		HARRY	98165-8023	R$	5,00
METRA INDUSTRIAL			98175-5768	R$	6,22
MEDIANA DO PRODUTO				R$	6,22

COT-2	VIGA EM EUCALIPTO TITANO D =8 A 10 CM				
FORNECEDOR	CNPJ	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - M	
EUCALIPTO DO VALE		KALIANE	3867-4082	R$	13,13
EUCALIPTO VELHO CHICO		HARRY	98165-8023	R$	10,00
METRA INDUSTRIAL			98175-5768	R$	10,30
MEDIANA DO PRODUTO				R$	10,30

COT-3	VIGA EM EUCALIPTO TITANO D =12 A 14 CM				
FORNECEDOR	CNPJ	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - M	
EUCALIPTO DO VALE		KALIANE	3867-4082	R$	25,60
EUCALIPTO VELHO CHICO		HARRY	98165-8023	R$	20,00
METRA INDUSTRIAL			98175-5768	R$	21,50
MEDIANA DO PRODUTO				R$	21,50

COT-4	PILAR EM EUCALIPTO TITANO D =18 A 20 CM				
FORNECEDOR	CNPJ	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - M	
EUCALIPTO DO VALE		KALIANE	3867-4082	R$	88,66
EUCALIPTO VELHO CHICO		HARRY	98165-8023	R$	75,00
METRA INDUSTRIAL			98175-5768	R$	66,54
MEDIANA DO PRODUTO				R$	75,00

Fabio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160786852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-5	BARRA INOX ROSCAVEL 1/4 ROSCAVEL			
FORNECEDOR	**LOJA**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**PREÇO - M**
https://www.piatatem.com.br/barra-rosqueada-em-aco-inox-1-4--com-1-metro---belenus-97358340?parceiro=5635&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyeWrBhDDARIsAGP1mWSxTlXvx2yEPlP71vLspkfKzr-Z3avIY01YGpgAQuaLTlSCcpclX08aAoRXEALw_wcB	PIATÃ			R$ 27,00
https://www.parafusofacil.com.br/barra-e-roscados/barra-roscada/barra-roscada-unc-14-x-20-x-1000-inox-a2304-passivado/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2PiCvNP6iQMVJ0FIAB3B-RDZEAQYAyABEgLZafD_BwE	PARAFUSO FACIL			R$ 27,24
https://www.ferreiracosta.com/produto/181519/barra-roscada-vergalhao-inox-unc-14-ciser?region_id=222222	FERREIRA COSTA			R$ 23,90
MEDIANA DO PRODUTO				**R$ 27,00**

Fabio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160686852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-6	CETOL			
FORNECEDOR	**LOJA**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**PREÇO - GALÃO**
https://www.magazineluiza.com.br/cetol-balance-stain-imbuia-ac-3-anos-36l-sparlack/p/khfa7cjb55/cj/vern/	MAGALU			R$ 197,65
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3379861223-sparlack-cetol-stain-acetinado-cor-natural-36l-_JM?matt_tool=14372353&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215552&matt_ad_group_id=150145935327&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649558500191&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=779803731&matt_product_id=MLB3379861223&matt_product_partition_id=2016650230047&matt_target_id=pla-2016650230047&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyeWrBhDDARIsAGP1mWTwRq0GG-e9Ea3mF8DJl_DUuRfyYJjU9DTw5sR0c-5XUd6U3dHcCiAaAviZEALw_wcB	MERCADO LIVRE			R$ 255,64
https://www.amazon.com.br/CETOL-EFEITO-NATURAL-BALANCE-6L/dp/B07G5KNW17/ref=asc_df_B07G5KNW17/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067626&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9491506647923212559&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074219&hvtargid=pla-921172622120&psc=1&mcid=16d005a9c3583f169e78930208cad94d&gad_source=1	AMAZON			R$ 251,60
MEDIANA DO PRODUTO				**R$ 251,60**

Fábio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160286652 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-7	BANCO TIPO RECIFE ANTIGO			
FORNECEDOR	**LOJA**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**PREÇO - M**
https://www.paneladeferrofundido.com.br/moveis/bancos/banco-de-jardim-tamandua-em-ferro-8-reguas-madeira-verniz-20119?parceiro=5441&srsltid=AfmBOookZuH6lsTAuFbWojWVY2fBmaPOYcMqtwdJapnuhUCKfhJUrrLtARA	PANELA DE FERRO FUNDIDO			R$ 758,49
https://www.lazerecasa.com.br/produto/banco-de-jardim-ou-praca-tamandua-3-lugares-150cm-em-tauari-com-pes-em-aluminio.html?utm_source=Site&utm_medium=Google Merchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=17417022436&gbraid=0AAAADKAqjIjMDUXDDSMdC3G3RLAXE-sN&gclid=Cj0KCQiA-NHLBhDSARIsAIhe9X18r1g5Y1Kx7N-gO--PF3Ribv6TMelDEVRmhVNJZoyBUdLW0gsrrzEaAgojEALw_wcB	LAZER E CASA			R$ 674,50
https://www.magazineluiza.com.br/banco-de-jardim-tamandua-em-ferro-8-reguas-madeira-verniz-uniclaudio/p/ej4124bgjb/mo/bcae/?&seller_id=plastificar2&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=83231&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_all_sor_3p_core&utm_content=&partner_id=83231&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23346188393&gbraid=0AAAAAD4zZmTpghBHfEsiDtaNth5FSLihI&gclid=Cj0KCQiA-NHLBhDSARIsAIhe9X1xoySU-BDJsl4SNfDf7GJL4Ha3zbRLBtj0d7e5df5gl0p8fF2-6SgaAm4UEALw_wcB	MAGAZINE LUIZA			R$ 728,15
MEDIANA DO PRODUTO				**R$ 728,15**

Fábio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160686652 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-8	LIXEIRA EM MADEIRA COM BASE EM FERRO				
FORNECEDOR		**LOJA**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**PREÇO - M**
https://www.mercadolivre.com.br/lixeira-madeira-e-ferro-rua-pracajardimcondominio/up/MLBU1455950776?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id:MLB3600718871		MERCADO LIVRE			R$ 459,90
https://www.mercadolivre.com.br/lixeira-madeira-ferro-robusta-pracajardimcondominio/up/MLBU1470959796?pdp_filters=item_id:MLB4381457344&matt_tool=22815917&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354010&matt_ad_group_id=191786745281&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=782747933937&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5526064735&matt_product_id=MLB438145734&matt_product_partition_id=2389916990876&matt_target_id=pla-2389916990876&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354010&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gad_campaignid=22090354010&gbraid=0AAAAAD93qcAZAN-g4ei3KH4w-rWlNue2D&gclid=Cj0KCQiA-NHLBhDSARIsAIhe9X0kYzOS9yuCi3sTsQ0yxXaeSrFYJpBorPKlbbW26JLDDLnefAfivBsaAgjhEALw_wcB		MERCADO LIVRE			R$ 490,90
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4132706168-lixeira-em-madeira-e-ferro-para-pracajardimcondominio-_JM?matt_tool=29425971&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354064&matt_ad_group_id=191786767801&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=782869961945&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=552606473 5&matt_product_id=MLB4132706168&matt_product_partition_id=2454324431477&matt_target_id=pla-2454324431477&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354064&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gad_campaignid=22090354064&gbraid=0AAAAAD93qcBNtvvRcrwrFl7KLKGBJdYQb&gclid=Cj0KCQiA-NHLBhDSARIsAIhe9X1znzYMUb3wri4VFwydhSsXI5yfTOx5jWCpj3H5cSVJynLC0102OIgaAikpEALw_wcB		MERCADO LIVRE			R$ 470,00
MEDIANA DO PRODUTO					**R$ 470,00**

Fábio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160386852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-9	PEDRA SANTA MARIA			
FORNECEDOR	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - M²	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SÃO FRANCISCO(LOJA LOCAL)	DORGIVAL	(87)38691065	R$	24,50
CAIÇARA	ZÉ DOS SANTOS	(87)991983773	R$	23,00
Total do Serviço			**R$**	**23,75**

COT-10	LUMINARIA PENDENTE DE FERRO TIPO COLONIAL			
FORNECEDOR	LOJA	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - M
https://www.leroymerlin.com.br/pendente-colonial-de-ferro-sinha_1566952554?region=outros&utm_source=chatgpt.com	LEROYMERLIN			R$ 459,90
https://www.mercadolivre.com.br/pendente-de-ferro-colonial-linha-sinha-cor-preta-1501/up/MLBU1094143366?utm_source=chatgpt.com	MERCADO LIVRE			R$ 234,00
https://www.parisluz.com.br/pendente-colonial-sinha-de-ferro-preto-1e27-1501?utm_source=chatgpt.com	PERIS LUX			R$ 219,00
Total do Serviço				**R$ 234,00**

COT-11	SUPORTE POSTE 2 LUMINÁRIAS PÚBLICA PÉTALA			
FORNECEDOR	LOJA	CONTATO	TELEFONE	PREÇO - UND
https://www.induspar.com/postes-de-iluminacao/acessorios-para-postes-de-iluminacao/suporte-para-luminaria-em-poste/sb-2-reto-suporte-poste-2-luminarias-publica-petala?parceiro=7790&variant_id=2003339609&srsltid=AfmBOorMabIxoJNM8xPWFqQ6K-C33o2r_LmiMbMKYNS0CItB4DwFIYlyQ38	INDUSPAR			R$ 161,62
https://www.luminariasolar.com.br/product-page/suporte-nucleo-adaptador-2-petalas-luminarias-para-poste-galvanizado-a-fogo?srsltid=AfmBOooO8Dzs-l-CV-rHYAsT7MtjH9J0QY3go1k-q7Z34-6x6aQP62RXHbA	FOTOVOLT			R$ 149,00
https://www.mercadolivre.com.br/suporte-poste-nucleo-p2-luminaria-petala-publica-led-7651/up/MLBU2387656558?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id:MLB4251630206	MERCADO LIVRE			R$ 187,62
Total do Serviço				**R$ 161,62**

Fabio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160386652 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA
LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

COTAÇÃO DE PREÇO

COT-12	LAMPADA RETRO VINTAGE T45 40W FILAMENTO DE CARBONO E27 (220, VOLTS)			
FORNECEDOR	**LOJA**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**PREÇO - UND**
https://www.mercadolivre.com.br/kit-3-lampada-filamento-carbono-st64-t45-t9-40w-luz-quente/up/MLBU3738203033?pdp_filters=item_id:MLB4431932521&matt_tool=83990436&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354016&matt_ad_group_id=173090510796&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882726026&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=749463696&matt_product_id=MLB4431932521&matt_product_partition_id=2417611576484&matt_target_id=pla-2417611576484&cq_src=google_ads&cq_cmp=2209035401 6&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354016&gbraid=0AAAAAD93qcAyAtmCFDnh1iP4tlkvzJZ-5&gclid=Cj0KCQiAyvHLBhDlARIsAHxl6xpTdIFxA9CVY-excg7KoM4dSyUNe2XjyeJGS0R5a82f64aGmYlHGWQaAnJtEALw_wcB	MERCADO LIVRE			R$ 11,28
https://www.ferreiracosta.com/produto/379343/lampada-decorativa-st58-40w-transparente-quente-e27-127v-glight?region_id=666666&gad_source=1&gad_campaignid=20579997490&gbraid=0AAAAACzeAoPypZSCeQER-Amhss5KLmuHk&gclid=Cj0KCQiAyvHLBhDlARIsAHxl6xoz11A1vGwRjk1-ZBawxnx4SkmXXrKAym0XauC0dPvGxZpDO6E43gcaAgQ7EALw_wcB	FEREIRA COSTA			R$ 22,90
Filamento-Carbono/dp/B0DBS18VTJ/ref=asc_df_B0DBS18VTJ?mcid=4ddb49511d753de9903165b2417cd97f&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341179&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16033965973233170185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074219&hvtargid=pla-2366022707180&language=pt_BR&gad_source=1&th=1	AMAZON			R$ 19,76
Total do Serviço				**R$ 19,76**

Fabio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160386652 PB