PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA

LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26

ENC. SOCIAL: 114,63%

BDI SERVIÇO: 19,96%

BDI MATERIAL: 13,95%

CURVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO
4.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.471,67	76,95	92,31	135.849,86	15,70%	15,70%
4.4	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	537,46	91,95	110,30	59.281,84	6,85%	22,55%
14.1	COMP 019	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	259,48	189,88	227,78	59.104,35	6,83%	29,39%
3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.193,88	8,89	10,66	55.366,76	6,40%	35,79%
3.7	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	66,73	684,96	821,68	54.830,71	6,34%	42,12%
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	308,19	95,92	115,07	35.463,42	4,10%	46,22%
6.1	COMP 008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM EUCALIPTO D=6 a 8 e D= 8 a 10 , H =1,00m ,PINTADO COM DUAS DEMAÕES DE CETOL(VER DETALHES)	M²	166,93	148,08	177,64	29.653,45	3,43%	49,65%
3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.928,27	12,02	14,42	27.805,65	3,21%	52,86%
2.7	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.244,15	3,68	4,41	27.536,70	3,18%	56,05%
13.2.1.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	20,12	1.025,27	1.229,91	24.745,79	2,86%	58,91%
11.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	265,59	76,21	91,42	24.280,24	2,81%	61,71%
5.4	COMP 007	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, COM H = 9,00M, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	10,00	1.925,82	2.310,21	23.102,10	2,67%	64,38%
3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.654,67	10,64	12,76	21.113,59	2,44%	66,82%
2.6	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.179,06	13,41	16,09	18.971,08	2,19%	69,02%
5.5	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	20,00	672,00	806,13	16.122,60	1,86%	70,88%
3.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.556,56	8,55	10,26	15.970,31	1,85%	72,73%
2.3	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	578,22	21,87	26,24	15.172,49	1,75%	74,48%

Fabio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160686852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA

LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26

ENC. SOCIAL: 114,63%

BDI SERVIÇO: 19,96%

BDI MATERIAL: 13,95%

CURVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO
7.3	COMP 011	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/202	M²	80,23	148,67	178,34	14.308,22	1,65%	76,13%
2.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	143,35	81,89	98,24	14.082,70	1,63%	77,76%
10.5	COMP 012	EXECUÇÃO DE ATERRO COM AREIA PARA COCHÃO DE AREIA DA QUADRA	M³	69,77	163,25	195,83	13.663,06	1,58%	79,34%
2.5	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.035,71	10,56	12,67	13.122,45	1,52%	80,86%
1.2	COMP 002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	3.046,79	3,58	4,29	13.070,73	1,51%	82,37%
8.8.1	COMP 017	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PILAR EM EUCALIPTO D=18 A 20 ,LIXADO E ENVERNIZADO	M	92,80	103,61	124,29	11.534,11	1,33%	83,70%
3.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	558,74	16,93	20,31	11.348,01	1,31%	85,01%
5.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.168,49	7,89	9,46	11.053,92	1,28%	86,29%
8.4.2.4	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,45	973,66	1.168,00	11.037,60	1,28%	87,57%
3.1	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	147,25	61,07	73,26	10.787,54	1,25%	88,81%
9.3.1	COMP 018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIGA EM EUCALIPTO D=12 A 14 ,LIXADO E ENVERNIZADO	M	158,40	49,04	58,83	9.318,67	1,08%	89,89%
8.9.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	56,54	106,19	127,39	7.202,63	0,83%	90,72%
6.2	COMP 009	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO TIPO RECIFE ANTIGO(150cm com regua em Madeira Maciça com Pés em FERRO FUNDIDO)	UND	8,00	733,00	879,31	7.034,48	0,81%	91,54%
15.4	COMP 020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR H=10M	UND	4,00	1.448,58	1.737,72	6.950,88	0,80%	92,34%
15.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	461,59	11,95	14,34	6.619,20	0,77%	93,11%
7.6	COMP 013	EXECUÇÃO DA LAJE DO BANCO DA PRAÇA	UND	4,00	1.074,09	1.288,48	5.153,92	0,60%	93,70%
5.2	COMP 006	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,58	19,03	22,83	4.898,86	0,57%	94,27%
8.9.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	56,54	60,75	72,88	4.120,64	0,48%	94,74%
13.2.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	220,77	14,01	16,81	3.711,14	0,43%	95,17%

Fábio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160086852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA

LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26

ENC. SOCIAL: 114,63%

BDI SERVIÇO: 19,96%

BDI MATERIAL: 13,95%

CURVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO
7.5	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	52,43	42,42	50,89	2.668,17	0,31%	95,48%
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	44,87	48,09	57,69	2.588,55	0,30%	95,78%
1.1	COMP 001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	M²	4,50	469,01	562,62	2.531,79	0,29%	96,07%
6.3	COMP 010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LIXEIRA EM MADEIRA COM TUBO DE FERRO	UND	4,00	520,57	624,48	2.497,92	0,29%	96,36%
15.8	COMP 021	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120°	UND	8,00	256,11	307,23	2.457,84	0,28%	96,65%
4.6	COMP 003	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	13,28	152,50	182,94	2.429,44	0,28%	96,93%
15.5	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.743,36	2.091,33	2.091,33	0,24%	97,17%
8.9.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,00	31,12	37,33	2.090,48	0,24%	97,41%
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.046,79	0,54	0,65	1.980,41	0,23%	97,64%
7.7	COMP 022	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA LAJEADA IRREGULAR,SANTA MARIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	M²	31,76	46,63	55,94	1.776,65	0,21%	97,84%
8.4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,24	143,96	172,69	1.768,35	0,20%	98,05%
9.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,24	143,96	172,69	1.768,35	0,20%	98,25%
12.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,32	1.005,08	1.205,69	1.591,51	0,18%	98,44%
11.1.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,96	143,96	172,69	1.547,30	0,18%	98,62%
4.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	21,53	51,15	61,36	1.321,08	0,15%	98,77%
4.8	COMP 005	PISO EM CONCRETO 20 MPA COM TELA DE AÇO ,ACABAMENTO CONVÊNCIONAL , ESPESSURA 6CM. AF_09/2020	M²	15,12	70,18	84,19	1.272,95	0,15%	98,92%
15.1	COMP 006	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,22	19,03	22,83	1.100,86	0,13%	99,04%

Fábio Roberto de Moura Carvalcante
Engenheiro Civil
CREA 160686852 PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA

LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

DATA BASE : SINAPI - MARÇO.2026 (NÃO DESONERADO)-ORSE SE-FEV 26

ENC. SOCIAL: 114,63%

BDI SERVIÇO: 19,96%

BDI MATERIAL: 13,95%

CURVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO
8.7.3	COMP 022	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA LAJEADA IRREGULAR,SANTA MARIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	M²	18,34	46,63	55,94	1.025,94	0,12%	99,16%
4.7	COMP 004	RAMPA TRAPEZOIDAL PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO , EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL 25X25CM (CONFORME PROJETO).	UND	2,00	423,14	507,60	1.015,20	0,12%	99,28%
13.5.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	8,52	81,89	98,24	837,00	0,10%	99,38%
11.1.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,16	15,99	19,18	789,45	0,09%	99,47%
7.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	100,32	5,44	6,53	655,09	0,08%	99,54%
8.11.4	COMP 016	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUMINARIA PENDENTE DE FERRO TIPO COLONIAL	UND	2,00	272,22	326,56	653,12	0,08%	99,62%
8.9.4	COMP 014	EXECUÇÃO DE BEIRA E BICA	ML	42,86	11,59	13,90	595,75	0,07%	99,69%
15.3	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	119,63	143,51	574,04	0,07%	99,75%
15.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	109,15	130,94	523,76	0,06%	99,81%
10.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	779,72	0,54	0,65	506,82	0,06%	99,87%
13.2.2.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,95	12,99	15,58	466,62	0,05%	99,93%
8.11.3	COMP 015	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO ,REDE PRINCIPAL DE FIO 2,50mm²,ELETRODUTO DE 1/2",COM ABERTURAE FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UND	1,00	133,72	160,41	160,41	0,02%	99,95%
8.11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	5,09	6,11	122,20	0,01%	99,96%
15.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	94,83	113,76	113,76	0,01%	99,97%
8.11.2	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	10,25	12,30	98,40	0,01%	99,98%
13.6.2	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	2,33	16,41	19,69	45,88	0,01%	99,99%
13.6.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,33	14,76	17,71	41,26	0,00%	99,99%
4.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	16,60	1,85	2,22	36,85	0,00%	100,00%
13.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,33	4,77	5,72	13,33	0,00%	100,00%
TOTAL							**865.147,56**		

Fábio Roberto de Lima Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160686852 PB