



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: ORSE 9416 AGOSTO 2025 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA, TRIFÁSICA, COM POSTE GALVANIZADO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO						UND
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000	1,04	2,08
INSUMO	SINAPI	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000	1,39	2,78
INSUMO	SINAPI	39241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	30,00000	16,69	500,70
INSUMO	SINAPI	43095	CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00000	220,35	220,35
INSUMO	ORSE	2645	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,00000	370,77	370,77
INSUMO	SINAPI	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,00000	18,63	55,89
INSUMO	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	0,13330	2,45	0,33
INSUMO	SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,00000	15,84	31,68
INSUMO	ORSE	9757	Cinta ferro galvanizado 150mm p/fixação de caixa medição	un	1,00000	53,35	53,35
INSUMO	SINAPI	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00000	2,30	9,20
INSUMO	SINAPI	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00000	88,14	88,14
INSUMO	SINAPI	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	8,00000	8,42	67,36
INSUMO	SINAPI	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	6,00000	96,31	577,86
INSUMO	ORSE	1128	Isolador roldana porcelana	un	1,00000	1,86	1,86
COMPOSICAO	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,08000	455,52	36,44
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	30,24	241,92
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	29,85	59,70
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	24,08	192,64
						TOTAL S/ BDI	R\$ 2.513,05

Composição Base: C1622 SEINFRA 26.1 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA						UND
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,00000	4,16	124,80
INSUMO	SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	5,00000	15,46	77,30
INSUMO	SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	30,00000	0,44	13,20
INSUMO	SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,00000	17,67	141,36
INSUMO	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,00000	19,43	19,43
INSUMO	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25,00000	10,66	266,50
INSUMO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01890	137,50	2,60
COMPOSICAO	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00000	580,76	580,76
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	24,51	98,04
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	29,13	233,04
COMPOSICAO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	29,41	235,28
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	29,85	238,80
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,12000	24,08	195,53
						TOTAL S/ BDI	R\$ 2.226,64

Composição Base: 73658 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO						UND
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,40000	7,99	11,19
INSUMO	SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,05000	23,55	1,18
INSUMO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10000	139,29	13,93
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,00000	0,70	21,00
INSUMO	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,05000	108,92	5,45
INSUMO	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02000	17,25	0,35
INSUMO	SINAPI	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,30000	30,01	9,00
INSUMO	SINAPI	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	62,50000	0,65	40,63

Assinado por: pessoa: JULIO CESAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0A6E-5A0F-E3CB-FC40 e informe o código 0A6E-5A0F-E3CB-FC40



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	SINAPI	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
		9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00000	12,00	120,00	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00000	29,13	291,30	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00000	24,08	240,80	
TOTAL S/ BDI							R\$	754,83

Composição Base: 93207 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-04	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.						M2	
TIPO ITEM	FORNTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
COMPOSICAO	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1734	17,21	2,98	
COMPOSICAO	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0193	136,65	2,64	
COMPOSICAO	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0239	1.026,71	24,54	
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-001	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,0385	56,16	2,16	
COMPOSICAO	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,53	9,56	5,07	
COMPOSICAO	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,4689	4,60	15,96	
COMPOSICAO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1734	18,23	3,16	
COMPOSICAO	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0578	14,37	0,83	
COMPOSICAO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0771	31,54	2,43	
COMPOSICAO	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1349	51,28	6,92	
COMPOSICAO	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1927	25,54	4,92	
COMPOSICAO	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	0,0385	36,19	1,39	
COMPOSICAO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0233	95,25	2,22	
COMPOSICAO	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,00000	38,25	38,25	
COMPOSICAO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0385	110,16	4,24	
COMPOSICAO	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,006	23,92	0,14	
COMPOSICAO	SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1581	74,70	11,81	
COMPOSICAO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,3621	25,36	34,54	
COMPOSICAO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3621	57,94	78,92	
TOTAL S/ BDI							R\$	243,12

Composição Base: 93208 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-05	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.						M2
TIPO ITEM	FORNTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,4844000	7,50	26,13
INSUMO	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,9174000	20,56	80,54
INSUMO	SINAPI	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0252000	19,18	0,48
COMPOSICAO	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0504000	17,21	0,87
COMPOSICAO	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0269000	1.026,71	27,62
COMPOSICAO	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0252000	136,65	3,44
COMPOSICAO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794000	29,41	28,80

Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR BORBA MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0A6E-5A0F-E3CB-FC40> e informe o código 0A6E-5A0F-E3CB-FC40



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI						
COMPOSICAO	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2518000	9,56	2,41
COMPOSICAO	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6798000	4,60	3,13
COMPOSICAO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1259000	18,23	2,30
COMPOSICAO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0504000	31,54	1,59
COMPOSICAO	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0252000	72,48	1,83
COMPOSICAO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,4396000	25,36	36,51
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-001	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,0252000	56,16	1,42
COMPOSICAO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0262000	95,25	2,50
COMPOSICAO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,4396000	57,94	83,41
COMPOSICAO	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,00000	38,25	38,25
COMPOSICAO	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,0067000	23,92	0,16
COMPOSICAO	SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,0281000	74,70	2,10
						TOTAL S/ BDI	R\$ 343,49

Composição Base: 93212 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-06	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1044000	17,21	1,80
COMPOSICAO	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0348000	464,65	16,17
COMPOSICAO	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0286000	1.026,71	29,36
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-001	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,1894000	56,16	10,64
COMPOSICAO	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0174000	136,65	2,38
COMPOSICAO	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0522000	506,33	26,43
COMPOSICAO	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0522000	282,19	14,73
COMPOSICAO	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0696000	19,90	1,39
COMPOSICAO	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1631000	21,26	3,47
COMPOSICAO	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2235000	26,21	5,86
COMPOSICAO	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,0470000	36,52	1,72
COMPOSICAO	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1740000	10,26	1,79
COMPOSICAO	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174000	15,70	0,27
COMPOSICAO	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0522000	40,20	2,10
COMPOSICAO	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,0696000	37,22	2,59
COMPOSICAO	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS	M	0,4612000	11,65	5,37

Assinado por: JULIO CESAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0A6E-5A0F-E3CB-FC40> e informe o código 0A6E-5A0F-E3CB-FC40



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI						
COMPOSICAO	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	0,1827000	4,34	0,79
COMPOSICAO	SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3307000	10,25	3,39
COMPOSICAO	SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	11,20	0,39
COMPOSICAO	SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0696000	18,91	1,32
COMPOSICAO	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4699000	4,60	2,16
COMPOSICAO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392000	18,23	2,54
COMPOSICAO	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174000	45,75	0,80
COMPOSICAO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	31,54	1,10
COMPOSICAO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,3566000	25,36	34,40
COMPOSICAO	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2611000	25,54	6,67
COMPOSICAO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0279000	95,25	2,66
COMPOSICAO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3566000	57,94	78,60
COMPOSICAO	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,00000	38,25	38,25
COMPOSICAO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0522000	110,16	5,75
COMPOSICAO	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0072000	27,41	0,20
COMPOSICAO	SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1011000	74,70	7,55
COMPOSICAO	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,5134000	38,50	19,77
						TOTAL S/ BDI	R\$ 332,41

Composição Base: 84024 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-001	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA						M2
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00000	0,70	0,70
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000	29,85	26,87
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000	24,08	21,67
COMPOSICAO	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01000	691,55	6,92
						TOTAL S/ BDI	R\$ 56,16

Composição Base: C4070 SEINFRA 26.1 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-07	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA POLIDO TIPO ANDORINHA E=20 MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO						M2
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	1,00000	422,64	422,64
INSUMO	SINAPI	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,70000	4,68	3,28
INSUMO	ORSE	13123	Perfil Aço, UDC Enrijecido 127 x 50 x 3,67(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	1,30000	10,39	13,51
INSUMO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00400	139,29	0,56
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,60000	0,70	1,12
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40000	29,85	71,64
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,80000	24,08	115,58
						TOTAL S/ BDI	R\$ 628,33

Composição Base: 93184 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-08	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016						M
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190	672,48	1,28
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09400	29,85	2,81
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10700	24,08	2,58

Assinado por: pessoa: JULIO CESAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0A6E-5A0F-E3CB-FC40> e informe o código 0A6E-5A0F-E3CB-FC40



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,12200	186,51	22,75
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-002	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,30800	13,88	4,28
COMPOSICAO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,01200	478,58	5,74
INSUMO	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00500	7,46	0,04
INSUMO	SINAPI	40215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	6,00000	4,20	25,20
						TOTAL S/ BDI	R\$ 64,68

Composição Base: 93183 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-09 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016							
COMPOSICAO	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190	672,48	1,28
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05800	29,85	1,73
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08600	24,08	2,07
COMPOSICAO	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,21400	186,51	39,91
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-002	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79000	13,88	10,97
COMPOSICAO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02400	478,58	11,49
INSUMO	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00700	7,46	0,05
INSUMO	SINAPI	40215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	6,00000	4,20	25,20
						TOTAL S/ BDI	R\$ 92,70

Composição Base: 93182 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-10 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016							
COMPOSICAO	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190	672,48	1,28
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08400	29,85	2,51
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10200	24,08	2,46
COMPOSICAO	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,17000	186,51	31,71
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-004	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,49000	14,08	6,90
COMPOSICAO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,01800	478,58	8,61
INSUMO	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00600	7,46	0,04
INSUMO	SINAPI	40215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	6,00000	4,20	25,20
						TOTAL S/ BDI	R\$ 78,71

Composição Base: 93183 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-11 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016							
COMPOSICAO	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190	672,48	1,28
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06800	29,85	2,03
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09400	24,08	2,26
COMPOSICAO	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,21700	186,51	40,47
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-003	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79000	13,53	10,69
COMPOSICAO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02400	478,58	11,49
INSUMO	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00700	7,46	0,05
INSUMO	SINAPI	40215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	6,00000	4,20	25,20
						TOTAL S/ BDI	R\$ 93,47

Composição Base: 92791 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-002 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015							
COMPOSICAO	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02630	25,04	0,66
COMPOSICAO	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18750	29,63	5,56



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	SINAPI	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
		43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,07000	7,16	7,66	
							TOTAL S/ BDI R\$	13,88

Composição Base: 92793 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-003	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015						KG	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
COMPOSICAO	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01960	25,04	0,49	
COMPOSICAO	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13940	29,63	4,13	
INSUMO	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11000	8,03	8,91	
							TOTAL S/ BDI R\$	13,53

Composição Base: 92792 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-004	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015						KG	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
COMPOSICAO	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02340	25,04	0,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16670	29,63	4,94	
INSUMO	SINAPI	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,07000	7,99	8,55	
							TOTAL S/ BDI R\$	14,08

Composição Base: SINAPI 98562 AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2,0 CM.						M2	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,58733	7,76	4,56	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29760	24,08	7,17	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31960	29,85	39,39	
COMPOSICAO	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02667	679,34	18,12	
							TOTAL S/ BDI R\$	69,24

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-13	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 60X120 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	7,20000	10,17	73,22	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	4,80000	30,17	144,82	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
							TOTAL S/ BDI R\$	643,89

Composição Base: 74136/1 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-14	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	14,70000	10,17	149,50	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	4,90000	30,17	147,83	
COMPOSICAO	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00000	182,42	182,42	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00600	736,59	4,42	
							TOTAL S/ BDI R\$	633,62

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO-DESONERADO

CP-15	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 80X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	SINAPI	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	16,80000	10,17	170,86	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,00000	30,17	150,85	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0:5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
TOTAL S/ BDI							R\$	747,56

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
CP-16	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 100X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	21,00000	10,17	213,57	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,20000	30,17	156,88	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0:5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
TOTAL S/ BDI							R\$	796,30

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
CP-17	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 120X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	25,20000	10,17	256,28	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,40000	30,17	162,92	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0:5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
TOTAL S/ BDI							R\$	845,05

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 160X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	33,60000	10,17	341,71
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,80000	30,17	174,99
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 942,55

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-19	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 175X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	36,75000	10,17	373,75	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,95000	30,17	179,51	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 979,11

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-20	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 210X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	44,10000	10,17	448,50	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	6,30000	30,17	190,07	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 1.064,42

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-21	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)						M2	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	7,59000	32,23	244,63	
INSUMO	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,87000	30,00	86,10	
INSUMO	SINAPI	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	14,80000	9,05	133,94	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60000	24,08	14,45	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60000	29,63	47,41	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 526,53

Composição Base: FNDE 435 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-22	PORTA DE CORRER - 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR						M2	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72000	0,98	4,63	
INSUMO	SINAPI	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,20200	31,37	69,08	
INSUMO	SINAPI	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,00000	315,59	315,59	
INSUMO	SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,06370	37,21	2,37	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28200	29,85	8,42	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14100	24,08	3,40	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 403,49



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA		
LOCAL:	AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI:	19,85%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	OUTUBRO/2025	ÁREA:	1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: FNDE 425 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-23	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESURA 2 MM						M2
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,09500	56,18	5,34
INSUMO	SINAPI	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,11000	232,85	258,46
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17100	29,85	5,10
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08500	24,08	2,05
TOTAL S/ BDI							R\$ 270,95

Composição Base: FNDE 425 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,40	0,59
INSUMO	SINAPI	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	18,90	18,90
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	74,09	0,81
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	1,91	0,11
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,51	2,92
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,13	3,47
TOTAL S/ BDI							R\$ 26,80

Composição Base: FNDE 229 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-25	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,40	0,59
INSUMO	SEINFRA	11430	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X75MM	UN	1,0000000	30,64	30,64
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	74,09	0,81
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	1,91	0,11
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,51	2,92
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,13	3,47
TOTAL S/ BDI							R\$ 38,54

Composição Base: 89630 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-26	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, MARROM D = 75 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0600000	65,40	3,92
INSUMO	SINAPI	7133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	98,58	98,58
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	74,09	5,78
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0530000	1,91	0,10
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	24,51	5,12
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	29,13	6,09
TOTAL S/ BDI							R\$ 119,59

Composição Base: 89830 SINAPI - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-27	JUNCAO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,32	6,64
INSUMO	SINAPI	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	15,36	15,36
INSUMO	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0600000	26,99	1,62
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	24,51	2,70
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	29,13	3,20
TOTAL S/ BDI							R\$ 29,52

Composição Base: 05214/ORSE - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-28	TÊ 90º REDUÇÃO PVC, JE, BBB, PBA, D= 100 X 50MM						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000	4,00	4,00
INSUMO	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,00000	2,26	4,52
INSUMO	ORSE	5669	Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm	un	1,00000	61,13	61,13
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	24,51	2,70



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	29,13	3,20	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 75,55

Composição Base: 13746/ORSE - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-29	BANHEIRA PARA BERÇÁRIO INFANTIL 84 X 42 X 25CM, EM FIBRA DE VIDRO, COM VÁLVULA, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA						UN	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	14553	Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada	un	1,00000	825,55	825,55	
INSUMO	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,00000	3,45	3,45	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	29,13	29,13	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	24,08	24,08	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 882,21

Composição Base: FNDE 219 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-30	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						UN	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,00000	92,58	92,58	
INSUMO	SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00000	26,04	52,08	
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,03040	123,67	3,76	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38700	29,13	11,27	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18860	24,08	4,54	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 164,23

Composição Base: C2507 SEINFRA 26.1 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-31	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00000	230,72	230,72	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	25,53	12,77	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	30,24	15,12	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 258,61

Composição Base: SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-32	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA NAS PAREDES E PISO, EM AÇO INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						UN	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	0,80000	169,50	135,60	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60000	29,85	17,91	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 153,51

Composição Base: 37401 SINAPI - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-33	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO						UN	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00000	88,39	88,39	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	24,51	12,26	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	29,13	14,57	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 115,22

Composição Base: ORSE 9092 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-34	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D = 28 MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	9376	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio	un	1,00000	709,80	709,80	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	29,13	14,57	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	24,08	12,04	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 736,41

Composição Base: ORSE 1358 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-35	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	37461	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	M	1,00000	10,81	10,81	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12590	29,13	3,67	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12590	24,08	3,03	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 17,51



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço		Agosto/2025-1			
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
01358/ORSE	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4"	m			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01582/ORSE	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4"	m	1	8,49	8,49
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,12	9,67	1,16
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,12	6,90	0,83
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,12	3,97	0,48
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,12	3,90	0,47
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	9,25	1,99	2,21	0,16	13,61

Composição Base: FNDE 303 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-36	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,02000	56,18	1,12
INSUMO	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00000	55,93	55,93
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33000	24,08	7,95
						TOTAL S/ BDI	R\$ 65,00

Composição Base: FNDE 86 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-37	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00000	156,10	156,10
INSUMO	SINAPI	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,00000	1,48	5,92
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	25,53	6,38
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	30,24	7,56
						TOTAL S/ BDI	R\$ 175,96

Composição Base: FNDE 87 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-38	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00000	158,88	158,88
INSUMO	SINAPI	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,00000	1,48	5,92
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	25,53	7,66
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	30,24	9,07
						TOTAL S/ BDI	R\$ 181,53

Composição Base: FNDE 88 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-39	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00000	116,71	116,71
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	25,53	5,11
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	30,24	6,05
						TOTAL S/ BDI	R\$ 127,87

Composição Base: FNDE 89 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-40	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00000	202,78	202,78
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	25,53	5,11
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	30,24	6,05
						TOTAL S/ BDI	R\$ 213,94

Composição Base: FNDE 94 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-41	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						M
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	2504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	1,05000	8,25	8,66
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15720	25,53	4,01



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI							
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15720	30,24	4,75	
COMPOSICAO	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	M	1,00000	11,65	11,65	
O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 2504 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.							TOTAL S/ BDI	R\$ 29,07

Composição Base: 97600 SINAPI - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-42	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						UN	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UN	1,00000	591,66	591,66	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17350	25,53	4,43	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41650	30,24	12,59	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 608,68

Composição Base: SINAPI E ORSE 673 - AGOSTO 2025

CP-43	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA						UN	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	1299	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	2,00000	5,99	11,98	
INSUMO	ORSE	1352	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w	un	1,00000	44,95	44,95	
INSUMO	ORSE	1909	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w	un	1,00000	30,00	30,00	
INSUMO	ORSE	2052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,00000	1,00	4,00	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	25,53	12,77	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	30,24	15,12	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 118,82

Composição Base: SINAPI E ORSE 7718 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-44	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W OU LED 18 À 20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS. REV 03_06/2024						UN	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	1300	Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)	un	2,00000	3,95	7,90	
INSUMO	ORSE	1345	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1,00000	44,95	44,95	
INSUMO	ORSE	1913	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w	un	1,00000	23,65	23,65	
INSUMO	ORSE	2052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,00000	1,00	4,00	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	25,53	25,53	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	30,24	30,24	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 136,27

Composição Base: FNDE 76 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT						UN	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00000	1.267,86	1.267,86	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	25,53	25,53	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	30,24	30,24	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 1.323,63



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Serviço			Agosto /2025-1			
Código	Descrição do Serviço	Unidade				
10726/ORSE	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un				
Composição de Preço						
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
00049/ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	1	9,67	9,67	
11481/ORSE	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1	1.267,86	1.267,86	
10592/ORSE	Encargos Complementares - Cabista	h	1	3,82	3,82	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	1.270,99	9,67	10,77	0,69	1.292,12	

Composição Base: FNDE 385 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-46	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1,00000	30,90	30,90
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	25,53	12,77



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA		
LOCAL:	AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI:	19,85%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	OUTUBRO/2025	ÁREA:	1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	30,24	9,07	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 52,74

Composição Base: ORSE 8362 E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-47	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM						UN	
TIPO ITEM	FORNE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	1089	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	1,00000	18,60	18,60	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	30,24	6,05	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 24,65



Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Código	Descrição do Serviço	Unidade
08362/ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un

Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
01089/ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	1	18,60	18,60	
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2	9,67	1,93	
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2	3,82	0,76	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	19,22	1,93	2,16	0,13	23,44	

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C4567 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-48	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN	
TIPO ITEM	FORNE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SEINFRA	18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,0000000	36,37	36,37	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	25,53	19,15	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	30,24	22,68	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 78,20

Composição Base: FNDE 346 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-49	CABECOTÉ PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO (UND)						UN	
TIPO ITEM	FORNE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	1049	CABECOTÉ PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00000	10,09	10,09	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	25,53	2,55	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	30,24	3,02	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 15,66

Composição Base: ORSE 9021 - E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-50	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1500 X PROF.=1000 X ALT.=450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN	
TIPO ITEM	FORNE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	9308	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof. =1300 x alt.=450mm	un	1,00000	4.697,36	4.697,36	
COMPOSICAO	SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	25,28	25,28	
COMPOSICAO	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000	23,92	35,88	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 4.758,52



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Coleta de Preços Fornecedoros Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço			
Código	Descrição do Serviço	Unidade	
09021/ORSE	Cofa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	

Composição de Preço						
+	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	09308/ORSE	Cofa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1	4.697,36	4.697,36
	02701/SINAPI	Instalador de tubulações - tubos/equipamentos (horista)	h	1	11,33	11,33
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5	6,90	10,35
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5	3,97	5,96
	10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	1	4,70	4,70

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	4.706,28	21,68	24,15	1,71	4.753,82

Composição Base: ORSE 10180 - E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-51	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=300MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	10925	Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão	m	1,00000	260,73	260,73
COMPOSICAO	SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	25,28	25,28
COMPOSICAO	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000	23,92	35,88
TOTAL S/ BDI							R\$ 321,89

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Coleta de Preços Fornecedoros Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço			
Código	Descrição do Serviço	Unidade	
10180/ORSE	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	m	

Composição de Preço						
+	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	10925/ORSE	Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão	m	1	260,73	260,73
	02437/SINAPI	Montador de maquinas (horista)	h	1	17,16	17,16
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5	6,90	10,35
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5	3,97	5,96
	10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	1	4,70	4,70

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	269,65	27,51	30,64	1,71	329,51



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: ORSE 9026 - E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-52	CHAPÉU CHINÊS Ø 25CM PARA EXAUSTÃO DE AQUECEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	9314	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	1,00000	447,09	447,09
COMPOSICAO	SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	25,28	25,28
COMPOSICAO	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000	23,92	28,70
TOTAL S/ BDI							R\$ 501,07

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

CASA DA ELETRICIDADE
As melhores marcas estão aqui!

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço					
Código	Descrição do Serviço				Unidade
09026/ORSE	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor				un
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
09314/ORSE	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	1	447,09	447,09
02701/SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	1	11,33	11,33
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2	6,90	8,28
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,2	3,97	4,76
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	1	4,70	4,70
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	455,03	19,61	21,84	1,50	497,98

Composição Base: ORSE 9051 - E SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-53	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SEINFRA	18526	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00000	260,15	260,15
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	25,53	7,66
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	30,24	9,07
TOTAL S/ BDI							R\$ 276,88

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

CASA ARGENTINA
Tel.: 79 3252.4010

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço					
Código	Descrição do Serviço				Unidade
09051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento				un
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
09326/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raio)	un	1	349,06	349,06
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3	9,67	2,90
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	6,90	2,07
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3	3,97	1,19
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3	3,82	1,15
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	350,96	4,97	5,54	0,41	361,88



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: 72263 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-54	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00000	10,87	10,87
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	25,53	10,21
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	30,24	12,10
TOTAL S/ BDI							R\$ 33,18

Composição Base: ORSE 12551 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)						M
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	13341	ELETROCALHA METÁLICA LISA, ZINCADA, 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00000	116,31	116,31
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	25,53	10,21
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	30,24	12,10
TOTAL S/ BDI							R\$ 138,62

Composição Base: SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-56	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00000	24,62	1.969,60
COMPOSICAO	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00000	161,77	12.941,60
TOTAL S/ BDI							R\$ 14.911,20

Composição Base: SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-57	ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO E SANITÁRIO						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,00000	24,62	689,36
COMPOSICAO	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,00000	161,77	4.529,56
TOTAL S/ BDI							R\$ 5.218,92

Composição Base: SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-58	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15 X 15CM						M2
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,03000	10,19	10,50
INSUMO	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01500	16,51	0,25
COMPOSICAO	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000	29,63	0,89
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06000	24,08	1,44
O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 21141 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.							TOTAL S/ BDI R\$ 13,08

Composição Base: ORSE 11986 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-59	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	12736	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,03000	1.312,14	1.351,50
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01500	29,85	0,45
TOTAL S/ BDI							R\$ 1.351,95



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



AMAZONIA
Material de Construção

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

- MADEIRAS
- ESQUADRIAS
- COMPENSADO
- ASSOALHO
- FORROS

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço						
Agosto/2025-1						
Código	Descrição do Serviço	Unidade				
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un				
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
12736/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.312,14	1.312,14	
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	9,67	5,80	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6	3,87	2,32	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	1.314,02	5,80	6,46	0,41	1.326,69	



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: SINAPI 92620 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-60	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO EM PERFIL "U", VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	COMPOSICAO	CP-61	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 12,0 M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	1,00000	473,48	473,48
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,87467	24,08	21,06
COMPOSICAO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,79200	22,41	84,98
INSUMO	SINAPI	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	411,17700	7,97	3.277,08
INSUMO	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,69600	30,00	20,88
O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 40598 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.						TOTAL S/ BDI	R\$ 3.877,48

Composição Base: SINAPI 92258 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-61	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 12,0 M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,20933	181,80	38,06
COMPOSICAO	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,15107	354,97	53,63
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,52400	24,08	84,86
COMPOSICAO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,58667	22,41	237,25
INSUMO	SINAPI	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	16,00000	3,73	59,68
						TOTAL S/ BDI	R\$ 473,48

Composição Base: ORSE 9077 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-62	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA						M
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	9363	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	M	1,00000	143,67	143,67
COMPOSICAO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24000	29,41	7,06
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24000	24,08	5,78
						TOTAL S/ BDI	R\$ 156,51



ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

[Coleta de Preços](#) | [Fornecedores](#) | [Insumos](#) | [Especificações](#) | [Serviços](#) | [Downloads](#) | [Contato](#)

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
09077/ORSE	Cumeeira termoacústica	m

Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
09363/ORSE	Cumeeira termoacustica	m	1	143,67	143,67
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,24	9,67	2,32
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,24	6,90	1,66
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,24	3,97	0,95
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,24	3,90	0,94

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,03	145,18	3,98	4,43	0,33	153,95

Composição Base: SINAPI E ORSE 339 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-63	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA.						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00000	1,86	5,58
INSUMO	SINAPI	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00000	2,13	6,39
INSUMO	SINAPI	39241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,00000	16,69	16,69
INSUMO	ORSE	436	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,00000	89,99	89,99
INSUMO	SINAPI	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	2,00000	26,55	53,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	SINAPI	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
		3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00000	99,75	99,75
		2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,50000	4,33	6,50
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,80000	25,53	122,54
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,80000	30,24	145,15
						TOTAL S/ BDI	R\$ 545,69

Composição Base: SINAPI E ORSE 8941 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-64	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						UN
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	2455	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,00000	104,51	104,51
INSUMO	SINAPI	1865	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,00000	122,67	122,67
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50000	24,08	132,44
COMPOSICAO	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,10000	455,52	45,55
						TOTAL S/ BDI	R\$ 405,17

Composição Base: 13771/ORSE AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-65	BRINQUEDO - CASA SUSPensa EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PERFILADO, COM BALANÇOS E ESCALADA, ACABAMENTO COM SELADOR COM PROTEÇÃO UV, COR NATURAL, STAIN OU SIMILAR. MEDIDAS CONFORME PROJETO. OBRA - PRAÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARQUE DA CIDADE						UN
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	14573	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou simil ar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	1,00000	28.900,00	28.900,00
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	29,85	29,85
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50000	24,08	132,44
						TOTAL S/ BDI	R\$ 29.062,29



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



a eletricidade

Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço		Agosto/2025-1			
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
13771/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade	un			
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
14573/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	1	28.900,00	28.900,00
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00

Composição Base: 10450 AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-66	FECHAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO COM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	7,59000	32,23	244,63
INSUMO	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,87000	30,00	86,10
INSUMO	SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	14,80000	9,05	133,94
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67980	24,08	16,37
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60000	29,63	47,41
						TOTAL S/ BDI	R\$ 528,45

Composição Base: SINAPI AGOSTO 2025 - DESONERADO

CP-67	GRADIL COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", ARRANJO DE BARRAS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	6,11000	30,00	183,30
INSUMO	SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	4,18000	45,88	191,78
INSUMO	SINAPI	769	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"	UN	2,00000	14,62	29,24



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	
LOCAL: AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI: 19,85%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: OUTUBRO/2025	ÁREA: 1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	SINAPI						
INSUMO	SINAPI	555	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	4,90000	11,09	54,34
INSUMO	SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	5,28000	9,05	47,78
INSUMO	SINAPI	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	0,01500	10,20	0,15
INSUMO	SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4,00000	7,25	29,00
COMPOSICAO	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000	30,57	45,86
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000	24,08	36,12
O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 769 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.						TOTAL S/ BDI	R\$ 617,57

Composição Base: 100701 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-68	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 90X120 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UND
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	10,80000	10,17	109,84
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,10000	30,17	153,87
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00000	64,39	64,39
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000	207,59	207,59
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,85	23,88
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000	29,63	53,33
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	24,08	72,24
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	736,59	4,42
						TOTAL S/ BDI	R\$ 689,56

Composição Base: SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-69	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2".						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,00000	60,60	60,60
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	24,51	9,80
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	29,13	11,65
						TOTAL S/ BDI	R\$ 82,05

Composição Base: SINAPI E ORSE 7787 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	20974	UNIÃO TIPO STORZ, COM EMPATAÇÃO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	UN	1,00000	201,52	201,52
INSUMO	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,00000	3,45	3,45
INSUMO	ORSE	7959	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incêndio)	un	1,00000	151,96	151,96
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15000	24,51	28,19
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15000	29,13	33,50
						TOTAL S/ BDI	R\$ 418,62

Composição Base: SINAPI 96765 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-71	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,00000	0,99	3,96
INSUMO	SINAPI	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,00000	549,71	549,71
INSUMO	SINAPI	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,00000	21,90	21,90
INSUMO	SINAPI	37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1,00000	328,57	328,57
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,03700	24,51	74,44
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,03700	29,13	88,47
						TOTAL S/ BDI	R\$ 1.067,05



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA		
LOCAL:	AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	BDI:	19,85%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	OUTUBRO/2025	ÁREA:	1280,73 m ²

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: 74169/1 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-72	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2. 1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,11500	3,45	0,40
INSUMO	SINAPI	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,00000	230,00	230,00
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82000	24,51	69,12
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15000	29,13	33,50
						TOTAL S/ BDI	R\$ 333,02

Composição Base: SINAPI 99632 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-73	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0380000	12,72	0,48
INSUMO	SINAPI	12657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,0000000	383,99	383,99
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8180000	24,51	20,05
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8180000	29,13	23,83
						TOTAL S/ BDI	R\$ 428,35

Composição Base: 04081 ORSE AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-74	MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	30,24	60,48
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	24,08	48,16
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	29,13	58,26
INSUMO	ORSE	3211	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 7,5 cv, trifásico 220V, hm = 14 a 24 m, q = 46,5 a 79,6 m3/h	un	1,00000	7.715,66	7.715,66
						TOTAL S/ BDI	R\$ 7.882,56

Composição Base: 74238/2 SINAPI AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-75	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	34,70	34,70
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	24,08	4,82
						TOTAL S/ BDI	R\$ 39,52

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C4628 - AGOSTO 2025- NÃO DESONERADO

CP-76	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13 - (250X125) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SEINFRA	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,01500	31,88	0,48
INSUMO	SEINFRA	I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,50000	2,32	1,16
INSUMO	SEINFRA	I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,05250	147,42	7,74
INSUMO	SEINFRA	I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01950	0,79	0,02
INSUMO	SEINFRA	I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01500	48,95	0,73
INSUMO	SEINFRA	I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02500	0,71	0,02
INSUMO	SEINFRA	I8628	ORQUIMOL	L	0,00500	15,48	0,08
INSUMO	SEINFRA	I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,05250	100,66	5,28
COMPOSICAO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	22,41	1,12
COMPOSICAO	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	31,52	1,58
COMPOSICAO	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000	44,81	0,90
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000	24,08	3,61
						TOTAL S/ BDI	R\$ 22,72



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFÂNCIA IRMÃ VIANA	BDI:	19,85%
LOCAL:	AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (AGOSTO/2025), SEINFRA (028), ORSE (JULHO/2025) E COMPOSIÇÕES	ÁREA:	1280,73 m ²
DATA:	OUTUBRO/2025		

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C4627 - AGOSTO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-77	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (200X200) EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SEINFRA	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,01200	31,88	0,38
INSUMO	SEINFRA	I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,40000	2,32	0,93
INSUMO	SEINFRA	I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,04200	147,42	6,19
INSUMO	SEINFRA	I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01560	0,79	0,01
INSUMO	SEINFRA	I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01500	48,95	0,73
INSUMO	SEINFRA	I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000	0,71	0,01
INSUMO	SEINFRA	I8628	ORQUIMOL	L	0,00400	15,48	0,06
INSUMO	SEINFRA	I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,04200	100,66	4,23
COMPOSICAO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000	22,41	0,90
COMPOSICAO	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000	31,52	1,26
COMPOSICAO	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01600	44,81	0,72
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12000	24,08	2,89
						TOTAL S/ BDI	R\$ 18,31



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A6E-5A0F-E3CB-FC40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JÚLIO CÉSAR BORBA MACHADO (CPF 096.XXX.XXX-62) em 05/01/2026 12:00:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0A6E-5A0F-E3CB-FC40>