



Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	Data:	FEVEREIRO/2026
Local:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE		

Composição de BDI Não-Desonerado		
Grupo A	Despesas Indiretas	
A1	Administração Central	3,00%
A2	Seguros e Garantias Contratuais	0,80%
A3	Riscos	0,97%
Total do Grupo A =		4,77%
Grupo B	Despesa Financeira	
B1	Despesa Financeira	0,59%
Total do Grupo B =		0,59%
Grupo C	Lucro	
C1	Lucro Operacional	6,16%
Total do Grupo C =		6,16%
Grupo D	Tributos	
D1	ISS	5,00%
D2	PIS	0,65%
D3	COFINS	3,00%
D4	CPRB	0,00%
Total do Grupo D =		8,65%
Fórmula para o cálculo de BDI		
$BDI = \{ [(((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I))) - 1] \times 100$		22,47%

Onde;

AC = Administração Central

S = Seguros

R = Riscos

G = Garantias

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

I = Tributos

Observação: ISS ajustado conforme nova regra do Código Tributário Municipal (Art. 76), em vigor desde 18/03/2026, que elimina a dedução de materiais para serviços de construção civil, passando a incidir a alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: 74209/1 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	247,49	247,49
INSUMO	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	M	4	340,23	1360,92
INSUMO	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
INSUMO	SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	59,56	6,55
COMPOSICAO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,38	29,38
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,25	48,50
COMPOSICAO	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	448,02	4,48
TOTAL S/ BDI							R\$ 2.097,32

Composição Base: ORSE 11986 - DEZEMBRO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-02	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA						UND
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	12736	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80X60 CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,000000	1298,35	1298,35
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	29,98	35,97
TOTAL S/ BDI							1334,32

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Serviço	Unidade
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	12736/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.317,49	1.317,49
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	9,67	5,80
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6	3,86	2,32

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	1.319,36	5,80	6,46	0,41	1.332,03

Composição Base: 93207 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-03	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1734000	17,1	2,96
COMPOSICAO	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0193000	137,09	2,64
COMPOSICAO	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0239000	1043,47	24,93
COMPOSICAO	SINAPI	CP-001	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,0385000	57,26	2,20
COMPOSICAO	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,5300000	9,59	5,08
COMPOSICAO	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,4689000	4,68	16,23
COMPOSICAO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1734000	18,31	3,17
COMPOSICAO	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,0 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0578000	14,18	0,81
COMPOSICAO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0771000	30,99	2,38





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS		
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI:	22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA:	2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI						
COMPOSICAO	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1349000	50,45	6,80
COMPOSICAO	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	UN	0,0385000	36,29	1,39
COMPOSICAO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0233000	95,92	2,23
COMPOSICAO	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,0000000	40,5	40,50
COMPOSICAO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0385000	110,24	4,24
COMPOSICAO	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,0060000	24,17	0,14
COMPOSICAO	SINAPI	98443	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1581000	74,66	11,80
COMPOSICAO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,3621000	28,5	38,81
COMPOSICAO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3621000	58,13	79,17
						TOTAL S/ BDI	R\$ 245,48

Composição Base: 93208 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-04	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,4844000	7,64	26,62
INSUMO	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,9174000	23,54	92,21
INSUMO	SINAPI	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0252000	19,18	0,48
COMPOSICAO	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0504000	17,1	0,86
COMPOSICAO	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0269000	1043,47	28,06
COMPOSICAO	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0252000	137,09	3,45
COMPOSICAO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794000	29,38	28,77
COMPOSICAO	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2518000	9,59	2,41
COMPOSICAO	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6798000	4,68	3,18
COMPOSICAO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1259000	18,31	2,30
COMPOSICAO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0504000	30,99	1,56
COMPOSICAO	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0252000	71,31	1,79
COMPOSICAO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,4396000	28,5	41,02
COMPOSICAO	SINAPI	CP-001	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,0252000	57,26	1,44
COMPOSICAO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0262000	95,92	2,51
COMPOSICAO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,4396000	58,13	83,68
COMPOSICAO	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,0000000	40,5	40,50
COMPOSICAO	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,0067000	24,17	0,16
COMPOSICAO	SINAPI	98443	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,0281000	74,66	2,09
						TOTAL S/ BDI	R\$ 363,09

Composição Base: 93212 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-05	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS		
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI:	22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA:	2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI						
COMPOSICAO	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1044000	17,10	1,78
COMPOSICAO	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0348000	480,99	16,73
COMPOSICAO	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0286000	1043,47	29,84
COMPOSICAO	SINAPI	CP-001	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,1894000	57,26	10,84
COMPOSICAO	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0174000	137,09	2,38
COMPOSICAO	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0522000	521,03	27,19
COMPOSICAO	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0522000	284,07	14,82
COMPOSICAO	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0696000	21,93	1,52
COMPOSICAO	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1631000	21,64	3,52
COMPOSICAO	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2235000	26,75	5,97
COMPOSICAO	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,0470000	37,26	1,75
COMPOSICAO	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1740000	10,42	1,81
COMPOSICAO	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174000	15,62	0,27
COMPOSICAO	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0522000	40,50	2,11
COMPOSICAO	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,0696000	37,81	2,63
COMPOSICAO	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS	M	0,4612000	11,90	5,48
COMPOSICAO	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	0,1827000	4,44	0,81

Assinado por 1 pessoa: JÚLIO CÉSAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2> e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS		
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI:	22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA:	2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI						
COMPOSICAO	SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3307000	10,25	3,38
COMPOSICAO	SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	11,26	0,39
COMPOSICAO	SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0696000	19,01	1,32
COMPOSICAO	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4699000	4,68	2,19
COMPOSICAO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392000	18,31	2,54
COMPOSICAO	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174000	44,94	0,78
COMPOSICAO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	30,99	1,07
COMPOSICAO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,3566000	28,50	38,66
COMPOSICAO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0279000	95,92	2,67
COMPOSICAO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3566000	58,13	78,85
COMPOSICAO	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,0000000	40,50	40,50
COMPOSICAO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0522000	110,24	5,75
COMPOSICAO	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0072000	27,68	0,19
COMPOSICAO	SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1011000	74,66	7,54
COMPOSICAO	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,5134000	41,22	21,16
						TOTAL S/ BDI	R\$ 336,44

Composição Base: SINAPI 74106/1 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	CP-06	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	24,25	9,70	
						TOTAL S/ BDI	R\$ 15,56	

Composição Base: 91295 SINAPI JANEIRO 2026 E SEINFRA 28.0 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	CP-07	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	1,0000000	79,75	79,75	
						TOTAL S/ BDI	R\$ 475,37	

Composição Base: 100701 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	CP-08	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	29,98	23,98	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	29,76	53,56	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	24,25	72,75	

Assinado por 1 pessoa: JÚLIO CESAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2 e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI						
		88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	782,04	4,69
						TOTAL S/ BDI	757,30

Composição Base: 74136/1 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-09	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	14,700000	9,73	143,03
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,100000	30,67	156,41
COMPOSICAO	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	1,000000	193,16	193,16
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	29,98	23,98
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	29,76	53,56
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	24,25	72,75
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0060000	782,04	4,69
						TOTAL S/ BDI	R\$ 647,58

Composição Base: ORSE 2387 DEZEMBRO 2025 E SINAPI 102180 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-10	QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,5000000	81,07	40,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	M2	1,0000000	396,2	396,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	24,25	30,31
						TOTAL S/ BDI	467,04



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



Casa Argentina
Material de Construção e Acabamento em geral
Tel.: 79 3252.4010

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço							
Serviço							
Código	Descrição do Serviço					Unidade	
02387/ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura. Rev 02_10/2025					m2	
Composição de Preço							
* Código	Descrição da Composição			Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)			h	3	9,67	29,01
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha			un	0,6	0,97	0,58
04783/SINAPI	Pintor (horista)			h	1,5	9,67	14,51
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 15 x 24 (2 1/4 x 12)			kg	0,2	18,01	3,60
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)			h	2,5	6,90	17,25
02424/ORSE	Verniz poliuretano			l	0,5	35,96	17,98
01623/ORSE	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm			m	4	26,89	107,56
01012/ORSE	Fórmica brilhante branca, e=1,3mm, ou similar			m2	1,05	38,71	40,65
00632/ORSE	Compensado resinado 20mm - Madeirit ou similar			m2	1,21	55,33	66,95
00622/ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar			kg	0,1	38,81	3,88
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	2,5	3,96	9,90
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro			h	3	3,90	11,70
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor			h	1,5	4,05	6,08
Totais							
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total		
0,36	263,71	60,77	67,67	4,80	397,31		

Composição Base: ORSE 12808 DEZEMBRO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-11	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR						UN
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	30,42	12,10
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	24,25	7,27





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS		
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI:	22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS:	NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA:	2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	ORSE	01691	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10	UN	2,00000	0,87	1,74	
INSUMO	ORSE	12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k, AUTOVOL, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00000	116,00	116,00	
							TOTAL S/ BDI	137,11

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

PISOLAR
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Coleta de Preços Fornecedoros Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Dezembro / 2025-1

Código	Descrição do Serviço	Unidade
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un

Composição de Preço						
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2	0,86	1,72	
13524/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1	109,89	109,89	
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5	9,67	4,84	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	6,90	2,07	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3	3,96	1,19	
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,5	3,81	1,91	
Totais						
Equipamento	Material	Não-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	114,13	6,90	7,70	0,56	129,29	

Composição Base: C4442 SEINFRA 26.1 E 82725 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PEI IV E AC-II NAS DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS. (AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO)						M2	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,100000	24,20	26,62	
INSUMO	SINAPI	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,000000	1,86	7,44	
INSUMO	SINAPI	34357	REIJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200000	4,69	1,03	
COMPOSICAO	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720000	29,84	21,48	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720000	24,25	17,46	
							TOTAL S/ BDI R\$	74,03

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C1250 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-13	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO P/ PROTEÇÃO DE TUBO (3 CM) - EXECUÇÃO						M	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0180000	145,00	2,61	
INSUMO	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0230000	77,78	1,78	
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,7960000	0,84	6,54	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	29,98	3,59	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	24,25	9,45	
							TOTAL S/ BDI	23,97

Composição Base: SINAPI 100973, 97914 E 94319 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-14	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE.						M3	
TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
COMPOSICAO	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,27800	189,73	52,74	
COMPOSICAO	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,12000	64,92	7,79	
COMPOSICAO	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,00000	8,86	8,86	
COMPOSICAO	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1,000000	81,51	81,51	
							TOTAL S/ BDI R\$	150,90

Composição Base: 84024 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

Assinado por: JÚLIO PÉSAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2 e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS		
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE		BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES		ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026		ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CP-001	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00000	0,84	0,84
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900000	29,98	26,98
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900000	24,25	21,82
COMPOSICAO	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,010000	762,23	7,62
						TOTAL S/ BDI	R\$ 57,26

Composição Base: 92580 E 92576 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-168	ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAMING, PARA COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR TERÇAS EM U ENRIJECIDO PERFIL 70X40X12X0,8 MM E ESTRUTURAS DE TRAVAMENTO EM PERFIL CAR 30X20X10X0,8 MM						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,007000	179,92	1,25
INSUMO	SEINFRA	11628	PERFIL ESTRUTURAL 75X50X15X2.65MM	M	1,350000	23,19	31,30
INSUMO	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,060000	26,51	1,59
INSUMO	SINAPI	40664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	0,600000	17,77	10,66
COMPOSICAO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,266000	22,58	6,00
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140000	24,25	3,39
						TOTAL S/ BDI	R\$ 54,19

Composição Base: 71623 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-148	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL						M
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	M2	0,200000	41,27	8,25
INSUMO	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,020000	59,56	1,19
INSUMO	SINAPI	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,130000	34,36	4,46
INSUMO	SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,180000	1166,7	210,00
INSUMO	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,011000	16,67	0,18
COMPOSICAO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130000	29,38	3,81
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	29,98	8,99
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,450000	24,25	10,91
COMPOSICAO	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,014000	488,63	6,84
						TOTAL S/ BDI	R\$ 254,63

Composição Base: SINAPI 74106/1 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-143	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	7319	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	L	0,40000	14,67	5,86
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	24,25	9,70
						TOTAL S/ BDI	R\$ 15,56

Composição Base: C4442 SEINFRA 028 E 87275 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PEI IV E AC-II NAS DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS. (AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO)						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,100000	24,2	26,62
INSUMO	SINAPI	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,000000	1,86	7,44
INSUMO	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,220000	4,69	1,03
COMPOSICAO	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720000	29,84	21,48
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720000	24,25	17,46
						TOTAL S/ BDI	R\$ 74,03

Composição Base: 101752 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-16	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,670000	1,36	2,27
INSUMO	SINAPI	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	23,240000	0,79	18,35





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO	SINAPI							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,016600	762,43	12,65	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,551000	29,98	16,51	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275000	24,25	6,66	
COMPOSICAO	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,123000	3,75	0,46	
COMPOSICAO	SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,428000	0,73	0,31	
TOTAL S/ BDI							R\$	57,21

Composição Base: 100701 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-17	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 60X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UN	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	12,600000	9,73	122,59	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	4,800000	30,67	147,21	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,000000	64,42	64,42	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	1,000000	221,09	221,09	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	29,98	23,98	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	29,76	53,56	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	24,25	72,75	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,006000	782,04	4,69	
TOTAL S/ BDI							R\$	710,29

Composição Base: 100701 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 90X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)						UN	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	18,900000	9,73	183,89	
INSUMO	SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	5,100000	30,67	156,41	
INSUMO	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,000000	64,42	64,42	
COMPOSICAO	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	1,000000	221,09	221,09	
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	29,98	23,98	
COMPOSICAO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	29,76	53,56	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	24,25	72,75	
COMPOSICAO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,006000	782,04	4,69	
TOTAL S/ BDI							R\$	780,79

Composição Base: 0254 ORSE JANEIRO 2026 E SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-19	CUMEEIRA DE ALUMINIO EM PERFIL ONDULADA (0,4X1,00 M2) COM 20 CM DE CADA LADO, E=0,8MM						M	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SEINFRA	10929	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	UN	1,000000	87,93	87,93	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,480000	24,25	11,64	
COMPOSICAO	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,480000	29,1	13,96	
TOTAL S/ BDI							R\$	113,53

Composição Base: 94703 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-28	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	95	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,000000	10,88	10,88
INSUMO	SINAPI	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,046000	21,47	0,98
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	25	0,27
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,014000	687,26	9,62





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	24,83	3,37	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	29,46	4,00	
							TOTAL S/ BDI	29,12

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-29	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SINAPI	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,55	6,55	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	55,09

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-30	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 x 60mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SEINFRA	10314	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X2"	UN	1,0000000	34,45	34,45	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	82,99

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-31	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 x 75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SEINFRA	10320	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X2 1/2"	UN	1,0000000	38,49	38,49	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	87,03

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-32	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 x 85mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SEINFRA	10321	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4X3"	UN	1,0000000	97,71	97,71	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	146,25

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-33	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59
INSUMO	SINAPI	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,07	4,07
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	52,61

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-34	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SINAPI	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,49	5,49	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	54,03

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-35	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SINAPI	816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,78	9,78	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	58,32

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-36	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SINAPI	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	18,13	18,13	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	66,67

Composição Base: 90375 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-37	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	65,78	0,59	
INSUMO	SEINFRA	10320	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X2 1/2"	UN	1,0000000	38,49	38,49	
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	25	0,27	
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0600000	687,26	41,23	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,83	2,95	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	29,46	3,50	
							TOTAL S/ BDI	87,03

Composição Base: 89644 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-38	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	0,0800000	33,73	2,69	
INSUMO	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,97	4,97	
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	24,83	3,42	
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	29,46	4,06	
							TOTAL S/ BDI	15,14





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL: RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA: FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: 89412 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-39	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	65,78	0,46
INSUMO	SINAPI	3521	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,9	1,90
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	25	0,20
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0300000	687,26	20,61
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	24,83	2,23
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	29,46	2,65
TOTAL S/ BDI							28,05

Composição Base: 89627 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-40	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0260000	65,78	1,71
INSUMO	SINAPI	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	17,42	17,42
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0330000	25	0,82
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	687,26	24,74
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	24,83	3,57
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	29,46	4,24
TOTAL S/ BDI							52,50

Composição Base: 89630 SINAPI JANEIRO 2026 e ORSE 01184 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-41	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, MARROM D = 75 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0600000	65,78	3,94
INSUMO	ORSE	2160	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	137,45	137,45
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	25	1,95
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0530000	687,26	36,42
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	24,83	5,18
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	29,46	6,15
TOTAL S/ BDI							191,09

Composição Base: 89632 SINAPI JANEIRO 2026 E ORSE 1186 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-42	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, MARROM D = 85 MM X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0710000	65,78	4,67
INSUMO	ORSE	2162	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	51,41	51,41
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0900000	25	2,25
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0590000	687,26	40,54
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2350000	24,83	5,83
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2350000	29,46	6,92
TOTAL S/ BDI							111,62

Composição Base: ORSE 3706 JANEIRO 2026 E SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-43	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	2305	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR	UN	1,000	9,13	9,13
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,83	4,96
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,46	5,89
TOTAL S/ BDI							19,98

Composição Base: SINAPI 90371 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-44	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UND
-------	---	--	--	--	--	--	-----





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013	14,75	0,19
INSUMO	SINAPI	6032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	33,67	33,67
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,83	4,96
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,46	5,89
TOTAL S/ BDI							44,71

Composição Base: 89830 SINAPI - JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-55 JUNCAO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND							
INSUMO	SINAPI	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,53	7,06
INSUMO	SINAPI	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	15,9	15,90
INSUMO	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0600000	3929,54	235,77
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	24,83	2,73
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	29,46	3,24
TOTAL S/ BDI							264,70

Composição Base: 89690 SINAPI - JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-56 JUNCAO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND							
INSUMO	SINAPI	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,53	7,06
INSUMO	SINAPI	10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	18,49	18,49
INSUMO	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0920000	3929,54	361,51
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	24,83	3,22
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	29,46	3,82
TOTAL S/ BDI							394,10

Composição Base: 89549 SINAPI - JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-57 REDUCAO EXCENTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND							
INSUMO	SINAPI	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	4,99	4,99
INSUMO	SINAPI	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	110,21	110,21
INSUMO	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0300000	3929,54	117,88
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	24,83	1,73
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	29,46	2,06
TOTAL S/ BDI							236,87

Composição Base: 89707 SINAPI - JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-58 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND							
INSUMO	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148000	65,78	0,97
INSUMO	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,4	2,40
INSUMO	SINAPI	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,0000000	48,45	48,45
INSUMO	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0200000	3929,54	78,59
INSUMO	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	25	0,56
INSUMO	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0640000	687,26	43,98
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	24,83	6,20
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	29,46	7,36
TOTAL S/ BDI							188,51

Assinado por: JÚLIO CESAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2> e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**Composição Base: C4070 SEINFRA 028 E SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO**

CP-59	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA POLIDO TIPO ANDORINHA E=20 MM						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	1,000000	878,3	878,30
INSUMO	SINAPI	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,700000	5,62	3,93
INSUMO	SINAPI	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	1,300000	8,45	10,98
INSUMO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,040000	146,89	5,87
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,600000	0,84	1,34
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,400000	29,98	71,95
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,800000	24,25	116,40
TOTAL S/ BDI							R\$ 1.088,77

Composição Base: 86889 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-60	BANCADA, BANCOS E PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, INCLUSIVE RODOBANCADA E TESTEIRA E=2 CMM(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						M2
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,522800	1,35	0,70
INSUMO	SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	1,000000	17,47	17,47
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,035100	6,65	0,23
COMPOSICAO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,490000	29,84	44,46
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	24,25	23,76
TOTAL S/ BDI							R\$ 86,62

Composição Base: 84088 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-61	PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, E=2CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						M
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,000000	93,75	93,75
COMPOSICAO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	29,84	11,93
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	24,25	9,70
COMPOSICAO	SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,003000	688,09	2,06
TOTAL S/ BDI							R\$ 117,44

Composição Base: 84088 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-62	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	37105	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000000	2603,58	2603,58
INSUMO	SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,000000	18,18	181,80
INSUMO	SINAPI	99	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,000000	25,19	50,38
INSUMO	SINAPI	3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,000000	4,8	19,20
INSUMO	ORSE	11993	TE PVC ROSCAVEL DE 2"	UN	2,000000	53,55	107,10
INSUMO	SINAPI	3863	LUVA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,000000	4,96	14,88
INSUMO	ORSE	12233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UN	2,000000	30,21	60,42
INSUMO	SINAPI	11824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,000000	75,87	75,87
INSUMO	SINAPI	11671	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,000000	93,37	93,37
INSUMO	SINAPI	11719	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	UN	1,000000	18,84	18,84
COMPOSICAO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	29,46	29,46
COMPOSICAO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	24,83	12,41
TOTAL S/ BDI							R\$ 3.267,44

Composição Base: ORSE 339 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-63	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,000000	1,82	5,46
INSUMO	SINAPI	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,000000	2,09	6,27
INSUMO	SINAPI	39241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,000000	16,99	16,99





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS							
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE		BDI: 22,47%					
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES		ENCARGOS: NÃO-DESONERADO					
DATA:	FEVEREIRO/2026		ÁREA: 2.577,84 m ²					
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS								
INSUMO	ORSE	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	1,000000	1,5	1,50	
INSUMO	SINAPI	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	2,000000	27,03	54,06	
INSUMO	SINAPI	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,000000	98,63	98,63	
INSUMO	SINAPI	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,500000	4,3	6,45	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,800000	25,7	123,36	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,800000	30,42	146,01	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 458,73

Composição Base: ORSE 8941 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO								
CP-64	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	ORSE	2455	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,000000	104,51	104,51	
INSUMO	SINAPI	1865	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,000000	126,97	126,97	
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,500000	24,25	133,37	
COMPOSICAO	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,100000	495,66	49,56	
							TOTAL S/ BDI	R\$ 414,41

ORSE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

ALVES, BARRETO E CIA. LTDA. a eletricidade

Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço							
Serviço							
Código	Descrição do Serviço					Unidade	
08941/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento					un	
Composição de Preço							
* Código	Descrição da Composição			Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp			h	1	104,51	104,51
09227/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 6/150			un	1	587,67	587,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)			h	5,5	6,90	37,95
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado			m3	0,1	598,66	59,87
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	5,5	3,96	21,78
Totais							
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total		
104,51	651,98	44,08	49,09	4,35	854,01		

Composição Base: ORSE 7997 - JANEIRO 2026- NÃO DESONERADO								
CP-65	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000000	176,09	176,09	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,7	15,42	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,42	18,25	
							TOTAL S/ BDI	209,76

Composição Base: ORSE 7997 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO								
CP-66	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
INSUMO	SINAPI	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,0000000	176,22	176,22	
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,7	15,42	
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,42	18,25	
							TOTAL S/ BDI	209,89

Composição Base: ORSE 7997 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO							
CP-67	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: ORSE 748 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL. 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)						M
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	859	ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL. 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	62,3	62,30
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,7	12,85
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,42	15,21
TOTAL S/ BDI							90,36

Composição Base: ORSE 4533 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)						M
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	4218	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	72	72,00
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,7	10,28
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	30,42	12,16
TOTAL S/ BDI							94,44

Composição Base: ORSE 9524 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-82	TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR).						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	9705	TALA PLANA PERFURADA 50 MM	UN	1,0000000	1,1	1,10
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,7	2,57
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	30,42	3,04
TOTAL S/ BDI							6,71

Composição Base: ORSE 9519 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-83	TALA PLANA PERFURADA 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR).						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	9704	TALA PLANA PERFURADA 75 MM	UN	1,0000000	2,35	2,35
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,7	2,57
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	30,42	3,04
TOTAL S/ BDI							7,96

Composição Base: ORSE 9519 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-84	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR).						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	9706	TALA PLANA PERFURADA 100 MM	UN	1,0000000	3,28	3,28
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,7	2,57
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	30,42	3,04
TOTAL S/ BDI							8,89

Composição Base: ORSE 673 - DEZEMBRO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-85	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA						UN
TIPO ITEM	FONTES	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	1299	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	2,0000000	5,99	11,98
INSUMO	ORSE	1352	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w	un	1,0000000	44,95	44,95
INSUMO	ORSE	1909	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w	un	1,0000000	30	30,00
INSUMO	ORSE	2052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,0000000	1	4,00
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,7	12,85
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,42	15,21
TOTAL S/ BDI							118,99

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Tel.: 79 3252.4010

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços
Fornecedores
Insumos
Especificações
Serviços
Downloads
Contato

Composição de Preço de Serviço

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00673/ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un

Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01299/ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	2	5,99	11,98
01352/ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w	un	1	44,95	44,95

Assinado por 1 pessoa: JÚLIO CÉSAR BORBA MACCHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2> e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



Table with 2 columns: Field (OBRA, LOCAL, BASE, DATA) and Value (REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS, RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE, NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES, FEVEIRO/2026). Includes BDI, ENCARGOS, and ÁREA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Table showing unit price breakdown for items like Reator eletrônico alto fator de potência, Lâmpada fluorescente, and Eletricista. Includes a Totais summary row.

Composição Base: ORSE 561 - DEZEMBRO 2025 - NÃO DESONERADO

Main table for CP-86 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W OU LED 18 À 20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS. REV 03_06/2024. Includes columns for TIPO ITEM, FONTE, CODIGO ITEM, DESCRIÇÃO ITEM, UNIDADE ITEM, COEFICIENTE, PRECO UNITARIO, and CUSTO TOTAL.

ORSE logo and website interface showing 'Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!' and 'Composição de Preço de Serviço' for Dezembro/2025-1.

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C412 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

Main table for CP-87 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C450 - SINAPI JANEIRO 2026- NÃO DESONERADO

Main table for CP-88 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR BORBA MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2 e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL S/ BDI 203,45

Composição Base: ORSE 10726 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT						UN
INSUMO	ORSE	11481	Conectores e terminais Speakon/XLR (acessórios p/instalação de sonorização)	un	1,0000000	34,85	34,85
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,42	30,42
						TOTAL S/ BDI	65,27

Composição Base: ORSE 520 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-91	GUIA FRONTAL PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
INSUMO	ORSE	1090	Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar	un	1,0000000	238,22	238,22
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,42	6,08
						TOTAL S/ BDI	244,30

Composição Base: ORSE 8362 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-92	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM						UN
INSUMO	ORSE	1089	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	1,0000000	24,03	24,03
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,42	6,08
						TOTAL S/ BDI	30,11

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C4568 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-93	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
INSUMO	SEINFRA	18448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,0000000	34,9	34,90
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,7	6,42
						TOTAL S/ BDI	41,32

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C4567 - SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-94	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
INSUMO	SEINFRA	18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,0000000	36,37	36,37
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	25,7	19,27
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	30,42	22,81
						TOTAL S/ BDI	78,45

Composição Base: ORSE 8439 E SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM						UN
INSUMO	ORSE	8782	Válvula de esfera em bronze d = 1" (bruto)	un	1,0000000	65,36	65,36
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,7	51,40
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,42	60,84
						TOTAL S/ BDI	177,60

Composição Base: ORSE 11750 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-96	CABO COAXIAL RG-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M
INSUMO	ORSE	12616	Réguia (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	un	1,0200000	21,15	21,57
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,7	2,82
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	30,42	3,34
						TOTAL S/ BDI	27,73

Composição Base: ORSE 10268 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M.						UN
INSUMO	ORSE	6640	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	un	1,0000000	31,59	31,59
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,7	5,14
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,42	6,08
						TOTAL S/ BDI	42,81

Composição Base: ORSE 789 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-98	PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
INSUMO	SINAPI	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	6,0000000	15,74	94,44

Assinado por 1 pessoa: JULIO DE SAZ BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2> e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2



OBRAS:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	SINAPI	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0100000	16,67	0,16
INSUMO	SINAPI	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	1,0000000	1,3	1,30
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,7	89,95
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	30,42	106,47
						TOTAL S/ BDI	292,32

Composição Base: ORSE 8507 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-99	CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
INSUMO	ORSE	8841	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod.Corp 8000, Intelbrás ou si mlilar	un	1,0000000	4735,01	4735,01
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,42	60,84
						TOTAL S/ BDI	4795,85

Composição Base: 95750 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-100	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M
INSUMO	SINAPI	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0500000	8,37	8,78
INSUMO	SINAPI	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,0000000	1,77	1,77
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4196000	25,7	10,78
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4196000	30,42	12,76
COMPOSICAO	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF. 09/2023 PS	M	2,0000000	4,44	8,88
						TOTAL S/ BDI	R\$ 42,97

Composição Base: 95751 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-101	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						M
INSUMO	SINAPI	2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0500000	11,14	11,69
INSUMO	SINAPI	2639	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UN	1,0000000	3,15	3,15
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4792000	25,7	12,31
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4792000	30,42	14,57
COMPOSICAO	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF. 09/2023 PS	M	2,0000000	4,44	8,88
						TOTAL S/ BDI	R\$ 50,60

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C1156 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-102	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X25 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M
INSUMO	SEINFRA	11046	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM	M	1,0000000	9,06	9,06
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	25,7	23,13
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	30,42	27,37
						TOTAL S/ BDI	59,56

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C1156 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-103	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 90 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA						UND
INSUMO	ORSE	9335	Disjuntor monopolar 90 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção o 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	1,0000000	22,58	22,58
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,7	51,40
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,42	60,84
						TOTAL S/ BDI	134,82

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C1156 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-104	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE SKA						UND
INSUMO	ORSE	3694	Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, c orrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000000	26	26,00
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,7	25,70
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,42	30,42
						TOTAL S/ BDI	82,12

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C1156 SINAPI JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

TIPO ITEM	FONTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
CP-105	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA						UND





OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS	
LOCAL:	RUA 08, Nº 100, JOÃO DE DEUS, PETROLINA-PE	BDI: 22,47%
BASE:	NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (JANEIRO/2026), SEINFRA (028), ORSE (DEZEMBRO/2025) E COMPOSIÇÕES	ENCARGOS: NÃO-DESONERADO
DATA:	FEVEREIRO/2026	ÁREA: 2.577,84 m ²

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	ORSE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
		3698	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000000	70,99	70,99
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,7	25,70
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,42	30,42
TOTAL S/ BDI							127,11

Composição Base: SINAPI 98562 JANEIRO 2026 - NÃO DESONERADO

CP-106	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2,0 CM.						M2
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,5873333	7,9	4,63
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2976000	24,25	7,21
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3196000	29,98	39,56
COMPOSICAO	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0266667	762,43	20,33
TOTAL S/ BDI							71,73

Composição Base: 13771/ORSE DEZEMBRO 2025 - NÃO DESONERADO

CP-107	BRINQUEDO - CASA SUSPensa EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PERFILADO, COM BALANÇOS E ESCALADA, ACABAMENTO COM SELADOR COM PROTEÇÃO UV, COR NATURAL, STAIN OU SIMILAR. MEDIDAS CONFORME PROJETO. OBRA - PRAÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARQUE DA CIDADE						UN
TIPO ITEM	FORTE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	ORSE	14573	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	1,0000000	28900	28.900,00
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	29,98	35,97
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	24,25	8,97
TOTAL S/ BDI							28.944,94

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço						
Dezembro/2025-1						
Serviço						
Código	Descrição do Serviço	Unidade				
13771/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade	un				
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unif.	Custo Total
	14573/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	1	28.900,00	28.900,00
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	

Assinado por 1 pessoa: JÚLIO CÉSAR BORBA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B7F6-B217-4541-7DC2> e informe o código B7F6-B217-4541-7DC2

