

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA	FONTE DE PREÇOS:	ENCARGOS SOCIAIS:	BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:	JOSÉ E MARIA	SINAPI - FEVEREIRO - 2026 ORSE - FEVEREIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026	NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	ABRIL/2026					

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	PERC. (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 114.427,12	4,66%
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 11.994,32	0,49%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.782,63	4,83%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.331,40	0,05%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 395.003,92	16,07%
6	FUNDAÇÃO	R\$ 47.571,36	1,94%
7	PÓRTICOS 1, 2 E 3	R\$ 21.607,28	0,88%
8	PALCO	R\$ 98.092,42	3,99%
9	PORTAL	R\$ 25.545,56	1,04%
10	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 54.906,64	2,23%
11	PAVIMENTOS	R\$ 780.496,90	31,76%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 305.274,92	12,42%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 18.571,26	0,76%
14	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 87.194,14	3,55%
15	BANCOS	R\$ 58.320,00	2,37%
16	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 95.948,90	3,90%
17	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 37.826,90	1,54%
18	PAISAGISMO	R\$ 161.883,03	6,59%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.489,13	0,92%
TOTAL		R\$ 2.457.267,83	100,00%



OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA	FONTE DE PREÇOS:	ENCARGOS SOCIAIS:	BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:	JOSÉ E MARIA	SINAPI - FEVEREIRO - 2026 ORSE - FEVEREIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SEDOF - MARÇO - 2026	NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	ABRIL/2026					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 114.427,12	4,6567%
1.1	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	R\$ 91.703,09	24,78%	R\$ 114.427,12	R\$ 114.427,12	4,6567%
2		LOCAÇÃO DE CONTAINER						R\$ 11.994,32	0,4881%
2.1	COMP-30	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1,00	UN	R\$ 9.600,00	24,78%	R\$ 11.978,88	R\$ 11.978,88	0,4875%
2.2	105116	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024	1,00	UN	R\$ 12,37	24,78%	R\$ 15,44	R\$ 15,44	0,0006%
3		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 118.782,63	4,8339%
3.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,00	M2	R\$ 468,77	24,78%	R\$ 584,93	R\$ 4.679,44	0,1904%
3.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	4.456,66	M2	R\$ 0,65	24,78%	R\$ 0,81	R\$ 3.609,89	0,1469%
3.3	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	278,54	M3	R\$ 9,13	24,78%	R\$ 11,39	R\$ 3.172,57	0,1291%
3.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	7.852,16	M3XKM	R\$ 2,30	24,78%	R\$ 2,87	R\$ 22.535,70	0,9171%
3.5	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	1,00	UN	R\$ 241,08	24,78%	R\$ 300,82	R\$ 300,82	0,0122%
3.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	646,23	M2	R\$ 95,83	24,78%	R\$ 119,58	R\$ 77.276,18	3,1448%
3.7	COMP-41	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	7.430,96	M2	R\$ 0,78	24,78%	R\$ 0,97	R\$ 7.208,03	0,2933%
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 1.331,40	0,0542%
4.1	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	5,00	UN	R\$ 81,67	24,78%	R\$ 101,91	R\$ 509,55	0,0207%
4.2	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	5,00	UN	R\$ 131,73	24,78%	R\$ 164,37	R\$ 821,85	0,0334%
5		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 395.003,92	16,0749%
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	427,83	M3	R\$ 95,92	24,78%	R\$ 119,69	R\$ 51.206,97	2,0839%
5.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	88,90	M3	R\$ 41,18	24,78%	R\$ 51,38	R\$ 4.567,68	0,1859%
5.3	COMP-70	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	1.002,59	M3	R\$ 1,42	24,78%	R\$ 1,77	R\$ 1.774,58	0,0722%
5.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	205,18	M3	R\$ 27,66	24,78%	R\$ 34,51	R\$ 7.080,76	0,2882%
5.5	COMP-01	EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SOQUETE), SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - EXCLUSIVE AQUISAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO PARA ATERRO	298,50	M3	R\$ 28,54	24,78%	R\$ 35,61	R\$ 10.629,59	0,4326%
5.6	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	389,44	M3	R\$ 7,93	24,78%	R\$ 9,90	R\$ 3.855,46	0,1569%
5.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	30.946,90	M3XKM	R\$ 2,30	24,78%	R\$ 2,87	R\$ 88.817,60	3,6145%
5.8	COMP-56	TAXA DE PROCESSAMENTO DE BOTA FORA (SOLO) - CTR	2.058,11	TON	R\$ 97,20	13,51%	R\$ 110,33	R\$ 227.071,28	9,2408%
6		FUNDAÇÃO						R\$ 47.571,36	1,9359%
6.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	147,38	M	R\$ 70,18	24,78%	R\$ 87,57	R\$ 12.906,07	0,5252%
6.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	58,55	M2	R\$ 44,71	24,78%	R\$ 55,79	R\$ 3.266,50	0,1329%
6.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,06	M3	R\$ 791,50	24,78%	R\$ 987,63	R\$ 2.034,52	0,0828%
6.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	20,35	M2	R\$ 144,22	24,78%	R\$ 179,96	R\$ 3.662,19	0,1490%
6.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,29	M2	R\$ 76,45	24,78%	R\$ 95,39	R\$ 409,22	0,0167%
6.6	COMP-87	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,47	M3	R\$ 800,50	24,78%	R\$ 998,86	R\$ 469,46	0,0191%
6.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	12,93	M3	R\$ 756,66	24,78%	R\$ 944,16	R\$ 12.207,99	0,4968%
6.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	472,92	KG	R\$ 12,20	24,78%	R\$ 15,22	R\$ 7.197,84	0,2929%
6.9	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	3,00	KG	R\$ 15,11	24,78%	R\$ 18,85	R\$ 56,55	0,0023%
6.10	COMP-72	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	4,97	M3	R\$ 836,41	24,78%	R\$ 1.043,67	R\$ 5.187,04	0,2111%
6.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	2,97	M2	R\$ 46,95	24,78%	R\$ 58,58	R\$ 173,98	0,0071%
7		PÓRTICOS 1, 2 E 3						R\$ 21.607,28	0,8793%
7.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	33,12	M2	R\$ 77,23	24,78%	R\$ 96,37	R\$ 3.191,77	0,1299%
7.2	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	22,40	M2	R\$ 135,50	24,78%	R\$ 169,08	R\$ 3.787,39	0,1541%
7.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	146,31	KG	R\$ 11,74	24,78%	R\$ 14,65	R\$ 2.143,44	0,0872%
7.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	459,52	KG	R\$ 10,37	24,78%	R\$ 12,94	R\$ 5.946,19	0,2420%
7.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	210,24	KG	R\$ 13,76	24,78%	R\$ 17,17	R\$ 3.609,82	0,1469%
7.6	COMP-42	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,65	M3	R\$ 704,62	24,78%	R\$ 879,22	R\$ 1.450,71	0,0590%
7.7	COMP-43	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,68	M3	R\$ 705,03	24,78%	R\$ 879,74	R\$ 1.477,96	0,0601%
8		PALCO						R\$ 98.092,42	3,9919%
8.1		ESTRUTURA						R\$ 62.259,83	2,5337%
8.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	53,20	M2	R\$ 77,23	24,78%	R\$ 96,37	R\$ 5.126,88	0,2086%
8.1.2	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	4,29	M2	R\$ 135,50	24,78%	R\$ 169,08	R\$ 725,35	0,0295%
8.1.3	103762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	82,55	M2	R\$ 72,06	24,78%	R\$ 89,92	R\$ 7.422,90	0,3021%
8.1.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	71,42	KG	R\$ 12,71	24,78%	R\$ 15,86	R\$ 1.132,72	0,0461%
8.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	81,34	KG	R\$ 10,37	24,78%	R\$ 12,94	R\$ 1.052,54	0,0428%
8.1.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	64,81	KG	R\$ 8,65	24,78%	R\$ 10,79	R\$ 699,30	0,0285%
8.1.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	193,15	KG	R\$ 8,31	24,78%	R\$ 10,37	R\$ 2.002,97	0,0815%
8.1.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,31	KG	R\$ 13,76	24,78%	R\$ 17,17	R\$ 365,89	0,0149%
8.1.9	COMP-71	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	4,76	M3	R\$ 744,34	24,78%	R\$ 928,79	R\$ 4.421,04	0,1799%

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA	FONTE DE PREÇOS:	ENCARGOS SOCIAIS:	BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:	JOSÉ E MARIA	SINAPI - FEVEREIRO - 2026 ORSE - FEVEREIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026	NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	ABRIL/2026					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()
8.1.10	COMP-73	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	16,65	M3	R\$ 743,93	24,78%	R\$ 928,28	R\$ 15.455,86	0,6290%
8.1.11	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	87,00	KG	R\$ 12,13	24,78%	R\$ 15,14	R\$ 1.317,18	0,0536%
8.1.12	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	288,00	KG	R\$ 11,20	24,78%	R\$ 13,98	R\$ 4.026,24	0,1639%
8.1.13	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	559,00	KG	R\$ 9,88	24,78%	R\$ 12,33	R\$ 6.892,47	0,2805%
8.1.14	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	423,00	KG	R\$ 8,21	24,78%	R\$ 10,24	R\$ 4.331,52	0,1763%
8.1.15	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	169,00	KG	R\$ 8,03	24,78%	R\$ 10,02	R\$ 1.693,38	0,0689%
8.1.16	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	82,55	M2	R\$ 54,30	24,78%	R\$ 67,76	R\$ 5.593,59	0,2276%
8.2	PISO							R\$ 35.832,59	1,4582%
8.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	19,31	M3	R\$ 95,92	24,78%	R\$ 119,69	R\$ 2.311,21	0,0941%
8.2.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	19,31	M3	R\$ 579,92	24,78%	R\$ 723,62	R\$ 13.973,10	0,5686%
8.2.3	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	26,26	M2	R\$ 143,08	24,78%	R\$ 178,54	R\$ 4.688,46	0,1908%
8.2.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	148,20	M2	R\$ 75,36	24,78%	R\$ 94,03	R\$ 13.935,25	0,5671%
8.2.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	3,92	M2	R\$ 77,23	24,78%	R\$ 96,37	R\$ 377,77	0,0154%
8.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	7,00	KG	R\$ 13,76	24,78%	R\$ 17,17	R\$ 120,19	0,0049%
8.2.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	12,00	KG	R\$ 11,74	24,78%	R\$ 14,65	R\$ 175,80	0,0072%
8.2.8	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,20	M3	R\$ 1.005,02	24,78%	R\$ 1.254,06	R\$ 250,81	0,0102%
9	PORTAL							R\$ 25.545,56	1,0396%
9.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	9,36	M3	R\$ 95,92	24,78%	R\$ 119,69	R\$ 1.120,30	0,0456%
9.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	9,36	M3	R\$ 579,92	24,78%	R\$ 723,62	R\$ 6.773,08	0,2756%
9.3	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	5,19	M2	R\$ 143,08	24,78%	R\$ 178,54	R\$ 926,62	0,0377%
9.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	85,96	M2	R\$ 75,36	24,78%	R\$ 94,03	R\$ 8.082,82	0,3289%
9.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	27,43	M2	R\$ 77,23	24,78%	R\$ 96,37	R\$ 2.643,43	0,1076%
9.6	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	6,97	M2	R\$ 135,50	24,78%	R\$ 169,08	R\$ 1.178,49	0,0480%
9.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	54,78	KG	R\$ 12,71	24,78%	R\$ 15,86	R\$ 868,81	0,0354%
9.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3,10	KG	R\$ 11,74	24,78%	R\$ 14,65	R\$ 45,42	0,0018%
9.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	20,55	KG	R\$ 10,37	24,78%	R\$ 12,94	R\$ 265,92	0,0108%
9.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	112,48	KG	R\$ 8,65	24,78%	R\$ 10,79	R\$ 1.213,66	0,0494%
9.11	COMP-42	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	2,06	M3	R\$ 704,62	24,78%	R\$ 879,22	R\$ 1.811,19	0,0737%
9.12	COMP-43	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,70	M3	R\$ 705,03	24,78%	R\$ 879,74	R\$ 615,82	0,0251%
10	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							R\$ 54.906,64	2,2345%
10.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	143,94	M2	R\$ 93,74	24,78%	R\$ 116,97	R\$ 16.836,66	0,6852%
10.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	69,04	M2	R\$ 26,93	24,78%	R\$ 33,60	R\$ 2.319,74	0,0944%
10.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	191,69	M2	R\$ 4,65	24,78%	R\$ 5,80	R\$ 1.111,80	0,0452%
10.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	191,69	M2	R\$ 18,60	24,78%	R\$ 23,21	R\$ 4.449,12	0,1811%
10.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	191,69	M2	R\$ 17,55	24,78%	R\$ 21,90	R\$ 4.198,01	0,1708%
10.6	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	226,56	M2	R\$ 54,30	24,78%	R\$ 67,76	R\$ 15.351,71	0,6247%
10.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	291,51	M2	R\$ 4,91	24,78%	R\$ 6,13	R\$ 1.786,96	0,0727%
10.8	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	22,05	M2	R\$ 26,22	24,78%	R\$ 32,72	R\$ 721,48	0,0294%
10.9	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	22,05	M2	R\$ 295,53	24,78%	R\$ 368,76	R\$ 8.131,16	0,3309%
11	PAVIMENTOS							R\$ 780.496,90	31,7628%
11.1	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	1.660,49	M2	R\$ 56,34	13,51%	R\$ 63,95	R\$ 106.188,34	4,3214%
11.2	COMP-33	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. EXCLUSIVE BLOQUETE.	1.653,71	M2	R\$ 20,56	24,78%	R\$ 25,65	R\$ 42.417,66	1,7262%
11.3	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	465,15	M2	R\$ 71,16	13,51%	R\$ 80,77	R\$ 37.570,17	1,5289%
11.4	COMP-29	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. EXCLUSIVE BLOQUETE	463,25	M2	R\$ 20,56	24,78%	R\$ 25,65	R\$ 11.882,36	0,4836%
11.5	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	1.044,61	M2	R\$ 2,57	24,78%	R\$ 3,21	R\$ 3.353,20	0,1365%
11.6	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	2.392,53	M2	R\$ 3,94	24,78%	R\$ 4,92	R\$ 11.771,25	0,4790%

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA	FONTE DE PREÇOS:	ENCARGOS SOCIAIS:	BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:	JOSÉ E MARIA	SINAPI - FEVEREIRO - 2026 ORSE - FEVEREIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SEDOF - MARÇO - 2026	NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	ABRIL/2026					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()
11.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	2.392,53	M2	R\$ 76,78	24,78%	R\$ 95,81	R\$ 229.228,30	9,3286%
11.8	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	293,21	M3	R\$ 520,00	13,51%	R\$ 590,25	R\$ 173.067,20	7,0431%
11.9	COMP-34	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, EXCETO CONCRETO	293,21	M3	R\$ 127,64	24,78%	R\$ 159,27	R\$ 46.699,56	1,9005%
11.10	COT-04	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, PLACA 50 X 50 cm COM BORDA CHANFRADA DE ESPESURA 20 mm APLICADO SOBRE CONTRA-PISO COM COLA PU DE ALTA ADESÃO, INCLUSIVE ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE PARA INSTALAÇÃO DO PISO. INCLUSIVE FRETE	372,74	M2	R\$ 256,84	13,51%	R\$ 291,54	R\$ 108.668,62	4,4223%
11.11	COMP-44	INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, ESPESURA DE 20MM, FORMATO QUADRADO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE - EXCETO FORNECIMENTO DO MATERIAL EMBORRACHADO E DO ADESIVO/COLA PU BI COMPONENTE	372,74	M2	R\$ 20,75	24,78%	R\$ 25,89	R\$ 9.650,24	0,3927%
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 305.274,92	12,4233%	
12.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2.762,13	M	R\$ 5,58	24,78%	R\$ 6,96	R\$ 19.224,42	0,7823%
12.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	943,50	M	R\$ 8,21	24,78%	R\$ 10,24	R\$ 9.661,44	0,3932%
12.3	COMP-13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	639,90	M	R\$ 8,35	24,78%	R\$ 10,42	R\$ 6.667,76	0,2713%
12.4	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	279,93	M	R\$ 9,15	24,78%	R\$ 11,42	R\$ 3.196,80	0,1301%
12.5	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	65,33	M	R\$ 13,03	24,78%	R\$ 16,26	R\$ 1.062,27	0,0432%
12.6	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	22,07	M	R\$ 19,31	24,78%	R\$ 24,10	R\$ 531,89	0,0216%
12.7	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	50,00	UN	R\$ 217,78	24,78%	R\$ 271,75	R\$ 13.587,50	0,5530%
12.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 13,06	24,78%	R\$ 16,30	R\$ 32,60	0,0013%
12.9	COMP-81	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	2,00	UN	R\$ 4,08	24,78%	R\$ 5,09	R\$ 10,18	0,0004%
12.10	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 60,80	24,78%	R\$ 75,87	R\$ 151,74	0,0062%
12.11	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 23,91	24,78%	R\$ 29,83	R\$ 29,83	0,0012%
12.12	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	6,00	UN	R\$ 13,15	24,78%	R\$ 16,41	R\$ 98,46	0,0040%
12.13	COMP-82	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 91,59	24,78%	R\$ 114,29	R\$ 457,16	0,0186%
12.14	COMP-83	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 311,30	24,78%	R\$ 388,44	R\$ 388,44	0,0158%
12.15	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	44,00	UN	R\$ 110,24	24,78%	R\$ 137,56	R\$ 6.052,64	0,2463%
12.16	COMP-84	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	M	R\$ 69,60	24,78%	R\$ 86,85	R\$ 1.215,90	0,0495%
12.17	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	44,00	UN	R\$ 22,06	24,78%	R\$ 27,53	R\$ 1.211,32	0,0493%
12.18	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	33,00	UN	R\$ 31,19	24,78%	R\$ 38,92	R\$ 1.284,36	0,0523%
12.19	COMP-86	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	14,00	UN	R\$ 3.187,92	24,78%	R\$ 3.977,89	R\$ 55.690,46	2,2664%
12.20	COMP-94	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 75 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	28,00	UN	R\$ 979,26	24,78%	R\$ 1.221,92	R\$ 34.213,76	1,3923%
12.21	COMP-85	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, DISJUNTORES DIN (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, MURETA, PINTURA DA MURETA, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA DE ATERRAMENTO - NÃO INCLUSO DISJUNTORES DOS CIRCUITOS).	1,00	UN	R\$ 4.196,00	24,78%	R\$ 5.235,77	R\$ 5.235,77	0,2131%
12.22	COMP-92	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	2,00	UN	R\$ 6.417,07	24,78%	R\$ 8.007,22	R\$ 16.014,44	0,6517%
12.23	COMP-95	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R\$ 1.469,13	24,78%	R\$ 1.833,18	R\$ 7.332,72	0,2984%
12.24	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	4,00	UN	R\$ 135,52	24,78%	R\$ 169,10	R\$ 676,40	0,0275%
12.25	101664	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	2,00	UN	R\$ 31,78	24,78%	R\$ 39,66	R\$ 79,32	0,0032%
12.26	COMP-88	POSTE DECORATIVO 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED 24W	28,00	UN	R\$ 3.284,38	24,78%	R\$ 4.098,25	R\$ 114.751,00	4,6699%
12.27	COMP-96	LUMINÁRIA SPOT TIPO CROSS ARTICULÁVEL, EM ALUMÍNIO BRANCO, 24", IRC-80, POTÊNCIA 5W, IP41, 2700K, 500LM, INCLUSIVE LÂMPADA LED MR16, 6,5W, BRANCA	18,00	UN	R\$ 96,02	24,78%	R\$ 119,81	R\$ 2.156,58	0,0878%
12.28	COMP-97	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	4,00	UN	R\$ 105,33	24,78%	R\$ 131,43	R\$ 525,72	0,0214%
12.29	COMP-98	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	29,00	UN	R\$ 103,19	24,78%	R\$ 128,76	R\$ 3.734,04	0,1520%
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO					R\$ 18.571,26	0,7558%	
13.1	COMP-15	PLUG EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D=3/4" REV. 01 - 10/2022	18,00	M2	R\$ 6,23	24,78%	R\$ 7,77	R\$ 139,86	0,0057%
13.2	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 8,37	24,78%	R\$ 10,44	R\$ 41,76	0,0017%
13.3	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 12,64	24,78%	R\$ 15,77	R\$ 47,31	0,0019%
13.4	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 18,44	24,78%	R\$ 23,01	R\$ 23,01	0,0009%
13.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 11,00	24,78%	R\$ 13,73	R\$ 82,38	0,0034%
13.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	36,00	UN	R\$ 10,15	24,78%	R\$ 12,67	R\$ 456,12	0,0186%
13.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R\$ 13,99	24,78%	R\$ 17,46	R\$ 87,30	0,0036%
13.8	89979	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 26,48	24,78%	R\$ 33,04	R\$ 66,08	0,0027%
13.9	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R\$ 14,00	24,78%	R\$ 17,47	R\$ 244,58	0,0100%
13.10	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 19,52	24,78%	R\$ 24,36	R\$ 73,08	0,0030%
13.11	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 45,69	24,78%	R\$ 57,01	R\$ 171,03	0,0070%
13.12	COMP-79	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	2,00	M3	R\$ 119,69	24,78%	R\$ 149,35	R\$ 298,70	0,0122%
13.13	COMP-80	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	18,00	M3	R\$ 188,08	24,78%	R\$ 234,69	R\$ 4.224,42	0,1719%
13.14	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	255,06	M	R\$ 25,60	24,78%	R\$ 31,94	R\$ 8.146,62	0,3315%
13.15	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	79,76	M	R\$ 35,15	24,78%	R\$ 43,86	R\$ 3.498,27	0,1424%
13.16	COMP-100	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	18,00	UN	R\$ 29,24	24,78%	R\$ 36,49	R\$ 656,82	0,0267%
13.17	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18,00	UN	R\$ 13,98	24,78%	R\$ 17,44	R\$ 313,92	0,0128%
14		DRENAGEM E CANTEIROS					R\$ 87.194,14	3,5484%	
14.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	336,19	M	R\$ 48,21	24,78%	R\$ 60,16	R\$ 20.225,19	0,8231%
14.2	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	615,39	M	R\$ 46,33	24,78%	R\$ 57,81	R\$ 35.575,70	1,4478%

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA	FONTE DE PREÇOS:	ENCARGOS SOCIAIS:	BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:	JOSÉ E MARIA	SINAPI - FEVEREIRO - 2026 ORSE - FEVEREIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SEDOF - MARÇO - 2026	NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	ABRIL/2026					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()
14.3	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	274,50	M	R\$ 49,38	24,78%	R\$ 61,62	R\$ 16.914,69	0,6884%
14.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	323,11	M	R\$ 35,91	24,78%	R\$ 44,81	R\$ 14.478,56	0,5892%
15		BANCOS					R\$ 58.320,00	2,3734%	
15.1	COMP-63	BANCO EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO	50,96	M	R\$ 829,43	24,78%	R\$ 1.034,96	R\$ 52.741,56	2,1463%
15.2	COMP-54	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 150 CM X 45 CM X 45 CM, SOBRE SOLO - INCLUSIVE ABACAMENTO E PINTURA	12,00	UN	R\$ 372,55	24,78%	R\$ 464,87	R\$ 5.578,44	0,2270%
16		EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND					R\$ 95.948,90	3,9047%	
16.1	COT-01	BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 1,30X0,80M, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 1 1/4", ESPESURA DE 2MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO CHUMBADA	2,00	UN	R\$ 895,00	13,51%	R\$ 1.015,91	R\$ 2.031,82	0,0827%
16.2	COMP-08	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 1,30X0,80M - EXCETO FORNECIMENTO	2,00	UN	R\$ 76,24	24,78%	R\$ 95,13	R\$ 190,26	0,0077%
16.3	COT-05	GANGORRA PARA PARQUINHO SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO	3,00	UN	R\$ 875,00	13,51%	R\$ 993,21	R\$ 2.979,63	0,1213%
16.4	COT-06	BALANÇO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO	4,00	UN	R\$ 2.000,00	13,51%	R\$ 2.270,20	R\$ 9.080,80	0,3695%
16.5	COT-07	ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO	2,00	UN	R\$ 1.986,67	13,51%	R\$ 2.255,07	R\$ 4.510,14	0,1835%
16.6	COT-08	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42434 DO SINAPI 12/2024)	3,00	UN	R\$ 4.257,00	13,51%	R\$ 4.832,12	R\$ 14.496,36	0,5899%
16.7	COT-09	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42436 DO SINAPI 12/2024)	4,00	UN	R\$ 2.720,00	13,51%	R\$ 3.087,47	R\$ 12.349,88	0,5026%
16.8	COT-10	TRAVESSIA PARA PARQUINHO SIMPLES, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE, COMPRIMENTO 2,2M - FORNECIMENTO	1,00	UN	R\$ 1.300,00	13,51%	R\$ 1.475,63	R\$ 1.475,63	0,0601%
16.9	COT-11	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42437 DO SINAPI 12/2024)	4,00	UN	R\$ 1.840,00	13,51%	R\$ 2.088,58	R\$ 8.354,32	0,3400%
16.10	COT-12	PRESSAO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42431 DO SINAPI 12/2024)	3,00	UN	R\$ 2.727,00	13,51%	R\$ 3.095,42	R\$ 9.286,26	0,3779%
16.11	COT-19	JOGO DE BARRAS FIXAS EM 3 ALTURAS FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 1 1/4" E 3 1/2", ESPESURA DO AÇO DE 2MM. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	1,00	UN	R\$ 5.777,00	13,51%	R\$ 6.557,47	R\$ 6.557,47	0,2669%
16.12	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	1,00	UN	R\$ 2.207,27	24,78%	R\$ 2.754,23	R\$ 2.754,23	0,1121%
16.13	9454 - INSUMO ORSE	LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM FERRO GALV. (1,54x1,54x2,04m) C/ TUBO Fº GALV. 1 1/2" HORIZONTAL E 1 1/2" VERTICAL SERGIPARK OU SIMILAR	1,00	un	R\$ 3.880,00	13,51%	R\$ 4.404,19	R\$ 4.404,19	0,1792%
16.14	COT-15	ESCADA HORIZONTAL PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE. H=2,15M, COMPRIMENTO= 2,7M, L=1,3M - FORNECIMENTO	2,00	UN	R\$ 2.200,00	13,51%	R\$ 2.497,22	R\$ 4.994,44	0,2033%
16.15	COT-20	APARELHO DE ABDOMINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO	4,00	UN	R\$ 2.128,50	13,51%	R\$ 2.416,06	R\$ 9.664,24	0,3933%
16.16	COMP-52	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO FORNECIMENTO	1,00	UN	R\$ 1.321,41	24,78%	R\$ 1.648,86	R\$ 1.648,86	0,0671%
16.17	COMP-53	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO	1,00	UN	R\$ 937,95	24,78%	R\$ 1.170,37	R\$ 1.170,37	0,0476%
17		SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE					R\$ 37.826,90	1,5394%	
17.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.226,07	M	R\$ 1,84	24,78%	R\$ 2,30	R\$ 2.819,96	0,1148%
17.2	COMP-02	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	109,63	M2	R\$ 173,65	24,78%	R\$ 216,68	R\$ 23.754,63	0,9667%
17.3	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	4,00	UN	R\$ 786,96	24,78%	R\$ 981,97	R\$ 3.927,88	0,1598%
17.4	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	4,00	M2	R\$ 134,21	24,78%	R\$ 167,47	R\$ 669,88	0,0273%
17.5	COMP-55	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", H=98CM, PARA FIXAÇÃO EM PISO (MODELO P/CADEIRANTES)	13,61	M	R\$ 253,77	24,78%	R\$ 316,65	R\$ 4.309,61	0,1754%
17.6	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	116,90	M	R\$ 7,50	24,78%	R\$ 9,36	R\$ 1.094,18	0,0445%
17.7	COMP-68	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA ACESSÍVEL DE ESTACIONAMENTO	4,00	UN	R\$ 250,59	24,78%	R\$ 312,69	R\$ 1.250,76	0,0509%
18		PAISAGISMO					R\$ 161.883,03	6,5879%	
18.1	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	511,79	M2	R\$ 132,41	24,78%	R\$ 165,22	R\$ 84.557,94	3,4411%
18.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	47,00	UN	R\$ 253,83	24,78%	R\$ 316,73	R\$ 14.886,31	0,6058%
18.3	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	1.185,59	M2	R\$ 5,20	24,78%	R\$ 6,49	R\$ 7.694,48	0,3131%
18.4	COMP-60	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	289,59	M3	R\$ 66,38	24,78%	R\$ 82,83	R\$ 23.986,74	0,9762%
18.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	1.447,95	M3XKM	R\$ 2,30	24,78%	R\$ 2,87	R\$ 4.155,62	0,1691%
18.6	COMP-67	SEIXO COM ESPALHAMENTO	6,82	M3	R\$ 404,67	24,78%	R\$ 504,95	R\$ 3.443,76	0,1401%
18.7	COMP-89	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DE COQUEIRO JOVEM, ALTURA DO TRONCO = 1,20M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS	2,00	UN	R\$ 750,00	24,78%	R\$ 935,85	R\$ 1.871,70	0,0762%
18.8	COMP-90	PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO	25,00	UN	R\$ 8,41	24,78%	R\$ 10,49	R\$ 262,25	0,0107%
18.9	COMP-64	IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES	136,34	M2	R\$ 16,96	24,78%	R\$ 21,16	R\$ 2.884,95	0,1174%
18.10	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	537,46	M2	R\$ 27,05	24,78%	R\$ 33,75	R\$ 18.139,28	0,7382%
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 22.489,13	0,9152%	
19.1	COMP-93	TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE REVESTIMENTO EM EMBOÇO/MASSA ÚNICA E PINTURA ACRÍLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO	1,00	UN	R\$ 4.366,81	24,78%	R\$ 5.448,91	R\$ 5.448,91	0,2217%
19.2	COMP-09	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L - EXCETO FORNECIMENTO	7,00	UN	R\$ 40,05	24,78%	R\$ 49,97	R\$ 349,79	0,0142%
19.3	COT-02	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR, TAMPA EM AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	7,00	UN	R\$ 945,00	13,51%	R\$ 1.072,67	R\$ 7.508,69	0,3056%
19.4	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	646,23	M2	R\$ 3,06	24,78%	R\$ 3,82	R\$ 2.468,60	0,1005%
19.5	COMP-10	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, "40" CM X "60" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.264,80	24,78%	R\$ 1.578,22	R\$ 1.578,22	0,0642%
19.6	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	5.970,84	M2	R\$ 0,69	24,78%	R\$ 0,86	R\$ 5.134,92	0,2090%
TOTAL GERAL								R\$ 2.457.267,83	100,0000%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BDE-9DE6-CA15-F3C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 28/04/2026 08:57:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6BDE-9DE6-CA15-F3C0>