

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.	FONTE DE PREÇOS:	ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:	JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.	SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 EMOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICRO03 - JANEIRO - 2026	NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	JUNHO/2026					

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	PERC. (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 366.782,28	4,93%
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 43.649,60	0,59%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 491.710,26	6,61%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 74.437,68	1,00%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 657.115,95	8,83%
6	FUNDAÇÃO	R\$ 174.117,29	2,34%
7	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 337.832,34	4,54%
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 177.883,40	2,39%
9	QUADRAS	R\$ 505.226,48	6,79%
10	PAVIMENTOS	R\$ 1.944.625,50	26,14%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 939.863,57	12,64%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 43.055,39	0,58%
13	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 242.382,38	3,26%
14	MESAS E BANCOS	R\$ 337.437,52	4,54%
15	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 419.601,14	5,64%
16	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 154.662,88	2,08%
17	PAISAGISMO	R\$ 424.072,05	5,70%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 103.475,13	1,39%
TOTAL		R\$ 7.437.930,84	100,00%

									
OBJETO:			FONTE DE PREÇOS:			ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:	JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.		SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 EMOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICR003 - JANEIRO - 2026			NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%
DATA:	JUNHO/2026								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 366.782,28	4,9312%
1.1	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	293943,16	24,78%	R\$ 366.782,28	R\$ 366.782,28	4,9312%
2		LOCAÇÃO DE CONTAINER						R\$ 43.649,60	0,5869%
2.1	COMP-30	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1,00	UN	38400	13,51%	R\$ 43.587,84	R\$ 43.587,84	0,5860%
2.2	105116	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTEÍNER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO AF_03/2024	4,00	UN	12,37	24,78%	R\$ 15,44	R\$ 61,76	0,0008%
3		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 491.710,26	6,6108%
3.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	32,00	M2	501,97	24,78%	R\$ 626,36	R\$ 20.043,52	0,2695%
3.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2024	17.185,98	M2	0,68	24,78%	R\$ 0,85	R\$ 14.608,09	0,1964%
3.3	100983	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_02/2026	1.117,09	M3	10,12	24,78%	R\$ 12,63	R\$ 14.108,85	0,1897%
3.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_02/2026	30.272,83	M3XKM	2,6	24,78%	R\$ 3,24	R\$ 98.083,97	1,3187%
3.5	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_02/2026	35.705,88	M3XKM	0,99	24,78%	R\$ 1,24	R\$ 44.275,29	0,5953%
3.6	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	4,00	UN	235,78	24,78%	R\$ 294,21	R\$ 1.176,84	0,0158%
3.7	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	1.119,94	M2	100,94	24,78%	R\$ 125,95	R\$ 141.056,44	1,8964%
3.8	COMP-41	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	20.750,08	M2	0,79	24,78%	R\$ 0,99	R\$ 20.542,58	0,2762%
3.9	COMP-128	REUTILIZAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA	1.579,90	M²	69,91	24,78%	R\$ 87,23	R\$ 137.814,68	1,8529%
4		DEMOLICOES E RETIRADAS						R\$ 74.437,68	1,0008%
4.1	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_03/2024	19,00	UN	160,3	24,78%	R\$ 200,02	R\$ 3.800,38	0,0511%
4.2	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_03/2024	19,00	UN	222,1	24,78%	R\$ 277,14	R\$ 5.265,66	0,0708%
4.3	104796	DEMOLUÇÃO DE GUÍAS, SARIETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	230,80	M	14,59	24,78%	R\$ 18,21	R\$ 4.202,87	0,0565%
4.4	104790	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	29,52	M3	109,72	24,78%	R\$ 136,91	R\$ 4.041,58	0,0543%
4.5	COMP-40	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	5,00	UN	48,23	24,78%	R\$ 60,18	R\$ 300,90	0,0040%
4.6	100983	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_02/2026	139,69	M3	10,12	24,78%	R\$ 12,63	R\$ 1.764,28	0,0237%
4.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_02/2026	3.031,27	M3XKM	2,6	24,78%	R\$ 3,24	R\$ 9.821,31	0,1320%
4.8	COMP-38	DEMOLUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	266,31	M	13,61	24,78%	R\$ 16,98	R\$ 4.521,94	0,0608%
4.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	7,16	M2	3,97	24,78%	R\$ 4,95	R\$ 35,44	0,0005%
4.10	97629	DEMOLUÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	16,04	M3	84,18	24,78%	R\$ 105,04	R\$ 1.684,84	0,0227%
4.11	COMP-66	DEMOLUÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA	654,12	M2	35,41	24,78%	R\$ 44,18	R\$ 28.899,02	0,3885%
4.12	COMP-39	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	6,76	M2	72,75	24,78%	R\$ 90,78	R\$ 613,67	0,0083%
4.13	COMP-65	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	17,27	M3	108,99	24,78%	R\$ 136,00	R\$ 2.348,72	0,0316%
4.14	COMP-58	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	41,79	M	14,08	24,78%	R\$ 17,57	R\$ 734,25	0,0099%
4.15	104802	REMOCÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	476,66	M2	10,49	24,78%	R\$ 13,09	R\$ 6.239,48	0,0839%
4.16	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	34,60	M2	3,06	24,78%	R\$ 3,82	R\$ 132,17	0,0018%
4.17	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_02/2026	14,43	TXKM	1,73	24,78%	R\$ 2,16	R\$ 31,17	0,0004%
5		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 657.115,95	8,8347%
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	821,38	M3	95,92	24,78%	R\$ 119,69	R\$ 98.310,96	1,3218%
5.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	171,16	M3	43,67	24,78%	R\$ 54,49	R\$ 9.326,51	0,1254%
5.3	COMP-70	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	4.223,19	M3	1,51	24,78%	R\$ 1,88	R\$ 7.939,60	0,1067%
5.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	337,36	M3	28,04	24,78%	R\$ 34,99	R\$ 11.804,23	0,1587%
5.5	COMP-01	EXECUÇÃO DE ATERRRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SOQUETE), SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - EXCLUSIVE AQUISAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO PARA ATERRRO	855,34	M3	20,03	24,78%	R\$ 24,99	R\$ 21.374,93	0,2874%
5.6	100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_02/2026	802,80	M3	8,83	24,78%	R\$ 11,02	R\$ 8.846,86	0,1189%
5.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_02/2026	121.743,63	M3XKM	2,6	24,78%	R\$ 3,24	R\$ 394.449,36	5,3032%
5.8	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_02/2026	80.086,84	M3XKM	0,99	24,78%	R\$ 1,24	R\$ 99.307,68	1,3352%
5.9	COT03_SOLO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE JAZIDA PARA ATERRRO (OBS: CAPACIDADE DE SUPORTE: MATERIAL PARA CORPO DE ATERRRO: ISC ≥ 2% E EXPANSÃO ≤ 4%, CAMADA FINAL ISC ≥ ISC DE PROJETO E EXPANSÃO ≤ 2%) CONFORME MÉTODO DNER-ME 049/94. (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)	234,74	M3	19,65	24,78%	R\$ 24,52	R\$ 5.755,82	0,0774%
6		FUNDAÇÃO						R\$ 174.117,29	2,3409%
6.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_03/2024	471,34	M	72,36	24,78%	R\$ 90,29	R\$ 42.557,29	0,5722%
6.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_01/2024	146,64	M2	44,39	24,78%	R\$ 55,39	R\$ 8.122,39	0,1092%
6.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	16,17	M3	805,98	24,78%	R\$ 1.005,70	R\$ 16.262,16	0,2186%
6.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	62,48	M2	146,6	24,78%	R\$ 182,93	R\$ 11.429,47	0,1537%
6.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	61,89	M2	78,39	24,78%	R\$ 97,82	R\$ 6.054,08	0,0814%
6.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	46,69	M3	770,79	24,78%	R\$ 961,79	R\$ 44.905,97	0,6037%
6.7	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	48,85	KG	16,7	24,78%	R\$ 20,84	R\$ 1.018,04	0,0137%
6.8	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	108,14	KG	13,92	24,78%	R\$ 17,37	R\$ 1.878,39	0,0253%
6.9	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	943,88	KG	12,3	24,78%	R\$ 15,35	R\$ 14.488,56	0,1948%
6.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	68,66	M2	47,36	24,78%	R\$ 59,10	R\$ 4.057,81	0,0546%
6.11	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3; 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	16,36	M3	578,98	24,78%	R\$ 722,45	R\$ 11.819,28	0,1589%
6.12	COMP-135	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	4,69	M2	1101,07	24,78%	R\$ 1.373,92	R\$ 6.443,68	0,0866%
6.13	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	4,93	M3	825,82	24,78%	R\$ 1.030,46	R\$ 5.080,17	0,0683%
7		ESTRUTURA E COBERTURA						R\$ 337.832,34	4,5420%

PETROLINA PREFEITURA											
OBJETO:			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.			FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:			JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.			SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 ENOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICR003 - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERADO 114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)		24,78% 13,51%	
DATA:											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA											
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()		
7.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	210,64	M2	78,13	24,78%	R\$ 97,49	R\$ 20.535,29	0,2761%		
7.2	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	166,55	M2	136,55	24,78%	R\$ 170,39	R\$ 28.378,45	0,3815%		
7.3	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	91,01	M2	153,27	24,78%	R\$ 191,25	R\$ 17.405,66	0,2340%		
7.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	189,35	KG	12,81	24,78%	R\$ 15,98	R\$ 3.025,81	0,0407%		
7.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	576,11	KG	11,85	24,78%	R\$ 14,79	R\$ 8.520,66	0,1146%		
7.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	724,75	KG	10,47	24,78%	R\$ 13,06	R\$ 9.465,23	0,1273%		
7.7	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	20,55	KG	10,39	24,78%	R\$ 12,96	R\$ 266,33	0,0036%		
7.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	631,31	KG	13,85	24,78%	R\$ 17,28	R\$ 10.909,04	0,1467%		
7.9	COMP-42	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	12,29	M3	717,29	24,78%	R\$ 895,03	R\$ 10.999,92	0,1479%		
7.10	COMP-43	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	31,00	M3	717,7	24,78%	R\$ 895,55	R\$ 27.762,05	0,3732%		
7.11	COMP-116	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.946,66	KG	17,07	24,78%	R\$ 21,30	R\$ 62.763,86	0,8438%		
7.12	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	51,59	M2	211,67	24,78%	R\$ 264,12	R\$ 13.625,95	0,1832%		
7.13	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,37	M	79,52	24,78%	R\$ 99,23	R\$ 1.029,02	0,0138%		
7.14	COMP-130	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	121,28	M2	26,84	24,78%	R\$ 33,49	R\$ 4.061,67	0,0546%		
7.15	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	77,84	M2	46	24,78%	R\$ 57,40	R\$ 4.468,02	0,0601%		
7.16	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	119,36	KG	12,23	24,78%	R\$ 15,26	R\$ 1.821,43	0,0245%		
7.17	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.817,29	KG	11,31	24,78%	R\$ 14,11	R\$ 25.641,96	0,3447%		
7.18	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	660,52	KG	9,98	24,78%	R\$ 12,45	R\$ 8.223,47	0,1106%		
7.19	COMP-123	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	4,05	M3	983,47	24,78%	R\$ 1.227,17	R\$ 4.970,04	0,0668%		
7.20	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	193,25	M2	54,83	24,78%	R\$ 68,42	R\$ 13.222,16	0,1778%		
7.21	103762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	111,82	M2	74,36	24,78%	R\$ 92,79	R\$ 10.375,78	0,1395%		
7.22	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	189,41	KG	8,74	24,78%	R\$ 10,91	R\$ 2.066,46	0,0278%		
7.23	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	42,32	KG	8,4	24,78%	R\$ 10,48	R\$ 443,51	0,0060%		
7.24	COMP-71	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	22,36	M3	757,77	24,78%	R\$ 945,55	R\$ 21.142,50	0,2843%		
7.25	COMP-125	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	2,31	UNID.	1076,41	24,78%	R\$ 1.343,14	R\$ 3.102,65	0,0417%		
7.26	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	834,00	KG	8,3	24,78%	R\$ 10,36	R\$ 8.640,24	0,1162%		
7.27	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	893,78	KG	8,12	24,78%	R\$ 10,13	R\$ 9.053,99	0,1217%		
7.28	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	133,00	KG	9,35	24,78%	R\$ 11,67	R\$ 1.552,11	0,0209%		
7.29	COMP-103	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL	120,31	M2	13,08	24,78%	R\$ 16,32	R\$ 1.963,46	0,0264%		
7.30	COMP-102	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR. R1	110,55	M2	17,37	24,78%	R\$ 21,67	R\$ 2.395,62	0,0322%		
8		ALVENARIAS E REVESTIMENTOS						R\$ 177.883,40	2,3916%		
8.1	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	120,80	M2	79,11	24,78%	R\$ 98,71	R\$ 11.924,17	0,1603%		
8.2	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	94,16	M2	105,36	24,78%	R\$ 131,47	R\$ 12.379,22	0,1664%		
8.3	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	2,14	M3	1176,71	24,78%	R\$ 1.468,30	R\$ 3.142,16	0,0422%		
8.4	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	5,44	M3	1135,99	24,78%	R\$ 1.417,49	R\$ 7.711,15	0,1037%		
8.5	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	96,12	KG	10,35	24,78%	R\$ 12,91	R\$ 1.240,91	0,0167%		
8.6	COMP-115	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	76,18	KG	10,21	24,78%	R\$ 12,74	R\$ 970,53	0,0130%		
8.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COTO COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	772,41	M2	7,55	24,78%	R\$ 9,42	R\$ 7.276,10	0,0978%		
8.8	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	770,59	M2	54,83	24,78%	R\$ 68,42	R\$ 52.723,77	0,7088%		
8.9	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	504,45	M2	18,6	24,78%	R\$ 23,21	R\$ 11.708,28	0,1574%		
8.10	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	548,62	M2	4,86	24,78%	R\$ 6,06	R\$ 3.324,63	0,0447%		
8.11	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	433,64	M2	17,36	24,78%	R\$ 21,66	R\$ 9.392,64	0,1263%		
8.12	COMP-17	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM COM PEDRA SÃO TOMÉ, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	70,27	M2	302,38	24,78%	R\$ 377,31	R\$ 26.513,57	0,3565%		
8.13	COMP-16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO TOKYO WARM, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	42,89	M2	83,54	24,78%	R\$ 104,24	R\$ 4.470,85	0,0601%		
8.14	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	44,17	M2	17,55	24,78%	R\$ 21,90	R\$ 967,32	0,0130%		
8.15	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	3,46	M2	143,72	24,78%	R\$ 179,33	R\$ 620,48	0,0083%		
8.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	4,78	M3	879,03	24,78%	R\$ 1.096,85	R\$ 5.242,94	0,0705%		
8.17	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	45,48	M2	57,61	24,78%	R\$ 71,89	R\$ 3.269,56	0,0440%		
8.18	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	56,01	M2	58,31	24,78%	R\$ 72,76	R\$ 4.075,29	0,0548%		

PETROLINA PREFEITURA															
OBJETO:			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.			FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:		BDI DIF.:			
LOCAL:			JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.			SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 EMOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICR003 - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERADO		114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)		24,78%		13,51%	
DATA:															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA															
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				QUANT.	UN	VALOR S/BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()			
8.19	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				29,86	M2	68,88	24,78%	R\$ 85,95	R\$ 2.566,47	0,0345%			
8.20	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025				29,86	M2	111,94	24,78%	R\$ 139,68	R\$ 4.170,84	0,0561%			
8.21	COMP-121	RIPADO EM MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ POLIURETÂNICO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				15,27	M	93,85	24,78%	R\$ 117,11	R\$ 1.788,27	0,0240%			
8.22	COMP-103	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL				22,93	M2	13,08	24,78%	R\$ 16,32	R\$ 374,22	0,0050%			
8.23	COMP-124	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 14 A 16CM				23,10	M	70,43	24,78%	R\$ 87,88	R\$ 2.030,03	0,0273%			
9		QUADRAS									R\$ 505.226,48	6,7926%			
9.1		QUADRA POLIESPORTIVA									R\$ 389.031,72	5,2304%			
9.1.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12 BWG E MALHA				549,69	M2	163,18	24,78%	R\$ 203,62	R\$ 111.927,88	1,5048%			
9.1.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020				534,66	M2	27,27	24,78%	R\$ 34,03	R\$ 18.194,48	0,2446%			
9.1.3	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020				534,66	M2	27,83	24,78%	R\$ 34,73	R\$ 18.568,75	0,2496%			
9.1.4	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM				2,00	UN	4268,11	13,51%	R\$ 4.844,73	R\$ 9.689,46	0,1303%			
9.1.5	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021				729,71	M	12,25	24,78%	R\$ 15,29	R\$ 11.157,27	0,1500%			
9.1.6	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021				1.624,42	M2	3,93	24,78%	R\$ 4,90	R\$ 7.959,66	0,1070%			
9.1.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021				1.624,42	M2	77,14	24,78%	R\$ 96,26	R\$ 156.366,67	2,1023%			
9.1.8	COMP-113	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERROLHO				4,05	M2	826,07	24,78%	R\$ 1.030,77	R\$ 4.174,62	0,0561%			
9.1.9	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022				1,00	UN	3084,87	24,78%	R\$ 3.849,30	R\$ 3.849,30	0,0518%			
9.1.10	COMP-114	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022				1,00	UN	3970,06	24,78%	R\$ 4.953,84	R\$ 4.953,84	0,0666%			
9.1.11	106464	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025				475,30	M2	71,03	24,78%	R\$ 88,63	R\$ 42.125,84	0,5664%			
9.1.12	COMP-104	REDE PARA CESTA DE BASQUETE, SEDA FIO 3MM, MEDINDO 45X45CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1,00	PAR	51,25	24,78%	R\$ 63,95	R\$ 63,95	0,0009%			
9.2		QUADRA DE AREIA									R\$ 116.194,76	1,5622%			
9.2.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025				400,49	M2	163,18	24,78%	R\$ 203,62	R\$ 81.547,77	1,0964%			
9.2.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020				207,96	M2	27,27	24,78%	R\$ 34,03	R\$ 7.076,88	0,0951%			
9.2.3	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020				207,96	M2	27,83	24,78%	R\$ 34,73	R\$ 7.222,45	0,0971%			
9.2.4	COT03 - AREIAM	AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)				160,38	M3	50	13,51%	R\$ 56,76	R\$ 9.103,17	0,1224%			
9.2.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026				1.250,96	M3XKM	2,6	24,78%	R\$ 3,24	R\$ 4.053,11	0,0545%			
9.2.6	COMP-26	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA				2,00	PAR	1066,77	13,51%	R\$ 1.210,89	R\$ 2.421,78	0,0326%			
9.2.7	COMP-27	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA				2,00	UN	262,08	13,51%	R\$ 297,49	R\$ 594,98	0,0080%			
9.2.8	COMP-113	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERROLHO				4,05	M2	826,07	24,78%	R\$ 1.030,77	R\$ 4.174,62	0,0561%			
10		PAVIMENTOS									R\$ 1.944.625,50	26,1447%			
10.1	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *20 X 10" CM, E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA. COR NATURAL				2.414,64	M2	58,84	13,51%	R\$ 66,79	R\$ 161.273,81	2,1683%			
10.2	COMP-33	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. EXCLUSIVE BLOQUETE AF_10/2022				2.386,18	M2	19,94	24,78%	R\$ 24,88	R\$ 59.368,16	0,7982%			
10.3	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *20 X 10" CM, E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA. COLORIDO				3.334,01	M2	74,32	13,51%	R\$ 84,36	R\$ 281.257,09	3,7814%			
10.4	COMP-29	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. EXCLUSIVE BLOQUETE AF_10/2022				3.265,75	M2	19,94	24,78%	R\$ 24,88	R\$ 81.251,87	1,0924%			
10.5	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021				2.240,39	M2	2,72	24,78%	R\$ 3,39	R\$ 7.594,92	0,1021%			
10.6	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021				2.987,53	M2	3,93	24,78%	R\$ 4,90	R\$ 14.638,90	0,1968%			
10.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021				2.987,53	M2	77,14	24,78%	R\$ 96,26	R\$ 287.579,64	3,8664%			
10.8	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)				565,01	M3	530	13,51%	R\$ 601,60	R\$ 339.910,01	4,5700%			
10.9	COMP-34	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, EXCETO CONCRETO				458,79	M3	129,88	24,78%	R\$ 162,06	R\$ 74.351,50	0,9996%			
10.10	COT-04	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, PLACA 50 X 50 cm COM BORDA CHANFRADA DE ESPESURA 20 mm, APLICADO SOBRE CONTRA-PISO COM COLA PU DE ALTA ADESAO, INCLUSIVE ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE PARA INSTALAÇÃO DO PISO, INCLUSIVE FRETE				1.648,15	M2	256,83	13,51%	R\$ 291,53	R\$ 480.485,18	6,4599%			
10.11	COMP-44	INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, ESPESURA DE 20MM, FORMATO QUADRADO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE - EXCETO FORNECIMENTO DO MATERIAL EMBORRACHADO E DO ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE				1.554,85	M2	20,75	24,78%	R\$ 25,89	R\$ 40.255,08	0,5412%			
10.12	COMP-101	PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, DESEMPOLADO, E=10CM, P/ SOBRECARGAS DE ATÉ 4T/M2 C/ TELA SOLDADA Q138				746,43	M2	119,52	24,78%	R\$ 149,14	R\$ 111.322,57	1,4967%			
10.13	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022				1.607,46	M2	2,66	24,78%	R\$ 3,32	R\$ 5.336,77	0,0718%			
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 939.863,57	12,6361%			
11.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				3.339,34	M	5,96	24,78%	R\$ 7,44	R\$ 24.844,69	0,3340%			
11.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				2.096,82	M	8,8	24,78%	R\$ 10,98	R\$ 23.023,08	0,3095%			
11.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				0,80	M	20,73	24,78%	R\$ 25,87	R\$ 20,70	0,0003%			
11.4	COMP-117	CABO DE COBRE PP 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.335,50	M	12,88	24,78%	R\$ 16,07	R\$ 21.461,49	0,2885%			
11.5	COMP-132	CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				162,00	M	15,38	24,78%	R\$ 19,19	R\$ 3.108,78	0,0418%			
11.6	COMP-13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				995,80	M	8,35	24,78%	R\$ 10,42	R\$ 10.376,24	0,1395%			
11.7	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				648,22	M	9,15	24,78%	R\$ 11,42	R\$ 7.402,68	0,0995%			
11.8	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				43,73	M	13,03	24,78%	R\$ 16,26	R\$ 711,05	0,0096%			

Assinado por 3 pessoas: ROSALENIN LIMA DA SILVA, RUAN MARCELO SOUZA OLIVEIRA e EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/85F9-AE0D-1AE6-0497> e informe o código 85F9-AE0D-1AE6-0497

 PETROLINA PREFEITURA												
OBJETO:			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.			FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:			JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.			SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 EMOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICR003 - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	24,78%	13,51%	
DATA:			JUNHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA												
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				QUANT.	UN	VALOR S/BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()
11.9	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				1,83	M	19,31	24,78%	R\$ 24,10	R\$ 44,10	0,0006%
11.10	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				165,00	UN	188,17	24,78%	R\$ 234,80	R\$ 38.742,00	0,5209%
11.11	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				19,00	UN	12,69	24,78%	R\$ 15,83	R\$ 300,77	0,0040%
11.12	COMP-81	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES				15,00	M3	3,84	24,78%	R\$ 4,79	R\$ 71,85	0,0010%
11.13	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				3,00	UN	13,06	24,78%	R\$ 16,30	R\$ 48,90	0,0007%
11.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				10,00	UN	13,06	24,78%	R\$ 16,30	R\$ 163,00	0,0022%
11.15	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1,00	UN	14,01	24,78%	R\$ 17,48	R\$ 17,48	0,0002%
11.16	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1,00	UN	26,87	24,78%	R\$ 33,53	R\$ 33,53	0,0005%
11.17	COMP-82	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				10,00	UN	91,59	24,78%	R\$ 114,29	R\$ 1.142,90	0,0154%
11.18	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1,00	UN	192,21	24,78%	R\$ 239,84	R\$ 239,84	0,0032%
11.19	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023				157,00	UN	110,36	24,78%	R\$ 137,71	R\$ 21.620,47	0,2907%
11.20	COMP-84	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				82,50	M	73,97	24,78%	R\$ 92,30	R\$ 7.614,75	0,1024%
11.21	104752	CONNECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023				157,00	UN	21,11	24,78%	R\$ 26,34	R\$ 4.135,38	0,0556%
11.22	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025				215,00	UN	28,21	24,78%	R\$ 35,20	R\$ 7.568,00	0,1017%
11.23	COMP-86	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025				43,00	UN	3217,68	24,78%	R\$ 4.015,02	R\$ 172.645,86	2,3212%
11.24	COMP-94	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 75 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				86,00	UN	988,1	24,78%	R\$ 1.232,95	R\$ 106.033,70	1,4256%
11.25	COMP-85	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTORES DIN (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, MURETA, PINTURA DA MURETA, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA DE ATERRAMENTO - NÃO INCLUSO DISJUNTORES DOS CIRCUITOS).				4,00	UN	3891,46	24,78%	R\$ 4.855,76	R\$ 19.423,04	0,2611%
11.26	COMP-88	POSTE DECORATIVO 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED 24W				108,00	UN	3283,74	24,78%	R\$ 4.097,45	R\$ 442.524,60	5,9496%
11.27	COMP-18	LÂMPADA LED DICROICA MR16 5W/12V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				14,00	UN	10	24,78%	R\$ 12,48	R\$ 174,72	0,0023%
11.28	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17				6,00	UN	1214,35	13,51%	R\$ 1.378,41	R\$ 8.270,46	0,1112%
11.29	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025				6,00	UN	813,93	24,78%	R\$ 1.015,62	R\$ 6.093,72	0,0819%
11.30	COMP-110	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO EM POSTE CIRCULAR. REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DUPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0,95, IRC = RA>80, FL = 22.000 LUMENS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120°				6,00	UN	268,78	24,78%	R\$ 335,38	R\$ 2.012,28	0,0271%
11.31	COMP-105	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				7,00	M	12,46	24,78%	R\$ 15,55	R\$ 108,85	0,0015%
11.32	91931	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3,00	UN	311,3	24,78%	R\$ 388,44	R\$ 1.165,32	0,0157%
11.33	COMP-83	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3,00	UN	311,3	24,78%	R\$ 388,44	R\$ 1.165,32	0,0157%
11.34	COMP-97	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W				10,00	UN	105,33	24,78%	R\$ 131,43	R\$ 1.314,30	0,0177%
11.35	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				1,00	UN	15,97	24,78%	R\$ 19,93	R\$ 19,93	0,0003%
11.36	COMP-98	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W				6,00	UN	103,2	24,78%	R\$ 128,77	R\$ 772,62	0,0104%
11.37	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026				21,00	M	20,85	24,78%	R\$ 26,02	R\$ 546,42	0,0073%
11.38	COMP-122	PENDENTE COLONIAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE, INCLUSIVE LÂMPADA BULBO A60, 15W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1,00	UN	277,6	24,78%	R\$ 346,39	R\$ 346,39	0,0047%
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO									R\$ 43.055,39	0,5789%
12.1	COMP-99	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" - VER 01_10/2022				16,00	UN	3,6	24,78%	R\$ 4,49	R\$ 71,84	0,0010%
12.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				4,00	UN	7	24,78%	R\$ 8,73	R\$ 34,92	0,0005%
12.3	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				10,00	UN	8,33	24,78%	R\$ 10,39	R\$ 103,90	0,0014%
12.4	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				14,00	UN	12,41	24,78%	R\$ 15,49	R\$ 216,86	0,0029%
12.5	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				7,00	UN	17,89	24,78%	R\$ 22,32	R\$ 156,24	0,0021%
12.6	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				6,00	UN	10,91	24,78%	R\$ 13,61	R\$ 81,66	0,0011%
12.7	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				10,00	UN	15,55	24,78%	R\$ 19,40	R\$ 194,00	0,0026%
12.8	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				47,00	UN	10,12	24,78%	R\$ 12,63	R\$ 593,61	0,0080%
12.9	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				28,00	UN	13,81	24,78%	R\$ 17,23	R\$ 482,44	0,0065%
12.10	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				4,00	UN	16,82	24,78%	R\$ 20,99	R\$ 83,96	0,0011%
12.11	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				4,00	UN	12,74	24,78%	R\$ 15,90	R\$ 63,60	0,0009%
12.12	89979	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				8,00	UN	24,94	24,78%	R\$ 31,12	R\$ 248,96	0,0033%
12.13	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				12,00	UN	20,85	24,78%	R\$ 26,02	R\$ 312,24	0,0042%
12.14	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				9,00	UN	13,94	24,78%	R\$ 17,39	R\$ 156,51	0,0021%
12.15	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				4,00	UN	19,23	24,78%	R\$ 24,00	R\$ 96,00	0,0013%
12.16	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				11,00	UN	45,92	24,78%	R\$ 57,30	R\$ 630,30	0,0085%
12.17	COMP-79	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020				7,00	M3	119,76	24,78%	R\$ 149,44	R\$ 1.046,08	0,0141%
12.18	COMP-80	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				24,00	UN	188,17	24,78%	R\$ 234,80	R\$ 5.635,20	0,0758%
12.19	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				4,00	UN	103,65	24,78%	R\$ 129,33	R\$ 517,32	0,0070%
12.20	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				303,40	M	25,21	24,78%	R\$ 31,46	R\$ 9.544,97	0,1283%
12.21	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				418,09	M	34,31	24,78%	R\$ 42,81	R\$ 17.898,44	0,2406%
12.22	COMP-100	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR				24,00	UN	29,24	24,78%	R\$ 36,49	R\$ 875,76	0,0118%
12.23	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				17,00	UN	13,51	24,78%	R\$ 16,86	R\$ 286,62	0,0039%
12.24	COT-26	DUCHA LINEAR DE TETO 10 X 100 CM INOX 304				2,00	UN	1580,12	13,51%	R\$ 1.793,59	R\$ 3.587,18	0,0482%
12.25	COMP-131	INSTALAÇÃO DE DUCHA LINEAR DE TETO 10 X 100 CM INOX 304				2,00	M2	29,9	24,78%	R\$ 37,31	R\$ 74,62	0,0010%
12.26	COMP-15	PLUG EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D=3/4" REV. 01 - 10/2022				8,00	M2	6,23	24,78%	R\$ 7,77	R\$ 62,16	0,0008%
13		DRENAGEM E CANTEIROS									R\$ 242.382,38	3,2587%
13.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				1.455,27	M	49,4	24,78%	R\$ 61,64	R\$ 89.702,85	1,2060%
13.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				85,68	M	52,46	24,78%	R\$ 65,46	R\$ 5.608,62	0,0754%

OBJETO:			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.			FONTE DE PREÇOS:			ENCARGOS SOCIAIS:			BDI:		BDI DIF.:						
LOCAL:			JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.			SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 EMOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICR003 - JANEIRO - 2026			NÃO DESONERADO			114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)			24,78%			13,51%		
DATA:			JUNHO/2026																	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA																				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()								
13.3	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39x6,5x6,5x19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_ 01/2024				732,29	M	47,57	24,78%	R\$ 59,36	R\$ 43.468,73	0,5844%								
13.4	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39x6,5x6,5x19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_ 01/2024				699,98	M	50,62	24,78%	R\$ 63,16	R\$ 44.210,74	0,5944%								
13.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 01/2024				1.310,78	M	36,31	24,78%	R\$ 45,31	R\$ 59.391,44	0,7985%								
14		MESAS E BANCOS									R\$ 337.437,52	4,5367%								
14.1	COMP-47	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M, INCLUSOS 4 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO. INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA E PINTURA DOS BANCOS E MESA.				13,00	UN	1101,5	24,78%	R\$ 1.374,45	R\$ 17.867,85	0,2402%								
14.2	COMP-46	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M COM ACESSIBILIDADE, INCLUSOS 3 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO. INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA, PINTURA DOS BANCOS E MESA E PINTURA DE ACESSIBILIDADE NO PISO				2,00	UN	943,42	24,78%	R\$ 1.177,20	R\$ 2.354,40	0,0317%								
14.3	COMP-61	BANCO EM ALVENARIA COM 50CM DE ALTURA, LARGURA FIXA DE 50CM E COMPRIMENTO VARIÁVEL				50,68	M	437,27	24,78%	R\$ 545,63	R\$ 27.652,52	0,3718%								
14.4	COMP-62	FECHAMENTO LATERAL DOS BANCOS EM ALVENARIA COM 50CM DE ALTURA E LARGURA FIXA DE 50CM.				30,00	UND	43,3	24,78%	R\$ 54,03	R\$ 1.620,90	0,0218%								
14.5	COMP-106	BANCO LINEAR DE ALVENARIA COM ENCOSTO, ASSENTO 50 CM E ALTURA TOTAL DE 96 CM.				205,49	M	643,7	24,78%	R\$ 803,21	R\$ 165.051,63	2,2191%								
14.6	COMP-22	CANTEIRO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO TIPO I, CONFORME PROJETO.				8,00	UN	768,54	24,78%	R\$ 958,98	R\$ 7.671,84	0,1031%								
14.7	COMP-111	BANCO CIRCULAR EM CONCRETO E ALVENARIA, COM 1 CANTEIRO CENTRAL E 4 CANTEIROS NA SUA CIRCUNFERÊNCIA, CONFORME PROJETO.				6,00	UN	10800,21	24,78%	R\$ 13.476,50	R\$ 80.859,00	1,0871%								
14.8	COMP-107	FECHAMENTO DE BANCO LINEAR DE ALVENARIA COM ENCOSTO, ASSENTO 50 CM E ALTURA TOTAL DE 96 CM.				24,00	UM	74,43	24,78%	R\$ 92,87	R\$ 2.228,88	0,0300%								
14.9	COMP-74	EXECUÇÃO MESA DE JOGOS DE CONCRETO COM TAMPO CIRCULAR DE 0,90M DE DIÂMETRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				34,00	UN	382,94	24,78%	R\$ 477,83	R\$ 16.246,22	0,2184%								
14.10	COMP-77	EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PARA MESA DE JOGOS COM TAMPO CIRCULAR DE 0,90M DE DIÂMETRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				84,00	UN	133,04	24,78%	R\$ 166,01	R\$ 13.944,84	0,1875%								
14.11	COMP-54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 150 CM X 45 CM X 45 CM, SOBRE SOLO - INCLUSIVE ABACAMENTO E PINTURA				4,00	UN	388,57	24,78%	R\$ 484,86	R\$ 1.939,44	0,0261%								
15		EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND									R\$ 419.601,14	5,6414%								
15.1	COT-01	BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 1,30x0,80M, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 1 1/4", ESPESSURA DE 2MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO CHUMBADA				17,00	UN	985	13,51%	R\$ 1.118,07	R\$ 19.007,19	0,2555%								
15.2	COMP-08	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 1,30x0,80M - EXCETO FORNECIMENTO.				17,00	UN	76,24	24,78%	R\$ 95,13	R\$ 1.617,21	0,0217%								
15.3	COT-05	GANGORRA PARA PARQUINHO SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALÍPTO DE REFORRESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO				11,00	UN	950	13,51%	R\$ 1.078,35	R\$ 11.861,85	0,1595%								
15.4	COT-06	BALANÇO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALÍPTO DE REFORRESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO				7,00	UN	2200	13,51%	R\$ 2.497,22	R\$ 17.480,54	0,2350%								
15.5	COT-07	ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALÍPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO				5,00	UN	2673,33	13,51%	R\$ 3.034,50	R\$ 15.172,50	0,2040%								
15.6	COT-08	SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42434 DO SINAPI 12/2024)				7,00	UN	4257	13,51%	R\$ 4.832,12	R\$ 33.824,84	0,4548%								
15.7	COT-09	SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42436 DO SINAPI 12/2024)				8,00	UN	3072	13,51%	R\$ 3.487,03	R\$ 27.896,24	0,3751%								
15.8	COT-11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42437 DO SINAPI 12/2024)				6,00	UN	1840	13,51%	R\$ 2.088,58	R\$ 12.531,48	0,1685%								
15.9	COT-12	PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42431 DO SINAPI 12/2024)				9,00	UN	3533,33	13,51%	R\$ 4.010,68	R\$ 36.096,12	0,4853%								
15.10	COT-17	SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO				3,00	UN	4333,33	13,51%	R\$ 4.918,76	R\$ 14.756,28	0,1984%								
15.11	COT-19	JOGO DE BARRAS FIXAS EM 3 ALTURAS FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 1 1/2" E 3 1/2", ESPESSURA DO AÇO DE 2MM. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE				5,00	UN	5777	13,51%	R\$ 6.557,47	R\$ 32.787,35	0,4408%								
15.12	COT-20	APARELHO DE ABDOMINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO				11,00	UN	2676,67	13,51%	R\$ 3.038,29	R\$ 33.421,19	0,4493%								
15.13	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_ 10/2021				4,00	UN	2207,07	24,78%	R\$ 2.753,98	R\$ 11.015,92	0,1481%								
15.14	COT-25	PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA COM 02 CASINHAS DE TARZAN (UMA COBERTA E OUTRA DESCOBERTA), ESCORREGADOR, RAMPA DE OBSTÁCULOS E ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2,00	UN	38018,04	13,51%	R\$ 43.154,28	R\$ 86.308,56	1,1604%								
15.15	COMP-52	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA JARDIM SÃO PAULO				1,00	UN	903,84	24,78%	R\$ 1.127,81	R\$ 1.127,81	0,0152%								
15.16	COMP-53	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALÍPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA JARDIM SÃO PAULO				1,00	UN	850,79	24,78%	R\$ 1.061,62	R\$ 1.061,62	0,0143%								
15.17	COT-18	CARRUSSEL OU TRÍVOLI GIRATÓRIO INFANTIL DIÂMETRO 260CM. ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE DIÂMETRO 3", ESPESSURA DO AÇO DE 2MM, ESTRUTURA SECUNDÁRIA E ACESSÓRIOS COM TUBO DE DIÂMETRO 1", ESPESSURA DO AÇO DE 1,5MM, FABRICADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA NBR 16071/2012				3,00	UN	6967	13,51%	R\$ 7.908,24	R\$ 23.724,72	0,3190%								
15.18	COMP-119	ESCALADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM				2,00	UNID.	2720	24,78%	R\$ 3.394,02	R\$ 6.788,04	0,0913%								
15.19	COT-21	PLAYGROUND INFANTIL TIPO CASA DO TARZAN, EM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALÍPTO, COM ESCORREGADOR M 2 BALANÇOS, REDE, E 1 BALANÇO.				2,00	UN	8604,75	13,51%	R\$ 9.767,25	R\$ 19.534,50	0,2626%								
15.20	COMP-118	LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM FERRO GALV. (1,54x1,54x2,04m) C/ TUBO Fº GALV. 1 1/2" HORIZONTAL E 1 1/2" VERTICAL SERGIPARK OU SIMILAR - FORNECIMENTO				2,00	UN	3880	13,51%	R\$ 4.404,19	R\$ 8.808,38	0,1184%								
15.21	COMP-56	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA QUATI				1,00	UN	911,02	24,78%	R\$ 1.136,77	R\$ 1.136,77	0,0153%								
15.22	COMP-57	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALÍPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA QUATI				1,00	UN	258,87	24,78%	R\$ 323,02	R\$ 323,02	0,0043%								
15.23	COMP-95	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA PEDRINHAS				1,00	UN	796,2	24,78%	R\$ 993,50	R\$ 993,50	0,0134%								
15.24	COMP-96	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALÍPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA PEDRINHAS				1,00	UN	420,37	24,78%	R\$ 524,54	R\$ 524,54	0,0071%								
15.25	COMP-126	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS METÁLICOS - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA NOVA DESCOBERTA				1,00	UN	966,07	24,78%	R\$ 1.205,46	R\$ 1.205,46	0,0162%								
15.26	COMP-127	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALÍPTO - EXCETO FORNECIMENTO - PRAÇA NOVA DESCOBERTA				1,00	UN	477,25	24,78%	R\$ 595,51	R\$ 595,51	0,0080%								
16		SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE									R\$ 154.662,88	2,0794%								
16.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_ 05/2021				2.973,22	M	1,85	24,78%	R\$ 2,31	R\$ 6.868,13	0,0923%								
16.2	COMP-02	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO				342,15	M2	178,65	24,78%	R\$ 222,92	R\$ 76.272,08	1,0254%								
16.3	COMP-112	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, EXCETO PISO PODOTÁTIL.				6,00	UN	712,96	24,78%	R\$ 889,63	R\$ 5.337,78	0,0718%								
16.4	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021				3.887,33	M	7,55	24,78%	R\$ 9,42	R\$ 36.618,62	0,4923%								
16.5	COMP-68	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA ACESSÍVEL DE ESTACIONAMENTO				27,00	UN	249,87	24,78%	R\$ 311,79	R\$ 8.418,33	0,1132%								
16.6	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024				7,00	UN	791,71	24,78%	R\$ 987,90	R\$ 6.915,30	0,0930%								
16.7	COMP-55	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", H=98CM, PARA FIXAÇÃO EM PISO (MODELO PICADEIRANTES)				41,19	M	253,75	24,78%	R\$ 316,63	R\$ 13.041,99	0,1753%								
16.8	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_ 05/2021				11,77	M2	3,93	24,78%	R\$ 4,90	R\$ 57,67	0,0008%								

PETROLINA PREFEITURA													
OBJETO:			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.			FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:		
LOCAL:	JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.		SINAPI - MAIO - 2026 ORSE - MARÇO - 2026 EMOP - ABRIL - 2026 SEDOP - MARÇO - 2026 SIURB - JANEIRO - 2026 CPOS - ABRIL - 2026 SICRO03 - JANEIRO - 2026			NÃO DESONERADO		114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)		24,78%		13,51%	
DATA:	JUNHO/2026												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA													
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	% ()				
16.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021	11,77	M2	77,14	24,78%	R\$ 96,26	R\$ 1.132,98	0,0152%				
17		PAISAGISMO						R\$ 424.072,05	5,7015%				
17.1	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_ 07/2024	1.560,08	M2	132,41	24,78%	R\$ 165,22	R\$ 257.756,42	3,4654%				
17.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	357,37	M2	28,05	24,78%	R\$ 35,00	R\$ 12.507,95	0,1682%				
17.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_ 07/2024	87,00	UN	253,83	24,78%	R\$ 316,73	R\$ 27.555,51	0,3705%				
17.4	COMP-14	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	6,00	M	672,1	24,78%	R\$ 838,65	R\$ 5.031,90	0,0677%				
17.5	COMP-12	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	10,00	UN	62,59	24,78%	R\$ 78,10	R\$ 781,00	0,0105%				
17.6	COMP-91	PLANTA - PALMEIRA LEQUE/PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	14,00	UN	870,61	24,78%	R\$ 1.086,35	R\$ 15.208,90	0,2045%				
17.7	COMP-75	PLANTA - DIONELLA (DIONELLA TASMANICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	38,00	UN	17,81	24,78%	R\$ 22,22	R\$ 844,36	0,0114%				
17.8	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_ 07/2024	2.328,65	M2	5,23	24,78%	R\$ 6,53	R\$ 15.208,08	0,2044%				
17.9	COMP-60	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	543,75	M3	66,38	24,78%	R\$ 82,83	R\$ 45.038,82	0,6055%				
17.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	2.810,25	M3XKM	2,6	24,78%	R\$ 3,24	R\$ 9.105,21	0,1224%				
17.11	COMP-67	SEIXO COM ESPALHAMENTO	25,91	M3	404,67	24,78%	R\$ 504,95	R\$ 13.083,26	0,1759%				
17.12	COMP-108	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS	12.527,50	L	1,14	24,78%	R\$ 1,42	R\$ 17.769,05	0,2392%				
17.13	COMP-76	PLANTIO DE ARVORE FRUTIFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_ 07/2024	9,00	UN	260,68	24,78%	R\$ 325,28	R\$ 2.927,52	0,0394%				
17.14	COMP-90	PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO	2,00	UN	8,41	24,78%	R\$ 10,49	R\$ 20,98	0,0003%				
17.15	COMP-120	LASTRO DE AREIA - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO	10,64	M³	31,52	24,78%	R\$ 39,33	R\$ 418,47	0,0056%				
17.16	COT01 AREIAM	AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)	10,64	M3	60	24,78%	R\$ 74,87	R\$ 796,62	0,0107%				
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 103.475,13	1,3912%				
18.1	COMP-93	TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO	4,00	UN	4413,47	24,78%	R\$ 5.507,13	R\$ 22.028,52	0,2962%				
18.2	COMP-09	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE NO MÍNIMO 60L - EXCETO FORNECIMENTO E CONCRETO 20MPA	40,00	UN	40,05	24,78%	R\$ 49,97	R\$ 1.998,80	0,0269%				
18.3	COT-02	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE NO MÍNIMO 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR, TAMPA EM AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO	40,00	UN	945	13,51%	R\$ 1.072,67	R\$ 42.906,80	0,5769%				
18.4	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	2.699,85	M2	3,06	24,78%	R\$ 3,82	R\$ 10.313,43	0,1387%				
18.5	COMP-10	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	1361,2	24,78%	R\$ 1.698,51	R\$ 13.588,08	0,1827%				
18.6	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 10/2025	14.697,09	M2	0,69	24,78%	R\$ 0,86	R\$ 12.639,50	0,1699%				
TOTAL GERAL								R\$ 7.437.930,84	100,00%				



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85F9-AE0D-1AE6-0497

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSALENIN LIMA DA SILVA (CPF 093.XXX.XXX-79) em 22/07/2026 15:39:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUAN MARCELO SOUZA OLIVEIRA (CPF 058.XXX.XXX-21) em 22/07/2026 15:41:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 22/07/2026 15:41:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/85F9-AE0D-1AE6-0497>