



|        |                                                                |       |            |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Obra:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO         | Data: | JULHO/2026 |
| Local: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000 |       |            |

**Composição de BDI Não-Desonerado**

|                                                                                                    |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Grupo A</b>                                                                                     | <b>Despesas Indiretas</b>       |               |
| A1                                                                                                 | Administração Central           | 3,00%         |
| A2                                                                                                 | Seguros e Garantias Contratuais | 0,80%         |
| A3                                                                                                 | Riscos                          | 0,97%         |
|                                                                                                    | <b>Total do Grupo A =</b>       | <b>4,77%</b>  |
| <b>Grupo B</b>                                                                                     | <b>Despesa Financeira</b>       |               |
| B1                                                                                                 | Despesa Financeira              | 0,59%         |
|                                                                                                    | <b>Total do Grupo B =</b>       | <b>0,59%</b>  |
| <b>Grupo C</b>                                                                                     | <b>Lucro</b>                    |               |
| C1                                                                                                 | Lucro Operacional               | 6,16%         |
|                                                                                                    | <b>Total do Grupo C =</b>       | <b>6,16%</b>  |
| <b>Grupo D</b>                                                                                     | <b>Tributos</b>                 |               |
| D1                                                                                                 | ISS                             | 5,00%         |
| D2                                                                                                 | PIS                             | 0,65%         |
| D3                                                                                                 | COFINS                          | 3,00%         |
| D4                                                                                                 | CPRB                            | 0,00%         |
|                                                                                                    | <b>Total do Grupo D =</b>       | <b>8,65%</b>  |
| <b>Fórmula para o cálculo de BDI</b>                                                               |                                 |               |
| $BDI = \{ [ ((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I)) ] - 1 \} \times 100$ |                                 | <b>22,47%</b> |

Onde;

AC = Administração Central

S = Seguros

R = Riscos

G = Garantias

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

I = Tributos

Observação: ISS ajustado conforme nova regra do Código Tributário Municipal (Art. 76), em vigor desde 18/03/2026, que elimina a dedução de materiais para serviços de construção civil, passando a incidir a alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

|                                                                                                                       |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                      |                                                                                                   |             |                                                                                                         |              |             |                |                          |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                |                          |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                | BDI: 22,47%              |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                | ENCARGOS: NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                | ÁREA: 1555,47 m²         |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                              |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                |                          |
| Composição Base: 93207 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                              |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                |                          |
| CP-04                                                                                                                 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.                        |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                            | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                             | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 101890      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                      | UN           | 0,1734      | 16,98          | 2,94                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 101876      | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | UN           | 0,0193      | 136,55         | 2,64                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 101165      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                  | M3           | 0,0239      | 1.046,76       | 25,02                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | COMPOSICAO                                                                                        | CP-001      | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                 | M2           | 0,0385      | 57,51          | 2,21                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 91852       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 | M            | 0,53        | 9,62           | 5,10                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 91926       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                            | M            | 3,4689      | 5,28           | 18,32                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 91937       | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                    | UN           | 0,1734      | 17,45          | 3,03                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 91945       | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN           | 0,0578      | 13,94          | 0,81                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 92000       | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                           | UN           | 0,0771      | 30,32          | 2,34                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 92023       | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | UN           | 0,1349      | 49,40          | 6,66                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 91934       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | M            | 0,1927      | 29,87          | 5,76                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 100903      | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS                                                                                           | UN           | 0,0385      | 36,29          | 1,40                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 93358       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                       | M3           | 0,0233      | 95,92          | 2,23                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 95241       | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                     | M2           | 1,00000     | 41,09          | 41,09                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 96985       | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                  | UN           | 0,0385      | 110,36         | 4,25                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 104737      | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                                 | M3           | 0,006       | 24,52          | 0,15                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 98443       | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024                                                                                     | M2           | 0,1581      | 76,70          | 12,13                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 92543       | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025        | M2           | 1,3621      | 31,11          | 42,37                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 94210       | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2           | 1,3621      | 56,93          | 77,54                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 255,99               |
| Composição Base: 93208 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                              |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                |                          |
| CP-05                                                                                                                 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. |             |                                                                                                                                                                                            |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                            | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                             | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                            | 4513        | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                           | M            | 3,4844000   | 8,17           | 28,47                    |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                            | 6193        | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                  | M            | 3,9174000   | 23,24          | 91,04                    |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                            | 11455       | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                               | UN           | 0,0252000   | 20,43          | 0,51                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 101890      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                      | UN           | 0,0504000   | 16,98          | 0,86                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 101165      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                  | M3           | 0,0269000   | 1.046,76       | 28,16                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 101876      | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | UN           | 0,0252000   | 136,55         | 3,44                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                            | 88262       | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | H            | 0,9794000   | 29,38          | 28,77                    |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A

|                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                       |                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                          |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                          |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                | BDI: 22,47%              |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                | ENCARGOS: NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                | ÁREA: 1555,47 m²         |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 91852                                                                               | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                  | M            | 0,2518000   | 9,62           | 2,42                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 91926                                                                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                             | M            | 0,6798000   | 5,28           | 3,59                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 91937                                                                               | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                     | UN           | 0,1259000   | 17,45          | 2,20                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 92000                                                                               | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                            | UN           | 0,0504000   | 30,32          | 1,53                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 92025                                                                               | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                        | UN           | 0,0252000   | 69,83          | 1,76                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 92543                                                                               | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                         | M2           | 1,4396000   | 31,11          | 44,79                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | COMPOSICAO                                                                | CP-001                                                                              | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                                                                  | M2           | 0,0252000   | 57,51          | 1,45                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 93358                                                                               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                        | M3           | 0,0262000   | 95,92          | 2,51                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 94210                                                                               | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                  | M2           | 1,4396000   | 56,93          | 81,96                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 95241                                                                               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                      | M2           | 1,00000     | 41,09          | 41,09                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 104737                                                                              | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                                                                                  | M3           | 0,0067000   | 24,52          | 0,16                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 98443                                                                               | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024                                                                                                                                      | M2           | 0,0281000   | 76,70          | 2,16                     |
|                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 366,87               |
| Composição Base: 93212 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                          |
| CP-06                                                                                                                 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORTE                                                                     | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 101890                                                                              | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                       | UN           | 0,1044000   | 16,98          | 1,77                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 97906                                                                               | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                               | UN           | 0,0348000   | 487,88         | 16,98                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 101165                                                                              | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                   | M3           | 0,0286000   | 1.046,76       | 29,94                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | COMPOSICAO                                                                | CP-001                                                                              | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                                                                  | M2           | 0,1894000   | 57,51          | 10,89                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 101876                                                                              | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                            | UN           | 0,0174000   | 136,55         | 2,38                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 86888                                                                               | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                     | UN           | 0,0522000   | 526,63         | 27,49                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 86943                                                                               | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN           | 0,0522000   | 294,49         | 15,37                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89709                                                                               | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                  | UN           | 0,0696000   | 22,76          | 1,58                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89711                                                                               | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                       | M            | 0,1631000   | 22,44          | 3,66                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89712                                                                               | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                       | M            | 0,2235000   | 28,07          | 6,27                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89714                                                                               | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                      | M            | 0,0470000   | 39,09          | 1,84                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89724                                                                               | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                           | UN           | 0,1740000   | 10,70          | 1,86                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89731                                                                               | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                           | UN           | 0,0174000   | 15,72          | 0,27                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89748                                                                               | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                     | UN           | 0,0522000   | 42,78          | 2,23                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 89351                                                                               | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                    | UN           | 0,0696000   | 38,05          | 2,65                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                    | 91170                                                                               | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS      | M            | 0,4612000   | 10,76          | 4,96                     |

Assinado por I. pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA DE<br>EDUCAÇÃO, CULTURA<br>E ESPORTE |             |                |                |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                |                |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | BDI:           | 22,47%         |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | ENCARGOS:      | NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | ÁREA:          | 1555,47 m²     |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                |                |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91173       | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS | M                                               | 0,1827000   | 4,01           | 0,73           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91862       | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                 | M                                               | 0,3307000   | 10,31          | 3,41           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91882       | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                            | UN                                              | 0,0348000   | 11,10          | 0,39           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91911       | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                  | UN                                              | 0,0696000   | 18,46          | 1,28           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91926       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                        | M                                               | 0,4699000   | 5,28           | 2,48           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91937       | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                | UN                                              | 0,1392000   | 17,45          | 2,43           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91959       | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                           | UN                                              | 0,0174000   | 43,94          | 0,76           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 92000       | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                       | UN                                              | 0,0348000   | 30,32          | 1,06           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 92543       | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                    | M2                                              | 1,3566000   | 31,11          | 42,20          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 91934       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                         | M                                               | 0,2611000   | 29,87          | 7,80           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 93358       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                   | M3                                              | 0,0279000   | 95,92          | 2,68           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 94210       | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                             | M2                                              | 1,3566000   | 56,93          | 77,23          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 95241       | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                               | M2                                              | 1,00000     | 41,09          | 41,09          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 96985       | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                              | UN                                              | 0,0522000   | 110,36         | 5,76           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 93382       | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                            | M3                                              | 0,0072000   | 28,04          | 0,20           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 98443       | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024                                                                                                                                 | M2                                              | 0,1011000   | 76,70          | 7,75           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 98679       | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026                                                                                                              | M2                                              | 0,5134000   | 37,73          | 19,37          |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 346,76     |
| Composição Base: 84024 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                |                |
| CP-001                                                                                                                | BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                | M2             |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORTE                                                                                                                                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE ITEM                                    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 1379        | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                     | KG                                              | 1,00000     | 0,88           | 0,88           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H                                               | 0,90000     | 29,98          | 26,98          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H                                               | 0,90000     | 24,25          | 21,83          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 88629       | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                                                             | M3                                              | 0,01000     | 781,55         | 7,82           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 57,51      |
| Composição Base: 87529 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                |                |
| CP-07                                                                                                                 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.              |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                | M2             |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORTE                                                                                                                                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE ITEM                                    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 87292       | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                   | M3                                              | 0,037600    | 749,52         | 28,18          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H                                               | 0,470000    | 29,98          | 14,09          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H                                               | 0,171000    | 24,25          | 4,15           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 46,42      |
| Composição Base: 13779 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                |                |
| CP-08                                                                                                                 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. REV.01_05/26 |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |                | M              |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORTE                                                                                                                                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE ITEM                                    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                | ORSE                                                                                                                                                                                                                  | 11707       | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR                                                                                                                                                                     | PÇ                                              | 0,40000     | 703,75         | 281,50         |
| INSUMO                                                                                                                | ORSE                                                                                                                                                                                                                  | 11708       | POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR                                                                                                                                                                | PÇ                                              | 0,40000     | 267,26         | 106,90         |
| INSUMO                                                                                                                | ORSE                                                                                                                                                                                                                  | 12678       | FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR                                                                                                                                                                      | PÇ                                              | 2,40000     | 7,00           | 16,80          |

Assinado por I. PESSOA: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

|            |        |       |                                      |   |         |              |            |
|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|---------|--------------|------------|
| COMPOSICAO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,30000 | 29,98        | 38,97      |
| COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,30000 | 24,25        | 31,53      |
|            |        |       |                                      |   |         | TOTAL S/ BDI | R\$ 475,70 |

ORSE

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

ALVES BARRETO E CIA. LTDA.

a eletricidade

Coleta de Preços

Fornecedores

Composição de Preço de Serviço

Maio/2026-1

| Código     | Serviço                                                                                                                                                                                                               | Descrição do Serviço | Unidade |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 13779/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 3 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação, inclusive poste e acessórios. Rev.01_05/26 |                      | m       |

| Composição de Preço                                                                            |                                                                         |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| * Código                                                                                       | Descrição da Composição                                                 | Unid        | Quant       | Custo Unit. | Custo Total |
|  11707/ORSE   | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar      | pç          | 0,4         | 703,75      | 281,50      |
|  11708/ORSE   | Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similar | pç          | 0,4         | 267,26      | 106,90      |
|  12678/ORSE   | Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar       | pç          | 2,4         | 7,00        | 16,80       |
|  04750/SINAPI | Pedreiro (horista)                                                      | h           | 1,3         | 9,67        | 12,57       |
|  06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                             | h           | 1,3         | 7,37        | 9,58        |
|  10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                      | h           | 1,3         | 3,96        | 5,15        |
|  10550/ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro                                      | h           | 1,3         | 3,86        | 5,02        |
| Totais                                                                                         |                                                                         |             |             |             |             |
| Equipamento                                                                                    | Material                                                                | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros   | Valor Total |
| 0,00                                                                                           | 413,62                                                                  | 22,15       | 24,70       | 1,78        | 462,25      |

## Composição Base: 93183 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO

|            |                                                                    |             |                                                                                                                                                                                      |              |             |                |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-09      | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |             |                                                                                                                                                                                      |              |             |                | M           |
| TIPO ITEM  | FONTE                                                              | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 87294       | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3           | 0,00190     | 712,13         | 1,35        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H            | 0,05800     | 29,98          | 1,74        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H            | 0,08600     | 24,25          | 2,09        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 92270       | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                                                           | M2           | 0,21400     | 205,44         | 43,96       |
| COMPOSICAO | COMPOSICAO                                                         | CP-002      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                           | KG           | 0,79000     | 13,83          | 10,93       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 94970       | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                              | M3           | 0,02400     | 539,05         | 12,94       |
| INSUMO     | SINAPI                                                             | 2692        | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                      | L            | 0,00700     | 8,85           | 0,06        |
| INSUMO     | ORSE                                                               | 10352       | DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA PISOS REF. CTL-20                                                                                                                                      | UN           | 6,00000     | 0,36           | 2,16        |
|            |                                                                    |             |                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 75,23   |

## Composição Base: 93183 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO

|            |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |              |             |                |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-11      | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |             |                                                                                                                                                                                      |              |             |                | M           |
| TIPO ITEM  | FONTE                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 87294       | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3           | 0,00190     | 712,13         | 1,35        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H            | 0,06800     | 29,98          | 2,04        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H            | 0,09400     | 24,25          | 2,28        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 92270       | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                                                           | M2           | 0,21700     | 205,44         | 44,58       |
| COMPOSICAO | COMPOSICAO                                                          | CP-003      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                           | KG           | 0,79000     | 13,46          | 10,63       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 94970       | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                              | M3           | 0,02400     | 539,05         | 12,94       |
| INSUMO     | SINAPI                                                              | 2692        | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                      | L            | 0,00700     | 8,85           | 0,06        |
| INSUMO     | ORSE                                                                | 10352       | DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA PISOS REF. CTL-20                                                                                                                                      | UN           | 6,00000     | 0,36           | 2,16        |
|            |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 76,04   |

## Composição Base: 92791 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO

|            |                                                                                                            |             |                                                 |              |             |                |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-002     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |             |                                                 |              |             |                | KG          |
| TIPO ITEM  | FONTE                                                                                                      | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                     | 88238       | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 0,02630     | 25,16          | 0,66        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                     | 88245       | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H            | 0,18750     | 29,76          | 5,58        |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |  |             |                |                |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | BDI:           | 22,47%         |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | ENCARGOS:      | NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | ÁREA:          | 1555,47 m²     |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 43059       | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                        | KG                                                                                  | 1,07000     | 7,09           | 7,59           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 13,83      |
| Composição Base: 92793 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| CP-003                                                                                                                | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                | KG             |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM                                                                        | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88238       | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H                                                                                   | 0,01960     | 25,16          | 0,49           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88245       | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H                                                                                   | 0,13940     | 29,76          | 4,15           |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 33          | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                         | KG                                                                                  | 1,11000     | 7,95           | 8,82           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 13,46      |
| Composição Base: 92792 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| CP-004                                                                                                                | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                | KG             |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM                                                                        | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88238       | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H                                                                                   | 0,02340     | 25,16          | 0,59           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88245       | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H                                                                                   | 0,16670     | 29,76          | 4,96           |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 32          | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                         | KG                                                                                  | 1,07000     | 7,90           | 8,45           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 14,00      |
| Composição Base: 87535 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| CP-12                                                                                                                 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                | M2             |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM                                                                        | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 87292       | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3                                                                                  | 0,037600    | 749,52         | 28,18          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H                                                                                   | 0,320000    | 29,98          | 9,59           |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H                                                                                   | 0,118000    | 24,25          | 2,86           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 40,63      |
| Composição Base: 74136/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| CP-13                                                                                                                 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 60X160CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                | UND            |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM                                                                        | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 11046       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                    | KG                                                                                  | 9,60000     | 10,50          | 100,80         |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 574         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                        | M                                                                                   | 3,80000     | 29,10          | 110,58         |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 90830       | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                      | UN                                                                                  | 1,00000     | 225,76         | 225,76         |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H                                                                                   | 0,8000000   | 29,98          | 23,98          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88315       | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | H                                                                                   | 1,80000     | 29,76          | 53,57          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H                                                                                   | 3,00000     | 24,25          | 72,75          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                 | M3                                                                                  | 0,0060000   | 803,17         | 4,82           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 592,26     |
| Composição Base: 74136/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| CP-14                                                                                                                 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                | UND            |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM                                                                        | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 11046       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                    | KG                                                                                  | 14,70000    | 10,50          | 154,35         |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 574         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                        | M                                                                                   | 4,90000     | 29,10          | 142,59         |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 90831       | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                     | UN                                                                                  | 1,00000     | 197,39         | 197,39         |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H                                                                                   | 0,80000     | 29,98          | 23,98          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88315       | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | H                                                                                   | 1,80000     | 29,76          | 53,57          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H                                                                                   | 3,00000     | 24,25          | 72,75          |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                      | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                 | M3                                                                                  | 0,00600     | 803,17         | 4,82           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 649,45     |
| Composição Base: 100701 SINAPI MAIO 2026 - NÃO-DESONERADO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                |                |
| CP-15                                                                                                                 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 80X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)                                                       |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |                | UND            |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM                                                                        | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A>

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                         |             |                                                               |              |             |                |                          |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                                             |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |                          |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                                    |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | BDI: 22,47%              |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES                    |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | ENCARGOS: NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | ÁREA: 1555,47 m²         |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |                          |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 11046       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                | KG           | 16,80000    | 10,50          | 176,40                   |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 574         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                    | M            | 5,00000     | 29,10          | 145,50                   |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 10851       | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)    | UN           | 1,00000     | 117,25         | 117,25                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 90830       | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025  | UN           | 1,00000     | 225,76         | 225,76                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 0,8000000   | 29,98          | 23,98                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88315       | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | H            | 1,80000     | 29,76          | 53,57                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 3,00000     | 24,25          | 72,75                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019             | M3           | 0,0060000   | 803,17         | 4,82                     |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 10851 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 820,03               |
| Composição Base: 74136/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |                          |
| CP-16                                                                                                                                    | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | UND                      |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                   | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 11046       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                | KG           | 16,80000    | 10,50          | 176,40                   |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 574         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                    | M            | 5,00000     | 29,10          | 145,50                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 90830       | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025  | UN           | 1,00000     | 225,76         | 225,76                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 0,8000000   | 29,98          | 23,98                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88315       | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | H            | 1,80000     | 29,76          | 53,57                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 3,00000     | 24,25          | 72,75                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019             | M3           | 0,0060000   | 803,17         | 4,82                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 702,78               |
| Composição Base: 74136/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |                          |
| CP-17                                                                                                                                    | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | UND                      |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                   | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 11046       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                | KG           | 18,90000    | 10,50          | 198,45                   |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 574         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                    | M            | 5,10000     | 29,10          | 148,41                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 90830       | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025  | UN           | 1,00000     | 225,76         | 225,76                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 0,8000000   | 29,98          | 23,98                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88315       | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | H            | 1,80000     | 29,76          | 53,57                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 3,00000     | 24,25          | 72,75                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019             | M3           | 0,0060000   | 803,17         | 4,82                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 727,74               |
| Composição Base: 74136/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |                          |
| CP-18                                                                                                                                    | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | UND                      |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                   | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 11046       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                | KG           | 12,60000    | 10,50          | 132,30                   |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                  | 574         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                    | M            | 4,80000     | 29,10          | 139,68                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 90831       | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025 | UN           | 1,00000     | 197,39         | 197,39                   |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 0,80000     | 29,98          | 23,98                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88315       | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | H            | 1,80000     | 29,76          | 53,57                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                  | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 3,00000     | 24,25          | 72,75                    |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

|            |        |       |                                                                                                                                      |    |         |              |            |
|------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|------------|
| COMPOSICAO | SINAPI | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,00600 | 803,17       | 4,82       |
|            |        |       |                                                                                                                                      |    |         | TOTAL S/ BDI | R\$ 624,49 |

Composição Base: 12105 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

|            |                                                                                                       |             |                                                                                                                                      |              |             |                |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-21      | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO |             |                                                                                                                                      |              |             |                | M2          |
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                  | 12940       | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOB RADICAS CONFORME DESENHO                               | M2           | 1,00000     | 291,08         | 291,08      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H            | 4,50000     | 29,98          | 134,91      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H            | 4,00000     | 24,25          | 97,00       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3           | 0,01270     | 803,17         | 10,20       |
|            |                                                                                                       |             |                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 533,19  |



|                                |                                                                                                                                          |                      |             |             |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Composição de Preço de Serviço |                                                                                                                                          | Maio/2026-1          |             |             |             |
| Código                         | Serviço                                                                                                                                  | Descrição do Serviço | Unidade     |             |             |
| 12105/ORSE                     | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho                                    |                      | m2          |             |             |
| Composição de Preço            |                                                                                                                                          |                      |             |             |             |
| * Código                       | Descrição da Composição                                                                                                                  | Unid                 | Quant       | Custo Unit. | Custo Total |
| 12940/ORSE                     | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho                                    | m2                   | 1           | 291,08      | 291,08      |
| 04750/SINAPI                   | Pedreiro (horista)                                                                                                                       | h                    | 4,5         | 9,67        | 43,52       |
| 06111/SINAPI                   | Servente de obras (horista)                                                                                                              | h                    | 4           | 7,37        | 29,48       |
| 07728/ORSE                     | Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3                   | 0,0127      | 624,95      | 7,94        |
| 10549/ORSE                     | Encargos Complementares - Servente                                                                                                       | h                    | 4           | 3,96        | 15,84       |
| 10550/ORSE                     | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                       | h                    | 4,5         | 3,86        | 17,37       |
| Totais                         |                                                                                                                                          |                      |             |             |             |
| Equipamento                    | Material                                                                                                                                 | Mão-de-Obra          | Enc. Social | Terceiros   | Valor Total |
| 0,00                           | 324,80                                                                                                                                   | 73,75                | 82,23       | 5,90        | 486,68      |

Composição Base: ORSE 13764 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

|            |                                                                                                                    |             |                                                                                                                                      |              |             |                |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-22      | PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR |             |                                                                                                                                      |              |             |                | M2          |
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                              | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                               | 14570       | PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS  | M2           | 1,00000     | 750,00         | 750,00      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                             | 88627       | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3           | 0,00300     | 803,17         | 2,41        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                             | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H            | 1,00000     | 29,98          | 29,98       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                             | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H            | 1,50000     | 24,25          | 36,38       |
|            |                                                                                                                    |             |                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 818,77  |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



| Composição de Preço de Serviço                                                                 |                                                                                                                                               |                      |             |           |             | Maio/2026-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Código                                                                                         | Serviço                                                                                                                                       | Descrição do Serviço |             |           |             | Unidade     |
| 13764/ORSE                                                                                     | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar                            |                      |             |           |             | m2          |
| Composição de Preço                                                                            |                                                                                                                                               |                      |             |           |             |             |
| * Código                                                                                       | Descrição da Composição                                                                                                                       |                      | Unid        | Quant     | Custo Unit. | Custo Total |
|  14570/ORSE   | Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios           |                      | m2          | 1         | 750,00      | 750,00      |
|  04750/SINAPI | Pedreiro (horista)                                                                                                                            |                      | h           | 1         | 9,67        | 9,67        |
|  06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                                   |                      | h           | 1,5       | 7,37        | 11,06       |
|  01903/ORSE   | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte |                      | m3          | 0,003     | 636,52      | 1,91        |
|  10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                                                                            |                      | h           | 1,5       | 3,96        | 5,94        |
|  10550/ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                            |                      | h           | 1         | 3,86        | 3,86        |
| Totais                                                                                         |                                                                                                                                               |                      |             |           |             |             |
| Equipamento                                                                                    | Material                                                                                                                                      | Mão-de-Obra          | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |             |
| 0,00                                                                                           | 759,81                                                                                                                                        | 20,81                | 23,21       | 1,72      | 805,55      |             |

## Composição Base: FNDE 425 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-24      | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |             |                                                                                  |              |             |                | UN          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                                | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 122         | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                   | UN           | 0,0090000   | 67,32          | 0,61        |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 821         | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN           | 1,0000000   | 19,09          | 19,09       |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 20083       | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                    | UN           | 0,0110000   | 76,27          | 0,84        |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 38383       | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                        | UN           | 0,0600000   | 2,20           | 0,13        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                               | 88248       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H            | 0,1190000   | 24,83          | 2,95        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                               | 88267       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H            | 0,1190000   | 29,46          | 3,51        |
|            |                                                                                                                      |             |                                                                                  |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 27,13   |

## Composição Base: FNDE 229 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-25      | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |             |                                                                          |              |             |                | UN          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                                | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                           | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 122         | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                           | UN           | 0,0090000   | 67,32          | 0,61        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                                                              | 11430       | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X75MM                                     | UN           | 1,0000000   | 30,64          | 30,64       |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 20083       | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3            | UN           | 0,0110000   | 76,27          | 0,84        |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                               | 38383       | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                | UN           | 0,0600000   | 2,20           | 0,13        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                               | 88248       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 0,1190000   | 24,83          | 2,95        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                               | 88267       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H            | 0,1190000   | 29,46          | 3,51        |
|            |                                                                                                                      |             |                                                                          |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 38,68   |

## Composição Base: 89630 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-26      | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, MARROM D = 75 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |             |                                                                               |              |             |                | UN          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                | 122         | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                | UN           | 0,0600000   | 67,32          | 4,04        |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                | 7133        | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN           | 1,0000000   | 99,53          | 99,53       |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                | 20083       | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                 | UN           | 0,0780000   | 76,27          | 5,95        |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                | 38383       | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                     | UN           | 0,0530000   | 2,20           | 0,12        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                | 88248       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | H            | 0,2090000   | 24,83          | 5,19        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                | 88267       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | H            | 0,2090000   | 29,46          | 6,16        |
|            |                                                                                                                       |             |                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 120,99  |

## Composição Base: 89830 SINAPI - MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-27     | JUNCAO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |             |                                                                                          |              |             |                | UN          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM | FORTE                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                           | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO    | SINAPI                                                                                                      | 297         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                              | UN           | 2,0000000   | 2,91           | 5,82        |
| INSUMO    | SINAPI                                                                                                      | 10908       | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN           | 1,0000000   | 18,11          | 18,11       |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

|            |        |       |                                                                                                                            |    |           |              |           |
|------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-----------|
| INSUMO     | SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,0600000 | 27,78        | 1,67      |
| COMPOSICAO | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | H  | 0,1100000 | 24,83        | 2,73      |
| COMPOSICAO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | H  | 0,1100000 | 29,46        | 3,24      |
|            |        |       |                                                                                                                            |    |           | TOTAL S/ BDI | R\$ 31,57 |

## Composição Base: 05214/ORSE - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

|            |                                                 |             |                                                                          |              |             |                |             |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-28      | TÊ 90º REDUÇÃO PVC, JE, BBB, PBA, D= 100 X 50MM |             |                                                                          |              |             |                | UN          |
| TIPO ITEM  | FORTE                                           | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                           | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                          | 301         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)             | UN           | 1,00000     | 3,50           | 3,50        |
| INSUMO     | SINAPI                                          | 296         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)              | UN           | 2,00000     | 1,98           | 3,96        |
| INSUMO     | ORSE                                            | 5669        | TÊ 90º REDUÇÃO PVC, JE, BBB, PBA, D= 100 X 50MM                          | UN           | 1,00000     | 113,21         | 113,21      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                          | 88248       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 0,11000     | 24,83          | 2,73        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                          | 88267       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H            | 0,11000     | 29,46          | 3,24        |
|            |                                                 |             |                                                                          |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 126,64  |

## Composição Base: 86889 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

|            |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                  |              |             |                |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-29      | BANCADA, BANCOS E PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, INCLUSIVE RODOBANCADA E TESTEIRA E=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                                                                  |              |             |                | M2          |
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                                | 4823        | MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                              | KG           | 0,522800    | 38,18          | 19,96       |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                                | 10841       | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2           | 1,000000    | 433,96         | 433,96      |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                                | 37329       | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                      | KG           | 0,035100    | 132,33         | 4,64        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                                | 88274       | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 1,490000    | 29,84          | 44,46       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                                | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H            | 0,980000    | 24,25          | 23,77       |
|            |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                  |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 526,79  |

|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|  |                                                                                                                                       | <div>SECRETARIA DE<br/>EDUCAÇÃO, CULTURA<br/>E ESPORTE</div>  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| OBRA:                                                                             |                                                                                                                                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                                                           |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| LOCAL:                                                                            |                                                                                                                                       | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                                                   |                                                                                                                                     |              |             |                | BDI:        | 22,47%         |
| BASE:                                                                             |                                                                                                                                       | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | ENCARGOS:   | NÃO-DESONERADO |
| DATA:                                                                             |                                                                                                                                       | JULHO/2026                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |             |                | ÁREA:       | 1555,47 m²     |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| Composição Base: FNDE 219 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| CP-30                                                                             | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | UN          |                |
| TIPO ITEM                                                                         | FONTES                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 10425                                                                                                                                            | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                            | UN           | 1,00000     | 97,29          | 97,29       |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 4351                                                                                                                                             | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN           | 2,00000     | 26,04          | 52,08       |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 37329                                                                                                                                            | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | KG           | 0,03040     | 132,33         | 4,02        |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88267                                                                                                                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,38700     | 29,46          | 11,40       |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88316                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,18860     | 24,25          | 4,57        |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 169,36  |                |
| Composição Base: 12140 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| CP-31                                                                             | ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | UN          |                |
| TIPO ITEM                                                                         | FONTES                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 39129                                                                                                                                            | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO                                                 | UN           | 1,00000     | 2,87           | 2,87        |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88267                                                                                                                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,10000     | 29,46          | 2,95        |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88316                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,10000     | 24,25          | 2,43        |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 8,25    |                |
| Composição Base: 11819 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| CP-32                                                                             | ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | UN          |                |
| TIPO ITEM                                                                         | FONTES                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 39132                                                                                                                                            | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO                                                 | UN           | 1,00000     | 5,36           | 5,36        |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88267                                                                                                                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,10000     | 29,46          | 2,95        |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88316                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,10000     | 24,25          | 2,43        |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 10,74   |                |
| Composição Base: 37401 SINAPI - MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| CP-33                                                                             | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | UN          |                |
| TIPO ITEM                                                                         | FONTES                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 37401                                                                                                                                            | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                    | UN           | 1,00000     | 37,89          | 37,89       |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88248                                                                                                                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H            | 0,50000     | 24,83          | 12,42       |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88267                                                                                                                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,50000     | 29,46          | 14,73       |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 65,04   |                |
| Composição Base: ORSE 9092 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| CP-34                                                                             | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D = 28 MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | UN          |                |
| TIPO ITEM                                                                         | FONTES                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                            | ORSE                                                                                                                                  | 9376                                                                                                                                             | REGULADOR ALTA PRESSÃO TIPO FISHER, 28MM, CLASSE 300, 1º ESTAGIO                                                                    | UN           | 1,00000     | 715,86         | 715,86      |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88267                                                                                                                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,50000     | 29,46          | 14,73       |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88316                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,50000     | 24,25          | 12,13       |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 742,72  |                |
| Composição Base: ORSE 1358 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                |             |                |
| CP-35                                                                             | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X 2,8* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             |                | M           |                |
| TIPO ITEM                                                                         | FONTES                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                            | SINAPI                                                                                                                                | 37461                                                                                                                                            | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X 2,8* MM                           | M            | 1,00000     | 11,82          | 11,82       |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88267                                                                                                                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,12590     | 29,46          | 3,71        |                |
| COMPOSICAO                                                                        | SINAPI                                                                                                                                | 88316                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,12590     | 24,25          | 3,05        |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 18,58   |                |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: ORSE 07330 - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-43      | LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 18/20 W (REF. TCS02023C100, DA PHILIPS OU SIMILAR) |             |                                                                                                                                   |              |             |                | UN          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                    | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                        | 6850        | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TC S020232C100, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UN           | 1,00000     | 228,71         | 228,71      |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                      | 39387       | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                      | UN           | 2,00000     | 13,23          | 26,46       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                      | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | H            | 1,00000     | 30,42          | 30,42       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                      | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H            | 1,00000     | 25,70          | 25,70       |
|            |                                                                                                             |             |                                                                                                                                   |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 311,29  |

Composição Base: 07327 ORSE E SINAPI - MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-44      | LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 18/20 W (REF. TBS02023,C100, DA PHILIPS OU SIMILAR) |             |                                                                                                                                 |              |             |                | UN          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                        | 6844        | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232C100, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UN           | 1,0000000   | 112,00         | 112,00      |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                      | 39387       | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                    | UN           | 2,0000000   | 13,23          | 26,46       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                      | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | H            | 1,0000000   | 30,42          | 30,42       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                      | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | H            | 1,0000000   | 25,70          | 25,70       |
|            |                                                                                                             |             |                                                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 194,58  |

Composição Base: ORSE 10726 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-45      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT |             |                                                     |              |             |                | UN           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                                                                        | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL  |
| INSUMO     | ORSE                                                                         | 11481       | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT     | UN           | 1,00000     | 1.267,86       | 1.267,86     |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                       | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 1,00000     | 25,70          | 25,70        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                       | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H            | 1,00000     | 30,42          | 30,42        |
|            |                                                                              |             |                                                     |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 1.323,98 |



| Composição de Preço de Serviço                                                                 |                                                                              |             |             |           |       |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| Serviço                                                                                        |                                                                              |             |             |           |       | Maio/2026-1 |             |
| Código                                                                                         | Descrição do Serviço                                                         |             |             |           |       | Unidade     |             |
| 10726/ORSE                                                                                     | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT |             |             |           |       | un          |             |
| Composição de Preço                                                                            |                                                                              |             |             |           |       |             |             |
| * Código                                                                                       | Descrição da Composição                                                      |             |             | Unid      | Quant | Custo Unit. | Custo Total |
|  00049/ORSE | Cabista para instalação telefônica                                           |             |             | h         | 1     | 9,67        | 9,67        |
|  11481/ORSE | Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT                              |             |             | un        | 1     | 1.267,86    | 1.267,86    |
|  10592/ORSE | Encargos Complementares - Cabista                                            |             |             | h         | 1     | 3,81        | 3,81        |
| Totais                                                                                         |                                                                              |             |             |           |       |             |             |
| Equipamento                                                                                    | Material                                                                     | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros |       | Valor Total |             |
| 0,00                                                                                           | 1.270,98                                                                     | 9,67        | 10,78       | 0,69      |       | 1.292,12    |             |

Composição Base: FNDE 385 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-46      | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN) |             |                                                                                         |              |             |                | UN          |
|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                                      | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                          | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                     | 39607       | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN           | 1,00000     | 32,16          | 32,16       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                     | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H            | 0,50000     | 25,70          | 12,85       |



|               |                                                                                                                 |                  |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>OBRA:</b>  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                  |                |
| <b>LOCAL:</b> | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | <b>BDI:</b>      | 22,47%         |
| <b>BASE:</b>  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | <b>ENCARGOS:</b> | NÃO-DESONERADO |
| <b>DATA:</b>  | JULHO/2026                                                                                                      | <b>ÁREA:</b>     | 1555,47 m²     |

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS**




Coleta de Preço

**Composição de Preço de Serviço**

Maio/2026-1

| Código     | Serviço                                                                                                                                                                       | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 09021/ORSE | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm | un      |

  

| Composição de Preço |                                                                                                                                                                               |                    |                    |                  |                    |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| * Código            | Descrição da Composição                                                                                                                                                       | Unid               | Quant              | Custo Unit.      | Custo Total        |  |
| 09308/ORSE          | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm | un                 | 1                  | 4,697,36         | 4,697,36           |  |
| 02701/SINAPI        | Instalador de tubulações - tubos/equipamentos (horista)                                                                                                                       | h                  | 1                  | 11,34            | 11,34              |  |
| 06111/SINAPI        | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                   | h                  | 1,5                | 7,37             | 11,06              |  |
| 10549/ORSE          | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                            | h                  | 1,5                | 3,96             | 5,94               |  |
| 10605/ORSE          | Encargos Complementares - Montador                                                                                                                                            | h                  | 1                  | 4,69             | 4,69               |  |
| <b>Totais</b>       |                                                                                                                                                                               |                    |                    |                  |                    |  |
| <b>Equipamento</b>  | <b>Material</b>                                                                                                                                                               | <b>Mão-de-Obra</b> | <b>Enc. Social</b> | <b>Terceiros</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| 0,00                | 4.706,29                                                                                                                                                                      | 22,39              | 24,98              | 1,71             | 4.755,37           |  |

Composição Base: ORSE 10180 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-51               | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=300MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |             |                                                                    |              |             |                | M                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| TIPO ITEM           | FORTE                                                                                           | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                     | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL       |
| INSUMO              | ORSE                                                                                            | 10925       | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=300MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO | M            | 1,00000     | 260,73         | 260,73            |
| COMPOSICAO          | SINAPI                                                                                          | 88277       | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | H            | 1,00000     | 25,46          | 25,46             |
| COMPOSICAO          | SINAPI                                                                                          | 88252       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H            | 1,50000     | 24,09          | 36,14             |
| <b>TOTAL S/ BDI</b> |                                                                                                 |             |                                                                    |              |             |                | <b>R\$ 322,33</b> |




Coleta de Preço

**Composição de Preço de Serviço**

Maio/2026-1

| Código     | Serviço                                                                                         | Unidade |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10180/ORSE | Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto) | m       |

  

| Composição de Preço |                                                                    |                    |                    |                  |                    |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| * Código            | Descrição da Composição                                            | Unid               | Quant              | Custo Unit.      | Custo Total        |  |
| 10925/ORSE          | Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão | m                  | 1                  | 260,73           | 260,73             |  |
| 02437/SINAPI        | Montador de maquinas (horista)                                     | h                  | 1                  | 17,17            | 17,17              |  |
| 06111/SINAPI        | Servente de obras (horista)                                        | h                  | 1,5                | 7,37             | 11,06              |  |
| 10549/ORSE          | Encargos Complementares - Servente                                 | h                  | 1,5                | 3,96             | 5,94               |  |
| 10605/ORSE          | Encargos Complementares - Montador                                 | h                  | 1                  | 4,69             | 4,69               |  |
| <b>Totais</b>       |                                                                    |                    |                    |                  |                    |  |
| <b>Equipamento</b>  | <b>Material</b>                                                    | <b>Mão-de-Obra</b> | <b>Enc. Social</b> | <b>Terceiros</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| 0,00                | 269,66                                                             | 28,22              | 31,48              | 1,71             | 331,07             |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | BDI: 22,47%              |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | ENCARGOS: NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | ÁREA: 1555,47 m²         |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| Composição Base: 97251 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| CP-53                                                                                                                                                          | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | UN                       |
| TIPO ITEM                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 13348                                                                               | ARRUELA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM                                                                                                  | UN           | 33,60000    | 1,58           | 53,09                    |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 39997                                                                               | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                              | UN           | 16,80000    | 0,47           | 7,90                     |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 43965                                                                               | PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"                                                                                                                                                           | UN           | 16,80000    | 0,72           | 12,10                    |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 44027                                                                               | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM                                                                                                                    | UN           | 4,00000     | 1,16           | 4,64                     |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 44336                                                                               | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)                                                                                                                  | UN           | 1,00000     | 3,05           | 3,05                     |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88247                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H            | 0,25570     | 25,70          | 6,57                     |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88264                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                              | H            | 0,25570     | 30,42          | 7,78                     |
| O PREÇO UNITÁRIO DOS INSUMOS 13348, 44027 E 44336 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA E SP, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 95,13                |
| Composição Base: 73838/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| CP-56                                                                                                                                                          | PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM COM BANDEIRA FIXA - 100x210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ESTRUTURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | UN                       |
| TIPO ITEM                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 3104                                                                                | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ           | 1,0000000   | 203,40         | 203,40                   |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 10507                                                                               | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                     | M2           | 2,1000000   | 416,05         | 873,71                   |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 11499                                                                               | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX                                                                                                                                      | UN           | 1,0000000   | 1.096,16       | 1.096,16                 |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 11522                                                                               | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM                                                                                                      | UN           | 1,0000000   | 15,84          | 15,84                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88325                                                                               | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | H            | 0,3000000   | 24,35          | 7,31                     |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 2.196,42             |
| Composição Base: SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| CP-58                                                                                                                                                          | ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15 X 15CM                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 21141                                                                               | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                          | M2           | 1,03000     | 10,81          | 11,13                    |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 43132                                                                               | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                   | KG           | 0,01500     | 17,95          | 0,27                     |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88245                                                                               | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H            | 0,03000     | 29,76          | 0,89                     |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H            | 0,06000     | 24,25          | 1,46                     |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 21141 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.                       |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 13,75                |
| Composição Base: ORSE 32239 - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| CP-59                                                                                                                                                          | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX, DIMENSÕES 40X60 CM                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | UN                       |
| TIPO ITEM                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 10848                                                                               | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                     | UN           | 1,00000     | 1.138,17       | 1.138,17                 |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88309                                                                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H            | 0,60000     | 29,98          | 17,99                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H            | 0,60000     | 24,25          | 14,55                    |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 10848 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.                       |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 1.170,71             |
| Composição Base: SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| CP-60                                                                                                                                                          | ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-283, AÇO CA-60, 6,0 MM, MALHA 10 X 10CM                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88245                                                                               | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H            | 0,03000     | 29,76          | 0,89                     |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H            | 0,06000     | 24,25          | 1,46                     |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 43127                                                                               | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                        | M2           | 1,03000     | 33,10          | 34,09                    |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 43132                                                                               | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                   | KG           | 0,01500     | 17,95          | 0,27                     |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 43127 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.                       |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 36,71                |
| Composição Base: SINAPI 93659 MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                          |
| CP-61                                                                                                                                                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                | UN                       |
| TIPO ITEM                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                                                | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 1575                                                                                | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                        | UN           | 1,00000     | 1,92           | 1,92                     |
| INSUMO                                                                                                                                                         | SINAPI                                                                                                                                               | 34688                                                                               | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                      | UN           | 1,00000     | 18,19          | 18,19                    |
| COMPOSICAO                                                                                                                                                     | SINAPI                                                                                                                                               | 88247                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H            | 0,176582    | 25,70          | 4,54                     |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                        |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%                 |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO         |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m <sup>2</sup> |

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS**

|                                                                                                                                         |        |       |                                         |   |          |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|---|----------|--------------|-----------|
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,176582 | 30,42        | 5,37      |
| O PREÇO UNITARIO DO INSUMO 1575 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |        |       |                                         |   |          | TOTAL S/ BDI | R\$ 30,02 |

Composição Base: ORSE 339 - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-63     | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA. |             |                                                                                                                  |              |             |                | UN          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM | FORTE                                                        | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO    | SINAPI                                                       | 39211       | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                       | UN           | 3,00000     | 1,86           | 5,58        |
| INSUMO    | SINAPI                                                       | 39177       | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                         | UN           | 3,00000     | 2,13           | 6,39        |
| INSUMO    | SINAPI                                                       | 39241       | CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWf-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M            | 1,00000     | 20,44          | 20,44       |
| INSUMO    | ORSE                                                         | 436         | CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO)                                                       | UN           | 1,00000     | 91,50          | 91,50       |
| INSUMO    | SINAPI                                                       | 868         | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                | M            | 2,00000     | 32,51          | 65,02       |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

|            |        |       |                                                                                                                                  |    |         |              |            |
|------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|------------|
| INSUMO     | SINAPI | 3380  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1,00000 | 99,88        | 99,88      |
| INSUMO     | SINAPI | 2673  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA                                                                              | M  | 1,50000 | 4,36         | 6,54       |
| COMPOSICAO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H  | 4,80000 | 25,70        | 123,36     |
| COMPOSICAO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | H  | 4,80000 | 30,42        | 146,02     |
|            |        |       |                                                                                                                                  |    |         | TOTAL S/ BDI | R\$ 564,73 |

Composição Base: ORSE 8941 - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-64      | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |             |                                                                                                                                           |              |             |                | UN          |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                | 2455        | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T ( M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP                                                                       | H            | 1,00000     | 104,51         | 104,51      |
| INSUMO     | SINAPI                                                              | 1865        | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                   | UN           | 1,00000     | 144,65         | 144,65      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H            | 5,50000     | 24,25          | 133,38      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                              | 94963       | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3           | 0,10000     | 506,63         | 50,66       |
|            |                                                                     |             |                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 433,20  |

Composição Base: 08344/ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-65      | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA, INCLUSO CAMINHÃO MUNCK |             |                                                                                                                            |              |             |                | M2          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                                  | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                             | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                                   | 4182        | ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH                                                                                | H            | 0,20000     | 1,29           | 0,26        |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                                   | 6789        | DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO                                                                                           | UN           | 0,02000     | 8,00           | 0,16        |
| COMPOSICAO | ORSE                                                                                                                   | 14041       | ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK 40 TONELADAS, OPERAÇÃO NA CIDADE DE ARACAJU, TOTAL DE 8H TRABALHADAS POR DIA. INCLUSIVE OPERADOR | H            | 0,20000     | 200,00         | 40,00       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                 | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H            | 0,20000     | 31,06          | 6,21        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                 | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H            | 0,20000     | 24,25          | 4,85        |
|            |                                                                                                                        |             |                                                                                                                            |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 51,48   |



| Composição de Preço                                                                              |                                                                                                |             |             |             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Maio/2026-1                                                                                      |                                                                                                |             |             |             |             |         |
| Código                                                                                           | Serviço                                                                                        |             |             |             |             | Unidade |
| 08344/ORSE                                                                                       | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira |             |             |             |             | m2      |
| Composição de Preço                                                                              |                                                                                                |             |             |             |             |         |
| * Código                                                                                         | Descrição da Composição                                                                        | Unid        | Quant       | Custo Unit. | Custo Total |         |
|  04182/ORSE   | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch                                                    | h           | 0,2         | 1,29        | 0,26        |         |
|  06789/ORSE   | Disco de desbaste 7", para ferro                                                               | un          | 0,02        | 8,00        | 0,16        |         |
|  06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                                                    | h           | 0,2         | 7,37        | 1,47        |         |
|  06160/SINAPI | Soldador (horista)                                                                             | h           | 0,2         | 10,25       | 2,05        |         |
|  10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                             | h           | 0,2         | 3,96        | 0,79        |         |
|  10603/ORSE   | Encargos Complementares - Soldador                                                             | h           | 0,2         | 4,69        | 0,94        |         |
| Totais                                                                                           |                                                                                                |             |             |             |             |         |
| Equipamento                                                                                      | Material                                                                                       | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros   | Valor Total |         |
| 0,42                                                                                             | 1,43                                                                                           | 3,52        | 3,94        | 0,27        | 9,58        |         |

Composição Base:13157 ORSE E SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO

| CP-66      | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                              |              |             |                | UN          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                    | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                               | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                     | 13946       | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | un           | 1,00000     | 36,73          | 36,73       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                   | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | H            | 0,50000     | 30,42          | 15,21       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                   | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | H            | 0,50000     | 24,25          | 12,13       |
|            |                                                                                                          |             |                                                                              |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 64,07   |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

|              |                                                                              |                                                                                                                     |             |                                                                                     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |                                                                              | <br>ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE |             |  |             |
|              |                                                                              | Coleta de Preço                                                                                                     |             |                                                                                     |             |
|              |                                                                              | Composição de Preço de Serviço                                                                                      |             | Maio/2026-1                                                                         |             |
|              |                                                                              | Serviço                                                                                                             |             |                                                                                     |             |
| Código       | Descrição do Serviço                                                         |                                                                                                                     |             | Unidade                                                                             |             |
| 13157/ORSE   | Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar |                                                                                                                     |             | un                                                                                  |             |
|              |                                                                              | Composição de Preço                                                                                                 |             |                                                                                     |             |
| * Código     | Descrição da Composição                                                      | Unid                                                                                                                | Quant       | Custo Unit.                                                                         | Custo Total |
| 13946/ORSE   | Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un                                                                                                                  | 1           | 36,73                                                                               | 36,73       |
| 02436/SINAPI | Eletricista (horista)                                                        | h                                                                                                                   | 0,5         | 9,67                                                                                | 4,84        |
| 06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                                  | h                                                                                                                   | 0,5         | 7,37                                                                                | 3,69        |
| 10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                           | h                                                                                                                   | 0,5         | 3,96                                                                                | 1,98        |
| 10552/ORSE   | Encargos Complementares - Eletricista                                        | h                                                                                                                   | 0,5         | 3,81                                                                                | 1,91        |
|              |                                                                              | Totais                                                                                                              |             |                                                                                     |             |
| Equipamento  | Material                                                                     | Mão-de-Obra                                                                                                         | Enc. Social | Terceiros                                                                           | Valor Total |
| 0,00         | 39,92                                                                        | 8,52                                                                                                                | 9,50        | 0,69                                                                                | 58,63       |

Composição Base: SINAPI MAIO 2026 - DESONERADO

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                       |              |             |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CP-67                                                                                                                                  | GRADIL COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", ARRANJO DE BARRAS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                       |              |             |                | M2          |
| TIPO ITEM                                                                                                                              | FORTE                                                                                                                                                                                                             | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                        | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 10997       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                              | KG           | 6,11000     | 28,84          | 176,21      |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 21012       | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M            | 4,18000     | 45,21          | 188,98      |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 769         | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"                                | UN           | 2,00000     | 15,53          | 31,06       |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 555         | BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                | M            | 4,90000     | 10,70          | 52,43       |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 546         | BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                      | KG           | 5,28000     | 8,73           | 46,09       |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 11026       | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                     | KG           | 0,01500     | 10,53          | 0,16        |
| INSUMO                                                                                                                                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 4343        | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA                          | UN           | 4,00000     | 7,25           | 29,00       |
| COMPOSICAO                                                                                                                             | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H            | 1,50000     | 31,06          | 46,59       |
| COMPOSICAO                                                                                                                             | SINAPI                                                                                                                                                                                                            | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H            | 1,50000     | 24,25          | 36,38       |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 769 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                       |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 606,90  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                                   |                                                                                                 | BDI: 22,47%                                                                         |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES                   |                                                                                                 | ENCARGOS: NÃO-DESONERADO                                                            |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                                        |                                                                                                 | ÁREA: 1555,47 m²                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| Composição Base: 97711 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| CP-68                                                                                                                                   | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                | UND          |
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FONTES                                                                                          | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                         | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL  |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                          | 1574                                                                                | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                          | UN           | 4,00000     | 1,62           | 6,48         |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                          | 39457                                                                               | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                             | UN           | 1,00000     | 192,11         | 192,11       |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88247                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H            | 0,508558    | 25,70          | 13,07        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88264                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,508558    | 30,42          | 15,47        |
| O PREÇO UNITARIO DO INSUMO 1574 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 227,13   |
| Composição Base: 8970 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| CP-69                                                                                                                                   | TELA DE NYLON TIPO MOSQUETEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                | M2           |
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FONTES                                                                                          | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                         | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL  |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                          | 7170                                                                                | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                          | M2           | 1,050000    | 2,62           | 2,75         |
| INSUMO                                                                                                                                  | ORSE                                                                                            | 3116                                                                                | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M                                                            | M            | 4,000000    | 17,34          | 69,36        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88261                                                                               | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H            | 0,800000    | 28,37          | 22,70        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H            | 0,800000    | 24,25          | 19,40        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 114,21   |
|                                                       |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
|                                                      |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| Composição Base: SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| CP-70                                                                                                                                   | PLACA PARA FACHADA EM ACM ADESIVADO E= 3MM COM ESTRUTURA DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                | M2           |
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FONTES                                                                                          | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                         | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL  |
| INSUMO                                                                                                                                  | ORSE                                                                                            | 14606                                                                               | PLACA EM ACM ADESIVADO E=3MM, 0,90 X 0,75M COM INFORMAÇÕES SOBRE AVES. OBRA - PRAÇA ESPAÇO VERDE                                       | UN           | 1,480000    | 809,00         | 1.197,32     |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                          | 592                                                                                 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG           | 0,410000    | 68,29          | 28,00        |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                          | 4358                                                                                | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM                                  | UN           | 16,000000   | 3,17           | 50,72        |
| INSUMO                                                                                                                                  | ORSE                                                                                            | 494                                                                                 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 - (4,0KG/M²) - E=0,5MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M                                                           | M2           | 1,030000    | 48,67          | 50,13        |
| INSUMO                                                                                                                                  | ORSE                                                                                            | 14309                                                                               | TUBO METALON GALVANIZADO DE 20X20 CH 20                                                                                                | M            | 4,000000    | 6,81           | 27,24        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88251                                                                               | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H            | 1,950000    | 25,16          | 49,06        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88315                                                                               | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 1,000000    | 29,76          | 29,76        |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 592 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO.  |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 1.432,23 |
| Composição Base: SEINFRA C0520 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                        |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                |              |
| CP-71                                                                                                                                   | CABO COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             |                | M            |
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FONTES                                                                                          | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                         | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL  |
| INSUMO                                                                                                                                  | SEINFRA                                                                                         | 10339                                                                               | CABO COBRE NU 35MM2                                                                                                                    | M            | 1,000000    | 34,91          | 34,91        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88247                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H            | 0,210000    | 25,70          | 5,40         |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                          | 88264                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H            | 0,210000    | 30,42          | 6,39         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                        |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 46,70    |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Base: 72263 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-72                                                                                                                                   | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                          |              |             |                | UN          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FONTE                                                                         | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                           | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                        | 1588        | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN           | 1,000000    | 9,20           | 9,20        |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                        | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H            | 0,400000    | 25,70          | 10,28       |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                        | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | H            | 0,400000    | 30,42          | 12,17       |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 1588 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                               |             |                                                                          |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 31,65   |

Composição Base: ORSE 10902 - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-73      | SUPORTE GUIA 90 - TEL 280 - SPDA |             |                                         |              |             |                | UN          |
|------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                            | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                          | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                             | 11844       | SUPORTE GUIA 90º - REF. TEL 280         | UN           | 1,000000    | 20,25          | 20,25       |
| COMPOSICAO | SINAPI                           | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 0,1000000   | 30,42          | 3,04        |
| COMPOSICAO | SINAPI                           | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    | H            | 0,1000000   | 24,25          | 2,43        |
|            |                                  |             |                                         |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 25,72   |



| Composição de Preço de Serviço                                                                   |                                       |             |             |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Serviço                                                                                          |                                       |             |             |           | Maio/2026-1 |             |
| Código                                                                                           | Descrição do Serviço                  |             |             |           | Unidade     |             |
| 10902/ORSE                                                                                       | Suporte guia 90 - Tel 280             |             |             |           | un          |             |
| Composição de Preço                                                                              |                                       |             |             |           |             |             |
| * Código                                                                                         | Descrição da Composição               |             | Unid        | Quant     | Custo Unit. | Custo Total |
|  11844/ORSE   | Suporte guia 90º - ref. Tel 280       |             | un          | 1         | 20,25       | 20,25       |
|  02436/SINAPI | Eletricista (horista)                 |             | h           | 0,1       | 9,67        | 0,97        |
|  06111/SINAPI | Servente de obras (horista)           |             | h           | 0,1       | 7,37        | 0,74        |
|  10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente    |             | h           | 0,1       | 3,96        | 0,40        |
|  10552/ORSE   | Encargos Complementares - Eletricista |             | h           | 0,1       | 3,81        | 0,38        |
| Totais                                                                                           |                                       |             |             |           |             |             |
| Equipamento                                                                                      | Material                              | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |             |
| 0.00                                                                                             | 20.87                                 | 1.71        | 1.90        | 0.13      | 24.61       |             |

Composição Base: SEINFRA C0860 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-74                                                                                                                                    | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |             |                                                                             |              |             |                | UN          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                              | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                | 11854       | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2 | UN           | 1,0000000   | 9,84           | 9,84        |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H            | 0,1500000   | 25,70          | 3,86        |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 11854 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                       |             |                                                                             |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 13,70   |

Composição Base: 74238/2 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-75      | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |             |                                                                                                                                                                           |              |             |                | UN          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                                                                                                                                                                     | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                                                                                    | 37556       | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN           | 1,0000000   | 31,80          | 31,80       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                                                                    | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H            | 0,20000     | 24,25          | 4,85        |
|            |                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 36,65   |

Composição Base: SINAPI E SEINFRA C4628 - MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-76      | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13 - (250X125) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |             |                                                              |              |             |                | UN          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FONTE                                                                            | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                               | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I1100       | ESMALTE SINTETICO                                            | L            | 0,01500     | 31,88          | 0,48        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8619       | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA                                     | M            | 0,50000     | 2,32           | 1,16        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8624       | CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)            | M2           | 0,05250     | 147,42         | 7,74        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8625       | TESOURA PNEUMÁTICA                                           | H            | 0,01950     | 0,79           | 0,02        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8626       | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO                   | M2           | 0,01500     | 48,95          | 0,73        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8627       | LIXA D'ÁGUA N.100                                            | UN           | 0,02500     | 0,71           | 0,02        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8628       | ORQUIMOL                                                     | L            | 0,00500     | 15,48          | 0,08        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                                          | I8629       | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO           | M2           | 0,05250     | 100,66         | 5,28        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 88278       | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 0,05000     | 22,58          | 1,13        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 88310       | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H            | 0,05000     | 31,50          | 1,58        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 90776       | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | H            | 0,02000     | 41,14          | 0,82        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H            | 0,15000     | 24,25          | 3,64        |
|            |                                                                                  |             |                                                              |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 22,68   |



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | BDI: 22,47%              |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | ENCARGOS: NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | ÁREA: 1555,47 m²         |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| Composição Base: SINAPI 73623 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| CP-79                                                                                                                 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL                            |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | M                        |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                                                                                         | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 1346                                                                                | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM             | M2           | 0,2000000   | 41,60          | 8,32                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 5075                                                                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                       | KG           | 0,0200000   | 18,26          | 0,37                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 6189                                                                                | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                 | M            | 0,1300000   | 33,93          | 4,41                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 10567                                                                               | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                      | M            | 0,1800000   | 13,12          | 2,36                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 43132                                                                               | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                        | KG           | 0,0110000   | 17,95          | 0,20                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88262                                                                               | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | H            | 0,1300000   | 29,38          | 3,82                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88309                                                                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H            | 0,3000000   | 29,98          | 8,99                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H            | 0,4500000   | 24,25          | 10,91                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 94969                                                                               | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | M3           | 0,0140000   | 499,67         | 7,00                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 46,38                |
| Composição Base: ORSE 11369 E 87275 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| CP-80                                                                                                                 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                                                                                         | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 536                                                                                 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                        | M2           | 1,090000    | 31,52          | 34,36                    |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 1381                                                                                | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                     | KG           | 4,000000    | 1,07           | 4,28                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 34357                                                                               | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                          | KG           | 0,660000    | 6,28           | 4,14                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88256                                                                               | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H            | 0,400000    | 29,84          | 11,94                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H            | 0,340000    | 24,25          | 8,25                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 62,97                |
| Composição Base: 73924/1 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| CP-81                                                                                                                 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                                                                                         | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 3768                                                                                | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                      | UN           | 0,600000    | 2,42           | 1,45                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 5318                                                                                | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                         | L            | 0,070000    | 37,00          | 2,59                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 7292                                                                                | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                 | L            | 0,160000    | 46,64          | 7,46                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88310                                                                               | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H            | 0,500000    | 31,50          | 15,75                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H            | 0,500000    | 24,25          | 12,13                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 39,38                |
| Composição Base: SEINFRA C3478 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| CP-82                                                                                                                 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" - M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | M                        |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                                                                                         | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 43054                                                                               | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                             | KG           | 0,6960000   | 8,05           | 5,60                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88247                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H            | 0,1700000   | 25,70          | 4,37                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88264                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H            | 0,1700000   | 30,42          | 5,17                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 15,14                |
| Composição Base: 84088 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| CP-83                                                                                                                 | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | M                        |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                                                                                         | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 20232                                                                               | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM            | M            | 1,0000000   | 121,14         | 121,14                   |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88274                                                                               | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | H            | 0,4000000   | 29,84          | 11,94                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88316                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H            | 0,4000000   | 24,25          | 9,70                     |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88631                                                                               | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019                                                | M3           | 0,0030000   | 703,67         | 2,11                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 144,89               |
| Composição Base: 11941 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                |                          |
| CP-84                                                                                                                 | JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                           |              |             |                | M2                       |
| TIPO ITEM                                                                                                             | FORNTE                                                                                                                                                         | CODIGO ITEM                                                                         | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL              |
| INSUMO                                                                                                                | ORSE                                                                                                                                                           | 12790                                                                               | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 1F+1M, LINHA 25, EXCLUSIVE VIDRO                                            | M2           | 1,0000000   | 465,00         | 465,00                   |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 10505                                                                               | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                           | M2           | 1,0000000   | 245,50         | 245,50                   |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 39432                                                                               | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                         | M            | 2,9920000   | 2,84           | 8,50                     |
| INSUMO                                                                                                                | SINAPI                                                                                                                                                         | 39961                                                                               | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                  | UN           | 0,3970000   | 29,18          | 11,58                    |
| COMPOSICAO                                                                                                            | SINAPI                                                                                                                                                         | 88628                                                                               | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019                          | M3           | 0,0030000   | 654,96         | 1,96                     |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

|              |        |       |                                        |   |           |       |        |
|--------------|--------|-------|----------------------------------------|---|-----------|-------|--------|
| COMPOSICAO   | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H | 1,0000000 | 29,98 | 29,98  |
| COMPOSICAO   | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5860000 | 24,35 | 38,62  |
| COMPOSICAO   | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H | 2,5420000 | 24,25 | 61,64  |
| TOTAL S/ BDI |        |       |                                        |   |           | R\$   | 862,78 |



| Composição de Preço de Serviço                                                    |              |                                                                                                                                               |                      |             |           |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Maio/2026-1                                                                       |              |                                                                                                                                               |                      |             |           |             |             |
| Código                                                                            |              | Serviço                                                                                                                                       | Descrição do Serviço |             | Unidade   |             |             |
| 11941/ORSE                                                                        |              | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusiva vidro                                                                 |                      |             | m2        |             |             |
| Composição de Preço                                                               |              |                                                                                                                                               |                      |             |           |             |             |
| *                                                                                 | Código       | Descrição da Composição                                                                                                                       |                      | Unid        | Quant     | Custo Unit. | Custo Total |
|  | 12790/ORSE   | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusiva vidro                                                |                      | m2          | 1         | 465,00      | 465,00      |
|  | 04750/SINAPI | Pedreiro (horista)                                                                                                                            |                      | h           | 1         | 9,67        | 9,67        |
|  | 06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                                   |                      | h           | 1         | 7,37        | 7,37        |
|  | 01903/ORSE   | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pádiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte |                      | m3          | 0,003     | 636,52      | 1,91        |
|  | 10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                                                                            |                      | h           | 1         | 3,96        | 3,96        |
|  | 10550/ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                            |                      | h           | 1         | 3,86        | 3,86        |
| Totais                                                                            |              |                                                                                                                                               |                      |             |           |             |             |
| Equipamento                                                                       | Material     | Mão-de-Obra                                                                                                                                   |                      | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |             |
| 0,00                                                                              | 473,18       | 17,13                                                                                                                                         |                      | 19,10       | 1,37      | 510,78      |             |

Composição Base: ORSE 11412 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-85        | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450X750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                     |              |             |                | M           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM    | FORTE                                                                        | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                      | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO       | ORSE                                                                         | 3162        | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V    | M            | 1,0200000   | 12,60          | 12,85       |
| COMPOSICAO   | SINAPI                                                                       | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H            | 0,1100000   | 30,42          | 3,35        |
| COMPOSICAO   | SINAPI                                                                       | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H            | 0,1100000   | 25,70          | 2,83        |
| TOTAL S/ BDI |                                                                              |             |                                                     |              |             | R\$            | 19,03       |



| Composição de Preço de Serviço |                                                                              |             |             |           |             |             | Maio/2026-1 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Código                         | Serviço                                                                      |             |             |           |             | Unidade     |             |
| 11412/ORSE                     | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação |             |             |           |             | M           |             |
| Composição de Preço            |                                                                              |             |             |           |             |             |             |
| * Código                       | Descrição da Composição                                                      |             | Unid        | Quant     | Custo Unit. | Custo Total |             |
| 03162/ORSE                     | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v                             |             | m           | 1,02      | 12,60       | 12,85       |             |
| 02436/SINAPI                   | Eletricista (horista)                                                        |             | h           | 0,11      | 9,67        | 1,06        |             |
| 06111/SINAPI                   | Servente de obras (horista)                                                  |             | h           | 0,11      | 7,37        | 0,81        |             |
| 10549/ORSE                     | Encargos Complementares - Servente                                           |             | h           | 0,11      | 3,96        | 0,44        |             |
| 10552/ORSE                     | Encargos Complementares - Eletricista                                        |             | h           | 0,11      | 3,81        | 0,42        |             |
| Totais                         |                                                                              |             |             |           |             |             |             |
| Equipamento                    | Material                                                                     | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |             |             |
| 0,00                           | 13,53                                                                        | 1,87        | 2,09        | 0,15      | 17,64       |             |             |

Composição Base: SINAPI 98746 MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-86        | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E= 4,75 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO |             |                                                                        |              |             |                | M2          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM    | FORTE                                                                                                                  | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                         | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO       | SINAPI                                                                                                                 | 1319        | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG           | 38,0000000  | 7,65           | 290,70      |
| INSUMO       | SINAPI                                                                                                                 | 10998       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM              | KG           | 0,1475000   | 30,23          | 4,46        |
| COMPOSICAO   | SINAPI                                                                                                                 | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | H            | 0,3900000   | 31,06          | 12,11       |
| TOTAL S/ BDI |                                                                                                                        |             |                                                                        |              |             | R\$            | 307,27      |

Composição Base: ORSE 3663 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-87        | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE, E= 3,00 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO |             |                                                           |              |             |                | M2          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM    | FORTE                                                                                                 | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                            | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO       | ORSE                                                                                                  | 3663        | CHAPA AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2      | M2           | 1,0000000   | 501,50         | 501,50      |
| INSUMO       | SINAPI                                                                                                | 10998       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG           | 0,1475000   | 30,23          | 4,46        |
| COMPOSICAO   | SINAPI                                                                                                | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H            | 0,3900000   | 31,06          | 12,11       |
| TOTAL S/ BDI |                                                                                                       |             |                                                           |              |             | R\$            | 518,07      |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| OBRA:                                                                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| LOCAL:                                                                   | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | BDI:        | 22,47%         |
| BASE:                                                                    | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | ENCARGOS:   | NÃO-DESONERADO |
| DATA:                                                                    | JULHO/2026                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | ÁREA:       | 1555,47 m²     |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| Composição Base: 98746 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                 |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| CP-88                                                                    | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E= 2,25 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | M2          |                |
| TIPO ITEM                                                                | FORTE                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 1321        | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                           | KG           | 18,0000000  | 8,59           | 154,62      |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 10998       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                     | KG           | 0,1475000   | 30,23          | 4,46        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 0,3900000   | 31,06          | 12,11       |                |
|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 171,19  |                |
| Composição Base: 74073/1 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO               |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| CP-89                                                                    | ALÇAPÃO EM FERRO, INCLUSO FERRAGENS, PORTA CADEADO, CADEADO E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | M2          |                |
| TIPO ITEM                                                                | FORTE                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 567         | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                  | M            | 2,4000000   | 11,07          | 26,57       |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 1327        | CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                              | KG           | 5,2800000   | 9,86           | 52,06       |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 11447       | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                  | UN           | 2,0000000   | 39,66          | 79,32       |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 5088        | PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                                                                                                                                                                       | UN           | 1,0000000   | 8,17           | 8,17        |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 43603       | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                       | UN           | 1,0000000   | 51,89          | 51,89       |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88631       | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019                                                                                                                                   | M3           | 0,0020000   | 703,67         | 1,41        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 0,2900000   | 29,98          | 8,69        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 0,3600000   | 31,06          | 11,18       |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 0,6500000   | 24,25          | 15,76       |                |
|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 255,05  |                |
| Composição Base: 73665 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                 |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| CP-90                                                                    | ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                    |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | M           |                |
| TIPO ITEM                                                                | FORTE                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 34          | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                 | KG           | 2,8000000   | 7,49           | 20,97       |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 7307        | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                             | L            | 0,0250000   | 50,31          | 1,26        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88245       | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H            | 0,3500000   | 29,76          | 10,42       |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 1,1000000   | 29,98          | 32,98       |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 1,1300000   | 24,25          | 27,40       |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88629       | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019                                                                                                                                   | M3           | 0,003450    | 781,55         | 2,70        |                |
|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 95,73   |                |
| Composição Base: SEINFRA C1449 - 028 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| CP-91                                                                    | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | M           |                |
| TIPO ITEM                                                                | FORTE                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 7697        | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                         | M            | 3,5000000   | 45,25          | 158,38      |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 10998       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                     | KG           | 1,5000000   | 30,23          | 45,35       |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 1,5600000   | 31,06          | 48,45       |                |
|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 252,18  |                |
| Composição Base: ORSE 9956 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO           |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| CP-92                                                                    | ANCORAGEM PASSIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS DE 12,7 MM, D = 1/2" - EXECUÇÃO                                         |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | UN          |                |
| TIPO ITEM                                                                | FORTE                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| INSUMO                                                                   | ORSE                                                                                                                | 10376       | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHAS DE 12.7MM, D=1/2"                                                                                                                                                                | UN           | 1,0000000   | 384,58         | 384,58      |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 8,0000000   | 24,25          | 194,00      |                |
|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 578,58  |                |
| Composição Base: C1520 SEINFRA 028 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO   |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |                |
| CP-93                                                                    | JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                | M2          |                |
| TIPO ITEM                                                                | FORTE                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 5954        | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015                                                                                        | CHI          | 0,3000000   | 6,67           | 2,00        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 93405       | MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF. 05/2023 | H            | 0,6000000   | 1,98           | 1,19        |                |
| INSUMO                                                                   | SINAPI                                                                                                              | 370         | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                    | M3           | 0,0472000   | 139,00         | 6,56        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88292       | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H            | 0,1250000   | 21,42          | 2,68        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88306       | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 | H            | 0,2500000   | 24,26          | 6,07        |                |
| COMPOSICAO                                                               | SINAPI                                                                                                              | 88241       | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     | H            | 0,5000000   | 25,31          | 12,66       |                |
|                                                                          |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 31,16   |                |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA  
E ESPORTE

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| OBRA:                                                                                                                                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| LOCAL:                                                                                                                                   | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |              |             | BDI:           | 22,47%         |
| BASE:                                                                                                                                    | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | ENCARGOS:      | NÃO-DESONERADO |
| DATA:                                                                                                                                    | JULHO/2026                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                 |              |             | ÁREA:          | 1555,47 m²     |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| Composição Base: 79460 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| CP-94                                                                                                                                    | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                 |              |             | M2             |                |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 5318        | DILUENTE AGUARRAS                                                                               | L            | 0,050000    | 37,00          | 1,85           |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 7304        | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                           | L            | 0,500000    | 96,22          | 48,11          |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88310       | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H            | 0,400000    | 31,50          | 12,60          |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H            | 0,350000    | 24,25          | 8,49           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 71,05      |
| Composição Base: 79460 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| CP-95                                                                                                                                    | PINTURA EPÓXI, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                 |              |             | M2             |                |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 5318        | DILUENTE AGUARRAS                                                                               | L            | 0,0250000   | 37,00          | 0,93           |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 7304        | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                           | L            | 0,2500000   | 96,22          | 24,06          |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88310       | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H            | 0,2000000   | 31,50          | 6,30           |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H            | 0,1750000   | 24,25          | 4,24           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 35,53      |
| Composição Base: C4409 SEINFRA 028 E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| CP-96                                                                                                                                    | PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                 |              |             | M2             |                |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 3768        | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                            | UN           | 0,2750000   | 2,42           | 0,67           |
| INSUMO                                                                                                                                   | SEINFRA                                                                                                                                                                                                                                        | 12249       | VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO                         | L            | 0,2800000   | 19,79          | 5,54           |
| INSUMO                                                                                                                                   | SEINFRA                                                                                                                                                                                                                                        | 12426       | SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA                                                                   | L            | 0,0700000   | 25,07          | 1,75           |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 100301      | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | H            | 0,0900000   | 26,88          | 2,42           |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88310       | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H            | 0,1700000   | 31,50          | 5,36           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 15,74      |
| Composição Base: 94559 SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| CP-97                                                                                                                                    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |             |                                                                                                 |              |             | M2             |                |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 11190       | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)                           | UN           | 2,77800     | 153,70         | 426,98         |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H            | 5,09786     | 29,98          | 152,83         |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H            | 2,54893     | 24,25          | 61,81          |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88629       | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019     | M3           | 0,02100     | 781,55         | 16,41          |
| O PREÇO UNITARIO DO INSUMO 11190 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/SP, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 658,03     |
| Composição Base: FNDE 88 - SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| CP-98                                                                                                                                    | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                 |              |             | UN             |                |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 39471       | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN           | 1,00000     | 115,55         | 115,55         |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88247       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | H            | 0,20000     | 25,70          | 5,14           |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88264       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | H            | 0,20000     | 30,42          | 6,08           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 126,77     |
| Composição Base: 8598 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             |                |                |
| CP-99                                                                                                                                    | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL                                                                   |             |                                                                                                 |              |             | M3             |                |
| TIPO ITEM                                                                                                                                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                   | ORSE                                                                                                                                                                                                                                           | 203         | ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)                                | M3           | 1,30000     | 168,00         | 218,40         |
| INSUMO                                                                                                                                   | ORSE                                                                                                                                                                                                                                           | 2462        | ALUGUEL DE COMPACTADOR PNEUMÁTICO (DYNAPAC - LC 71 GASOLINA - 2,5 HP                            | H            | 6,00000     | 2,82           | 16,92          |
| INSUMO                                                                                                                                   | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 1379        | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                              | KG           | 107,69000   | 0,88           | 94,77          |
| COMPOSICAO                                                                                                                               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                         | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H            | 6,00000     | 24,25          | 145,50         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 475,59     |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



| Composição de Preço de Serviço                                                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |             | Maio/2026-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Código                                                                                         | Serviço                                                                                                                                                                      |             |             |           |             | Unidade     |             |
| 08598/ORSE                                                                                     | Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações; inclusive cimento e arenoso comercial |             |             |           |             | m3          |             |
| Composição de Preço                                                                            |                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |             |             |
| * Código                                                                                       | Descrição da Composição                                                                                                                                                      |             | Unid        | Quant     | Custo Unit. | Custo Total |             |
|  00203/ORSE   | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)                                                                                                             |             | m3          | 1,3       | 168,00      | 218,40      |             |
|  02462/ORSE   | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)                                                                                                        |             | h           | 6         | 2,82        | 16,92       |             |
|  01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                                                           |             | kg          | 107,69    | 0,96        | 103,38      |             |
|  06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                  |             | h           | 6         | 7,37        | 44,22       |             |
|  10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                           |             | h           | 6         | 3,96        | 23,76       |             |
| Totais                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |             |             |
| Equipamento                                                                                    | Material                                                                                                                                                                     | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |             |             |
| 16,92                                                                                          | 341,45                                                                                                                                                                       | 44,22       | 49,31       | 4,11      | 456,01      |             |             |

Composição Base: 13431 ORSE E SINAPI MAIO 2026 - NÃO DESONERADO

| CP-100     | TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X2", FORTLEV OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                                          |              |             |                | UN            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                                                               | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                           | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL   |
| INSUMO     | ORSE                                                                                                                                                | 14160       | TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV OU SIMILAR | UN           | 1,00000     | 11.362,67      | 11.362,67     |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                                                              | 88248       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | H            | 0,70000     | 24,83          | 17,38         |
|            |                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 11.380,05 |



| Composição de Preço de Serviço                                                                   |                                                                                                                          |             |             |           |             | Maio/2026-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Código                                                                                           | Serviço<br>Descrição do Serviço                                                                                          |             |             |           | Unidade     |             |
| 13431/ORSE                                                                                       | Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar |             |             |           | un          |             |
| Composição de Preço                                                                              |                                                                                                                          |             |             |           |             |             |
| * Código                                                                                         | Descrição da Composição                                                                                                  |             | Unid        | Quant     | Custo Unit. | Custo Total |
|  14160/ORSE   | Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive flange de 60mm x 2", fortlev ou similar |             | un          | 1         | 11.362,67   | 11.362,67   |
|  88248/SINAPI | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares                                                 |             | h           | 0,7       | 22,74       | 15,92       |
| Totais                                                                                           |                                                                                                                          |             |             |           |             |             |
| Equipamento                                                                                      | Material                                                                                                                 | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |             |
| 0,00                                                                                             | 11.367,25                                                                                                                | 5,37        | 5,98        | 0,00      | 11.378,60   |             |

Composição Base: 4116 ORSE E SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO

| CP-101     | GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                            |              |             |                | M2          |
|------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                        | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                             | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | ORSE                                         | 4406        | GRADE EM METALON                                                                           | M2           | 1,00000     | 254,87         | 254,87      |
| COMPOSICAO | SINAPI                                       | 88629       | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | M3           | 0,03000     | 781,55         | 23,45       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                       | 88309       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | H            | 1,00000     | 29,98          | 29,98       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                       | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | H            | 1,00000     | 24,25          | 24,25       |
|            |                                              |             |                                                                                            |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 332,55  |



|        |                                                                                                                 |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%         |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADO |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²     |

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



| Composição de Preço de Serviço                                                                 |                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviço                                                                                        |                                                                                                                                               |             |             |             |             | Maio/2026-1 |
| Código                                                                                         | Descrição do Serviço                                                                                                                          |             |             |             |             | Unidade     |
| 04716/ORSE                                                                                     | Grade em metalon                                                                                                                              |             |             |             |             | m2          |
| Composição de Preço                                                                            |                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |
| * Código                                                                                       | Descrição da Composição                                                                                                                       | Unid        | Quant       | Custo Unit. | Custo Total |             |
|  04406/ORSE   | Grade em metalon                                                                                                                              | m2          | 1           | 254,87      | 254,87      |             |
|  04750/SINAPI | Pedreiro (horista)                                                                                                                            | h           | 1           | 9,67        | 9,67        |             |
|  06111/SINAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                                   | h           | 1           | 7,37        | 7,37        |             |
|  01903/ORSE   | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | m3          | 0,03        | 636,52      | 19,10       |             |
|  10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                                                                            | h           | 1           | 3,96        | 3,96        |             |
|  10550/ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                            | h           | 1           | 3,86        | 3,86        |             |
| Totais                                                                                         |                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |
| Equipamento                                                                                    | Material                                                                                                                                      | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros   | Valor Total |             |
| 0,00                                                                                           | 278,50                                                                                                                                        | 17,92       | 19,99       | 1,45        | 317,86      |             |

## Composição Base: SINAPI e SEINFRA 27.1 C4628 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO

| CP-102     | BOX DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |             |                                                                                                                         |              |             |                | M2          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                              | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                          | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                             | 10507       | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                        | M2           | 1,0000000   | 416,05         | 416,05      |
| INSUMO     | SINAPI                                                             | 11950       | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN           | 1,7050000   | 0,31           | 0,53        |
| INSUMO     | SEINFRA                                                            | 11623       | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)                                                                          | KG           | 0,7480000   | 38,68          | 28,93       |
| INSUMO     | SINAPI                                                             | 39432       | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                       | M            | 2,3220000   | 2,84           | 6,59        |
| INSUMO     | SINAPI                                                             | 39961       | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                | UN           | 0,3090000   | 29,18          | 9,02        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H            | 1,3780000   | 24,25          | 33,42       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                             | 88325       | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H            | 0,4180000   | 24,35          | 10,18       |
|            |                                                                    |             |                                                                                                                         |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 504,72  |

## Composição Base: 86900 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO

| CP-103     | CUBA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 60X50X40 CM PARA COZINHA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO |             |                                                                                                                        |              |             |                | UN           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                            | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                         | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL  |
| INSUMO     | ORSE                                                                             | 13963       | CUBA DE AÇO INOX 304, TERMINOX OU SIMILAR, RETANGULAR, COM VÁLVULA, DIM 70 X 50 X 40 CM, E=0,7 MM, PARA PIA DE COZINHA | UN           | 1,0000000   | 1.582,30       | 1.582,30     |
| INSUMO     | SINAPI                                                                           | 4823        | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                    | KG           | 0,297400    | 38,18          | 11,35        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 86882       | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026                             | UN           | 1,0000000   | 21,51          | 21,51        |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H            | 0,150400    | 24,25          | 3,65         |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                           | 88274       | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | H            | 0,477400    | 29,84          | 14,25        |
|            |                                                                                  |             |                                                                                                                        |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 1.633,06 |

## Composição Base: 86957 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO

| CP-104     | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇACADA, 40 X 30 CM |             |                                                                                  |              |             |                | UN          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                              | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                   | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                             | 559         | BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M             | M            | 1,240000    | 22,31          | 27,66       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                             | 98746       | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018 | M            | 0,100000    | 66,28          | 6,63        |
|            |                                                                                    |             |                                                                                  |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 34,29   |

## Composição Base: C2910 SEINFRA 28.0 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO

| CP-105     | PRATELEIRAS/ENCAMINHO DE MDF COM DUAS FACES LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, E=2 CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |             |                                                                 |              |             |                | M2          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO ITEM  | FORTE                                                                                                       | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                  | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
| INSUMO     | SINAPI                                                                                                      | 34665       | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2           | 1,0000000   | 69,48          | 69,48       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                      | 88262       | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | H            | 0,923000    | 29,38          | 27,12       |
| COMPOSICAO | SINAPI                                                                                                      | 88239       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H            | 0,923000    | 24,84          | 22,93       |
|            |                                                                                                             |             |                                                                 |              |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 119,53  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |  |             |                |                |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                |                |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             | BDI:           | 22,47%         |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             | ENCARGOS:      | NÃO-DESONERADO |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             | ÁREA:          | 1555,47 m²     |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                |                |
| Composição Base: 86927 SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                |                |
| CP-106                                                                                                                                  | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 110X60CM, OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                    |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                | UM             |
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FORTE                                                                                                                                                                                                                                                                        | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM                                                                       | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36790       | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM                                                         | UN                                                                                 | 1,0000000   | 340,27         | 340,27         |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4351        | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN                                                                                 | 4,0000000   | 26,04          | 104,16         |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37329       | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | KG                                                                                 | 0,0117000   | 132,33         | 1,55           |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88267       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H                                                                                  | 0,7576665   | 29,46          | 22,32          |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H                                                                                  | 0,4231431   | 24,25          | 10,26          |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86879       | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                     | UN                                                                                 | 1,0000000   | 9,05           | 9,05           |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86882       | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                           | UN                                                                                 | 1,0000000   | 21,51          | 21,51          |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86913       | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                   | UN                                                                                 | 1,0000000   | 69,11          | 69,11          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 578,23     |
| Composição Base: ORSE 9580 E SINAPI MAIO 2026- NÃO DESONERADO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                |                |
| CP-107                                                                                                                                  | GRADIL COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2" COM TRILHO EM ALUMÍNIO E ROLDANA PARA CORRIMENTO DE PORTÃO, ARRANJO DE BARRAS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                | M2             |
| TIPO ITEM                                                                                                                               | FORTE                                                                                                                                                                                                                                                                        | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM                                                                                                                      | UNIDADE ITEM                                                                       | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL    |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10997       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                            | KG                                                                                 | 6,1100000   | 28,84          | 176,21         |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21012       | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                               | M                                                                                  | 4,1800000   | 45,21          | 188,98         |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1809        | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"                                                           | UN                                                                                 | 2,0000000   | 71,09          | 142,18         |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 555         | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                              | M                                                                                  | 3,9500000   | 10,70          | 42,27          |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 546         | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                    | KG                                                                                 | 5,2800000   | 8,73           | 46,09          |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11026       | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                   | KG                                                                                 | 0,0150000   | 10,53          | 0,16           |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4343        | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA                                                        | UN                                                                                 | 6,0000000   | 7,25           | 43,50          |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11581       | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER              | M                                                                                  | 1,0000000   | 25,07          | 25,07          |
| INSUMO                                                                                                                                  | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11575       | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER                     | UN                                                                                 | 2,0000000   | 68,34          | 136,68         |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88317       | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H                                                                                  | 1,5000000   | 31,06          | 46,59          |
| COMPOSICAO                                                                                                                              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88316       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H                                                                                  | 1,5000000   | 24,25          | 36,38          |
| O PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO 1809 FOI EXTRAÍDO DA BASE SINAPI/BA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALOR CORRESPONDENTE NA BASE DE PERNAMBUCO. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                    |             | TOTAL S/ BDI   | R\$ 884,11     |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVO RODRIGUES COELHO  
LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                           | TOTAL (R\$)  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL        |           |
|------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|      |                                         |              | MÊS 01                       | MÊS 02     | MÊS 03     | MÊS 04     | MÊS 05       | MÊS 06       | MÊS 07       | MÊS 08       | MÊS 09       | MÊS 10       | MÊS 11       | MÊS 12       | MÊS 13       | MÊS 14       | MÊS 15       | MÊS 16       | MÊS 17       | MÊS 18       |              |           |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 78.233,90    | 39.116,95                    | 39.116,95  | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 78.233,90    |           |
| 2.0  | MURO                                    | 161.417,01   | 40.354,25                    | 40.354,25  | 40.354,25  | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 40.354,25    | -            | -            | -            | 161.417,01   |           |
| 3.0  | MOVIMENTO DE TERRA                      | 45.998,54    | -                            | -          | 22.999,27  | 11.499,64  | 11.499,64    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 45.998,54    |           |
| 4.0  | INFRAESTRUTURA                          | 127.119,83   | -                            | -          | 38.135,95  | 50.847,93  | 38.135,95    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 127.119,83   |           |
| 5.0  | SUPERESTRUTURA                          | 148.003,90   | -                            | -          | 30,00%     | 40,00%     | 44.401,17    | 44.401,17    | 59.201,56    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 148.003,90   |           |
| 6.0  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL             | 40.590,41    | -                            | -          | -          | -          | -            | 20.295,21    | 20.295,21    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 40.590,41    |           |
| 7.0  | REVESTIMENTOS                           | 121.556,68   | -                            | -          | -          | -          | -            | 50,00%       | 60.778,34    | 36.467,00    | 24.311,34    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 121.556,68   |           |
| 8.0  | ESQUADRIAS                              | 123.524,01   | -                            | -          | -          | -          | -            | 30,00%       | 50,00%       | 24.704,80    | 37.067,20    | 24.704,80    | 37.067,20    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 123.524,01   |           |
| 9.0  | SISTEMAS DE PISOS                       | 152.566,50   | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 30.513,30    | 76.283,25    | 45.769,95    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 152.566,50   |           |
| 10.0 | SISTEMAS DE COBERTURA                   | 374.097,01   | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | 74.819,40    | 112.229,10   | 93.524,25    | 93.524,25    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 374.097,01   |           |
| 11.0 | PINTURAS E ACABAMENTO                   | 92.408,91    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 20,00%       | 30,00%       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 92.408,91    |           |
| 12.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                   | 87.882,71    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | 26.364,81    | 26.364,81    | 35.153,08    | -            | -            | -            | -            | -            | 27.722,67    | 46.204,46    | 18.481,78    | 87.882,71 |
| 13.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS              | 16.599,35    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 40,00%       | -            | 3.319,87     | 9.959,61     | 3.319,87     | -            | -            | -            | 16.599,35    |           |
| 14.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                    | 42.684,33    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 12.805,30    | -            | 8.536,87     | 12.805,30    | 8.536,87     | 20,00%       | 60,00%       | 20,00%       | -            | -            | -            | 42.684,33    |           |
| 15.0 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS             | 48.607,01    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 24.303,51    | 24.303,51    | -            | 48.607,01    |           |
| 16.0 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL           | 3.710,83     | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 50,00%       | 50,00%       | 1.484,33     | 3.710,83     |           |
| 17.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO     | 7.931,55     | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2.379,47     | 5.552,09     | 7.931,55     |           |
| 18.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                     | 312.480,85   | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 93.744,26    | 93.744,26    | 62.496,17    | -            | 62.496,17    | -            | -            | 312.480,85   |           |
| 19.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO             | 26.476,43    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | 5.295,29     | 7.942,93     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 7.942,93     | 5.295,29     | 26.476,43 |
| 20.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO   | 38.450,64    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 20,00%       | 30,00%       | -            | -            | -            | 19.225,32    | 19.225,32    | -            | -            | 30,00%       | -            | 38.450,64    |           |
| 21.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 37.273,82    | 37.273,82                    | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 50,00%       | 50,00%       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 37.273,82    |           |
| 22.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES       | 46.674,78    | 14.002,43                    | 18.669,91  | 14.002,43  | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 46.674,78    |           |
| 23.0 | INFRAESTRUTURA                          | 145.810,04   | 58.324,02                    | 87.486,02  | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 145.810,04   |           |
| 24.0 | SUPERESTRUTURA                          | 104.486,62   | 31.345,99                    | 52.243,31  | 20.897,32  | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 104.486,62   |           |
| 25.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL             | 93.973,64    | -                            | -          | 18.794,73  | 37.589,46  | 37.589,46    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 93.973,64    |           |
| 26.0 | REVESTIMENTOS                           | 133.817,52   | -                            | -          | 20,00%     | 40,00%     | 40,00%       | 40.145,26    | 40.145,26    | 40.145,26    | 26.763,50    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 133.817,52   |           |
| 27.0 | ESQUADRIAS                              | 143.150,88   | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 57.260,34    | 28.630,17    | 57.260,34    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 143.150,88   |           |
| 28.0 | SISTEMAS DE PISOS                       | 138.610,66   | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 41.583,17    | 41.583,17    | 55.444,22    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 138.610,66   |           |
| 29.0 | SISTEMAS DE COBERTURA                   | 299.379,17   | -                            | -          | -          | 74.844,79  | 89.813,75    | 74.844,79    | 59.875,93    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 299.379,17   |           |
| 30.0 | PINTURAS E ACABAMENTO                   | 87.240,03    | -                            | -          | -          | 25,00%     | 30,00%       | 25,00%       | 20,00%       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 17.448,01    | 26.172,01    | 26.172,01    | 17.448,01    | 87.240,03 |
| 31.0 | PÓRTICO DA ENTRADA/GUARITA              | 60.030,35    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 15.007,59    | 18.009,11    | 15.007,59    | 12.006,07    | -            | -            | -            | 60.030,35    |           |
| 32.0 | CASTELO D'ÁGUA - FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 74.148,92    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 25,00%       | 30,00%       | -            | 14.829,78    | 22.244,68    | 22.244,68    | 14.829,78    | 74.148,92    |           |
| 33.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 | 10.577,35    | -                            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 20,00%       | 30,00%       | 20,00%       | -            | 10.577,35    |           |
| 34.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA             | 124.058,88   | 6.897,67                     | 6.897,67   | 6.897,67   | 6.897,67   | 6.897,67     | 6.897,67     | 6.897,67     | 6.897,67     | 6.897,67     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 6.885,27     | 124.058,88   |           |
|      | TOTAL                                   | 3.549.572,94 | 195.969,14                   | 223.870,79 | 193.427,61 | 198.896,69 | 253.513,94   | 216.353,45   | 282.499,50   | 253.925,83   | 293.669,29   | 259.733,92   | 211.478,33   | 209.086,68   | 179.218,85   | 94.348,64    | 94.843,25    | 169.824,31   | 138.358,83   | 80.553,90    | 3.549.572,94 |           |
|      | % MENSAL                                |              | 5,52%                        | 6,31%      | 5,45%      | 5,60%      | 7,14%        | 6,10%        | 7,96%        | 7,15%        | 8,27%        | 7,32%        | 5,89%        | 5,89%        | 5,05%        | 2,66%        | 2,67%        | 4,78%        | 3,90%        | 2,27%        | 100,00%      |           |
|      | ACUMULADO                               |              | 195.969,14                   | 419.839,93 | 613.267,54 | 812.164,23 | 1.065.678,17 | 1.282.031,62 | 1.564.531,12 | 1.818.456,95 | 2.112.126,24 | 2.371.860,16 | 2.583.338,49 | 2.792.425,17 | 2.971.644,02 | 3.065.992,66 | 3.160.835,91 | 3.330.680,22 | 3.469.019,05 | 3.549.572,94 |              |           |
|      | % ACUMULADO                             |              | 5,52%                        | 11,83%     | 17,28%     | 22,88%     | 30,02%       | 36,12%       | 44,08%       | 51,23%       | 59,50%       | 66,82%       | 72,78%       | 78,67%       | 83,72%       | 86,38%       | 89,05%       | 93,83%       | 97,73%       | 100,00%      |              |           |

Assinado por 1 pessoa: N/A  
Para verificar a validade dos dados consultados em:



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO****REFORMA**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE                                                                                     | COMPR.         | LARGURA   | PROF. / ALT. | TAXA  | QUANT.       | UND       |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 1.0  |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                |                |           |              |       |              |           |
| 1.1  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS               | Comp.          | Larg.     | Alt.         | Taxa  | 10,00        | M2        |
|      |        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                            | 4,00           |           | 2,50         |       | 10,00        |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>10,00</b> | <b>M2</b> |
| 1.2  | CP-04  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.                                           | Comp.          | Larg.     | Alt.         | Taxa  | 6,00         | M2        |
|      |        | Escritório em canteiro de obras                                                                                      | 2,00           | 3,00      |              |       | 6,00         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>6,00</b>  | <b>M2</b> |
| 1.3  | CP-05  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.                    | Comp.          | Larg.     | Alt.         | Taxa  | 6,00         | M2        |
|      |        | Almoxarifado em canteiro de obras                                                                                    | 2,00           | 3,00      |              |       | 6,00         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>6,00</b>  | <b>M2</b> |
| 1.4  | CP-06  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.                                            | Comp.          | Larg.     | Alt.         | Taxa  | 6,00         | M2        |
|      |        | Banheiro em canteiro de obras                                                                                        | 2,00           | 3,00      |              |       | 6,00         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>6,00</b>  | <b>M2</b> |
| 1.5  | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                            | Comp.          | Espessura | Alt.         | Taxa  | 84,91        | M3        |
|      |        | <b>Demolição de alvenaria</b>                                                                                        |                |           |              |       |              |           |
|      |        | Muro lateral                                                                                                         | 52,53          | 0,15      | 2,20         |       | 17,33        |           |
|      |        | Muro frontal                                                                                                         | 40,55          | 0,15      | 1,30         |       | 7,91         |           |
|      |        | Balcão secretaria                                                                                                    | 3,16           | 0,25      | 1,10         |       | 0,87         |           |
|      |        | Depósito secretaria                                                                                                  | 4,10           | 0,15      | 3,00         |       | 1,85         |           |
|      |        | salas dos professores                                                                                                | 1,27           | 0,15      | 3,00         |       | 0,57         |           |
|      |        | Sala 7 (AEE)                                                                                                         | 20,54          | 0,15      | 3,00         |       | 9,24         |           |
|      |        | Paredes banheiros masculino e feminino                                                                               | 22,19          | 0,15      | 3,00         |       | 9,99         |           |
|      |        | Sala 8                                                                                                               | 28,60          | 0,15      | 3,00         |       | 12,87        |           |
|      |        | Paredes divisórias cozinha, depósitos e pne                                                                          | 44,86          | 0,15      | 3,00         |       | 20,19        |           |
|      |        | Demolição de parede existente p/ instalação de janelas novas (sala aee, coordenação, sala de leitura)                | 2,27           | 0,15      | 1,07         | 5,00  | 1,82         |           |
|      |        | Demolição canteiros frente                                                                                           | 12,20          | 0,15      | 0,40         | 2,00  | 1,46         |           |
|      |        | Demolição monumento prox. cisterna                                                                                   | 2,70           | 0,15      | 2,00         |       | 0,81         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>84,91</b> | <b>M3</b> |
| 1.6  | 97627  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Comp./Área     | Larg.     | Alt.         | Taxa  | 4,06         | M3        |
|      |        | Pilares 15x30cm - escola                                                                                             | 0,35           | 0,15      | 2,20         | 3,00  | 0,35         |           |
|      |        | Pilares - palco circular                                                                                             | 0,02           |           | 2,20         | 3,00  | 0,13         |           |
|      |        | Pilares frente da escola - 25x25 cm                                                                                  | 0,25           | 0,25      | 2,20         | 9,00  | 1,24         |           |
|      |        | Pilares interno da escola - 25x25 cm                                                                                 | 0,25           | 0,25      | 2,20         | 17,00 | 2,34         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>4,06</b>  | <b>M3</b> |
| 1.7  | 97629  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023          | Área/Perímetro | Alt.      | Espessura    | Taxa  | 6,38         | M3        |
|      |        | Demolição cisterna (topo) - (Raio 3,25m)                                                                             | 33,18          |           | 0,10         |       | 3,32         |           |
|      |        | Demolição cisterna (paredes) perímetro x altura                                                                      | 20,42          | 1,50      | 0,10         |       | 3,06         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                |           |              |       | <b>6,38</b>  | <b>M3</b> |
| 1.8  | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023           | Comp./Área     | Larg.     | Alt.         | Taxa  | 73,65        | M3        |
|      |        | <b>Pisos externos</b>                                                                                                |                |           |              |       |              |           |
|      |        | Demolição calçada para ampliação do muro                                                                             | 56,28          | 2,00      | 0,06         |       | 6,75         |           |
|      |        | Demolição de calçadas existentes para colocação de piso podotátil - lateral e frente                                 | 104,28         | 0,25      | 0,06         |       | 1,56         |           |
|      |        | Demolição piso do palco                                                                                              | 7,16           | 4,05      | 0,10         |       | 2,90         |           |
|      |        | Demolição do mastro                                                                                                  | 2,30           | 1,00      | 0,10         |       | 0,23         |           |
|      |        | Passarela - Demolição piso da entrada                                                                                | 17,42          | 1,80      | 0,10         |       | 3,14         |           |
|      |        | Passarela - Demolição piso da entrada                                                                                | 3,85           | 1,95      | 0,10         |       | 0,75         |           |
|      |        | Circulação - frente (área)                                                                                           | 77,20          |           | 0,10         |       | 7,72         |           |
|      |        | Circulação - interna total (área)                                                                                    | 323,73         |           | 0,10         |       | 32,37        |           |

Assinado por: [Assinatura] - NAVEIRA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

| Pisos internos |        |                                                                                                          |       |       |        |      |               |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|---------------|
|                |        | Coordenação e wcs (Antiga sala dos professores)                                                          | 6,00  | 3,92  | 0,10   |      | 2,35          |
|                |        | Sala 7                                                                                                   | 5,23  | 4,75  | 0,10   |      | 2,48          |
|                |        | Sala 8                                                                                                   | 8,00  | 6,00  | 0,10   |      | 4,80          |
|                |        | Wc masc.                                                                                                 | 1,18  | 2,00  | 0,10   | 1,00 | 0,24          |
|                |        | Wc masc.                                                                                                 | 1,15  | 2,00  | 0,10   | 2,00 | 0,46          |
|                |        | Wc fem.                                                                                                  | 1,18  | 1,90  | 0,10   | 1,00 | 0,22          |
|                |        | Wc fem.                                                                                                  | 1,15  | 1,90  | 0,10   | 2,00 | 0,44          |
|                |        | Wc pne                                                                                                   | 2,08  | 2,10  | 0,10   |      | 0,44          |
|                |        | Dep. alimentos                                                                                           | 2,47  | 3,85  | 0,10   |      | 0,95          |
|                |        | Dep. panelas                                                                                             | 2,47  | 2,60  | 0,10   |      | 0,64          |
|                |        | Cozinha, apoio e dep mat limpeza (área)                                                                  | 30,94 |       | 0,10   |      | 3,09          |
|                |        | Depósito                                                                                                 | 8,30  | 2,55  | 0,10   |      | 2,12          |
|                |        | <b>TOTAL</b>                                                                                             |       |       |        |      | <b>73,65</b>  |
|                |        |                                                                                                          |       |       |        |      | <b>M3</b>     |
| 1.9            | C1064  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO                                                                               | Comp. | Larg. | Alt.   | Taxa | 291,93        |
|                |        | <b>Piso cerâmico - salas que irão permanecer</b>                                                         |       |       |        |      |               |
|                |        | Sala de informática/biblioteca (Antigo laboratório de informática)                                       | 7,30  | 7,30  |        |      | 53,29         |
|                |        | Sala de leitura                                                                                          | 6,00  | 3,98  |        |      | 23,88         |
|                |        | Sala AEE (antiga secretaria) (área)                                                                      | 19,46 |       |        |      | 19,46         |
|                |        | Dep. antiga secretaria                                                                                   | 3,00  | 1,10  |        |      | 3,30          |
|                |        | Sala 1                                                                                                   | 8,00  | 6,00  |        |      | 48,00         |
|                |        | Sala 2                                                                                                   | 8,00  | 6,00  |        |      | 48,00         |
|                |        | Sala 3                                                                                                   | 8,00  | 6,00  |        |      | 48,00         |
|                |        | Sala 4                                                                                                   | 8,00  | 6,00  |        |      | 48,00         |
|                |        | <b>TOTAL</b>                                                                                             |       |       |        |      | <b>291,93</b> |
|                |        |                                                                                                          |       |       |        |      | <b>M2</b>     |
| 1.10           | 97634  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023  | Comp. | Larg. | Alt.   | Taxa | 232,97        |
|                |        | <b>Revestimentos internos (cerâmica) salas que irão permanecer</b>                                       |       |       |        |      |               |
|                |        | Laboratório de informática                                                                               | 29,20 |       | 1,40   |      | 40,88         |
|                |        | <b>Revestimentos externos (cerâmica) salas que irão permanecer</b>                                       |       |       |        |      |               |
|                |        | Circulação (ao redor sala aee, coordenação e sala de leitura)                                            | 36,13 |       | 1,40   |      | 50,58         |
|                |        | Circulação (ao redor sala de informática)                                                                | 30,40 |       | 1,50   |      | 45,60         |
|                |        | Circulação externa sala 01 e 02                                                                          | 39,20 |       | 1,40   |      | 54,88         |
|                |        | Circulação externa sala 03 e 04                                                                          | 22,75 |       | 1,40   |      | 31,85         |
|                |        | Lavatório de mãos                                                                                        | 3,28  |       | 2,80   |      | 9,18          |
|                |        | <b>TOTAL</b>                                                                                             |       |       |        |      | <b>232,97</b> |
|                |        |                                                                                                          |       |       |        |      | <b>M2</b>     |
| 1.11           | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023    | Comp. | Larg. | Alt.   | Taxa | 537,50        |
|                |        | <b>Revestimentos internos (argamassa) salas que irão permanecer</b>                                      |       |       |        |      |               |
|                |        | Sala 01                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50   |      | 42,00         |
|                |        | Sala 02                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50   |      | 42,00         |
|                |        | Sala 03                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50   |      | 42,00         |
|                |        | Sala 04                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50   |      | 42,00         |
|                |        | Sala aee (antiga secretaria)                                                                             | 19,80 |       | 1,50   |      | 29,70         |
|                |        | Coordenação e wcs (antiga sala dos professores)                                                          | 19,84 |       | 1,50   |      | 29,76         |
|                |        | Sala de leitura                                                                                          | 19,96 |       | 1,50   |      | 29,94         |
|                |        | Sala de informática                                                                                      | 29,20 |       | 1,50   |      | 43,80         |
|                |        | <b>Revestimentos externos (argamassa) salas que irão permanecer</b>                                      |       |       |        |      |               |
|                |        | Circulação externa sala 01 e 02                                                                          | 45,50 |       | 1,50   |      | 68,25         |
|                |        | Circulação externa sala 03 e 04                                                                          | 45,50 |       | 1,50   |      | 68,25         |
|                |        | Circulação externa sala aee, coordenação, sala de leitura e wcs                                          | 36,13 |       | 1,50   |      | 54,20         |
|                |        | Circulação ao redor sala de informática                                                                  | 30,40 |       | 1,50   |      | 45,60         |
|                |        | <b>TOTAL</b>                                                                                             |       |       |        |      | <b>537,50</b> |
|                |        |                                                                                                          |       |       |        |      | <b>M2</b>     |
| 1.12           | 97647  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | Comp. | Larg. | Área   | Taxa | 966,76        |
|                |        | Cobertura do palco                                                                                       | 8,36  | 4,80  |        |      | 40,13         |
|                |        | Cobertura laboratório de informática                                                                     | 8,85  | 8,80  |        |      | 77,88         |
|                |        | Cobertura bloco escolar restante completo                                                                |       |       | 848,75 |      | 848,75        |
|                |        | <b>TOTAL</b>                                                                                             |       |       |        |      | <b>966,76</b> |
|                |        |                                                                                                          |       |       |        |      | <b>M2</b>     |
| 1.13           | 97650  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023            | Comp. | Larg. | Área   | Taxa | 966,76        |
|                |        | Cobertura do palco                                                                                       | 8,36  | 4,80  |        |      | 40,13         |
|                |        | Cobertura laboratório de informática                                                                     | 8,85  | 8,80  |        |      | 77,88         |

Assinado por: a pessoa NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|      |        |                                                                                                         |            |       |        |        |                 |           |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|
|      |        | Cobertura bloco escolar restante completo                                                               |            |       | 848,75 |        | 848,75          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                            |            |       |        |        | <b>966,76</b>   | <b>M2</b> |
| 1.14 | 97641  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                            | Comp./Área | Larg. | Alt.   | Quant. | 474,07          | M2        |
|      |        | Sala AEE (antiga secretaria) (área)                                                                     | 19,46      |       |        |        | 19,46           |           |
|      |        | Dep. antiga secretaria                                                                                  | 3,00       | 1,10  |        |        | 3,30            |           |
|      |        | Cordenação e wcs (antiga sala dos professores)                                                          | 6,00       | 3,92  |        |        | 23,52           |           |
|      |        | Sala de leitura                                                                                         | 6,00       | 3,98  |        |        | 23,88           |           |
|      |        | Laboratório de informática                                                                              | 7,30       | 7,30  |        |        | 53,29           |           |
|      |        | Sala 3                                                                                                  | 8,00       | 6,00  |        |        | 48,00           |           |
|      |        | Sala 4                                                                                                  | 8,00       | 6,00  |        |        | 48,00           |           |
|      |        | Sala 5                                                                                                  | 8,00       | 6,00  |        |        | 48,00           |           |
|      |        | Sala 6                                                                                                  | 8,00       | 6,00  |        |        | 48,00           |           |
|      |        | Sala 7                                                                                                  | 5,23       | 4,75  |        |        | 24,84           |           |
|      |        | Sala 8                                                                                                  | 8,00       | 6,00  |        |        | 48,00           |           |
|      |        | Wc masc.                                                                                                | 1,18       | 2,00  |        | 1,00   | 2,36            |           |
|      |        | Wc masc.                                                                                                | 1,15       | 2,00  |        | 2,00   | 4,60            |           |
|      |        | Wc fem.                                                                                                 | 1,18       | 1,90  |        | 1,00   | 2,24            |           |
|      |        | Wc fem.                                                                                                 | 1,15       | 1,90  |        | 2,00   | 4,37            |           |
|      |        | Wc pne                                                                                                  | 2,08       | 2,10  |        |        | 4,37            |           |
|      |        | Dep. alimentos                                                                                          | 2,47       | 3,85  |        |        | 9,51            |           |
|      |        | Dep. panelas                                                                                            | 2,47       | 2,60  |        |        | 6,42            |           |
|      |        | Cozinha, apoio e dep mat limpeza (área)                                                                 | 30,94      |       |        |        | 30,94           |           |
|      |        | Depósito                                                                                                | 8,16       | 2,57  |        |        | 20,97           |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                            |            |       |        |        | <b>474,07</b>   | <b>M2</b> |
| 1.15 | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Comp.      |       |        |        | 2000,00         | M         |
|      |        | Cabo existente                                                                                          | 2000,00    |       |        |        | 2.000,00        |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                            |            |       |        |        | <b>2.000,00</b> | <b>M</b>  |
| 1.16 | 97665  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                | Comp.      | Larg. | Alt.   | Quant. | 63,00           | UN        |
|      |        | Sala AEE (antiga secretaria)                                                                            |            |       |        | 2,00   | 2,00            |           |
|      |        | Dep. antiga secretaria                                                                                  |            |       |        | 1,00   | 1,00            |           |
|      |        | Cordenação e wcs (antiga sala dos professores)                                                          |            |       |        | 2,00   | 2,00            |           |
|      |        | Sala de leitura                                                                                         |            |       |        | 2,00   | 2,00            |           |
|      |        | Laboratório de informática                                                                              |            |       |        | 9,00   | 9,00            |           |
|      |        | Sala 03                                                                                                 |            |       |        | 6,00   | 6,00            |           |
|      |        | Sala 04                                                                                                 |            |       |        | 6,00   | 6,00            |           |
|      |        | Sala 05                                                                                                 |            |       |        | 6,00   | 6,00            |           |
|      |        | Sala 06                                                                                                 |            |       |        | 6,00   | 6,00            |           |
|      |        | Sala 07 (AEE)                                                                                           |            |       |        | 4,00   | 4,00            |           |
|      |        | Sala 08                                                                                                 |            |       |        | 6,00   | 6,00            |           |
|      |        | Wc masc.                                                                                                |            |       |        | 3,00   | 3,00            |           |
|      |        | Wc fem.                                                                                                 |            |       |        | 3,00   | 3,00            |           |
|      |        | Wc pne                                                                                                  |            |       |        | 1,00   | 1,00            |           |
|      |        | Dep. alimentos                                                                                          |            |       |        | 1,00   | 1,00            |           |
|      |        | Dep. panelas                                                                                            |            |       |        | 1,00   | 1,00            |           |
|      |        | Cozinha, apoio e dep mat limpeza                                                                        |            |       |        | 3,00   | 3,00            |           |
|      |        | Depósito                                                                                                |            |       |        | 1,00   | 1,00            |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                            |            |       |        |        | <b>63,00</b>    | <b>UN</b> |
| 1.17 | 97644  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                    | Comp.      | Larg. | Alt.   | Quant. | 44,88           | M2        |
|      |        | Locais onde vão ser demolidos (conforme planta cadastral)                                               |            |       |        |        |                 |           |
|      |        | Porta depósito                                                                                          | 0,70       |       | 2,10   | 1,00   | 1,47            |           |
|      |        | Porta sala dos professores                                                                              | 0,80       |       | 2,10   | 1,00   | 1,68            |           |
|      |        | Porta sala 7 (AEE)                                                                                      | 0,80       |       | 2,10   | 1,00   | 1,68            |           |
|      |        | Porta sala 8                                                                                            | 0,80       |       | 2,10   | 1,00   | 1,68            |           |
|      |        | Porta wc pne                                                                                            | 0,90       |       | 2,10   | 1,00   | 1,89            |           |
|      |        | Portas wc masc.                                                                                         | 0,60       |       | 2,10   | 3,00   | 3,78            |           |
|      |        | Portas wc fem.                                                                                          | 0,60       |       | 2,10   | 2,00   | 2,52            |           |
|      |        | Porta wc fem.                                                                                           | 0,90       |       | 2,10   | 2,00   | 3,78            |           |
|      |        | Porta apoio cozinha                                                                                     | 0,80       |       | 2,10   | 1,00   | 1,68            |           |
|      |        | Porta dep. panelas e alimentos                                                                          | 0,80       |       | 2,10   | 2,00   | 3,36            |           |
|      |        | Porta cozinha                                                                                           | 0,80       |       | 2,10   | 1,00   | 1,68            |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|      |        |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |               |           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------|---------------|-----------|
|      |        | Portão muro lateral                                                                                                                                                                | 3,60  |        | 2,20 | 1,00   | 7,92          |           |
|      |        | Locais onde vão ser trocadas as portas (conforme planta cadastral)                                                                                                                 |       |        |      |        |               |           |
|      |        | Sala 3                                                                                                                                                                             | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | Sala 4                                                                                                                                                                             | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | Sala 5                                                                                                                                                                             | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | Sala 6                                                                                                                                                                             | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | Secretaria                                                                                                                                                                         | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | Sala de leitura                                                                                                                                                                    | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | Laboratório de informática                                                                                                                                                         | 0,80  |        | 2,10 | 1,00   | 1,68          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |       |        |      |        | <b>44,88</b>  | <b>M2</b> |
| 1.18 | 97645  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.<br>AF_09/2023                                                                                                           | Comp. | Larg.  | Alt. | Quant. | 37,88         | M2        |
|      |        | Secretaria                                                                                                                                                                         | 1,60  |        | 1,00 |        | 1,60          |           |
|      |        | Sala de leitura                                                                                                                                                                    | 1,50  |        | 0,85 |        | 1,28          |           |
|      |        | Laboratório de informática                                                                                                                                                         | 2,00  |        | 0,55 | 4,00   | 4,40          |           |
|      |        | Cozinha                                                                                                                                                                            | 1,60  |        | 1,00 |        | 1,60          |           |
|      |        | Cozinha                                                                                                                                                                            | 2,00  |        | 1,00 |        | 2,00          |           |
|      |        | Dep. de painéis                                                                                                                                                                    | 1,50  |        | 0,50 |        | 0,75          |           |
|      |        | Dep. de alimentos                                                                                                                                                                  | 1,50  |        | 0,50 |        | 0,75          |           |
|      |        | Sala 8                                                                                                                                                                             | 1,50  |        | 0,85 | 4,00   | 5,10          |           |
|      |        | Sala 6                                                                                                                                                                             | 1,50  |        | 0,85 | 4,00   | 5,10          |           |
|      |        | Sala 5                                                                                                                                                                             | 1,50  |        | 0,85 | 4,00   | 5,10          |           |
|      |        | Sala 4                                                                                                                                                                             | 1,50  |        | 0,85 | 4,00   | 5,10          |           |
|      |        | Sala 3                                                                                                                                                                             | 1,50  |        | 0,85 | 4,00   | 5,10          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |       |        |      |        | <b>37,88</b>  | <b>M2</b> |
| 1.19 | C3040  | RETIRADA DE GRADE DE FERRO                                                                                                                                                         | Comp. | Larg.  | Alt. | Quant. | 102,56        | M2        |
|      |        | Retirada de gradil de fechamento                                                                                                                                                   |       |        |      |        |               |           |
|      |        | Gradil da fachada                                                                                                                                                                  | 40,41 |        | 1,00 | 1,00   | 40,41         |           |
|      |        | Gradil lateral ( próx. sala de 01)                                                                                                                                                 | 2,00  |        | 2,15 | 1,00   | 4,30          |           |
|      |        | Gradil lateral ( próx. sala de informática)                                                                                                                                        | 1,90  |        | 2,15 | 1,00   | 4,09          |           |
|      |        | Gradil lateral corredor de salas                                                                                                                                                   | 5,80  |        | 2,15 | 1,00   | 12,47         |           |
|      |        | Gradil fixo (wc masc.)                                                                                                                                                             | 1,20  |        | 2,15 | 1,00   | 2,58          |           |
|      |        | Gradil fixo (wc fem.)                                                                                                                                                              | 1,38  |        | 2,15 | 1,00   | 2,97          |           |
|      |        | Gradil dep. material de limpeza                                                                                                                                                    | 1,55  |        | 2,15 | 1,00   | 3,33          |           |
|      |        | Gradil entre sala de leitura e informática                                                                                                                                         | 1,50  |        | 2,15 | 1,00   | 3,23          |           |
|      |        | Gradil depósito                                                                                                                                                                    | 2,15  |        | 2,15 | 1,00   | 4,62          |           |
|      |        | Retirada de portas e portões em gradil                                                                                                                                             |       |        |      |        |               |           |
|      |        | Porta de entrada da escola gradil                                                                                                                                                  | 3,85  |        | 2,15 | 1,00   | 8,28          |           |
|      |        | Portão gradil depósito                                                                                                                                                             | 2,15  |        | 2,15 | 1,00   | 4,62          |           |
|      |        | Porta de entrada da escola fachada (grade)                                                                                                                                         | 1,60  |        | 2,20 | 1,00   | 3,52          |           |
|      |        | Portão fachada entrada muro (grade)                                                                                                                                                | 3,70  |        | 2,20 | 1,00   | 8,14          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |       |        |      |        | <b>102,56</b> | <b>M2</b> |
| 1.20 | 97663  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.<br>AF_09/2023                                                                                                            |       |        |      | Quant. | 11,00         | UN        |
|      |        | Wc pne (1 vaso e 1 pia)                                                                                                                                                            |       |        |      | 2,00   | 2,00          |           |
|      |        | WC masc. (2 vasos e 1 pia)                                                                                                                                                         |       |        |      | 3,00   | 3,00          |           |
|      |        | WC fem (2 vasos e 1 pia)                                                                                                                                                           |       |        |      | 3,00   | 3,00          |           |
|      |        | Lava mãos (3 pias)                                                                                                                                                                 |       |        |      | 3,00   | 3,00          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |       |        |      |        | <b>11,00</b>  | <b>UN</b> |
| 1.21 | CP-65  | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E<br>CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA, INCLUSO CAMINHÃO MUNCK                                                          | Comp. | Larg.  | Alt. | Taxa   | 48,00         | M2        |
|      |        | Remoção estrutura metálica da caixa d'água                                                                                                                                         | 4,00  | 4,00   |      | 3,00   | 48,00         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |       |        |      |        | <b>48,00</b>  | <b>M2</b> |
| 1.22 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE<br>6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111<br>HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Comp. | Área   | Alt. | Vol.   | 192,12        | M3        |
|      |        | Demolição de alvenaria - ITEM 1.5                                                                                                                                                  |       |        |      | 84,91  | 84,91         |           |
|      |        | Demolição de pilares - ITEM 1.6                                                                                                                                                    |       |        |      | 4,06   | 4,06          |           |
|      |        | Demolição de lajes - ITEM 1.7                                                                                                                                                      |       |        |      | 6,38   | 6,38          |           |
|      |        | Demolição de piso - ITEM 1.8                                                                                                                                                       |       |        |      | 73,65  | 73,65         |           |
|      |        | Demolição de revestimento cerâmico - ITEM 1.9                                                                                                                                      |       | 232,97 | 0,03 |        | 6,99          |           |
|      |        | Demolição de argamassa - ITEM 1.10                                                                                                                                                 |       | 537,50 | 0,03 |        | 16,13         |           |

Assinado por: [assinatura] petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 192,12   | M3    |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 1.23  | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                           | Vol.   | Larg. | Dist. | Taxa  | 1921,20  | M3XKM |
|       |       | Volume de entulho                                                                                                                                                           | 192,12 |       | 10,00 |       | 1.921,20 |       |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 1.921,20 | M3XKM |
| 2.0   |       | MURO                                                                                                                                                                        |        |       |       |       |          |       |
| 2.1   |       | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES DO MURO                                                                                                                                   |        |       |       |       |          |       |
| 2.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                              | Comp.  | Larg. | Alt.  | Taxa  | 23,42    | M3    |
|       |       | Escavação de vala para sapatas do muro - Estrutura bloco B                                                                                                                  |        |       |       |       |          |       |
|       |       | S11;S12;S13;S14;S15;S16;S17 - 55x65 cm                                                                                                                                      | 0,75   | 0,85  | 1,05  | 7,00  | 4,69     |       |
|       |       | S1;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S18;S19;S20;S21;S22;S23 - 60x65 cm                                                                                                                  | 0,80   | 0,85  | 1,05  | 14,00 | 10,00    |       |
|       |       | S9 - 105x110 cm                                                                                                                                                             | 1,25   | 1,30  | 1,05  | 1,00  | 1,71     |       |
|       |       | S10;S30 - 115x125 cm                                                                                                                                                        | 1,25   | 1,45  | 1,05  | 2,00  | 3,81     |       |
|       |       | S31 - 150x160 cm                                                                                                                                                            | 1,70   | 1,80  | 1,05  | 1,00  | 3,21     |       |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 23,42    | M3    |
| 2.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                            | Comp.  | Larg. | Alt.  | Taxa  | 8,32     | M3    |
|       |       | Escavação de vala para vigas baldrame do muro - Estrutural bloco B                                                                                                          |        |       |       |       |          |       |
|       |       | VB1 - 15X30 cm                                                                                                                                                              | 56,28  | 0,35  | 0,35  |       | 6,89     |       |
|       |       | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                                                             | 3,27   | 0,35  | 0,32  |       | 0,37     |       |
|       |       | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                                                             | 2,27   | 0,35  | 0,30  |       | 0,24     |       |
|       |       | VB29 - 15X25 cm                                                                                                                                                             | 3,40   | 0,35  | 0,30  |       | 0,36     |       |
|       |       | VB31 - 15X30 cm                                                                                                                                                             | 3,78   | 0,35  | 0,35  |       | 0,46     |       |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 8,32     | M3    |
| 2.1.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                 | Vol.   | Larg. | Alt.  | Taxa  | 24,16    | M3    |
|       |       | Escavação de vala para sapatas                                                                                                                                              | 23,42  |       |       |       | 23,42    |       |
|       |       | Escavação de vala para vigas baldrame                                                                                                                                       | 8,32   |       |       |       | 8,32     |       |
|       |       | Volume das sapatas                                                                                                                                                          | 4,53   |       |       | -1,00 | -4,53    |       |
|       |       | Volume das vigas baldrame                                                                                                                                                   | 3,05   |       |       | -1,00 | -3,05    |       |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 24,16    | M3    |
| 2.2   |       | SAPATAS DO MURO                                                                                                                                                             |        |       |       |       |          |       |
| 2.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | Comp.  | Larg. | Alt.  | Taxa  | 14,40    | M2    |
|       |       | Lastro para sapatas do muro - Estrutural bloco B                                                                                                                            |        |       |       |       |          |       |
|       |       | S11;S12;S13;S14;S15;S16;S17 - 55x65 cm                                                                                                                                      | 0,55   | 0,65  |       | 7,00  | 2,50     |       |
|       |       | S1;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S18;S19;S20;S21;S22;S23 - 60x65 cm                                                                                                                  | 0,60   | 0,65  |       | 14,00 | 5,46     |       |
|       |       | S9 - 105x110 cm                                                                                                                                                             | 1,05   | 1,10  |       | 1,00  | 1,16     |       |
|       |       | S10;S30 - 115x125 cm                                                                                                                                                        | 1,15   | 1,25  |       | 2,00  | 2,88     |       |
|       |       | S31 - 150x160 cm                                                                                                                                                            | 1,50   | 1,60  |       | 1,00  | 2,40     |       |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 14,40    | M2    |
| 2.2.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                             | Comp.  | Larg. | Alt.  | Taxa  | 16,97    | M2    |
|       |       | Fôrma para sapatas do muro - Estrutural bloco B                                                                                                                             |        |       |       |       |          |       |
|       |       | S11;S12;S13;S14;S15;S16;S17 - 55x65 cm                                                                                                                                      | 2,40   |       | 0,25  | 7,00  | 4,20     |       |
|       |       | S1;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S18;S19;S20;S21;S22;S23 - 60x65 cm                                                                                                                  | 2,50   |       | 0,25  | 14,00 | 8,75     |       |
|       |       | S9 - 105x110 cm                                                                                                                                                             | 4,30   |       | 0,20  | 1,00  | 0,86     |       |
|       |       | S10;S30 - 115x125 cm                                                                                                                                                        | 4,80   |       | 0,20  | 2,00  | 1,92     |       |
|       |       | S31 - 150x160 cm                                                                                                                                                            | 6,20   |       | 0,20  | 1,00  | 1,24     |       |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |        |       |       |       | 16,97    | M2    |
| 2.2.3 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp.  | Larg. | Alt.  | Taxa  | 15,57    | M2    |
|       |       | Fôrma para pescoços de pilares - Estrutural bloco B                                                                                                                         |        |       |       |       |          |       |
|       |       | P1; P23 - 20X25 cm                                                                                                                                                          | 0,90   |       | 0,75  | 2,00  | 1,35     |       |
|       |       | P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                                                             | 0,84   |       | 0,75  | 14,00 | 8,82     |       |

Assinado por 1 pessoa: NAVILANE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|       |        |                                                                                                                                           |       |             |             |       |               |           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
|       |        | P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30; P31 - 15x25 cm                                                                                    | 0,80  |             | 0,75        | 9,00  | 5,40          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>15,57</b>  | <b>M2</b> |
| 2.2.4 | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                      | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 25,66         | KG        |
|       |        | <b>Estrubo pescoços de pilares - Estrutural bloco B</b>                                                                                   |       |             |             |       |               |           |
|       |        | P1; P23 - 20X25 cm                                                                                                                        | 0,81  | 0,154       | 9,00        | 2,00  | 2,25          |           |
|       |        | P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                           | 0,75  | 0,154       | 9,00        | 14,00 | 14,55         |           |
|       |        | P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30; P31 - 15x25 cm                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 9,00        | 9,00  | 8,86          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>25,66</b>  | <b>KG</b> |
| 2.2.5 | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                      | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/sap.  | Taxa  | 127,03        | KG        |
|       |        | <b>Armação malha das sapatas do muro - Estrutural bloco B</b>                                                                             |       |             |             |       |               |           |
|       |        | S11;S12;S13;S14;S15;S16;S17 - 55x65 cm                                                                                                    | 9,48  | 0,395       |             | 7,00  | 26,21         |           |
|       |        | S1;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S18;S19;S20;S21;S22;S23 - 60x65 cm                                                                                | 9,78  | 0,395       |             | 14,00 | 54,08         |           |
|       |        | S9 - 105x110 cm                                                                                                                           | 18,64 | 0,395       |             | 1,00  | 7,36          |           |
|       |        | S10;S30 - 115x125 cm                                                                                                                      | 24,46 | 0,395       |             | 2,00  | 19,32         |           |
|       |        | S31 - 150x160 cm                                                                                                                          | 50,79 | 0,395       |             | 1,00  | 20,06         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>127,03</b> | <b>KG</b> |
| 2.2.6 | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                     | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 114,26        | KG        |
|       |        | <b>Armação pescoços de pilares - Estrutural bloco B</b>                                                                                   |       |             |             |       |               |           |
|       |        | P1; P23 - 20X25 cm                                                                                                                        | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 2,00  | 7,50          |           |
|       |        | P2 - 17x25 cm                                                                                                                             | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 9,38          |           |
|       |        | P3;P4;P5;P6;P7;P8; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                                     | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 11,00 | 41,26         |           |
|       |        | P9 - 17x25 cm                                                                                                                             | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|       |        | P10 - 17x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 7,50          |           |
|       |        | P11; P12; P13; P14; P15; P16 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 6,00  | 22,51         |           |
|       |        | P17 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 7,50          |           |
|       |        | P30 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 1,00  | 3,75          |           |
|       |        | P30 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,11  | 0,617       | 2,00        | 1,00  | 1,37          |           |
|       |        | P31 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 1,00  | 3,75          |           |
|       |        | P31 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,11  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 4,11          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>114,26</b> | <b>KG</b> |
| 2.2.7 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 4,53          | M3        |
|       |        | <b>Concreto das sapatas do muro - Estrutural bloco B</b>                                                                                  |       |             |             |       |               |           |
|       |        | S11;S12;S13;S14;S15;S16;S17 - 55x65 cm                                                                                                    | 0,55  | 0,65        | 0,25        | 7,00  | 0,63          |           |
|       |        | S1;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S18;S19;S20;S21;S22;S23 - 60x65 cm                                                                                | 0,60  | 0,65        | 0,25        | 14,00 | 1,37          |           |
|       |        | S9 - 105x110 cm                                                                                                                           | 1,05  | 1,10        | 0,20        | 1,00  | 0,23          |           |
|       |        | S10;S30 - 115x125 cm                                                                                                                      | 1,15  | 1,25        | 0,20        | 2,00  | 0,58          |           |
|       |        | S31 - 150x160 cm                                                                                                                          | 1,50  | 1,60        | 0,20        | 1,00  | 0,48          |           |
|       |        | <b>Tronco da sapata</b>                                                                                                                   | Vol.  |             |             |       |               |           |
|       |        | S9 - 105x110 cm                                                                                                                           | 0,05  |             |             | 1,00  | 0,05          |           |
|       |        | S10 - 115x125 cm                                                                                                                          | 0,09  |             |             | 1,00  | 0,09          |           |
|       |        | S30 - 115x125 cm                                                                                                                          | 0,09  |             |             | 1,00  | 0,09          |           |
|       |        | S31 - 150x160 cm                                                                                                                          | 0,23  |             |             | 1,00  | 0,23          |           |
|       |        | <b>Concreto pescoços de pilares</b>                                                                                                       |       |             |             |       |               |           |
|       |        | P1; P23 - 20X25 cm                                                                                                                        | 0,20  | 0,25        | 0,75        | 2,00  | 0,08          |           |
|       |        | P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                           | 0,17  | 0,25        | 0,75        | 14,00 | 0,45          |           |
|       |        | P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30; P31 - 15x25 cm                                                                                    | 0,15  | 0,25        | 0,75        | 9,00  | 0,25          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>4,53</b>   | <b>M3</b> |
| 2.2.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 03/2022                                               | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 4,53          | M3        |
|       |        | <b>LANÇAMENTO DE CONCRETO</b>                                                                                                             |       |             |             | 4,53  | 4,53          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>4,53</b>   | <b>M3</b> |
| 2.3   |        | <b>VIGAS BALDRAME DO MURO</b>                                                                                                             |       |             |             |       |               |           |
| 2.3.1 | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                   | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 24,14         | M2        |
|       |        | <b>Lastro de concreto magro para vigas baldrame do muro</b>                                                                               |       |             |             |       |               |           |
|       |        | VB1 - 15X30 cm                                                                                                                            | 56,28 | 0,35        |             |       | 19,70         |           |

Assinado por: L. Pessoa - PLANILHA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%          |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1.555,47        |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |       |                                                                                                                                           |       |             |             |      |               |           |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|---------------|-----------|
|       |       | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                           | 3,27  | 0,35        |             |      | 1,14          |           |
|       |       | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                           | 2,27  | 0,35        |             |      | 0,79          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm                                                                                                                           | 3,40  | 0,35        |             |      | 1,19          |           |
|       |       | VB31 - 15X30 cm                                                                                                                           | 3,78  | 0,35        |             |      | 1,32          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |      | <b>24,14</b>  | <b>M2</b> |
| 2.3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                    | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 40,65         | M2        |
|       |       | <b>Fôrma para vigas baldrame do muro</b>                                                                                                  |       |             |             |      |               |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm                                                                                                                            | 56,28 |             | 0,30        | 2,00 | 33,77         |           |
|       |       | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                           | 3,27  |             | 0,27        | 2,00 | 1,77          |           |
|       |       | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                           | 2,27  |             | 0,25        | 2,00 | 1,14          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm                                                                                                                           | 3,40  |             | 0,25        | 2,00 | 1,70          |           |
|       |       | VB31 - 15X30 cm                                                                                                                           | 3,78  |             | 0,30        | 2,00 | 2,27          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |      | <b>40,65</b>  | <b>M2</b> |
| 2.3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                      | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 57,48         | KG        |
|       |       | VB1 - 15X30 cm                                                                                                                            | 0,81  | 0,154       | 376,00      | 1,00 | 46,90         |           |
|       |       | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                           | 0,75  | 0,154       | 20,00       | 1,00 | 2,31          |           |
|       |       | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                           | 0,71  | 0,154       | 15,00       | 1,00 | 1,64          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm                                                                                                                           | 0,71  | 0,154       | 31,00       | 1,00 | 3,39          |           |
|       |       | VB31 - 15X30 cm                                                                                                                           | 0,81  | 0,154       | 26,00       | 1,00 | 3,24          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |      | <b>57,48</b>  | <b>KG</b> |
| 2.3.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                    | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 28,80         | KG        |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N11 (pele)                                                                                                               | 10,28 | 0,245       | 4,00        |      | 10,07         |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N12 (pele)                                                                                                               | 10,20 | 0,245       | 4,00        |      | 10,00         |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N13 (pele)                                                                                                               | 5,20  | 0,245       | 4,00        |      | 5,10          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N14 (pele)                                                                                                               | 3,25  | 0,245       | 4,00        |      | 3,19          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm - N5                                                                                                                      | 0,84  | 0,245       | 1,00        |      | 0,21          |           |
|       |       | VB31 - 15X30 cm - N6                                                                                                                      | 0,92  | 0,245       | 1,00        |      | 0,23          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |      | <b>28,80</b>  | <b>KG</b> |
| 2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                      | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 114,08        | KG        |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N40                                                                                                                      | 11,98 | 0,395       | 2,00        |      | 9,46          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N58                                                                                                                      | 10,33 | 0,395       | 2,00        |      | 8,16          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N17                                                                                                                      | 12,00 | 0,395       | 6,00        |      | 28,44         |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N59                                                                                                                      | 11,97 | 0,395       | 2,00        |      | 9,46          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N60                                                                                                                      | 11,28 | 0,395       | 2,00        |      | 8,91          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N61                                                                                                                      | 10,15 | 0,395       | 2,00        |      | 8,02          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N62                                                                                                                      | 10,91 | 0,395       | 2,00        |      | 8,62          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N63                                                                                                                      | 3,05  | 0,395       | 2,00        |      | 2,41          |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm - N64                                                                                                                      | 10,62 | 0,395       | 2,00        |      | 8,39          |           |
|       |       | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                           | 3,23  | 0,395       | 4,00        |      | 5,10          |           |
|       |       | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                           | 2,23  | 0,395       | 4,00        |      | 3,52          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm - N28                                                                                                                     | 3,92  | 0,395       | 2,00        |      | 3,10          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm - N29                                                                                                                     | 1,03  | 0,395       | 1,00        |      | 0,41          |           |
|       |       | VB29 - 15X25 cm - N30                                                                                                                     | 4,12  | 0,395       | 2,00        |      | 3,25          |           |
|       |       | VB31 - 15X30 cm - N32                                                                                                                     | 4,28  | 0,395       | 1,00        |      | 1,69          |           |
|       |       | VB31 - 15X30 cm - N33                                                                                                                     | 4,34  | 0,395       | 3,00        |      | 5,14          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |      | <b>114,08</b> | <b>KG</b> |
| 2.3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                     | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 25,49         | KG        |
|       |       | VB31 - 15X30 cm - N66                                                                                                                     | 4,59  | 0,617       | 3,00        | 3,00 | 25,49         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |      | <b>25,49</b>  | <b>KG</b> |
| 2.3.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 3,05          | M3        |
|       |       | <b>Concreto para vigas baldrame do muro</b>                                                                                               |       |             |             |      |               |           |
|       |       | VB1 - 15X30 cm                                                                                                                            | 56,28 | 0,15        | 0,30        |      | 2,53          |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|       |        |                                                                                                                                                                             |       |             |              |       |               |           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------|---------------|-----------|
|       |        | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                                                             | 3,27  | 0,15        | 0,27         |       | 0,13          |           |
|       |        | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                                                             | 2,27  | 0,15        | 0,25         |       | 0,09          |           |
|       |        | VB29 - 15X25 cm                                                                                                                                                             | 3,40  | 0,15        | 0,25         |       | 0,13          |           |
|       |        | VB31 - 15X30 cm                                                                                                                                                             | 3,78  | 0,15        | 0,30         |       | 0,17          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>3,05</b>   | <b>M3</b> |
| 2.3.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | Comp. | Larg.       | Alt.         | Taxa  | 3,05          | M3        |
|       |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                      |       |             |              | 3,05  | 3,05          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>3,05</b>   | <b>M3</b> |
| 2.3.9 | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                 | Comp. | Larg.       | Alt.         | Taxa  | 51,00         | M2        |
|       |        | Impermeabilização das vigas baldrame do muro                                                                                                                                |       |             |              |       |               |           |
|       |        | VB1 - 15X30 cm                                                                                                                                                              | 56,28 | 0,75        |              |       | 42,21         |           |
|       |        | VB12 - 15X27 cm                                                                                                                                                             | 3,27  | 0,69        |              |       | 2,26          |           |
|       |        | VB28 - 15X25 cm                                                                                                                                                             | 2,27  | 0,65        |              |       | 1,48          |           |
|       |        | VB29 - 15X25 cm                                                                                                                                                             | 3,40  | 0,65        |              |       | 2,21          |           |
|       |        | VB31 - 15X30 cm                                                                                                                                                             | 3,78  | 0,75        |              |       | 2,84          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>51,00</b>  | <b>M2</b> |
| 2.4   |        | <b>PILARES DO MURO</b>                                                                                                                                                      |       |             |              |       |               |           |
| 2.4.1 | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.         | Taxa  | 39,14         | M2        |
|       |        | P1;P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30 - 15x25 cm                                                                                                                        | 0,80  |             | 1,93         | 9,00  | 13,90         |           |
|       |        | P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                                                             | 0,84  |             | 1,93         | 14,00 | 22,70         |           |
|       |        | P23 - 20X25 cm                                                                                                                                                              | 0,90  |             | 1,93         | 1,00  | 1,74          |           |
|       |        | P31 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 0,80  |             | 1,00         | 1,00  | 0,80          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>39,14</b>  | <b>M2</b> |
| 2.4.2 | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar. | Taxa  | 53,00         | KG        |
|       |        | P1;P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30 - 15x25 cm                                                                                                                        | 0,71  | 0,154       | 19,00        | 9,00  | 18,70         |           |
|       |        | P2;P4;P5;P6;P7;P9;P10; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                                                                   | 0,75  | 0,154       | 19,00        | 12,00 | 26,33         |           |
|       |        | P3;P8 - 17x25 cm                                                                                                                                                            | 0,75  | 0,154       | 20,00        | 2,00  | 4,62          |           |
|       |        | P23 - 20X25 cm                                                                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 19,00        | 1,00  | 2,37          |           |
|       |        | P31 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 9,00         | 1,00  | 0,98          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>53,00</b>  | <b>KG</b> |
| 2.4.3 | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar. | Taxa  | 152,34        | KG        |
|       |        | P1;P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30 - 15x25 cm                                                                                                                        | 2,17  | 0,617       | 4,00         | 8,00  | 42,84         |           |
|       |        | P17 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,17  | 0,617       | 8,00         | 1,00  | 10,71         |           |
|       |        | P2 - 17x25 cm                                                                                                                                                               | 2,17  | 0,617       | 10,00        | 1,00  | 13,39         |           |
|       |        | P4;P5;P6;P7; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                                                                             | 2,17  | 0,617       | 4,00         | 9,00  | 48,20         |           |
|       |        | P9 - 17x25 cm                                                                                                                                                               | 2,17  | 0,617       | 6,00         | 1,00  | 8,03          |           |
|       |        | P10 - 17x25 cm                                                                                                                                                              | 2,17  | 0,617       | 8,00         | 1,00  | 10,71         |           |
|       |        | P3;P8 - 17x25 cm                                                                                                                                                            | 2,17  | 0,617       | 4,00         | 2,00  | 10,71         |           |
|       |        | P23 - 20X25 cm                                                                                                                                                              | 2,17  | 0,617       | 4,00         | 1,00  | 5,36          |           |
|       |        | P31 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 0,97  | 0,617       | 4,00         | 1,00  | 2,39          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>152,34</b> | <b>KG</b> |
| 2.4.4 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                  | Comp. | Larg.       | Alt.         | Taxa  | 1,94          | M3        |
|       |        | P1;P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P30 - 15x25 cm                                                                                                                        | 0,15  | 0,25        | 1,93         | 9,00  | 0,65          |           |
|       |        | P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10; P18; P19; P20; P21; P22 - 17x25 cm                                                                                                             | 0,17  | 0,25        | 1,93         | 14,00 | 1,15          |           |
|       |        | P23 - 20X25 cm                                                                                                                                                              | 0,20  | 0,25        | 1,93         | 1,00  | 0,10          |           |
|       |        | P31 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 0,15  | 0,25        | 1,00         | 1,00  | 0,04          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |              |       | <b>1,94</b>   | <b>M3</b> |
| 2.4.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | Comp. | Larg.       | Alt.         | Taxa  | 1,94          | M3        |
|       |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                      |       |             |              | 1,94  | 1,94          |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 1,94   | M3 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|--------|----|
| 2.5   |        | VIGAS SUPERIORES DO MURO                                                                                                                                       |       |             |             |      |        |    |
| 2.5.1 | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020    | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 33,22  | M2 |
|       |        | VC1 - 15x27 cm                                                                                                                                                 | 56,28 |             | 0,27        | 2,00 | 30,39  |    |
|       |        | VC6 - 15x27 cm                                                                                                                                                 | 3,13  |             | 0,27        | 2,00 | 1,69   |    |
|       |        | VC16 - 15x27 cm                                                                                                                                                | 2,12  |             | 0,27        | 2,00 | 1,14   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 33,22  | M2 |
| 2.5.2 | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                    | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 48,05  | KG |
|       |        | VC1 - 15x27 cm                                                                                                                                                 | 0,75  | 0,154       | 383,00      | 1,00 | 44,24  |    |
|       |        | VC6 - 15x27 cm                                                                                                                                                 | 0,75  | 0,154       | 20,00       | 1,00 | 2,31   |    |
|       |        | VC16 - 15x27 cm                                                                                                                                                | 0,75  | 0,154       | 13,00       | 1,00 | 1,50   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 48,05  | KG |
| 2.5.3 | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                    | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 34,42  | KG |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N5 (pele)                                                                                                                                     | 10,26 | 0,245       | 4,00        |      | 10,05  |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N6 (pele)                                                                                                                                     | 12,00 | 0,245       | 4,00        |      | 11,76  |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N7 (pele)                                                                                                                                     | 1,18  | 0,245       | 4,00        |      | 1,16   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N8 (pele)                                                                                                                                     | 2,70  | 0,245       | 4,00        | 2,00 | 5,29   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N9 (pele)                                                                                                                                     | 6,29  | 0,245       | 4,00        |      | 6,16   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 34,42  | KG |
| 2.5.4 | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                    | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga. | Taxa | 100,80 | KG |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N47                                                                                                                                           | 11,98 | 0,395       | 2,00        |      | 9,46   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N42                                                                                                                                           | 10,38 | 0,395       | 2,00        |      | 8,20   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N43                                                                                                                                           | 10,35 | 0,395       | 2,00        | 2,00 | 16,35  |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N29                                                                                                                                           | 12,00 | 0,395       | 2,00        | 3,00 | 28,44  |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N44                                                                                                                                           | 10,48 | 0,395       | 2,00        |      | 8,28   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N45                                                                                                                                           | 10,28 | 0,395       | 2,00        |      | 8,12   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N46                                                                                                                                           | 6,11  | 0,395       | 2,00        |      | 4,83   |    |
|       |        | VC1 - 15x27 cm - N48                                                                                                                                           | 10,13 | 0,395       | 2,00        |      | 8,00   |    |
|       |        | VC6 - 15x27 cm - N21                                                                                                                                           | 3,23  | 0,395       | 2,00        |      | 2,55   |    |
|       |        | VC6 - 15x27 cm - N22                                                                                                                                           | 3,55  | 0,395       | 2,00        |      | 2,80   |    |
|       |        | VC16 - 15x27 cm - N40                                                                                                                                          | 2,23  | 0,395       | 2,00        |      | 1,76   |    |
|       |        | VC16 - 15x27 cm - N41                                                                                                                                          | 2,55  | 0,395       | 2,00        |      | 2,01   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 100,80 | KG |
| 2.5.5 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022        | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 2,50   | M3 |
|       |        | VC1 - 15x27 cm                                                                                                                                                 | 56,28 | 0,15        | 0,27        |      | 2,28   |    |
|       |        | VC6 - 15x27 cm                                                                                                                                                 | 3,13  | 0,15        | 0,27        |      | 0,13   |    |
|       |        | VC16 - 15x27 cm                                                                                                                                                | 2,12  | 0,15        | 0,27        |      | 0,09   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 2,50   | M3 |
| 2.5.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                   | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 2,50   | M3 |
|       |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                         |       |             |             | 2,50 | 2,50   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 2,50   | M3 |
| 2.6   |        | ALVENARIA DO MURO                                                                                                                                              |       |             |             |      |        |    |
| 2.6.1 | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 139,96 | M2 |
|       |        | Mureta frontal novo (onde vai gradil)                                                                                                                          | 39,68 |             | 0,40        |      | 15,87  |    |
|       |        | Muro lateral novo                                                                                                                                              | 56,26 |             | 2,13        |      | 119,83 |    |
|       |        | Muro fundo novo                                                                                                                                                | 2,00  |             | 2,13        |      | 4,26   |    |
|       |        | TOTAL                                                                                                                                                          |       |             |             |      | 139,96 | M2 |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |       |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |       |               |           |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------|-----------|
| 2.6.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 133,90        | M2        |
|       |       | Impermeabilização mureta frontal                                                                                                                                                            | 39,68 |       | 0,40 | 2,00  | 31,74         |           |
|       |       | Muro lateral novo                                                                                                                                                                           | 56,26 |       | 0,40 | 2,00  | 45,01         |           |
|       |       | Muro fundo novo                                                                                                                                                                             | 2,00  |       | 0,40 | 2,00  | 1,60          |           |
|       |       | Muro existente                                                                                                                                                                              |       |       |      |       |               |           |
|       |       | Muro fundo                                                                                                                                                                                  | 46,00 |       | 0,40 | 2,00  | 36,80         |           |
|       |       | Desc. portão P11                                                                                                                                                                            |       | 3,50  | 0,40 | -2,00 | -2,80         |           |
|       |       | Desc. porta da casa de lixo                                                                                                                                                                 |       | 1,20  | 0,40 | -2,00 | -0,96         |           |
|       |       | Muro lateral                                                                                                                                                                                | 56,28 |       | 0,40 | 1,00  | 22,51         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>133,90</b> | <b>M2</b> |
| 2.7   |       | <b>REVESTIMENTO DO MURO EXTERNO</b>                                                                                                                                                         |       |       |      |       |               |           |
| 2.7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 311,39        | M2        |
|       |       | Chapisco - Mureta frontal novo                                                                                                                                                              | 39,68 |       | 0,40 | 2,00  | 31,74         |           |
|       |       | Chapisco - Muro lateral novo                                                                                                                                                                | 56,26 |       | 2,40 | 2,00  | 270,05        |           |
|       |       | Chapisco - Muro fundo novo                                                                                                                                                                  | 2,00  |       | 2,40 | 2,00  | 9,60          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>311,39</b> | <b>M2</b> |
| 2.7.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 650,16        | M2        |
|       |       | Massa única - Mureta frontal novo                                                                                                                                                           | 39,68 |       | 0,40 | 2,00  | 31,74         |           |
|       |       | Massa única - Murolateral novo                                                                                                                                                              | 56,26 |       | 2,40 | 2,00  | 270,05        |           |
|       |       | Massa única - Muro fundo novo                                                                                                                                                               | 2,00  |       | 2,40 | 2,00  | 9,60          |           |
|       |       | Muro existente                                                                                                                                                                              |       |       |      |       |               |           |
|       |       | Muro fundo                                                                                                                                                                                  | 46,00 |       | 2,40 | 2,00  | 220,80        |           |
|       |       | Desc. portão P11                                                                                                                                                                            |       | 3,50  | 2,10 | -2,00 | -14,70        |           |
|       |       | Desc. porta da casa de lixo                                                                                                                                                                 |       | 1,20  | 1,00 | -2,00 | -2,40         |           |
|       |       | Muro lateral                                                                                                                                                                                | 56,28 |       | 2,40 | 1,00  | 135,07        |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>650,16</b> | <b>M2</b> |
| 2.8   |       | <b>PINTURA E ACABAMENTO DO MURO</b>                                                                                                                                                         |       |       |      |       |               |           |
| 2.8.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 650,16        | M2        |
|       |       | Mureta frontal novo                                                                                                                                                                         | 39,68 |       | 0,40 | 2,00  | 31,74         |           |
|       |       | Murolateral novo                                                                                                                                                                            | 56,26 |       | 2,40 | 2,00  | 270,05        |           |
|       |       | Muro fundo novo                                                                                                                                                                             | 2,00  |       | 2,40 | 2,00  | 9,60          |           |
|       |       | Muro existente                                                                                                                                                                              |       |       |      |       |               |           |
|       |       | Muro fundo                                                                                                                                                                                  | 46,00 |       | 2,40 | 2,00  | 220,80        |           |
|       |       | Desc. portão P11                                                                                                                                                                            |       | 3,50  | 2,10 | -2,00 | -14,70        |           |
|       |       | Desc. porta da casa de lixo                                                                                                                                                                 |       | 1,20  | 1,00 | -2,00 | -2,40         |           |
|       |       | Muro lateral                                                                                                                                                                                | 56,28 |       | 2,40 | 1,00  | 135,07        |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>650,16</b> | <b>M2</b> |
| 2.8.2 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024                                                                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 15,87         | M2        |
|       |       | Pintura nas paredes externas do muro                                                                                                                                                        |       |       |      |       |               |           |
|       |       | Mureta frontal novo                                                                                                                                                                         | 39,68 |       | 0,40 | 1,00  | 15,87         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>15,87</b>  | <b>M2</b> |
| 2.8.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 15,87         | M2        |
|       |       | Pintura nas paredes externas do muro                                                                                                                                                        |       |       |      |       |               |           |
|       |       | Mureta frontal novo                                                                                                                                                                         | 39,68 |       | 0,40 | 1,00  | 15,87         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>15,87</b>  | <b>M2</b> |
| 2.8.4 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                         | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 634,29        | M2        |
|       |       | Textura nas paredes internas do muro                                                                                                                                                        |       |       |      |       |               |           |
|       |       | Mureta frontal novo                                                                                                                                                                         | 39,68 |       | 0,40 | 1,00  | 15,87         |           |
|       |       | Muro lateral novo                                                                                                                                                                           | 56,26 |       | 2,40 | 2,00  | 270,05        |           |
|       |       | Muro fundo novo                                                                                                                                                                             | 2,00  |       | 2,40 | 2,00  | 9,60          |           |
|       |       | Muro existente                                                                                                                                                                              |       |       |      |       |               |           |

Assinado por: 1. pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|        |        |                                                                                                                                                                                                                       |            |       |      |        |               |           |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
|        |        | Muro fundo                                                                                                                                                                                                            | 46,00      |       | 2,40 | 2,00   | 220,80        |           |
|        |        | Desc. portão P11                                                                                                                                                                                                      |            | 3,50  | 2,10 | -2,00  | -14,70        |           |
|        |        | Desc. porta da casa de lixo                                                                                                                                                                                           |            | 1,20  | 1,00 | -2,00  | -2,40         |           |
|        |        | Muro lateral                                                                                                                                                                                                          | 56,28      |       | 2,40 | 1,00   | 135,07        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        | <b>634,29</b> | <b>M2</b> |
| 2.9    |        | <b>GRADIL E CONCERTINA DO MURO</b>                                                                                                                                                                                    |            |       |      |        |               |           |
| 2.9.1  | CP-08  | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. REV.01_05/26 | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 39,68         | M         |
|        |        | Gradil h= 2,00m - Mureta frontal                                                                                                                                                                                      | 39,68      |       |      |        | 39,68         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        | <b>39,68</b>  | <b>M</b>  |
| 2.9.2  | 105126 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024                                                                                                                                                       | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 200,24        | M         |
|        |        | Mureta frontal                                                                                                                                                                                                        | 39,68      |       |      |        | 39,68         |           |
|        |        | Mureta lateral                                                                                                                                                                                                        | 56,28      |       |      |        | 56,28         |           |
|        |        | Muro fundo                                                                                                                                                                                                            | 48,00      |       |      |        | 48,00         |           |
|        |        | Muro lateral                                                                                                                                                                                                          | 56,28      |       |      |        | 56,28         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        | <b>200,24</b> | <b>M</b>  |
| 2.10   |        | <b>CAÇADA</b>                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |        |               |           |
| 2.10.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                  | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 12,00         | M2        |
|        |        | Pintura na rampa de acessibilidade nas calçadas                                                                                                                                                                       | 2,00       | 2,00  |      | 3,00   | 12,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        | <b>12,00</b>  | <b>M2</b> |
| 2.10.2 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                            | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 26,07         | M2        |
|        |        | Calçada lateral                                                                                                                                                                                                       | 56,28      | 0,25  |      |        | 14,07         |           |
|        |        | Calçada frontal                                                                                                                                                                                                       | 48,00      | 0,25  |      |        | 12,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        | <b>26,07</b>  | <b>M2</b> |
| 3.0    |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                             |            |       |      |        |               |           |
| 3.1    |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                     |            |       |      |        |               |           |
| 3.1.1  | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                                           | Comp./Área | Larg. | Alt. | Quant. | 293,05        | M3        |
|        |        | Bloco ampliação lateral (depósito 1)                                                                                                                                                                                  | 10,36      | 2,70  | 0,50 |        | 13,99         |           |
|        |        | Bloco ampliação lateral (depósito 2)                                                                                                                                                                                  | 8,30       | 2,70  | 0,50 |        | 11,21         |           |
|        |        | Bloco ampliação cozinha lateral- incluso calçada                                                                                                                                                                      | 8,43       | 5,01  | 0,50 |        | 21,12         |           |
|        |        | Jardim 1                                                                                                                                                                                                              | 12,10      | 4,93  | 0,40 |        | 23,86         |           |
|        |        | Jardim 2                                                                                                                                                                                                              | 16,30      | 2,60  | 0,40 |        | 16,95         |           |
|        |        | Jardim 3                                                                                                                                                                                                              | 12,40      | 2,60  | 0,40 |        | 12,90         |           |
|        |        | Jardim 4                                                                                                                                                                                                              | 17,10      | 5,08  | 0,40 |        | 34,75         |           |
|        |        | Jardim 5                                                                                                                                                                                                              | 12,40      | 5,08  | 0,40 |        | 25,20         |           |
|        |        | Área solo natural                                                                                                                                                                                                     | 443,56     |       | 0,30 |        | 133,07        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        | <b>293,05</b> | <b>M3</b> |
| 3.1.2  | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                        | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 54,31         | M3        |
|        |        | <b>Bloco existente reforma e ampliação - Estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)</b>                                                                                                  |            |       |      |        |               |           |
|        |        | S10; S23; S24; S25; S31; S42; S67; S68 - 60x70 cm                                                                                                                                                                     | 0,80       | 0,90  | 1,05 | 8,00   | 6,05          |           |
|        |        | S11; S12; S32; S33; S34; S43; S44; S59 - 55x65 cm                                                                                                                                                                     | 0,70       | 0,85  | 1,05 | 8,00   | 5,00          |           |
|        |        | S13; S14; S15; S26; S27; S28; S35; S36; S37; S45; S46; S47 - 70x70 cm                                                                                                                                                 | 0,90       | 0,90  | 1,05 | 12,00  | 10,21         |           |
|        |        | S49; S60; S61 - 65x75 cm                                                                                                                                                                                              | 0,85       | 0,95  | 1,05 | 3,00   | 2,54          |           |
|        |        | S50; S51; S52; S62 - 70x80 cm                                                                                                                                                                                         | 0,90       | 1,00  | 1,05 | 4,00   | 3,78          |           |
|        |        | S53 - 70x85 cm                                                                                                                                                                                                        | 0,90       | 1,05  | 1,05 | 1,00   | 0,99          |           |
|        |        | S54 - 65x90 cm                                                                                                                                                                                                        | 0,85       | 1,10  | 1,05 | 1,00   | 0,98          |           |
|        |        | S63 - 85x90 cm                                                                                                                                                                                                        | 1,05       | 1,10  | 1,05 | 1,00   | 1,21          |           |
|        |        | <b>Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)</b>                                                                                                                   |            |       |      |        |               |           |
|        |        | S24; S25; S26; S27; S28; S29; S33; S34; S35; S36; S37; S38 - 55x65 cm                                                                                                                                                 | 0,75       | 0,85  | 1,05 | 12,00  | 8,03          |           |
|        |        | S32; S39; S43; S47; S53 - 60x70 cm                                                                                                                                                                                    | 0,80       | 0,90  | 1,05 | 5,00   | 3,78          |           |
|        |        | S41; S42; S45; S46; S49; S50; S51; S52 - 70x70 cm                                                                                                                                                                     | 0,90       | 0,90  | 1,05 | 8,00   | 6,80          |           |

Assinado por: a pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |       |                                                                                                                       |       |       |      |              |              |           |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------------|--------------|-----------|
|       |       | S54 - 70x75 cm                                                                                                        | 0,90  | 0,95  | 1,05 | 1,00         | 0,90         |           |
|       |       | S40 - 85x95 cm                                                                                                        | 1,05  | 1,15  | 1,05 | 1,00         | 1,27         |           |
|       |       | S44; S48 - 90x100 cm                                                                                                  | 1,10  | 1,20  | 1,05 | 2,00         | 2,77         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      | <b>67,00</b> | <b>54,31</b> | <b>M3</b> |
| 3.1.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa         | 46,51        | M3        |
|       |       | <b>Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)</b> |       |       |      |              |              |           |
|       |       | VB5 - 15x25cm                                                                                                         | 10,75 | 0,35  | 0,30 |              | 1,13         |           |
|       |       | VB6 - 15x25cm                                                                                                         | 4,93  | 0,35  | 0,30 |              | 0,52         |           |
|       |       | VB9 - 15x25cm                                                                                                         | 10,75 | 0,35  | 0,30 |              | 1,13         |           |
|       |       | VB10 - 15x25cm                                                                                                        | 4,93  | 0,35  | 0,30 |              | 0,52         |           |
|       |       | VB11 - 15x30cm                                                                                                        | 2,80  | 0,35  | 0,35 |              | 0,34         |           |
|       |       | VB12 - 15x25cm                                                                                                        | 10,75 | 0,35  | 0,30 |              | 1,13         |           |
|       |       | VB13 - 15x25cm                                                                                                        | 4,93  | 0,35  | 0,30 |              | 0,52         |           |
|       |       | VB16 - 15x25cm                                                                                                        | 10,75 | 0,35  | 0,30 |              | 1,13         |           |
|       |       | VB17 - 15x25cm                                                                                                        | 4,93  | 0,35  | 0,30 |              | 0,52         |           |
|       |       | VB18 - 15x30cm                                                                                                        | 10,73 | 0,35  | 0,35 |              | 1,31         |           |
|       |       | VB19 - 15x30cm                                                                                                        | 13,33 | 0,35  | 0,35 |              | 1,63         |           |
|       |       | VB21 - 15x30cm                                                                                                        | 4,78  | 0,35  | 0,35 |              | 0,59         |           |
|       |       | VB22 - 15x25cm                                                                                                        | 2,08  | 0,35  | 0,30 |              | 0,22         |           |
|       |       | VB23 - 15x30cm                                                                                                        | 13,08 | 0,35  | 0,35 |              | 1,60         |           |
|       |       | VB25 - 15x30cm                                                                                                        | 7,30  | 0,35  | 0,35 |              | 0,89         |           |
|       |       | VB35 - 15x25cm                                                                                                        | 12,10 | 0,35  | 0,30 |              | 1,27         |           |
|       |       | VB36 - 15x30cm                                                                                                        | 21,50 | 0,35  | 0,35 |              | 2,63         |           |
|       |       | VB37 - 15x25cm                                                                                                        | 3,92  | 0,35  | 0,30 |              | 0,41         |           |
|       |       | VB38 - 15x30cm                                                                                                        | 2,50  | 0,35  | 0,35 |              | 0,31         |           |
|       |       | VB39 - 15x30cm                                                                                                        | 12,10 | 0,35  | 0,35 |              | 1,48         |           |
|       |       | VB40 - 15x30cm                                                                                                        | 7,45  | 0,35  | 0,35 |              | 0,91         |           |
|       |       | VB41 - 15x25cm                                                                                                        | 12,10 | 0,35  | 0,30 |              | 1,27         |           |
|       |       | VB42 - 15x40cm                                                                                                        | 6,93  | 0,35  | 0,45 |              | 1,09         |           |
|       |       | VB43 - 15x25cm                                                                                                        | 12,40 | 0,35  | 0,30 |              | 1,30         |           |
|       |       | VB44 - 15x40cm                                                                                                        | 6,05  | 0,35  | 0,45 |              | 0,95         |           |
|       |       | VB45 - 15x40cm                                                                                                        | 6,05  | 0,35  | 0,45 |              | 0,95         |           |
|       |       | VB46 - 15x25cm                                                                                                        | 12,40 | 0,35  | 0,30 |              | 1,30         |           |
|       |       | VB47 - 15x30cm                                                                                                        | 6,05  | 0,35  | 0,35 |              | 0,74         |           |
|       |       | VB48 - 15x30cm                                                                                                        | 2,00  | 0,35  | 0,35 |              | 0,25         |           |
|       |       | VB49 - 15x25cm                                                                                                        | 2,00  | 0,35  | 0,30 |              | 0,21         |           |
|       |       | <b>Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)</b>                   |       |       |      |              |              |           |
|       |       | VB2 - 15x30 cm                                                                                                        | 21,23 | 0,35  | 0,35 |              | 2,60         |           |
|       |       | VB3 - 15x30 cm                                                                                                        | 21,23 | 0,35  | 0,35 |              | 2,60         |           |
|       |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,20  | 0,35  | 0,30 |              | 0,23         |           |
|       |       | VB5 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,95  | 0,35  | 0,30 |              | 0,31         |           |
|       |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,20  | 0,35  | 0,30 |              | 0,23         |           |
|       |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,95  | 0,35  | 0,30 |              | 0,31         |           |
|       |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,20  | 0,35  | 0,30 |              | 0,23         |           |
|       |       | VB9 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,95  | 0,35  | 0,30 |              | 0,31         |           |
|       |       | VB10 - 15x25 cm                                                                                                       | 2,95  | 0,35  | 0,30 |              | 0,31         |           |
|       |       | VB11 - 20x30 cm                                                                                                       | 2,20  | 0,40  | 0,35 |              | 0,31         |           |
|       |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                       | 19,40 | 0,35  | 0,35 |              | 2,38         |           |
|       |       | VB14 - 15x25 cm                                                                                                       | 20,85 | 0,35  | 0,30 |              | 2,19         |           |
|       |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,30  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |
|       |       | VB16 - 15x25 cm                                                                                                       | 2,55  | 0,35  | 0,30 |              | 0,27         |           |
|       |       | VB17 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,30  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |
|       |       | VB18 - 15x30 cm                                                                                                       | 15,97 | 0,35  | 0,35 |              | 1,96         |           |
|       |       | VB19 - 15x25 cm                                                                                                       | 2,55  | 0,35  | 0,30 |              | 0,27         |           |
|       |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                       | 15,97 | 0,35  | 0,35 |              | 1,96         |           |
|       |       | VB21 - 15x25 cm                                                                                                       | 2,55  | 0,35  | 0,30 |              | 0,27         |           |
|       |       | VB22 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,30  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |
|       |       | VB23 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,30  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |
|       |       | VB24 - 15x25 cm                                                                                                       | 2,55  | 0,35  | 0,30 |              | 0,27         |           |
|       |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,30  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |
|       |       | VB26 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,30  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |
|       |       | VB27 - 15x25 cm                                                                                                       | 2,55  | 0,35  | 0,30 |              | 0,27         |           |
|       |       | VB30 - 15x25 cm                                                                                                       | 1,34  | 0,35  | 0,30 |              | 0,14         |           |

Assinado por: Lúcia Maria de Souza Rodrigues dos Santos

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |       |      |       | 46,51  | M3 |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|----|
| 3.1.4   | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                 | Vol.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 73,50  | M3 |
|         |       | Volume escavado Sapatas                                                                                                                                                     | 54,31 |       |      |       | 54,31  |    |
|         |       | Volume escavado vigas baldrame                                                                                                                                              | 46,51 |       |      |       | 46,51  |    |
|         |       | Volume das sapatas                                                                                                                                                          | 10,37 |       |      | -1,00 | -10,37 |    |
|         |       | Volume das vigas baldrame                                                                                                                                                   | 16,95 |       |      | -1,00 | -16,95 |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |       |      |       | 73,50  | M3 |
| 4.0     |       | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                              |       |       |      |       |        |    |
| 4.1     |       | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                  |       |       |      |       |        |    |
| 4.1.1   |       | SAPATAS                                                                                                                                                                     |       |       |      |       |        |    |
| 4.1.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 31,21  | M2 |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                                               |       |       |      |       |        |    |
|         |       | S10; S23; S24; S25; S31; S42; S67; S68 - 60x70 cm                                                                                                                           | 0,60  | 0,70  |      | 8,00  | 3,36   |    |
|         |       | S11; S12; S32; S33; S34; S43; S44; S59 - 55x65 cm                                                                                                                           | 0,55  | 0,65  |      | 8,00  | 2,86   |    |
|         |       | S13; S14; S15; S526; S27; S28; S35; S36; S37; S45; S46; S47 - 70x70 cm                                                                                                      | 0,70  | 0,70  |      | 12,00 | 5,88   |    |
|         |       | S49; S60; S61 - 65x75 cm                                                                                                                                                    | 0,65  | 0,75  |      | 3,00  | 1,46   |    |
|         |       | S50; S51; S52; S62 - 70x80 cm                                                                                                                                               | 0,70  | 0,80  |      | 4,00  | 2,24   |    |
|         |       | S53 - 70x85 cm                                                                                                                                                              | 0,70  | 0,85  |      | 1,00  | 0,60   |    |
|         |       | S54 - 65x90 cm                                                                                                                                                              | 0,65  | 0,90  |      | 1,00  | 0,59   |    |
|         |       | S63 - 85x90 cm                                                                                                                                                              | 0,85  | 0,90  |      | 1,00  | 0,77   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                                                                |       |       |      |       |        |    |
|         |       | S24; S25; S26; S27; S28; S29; S33; S34; S35; S36; S37; S38 - 55x65 cm                                                                                                       | 0,55  | 0,65  |      | 12,00 | 4,29   |    |
|         |       | S32; S39; S43; S47; S53 - 60x70 cm                                                                                                                                          | 0,60  | 0,70  |      | 5,00  | 2,10   |    |
|         |       | S41; S42; S45; S46; S49; S50; S51; S52 - 70x70 cm                                                                                                                           | 0,70  | 0,70  |      | 8,00  | 3,92   |    |
|         |       | S54 - 70x75 cm                                                                                                                                                              | 0,70  | 0,75  |      | 1,00  | 0,53   |    |
|         |       | S40 - 85x95 cm                                                                                                                                                              | 0,85  | 0,95  |      | 1,00  | 0,81   |    |
|         |       | S44; S48 - 90x100 cm                                                                                                                                                        | 0,90  | 1,00  |      | 2,00  | 1,80   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |       |      | 67,00 | 31,21  | M2 |
| 4.1.1.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 45,52  | M2 |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                                               |       |       |      |       |        |    |
|         |       | S10; S23; S24; S25; S31; S42; S67; S68 - 60x70 cm                                                                                                                           | 2,60  |       | 0,25 | 8,00  | 5,20   |    |
|         |       | S11; S12; S32; S33; S34; S43; S44; S59 - 55x65 cm                                                                                                                           | 2,40  |       | 0,25 | 8,00  | 4,80   |    |
|         |       | S13; S14; S15; S526; S27; S28; S35; S36; S37; S45; S46; S47 - 70x70 cm                                                                                                      | 2,80  |       | 0,25 | 12,00 | 8,40   |    |
|         |       | S49; S60; S61 - 65x75 cm                                                                                                                                                    | 2,80  |       | 0,25 | 3,00  | 2,10   |    |
|         |       | S50; S51; S52; S62 - 70x80 cm                                                                                                                                               | 3,00  |       | 0,25 | 4,00  | 3,00   |    |
|         |       | S53 - 70x85 cm                                                                                                                                                              | 3,10  |       | 0,25 | 1,00  | 0,78   |    |
|         |       | S54 - 65x90 cm                                                                                                                                                              | 3,10  |       | 0,25 | 1,00  | 0,78   |    |
|         |       | S63 - 85x90 cm                                                                                                                                                              | 3,50  |       | 0,25 | 1,00  | 0,88   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                                                                |       |       |      |       |        |    |
|         |       | S24; S25; S26; S27; S28; S29; S33; S34; S35; S36; S37; S38 - 55x65 cm                                                                                                       | 2,40  |       | 0,25 | 12,00 | 7,20   |    |
|         |       | S32; S39; S43; S47; S53 - 60x70 cm                                                                                                                                          | 2,60  |       | 0,25 | 5,00  | 3,25   |    |
|         |       | S41; S42; S45; S46; S49; S50; S51; S52 - 70x70 cm                                                                                                                           | 2,80  |       | 0,25 | 8,00  | 5,60   |    |
|         |       | S54 - 70x75 cm                                                                                                                                                              | 2,90  |       | 0,25 | 1,00  | 0,73   |    |
|         |       | S40 - 85x95 cm                                                                                                                                                              | 3,60  |       | 0,25 | 1,00  | 0,90   |    |
|         |       | S44; S48 - 90x100 cm                                                                                                                                                        | 3,80  |       | 0,25 | 2,00  | 1,90   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |       |      |       | 45,52  | M2 |
| 4.1.1.3 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 39,09  | M2 |
|         |       | Fôrma para pescoços de pilares                                                                                                                                              |       |       |      |       |        |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                                               |       |       |      |       |        |    |
|         |       | P10; P23; P31; P42; P49; P50; P51; P52; P60; P61; P62; P67; P68 - 20x30 cm                                                                                                  | 0,50  |       | 0,75 | 13,00 | 4,88   |    |
|         |       | P11; P12; P24; P25; P32; P33; P34; P43; P44; P59; P63 - 15x25 cm                                                                                                            | 0,80  |       | 0,75 | 11,00 | 6,60   |    |

Assinado por 1 pessoa: NAILA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                               |       |             |             |       |               |           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
|         |       | P53 - 15x30 cm                                                                                                | 0,90  |             | 0,75        | 1,00  | 0,68          |           |
|         |       | P54 - 15x40 cm                                                                                                | 1,10  |             | 0,75        | 1,00  | 0,83          |           |
|         |       | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                              | 0,85  |             | 0,75        | 12,00 | 7,65          |           |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                  |       |             |             |       |               |           |
|         |       | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38; P40; P44; P48; P54 - 15x25 cm                     | 0,80  |             | 0,75        | 16,00 | 9,60          |           |
|         |       | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                            | 1,00  |             | 0,75        | 5,00  | 3,75          |           |
|         |       | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                  | 0,85  |             | 0,75        | 8,00  | 5,10          |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |       |             |             |       | <b>39,09</b>  | <b>M2</b> |
| 4.1.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                          | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 78,79         | KG        |
|         |       | Estrubo pescoços de pilares                                                                                   |       |             |             |       |               |           |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |             |             |       |               |           |
|         |       | P10; P23; P31; P42; P49; P52 - 20x30 cm                                                                       | 0,91  | 0,154       | 9,00        | 6,00  | 7,57          |           |
|         |       | P50; P51 - 20x30 cm                                                                                           | 0,91  | 0,154       | 9,00        | 2,00  | 2,52          |           |
|         |       | P50; P51 - 20x30 cm                                                                                           | 0,30  | 0,154       | 9,00        | 2,00  | 0,83          |           |
|         |       | P60 - 20x30 cm                                                                                                | 0,91  | 0,154       | 7,00        | 1,00  | 0,98          |           |
|         |       | P60 - 20x30 cm                                                                                                | 0,30  | 0,154       | 7,00        | 1,00  | 0,32          |           |
|         |       | P61; P62; P67; P68 - 20x30 cm                                                                                 | 0,91  | 0,154       | 9,00        | 4,00  | 5,05          |           |
|         |       | P61; P62; P67; P68 - 20x30 cm                                                                                 | 0,30  | 0,154       | 9,00        | 4,00  | 1,66          |           |
|         |       | P11; P12; P24; P25; P32; P33; P34; P43; P44; P59; P63 - 15x25 cm                                              | 0,71  | 0,154       | 9,00        | 11,00 | 10,82         |           |
|         |       | P53 - 15x30 cm                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 9,00        | 1,00  | 1,12          |           |
|         |       | P54 - 15x40 cm                                                                                                | 1,01  | 0,154       | 9,00        | 1,00  | 1,40          |           |
|         |       | P54 - 15x40 cm                                                                                                | 0,25  | 0,154       | 9,00        | 1,00  | 0,35          |           |
|         |       | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                              | 0,87  | 0,154       | 9,00        | 12,00 | 14,47         |           |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                  |       |             |             |       |               |           |
|         |       | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38; P40; P44; P48; P54 - 15x25 cm                     | 0,71  | 0,154       | 9,00        | 16,00 | 15,74         |           |
|         |       | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                            | 0,91  | 0,154       | 9,00        | 5,00  | 6,31          |           |
|         |       | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                  | 0,87  | 0,154       | 9,00        | 8,00  | 9,65          |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |       |             |             |       | <b>78,79</b>  | <b>KG</b> |
| 4.1.1.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                          | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/sap.  | Taxa  | 278,98        | KG        |
|         |       | Armação malha das sapatas                                                                                     |       |             |             |       |               |           |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |             |             |       |               |           |
|         |       | S10; S23; S24; S25; S31; S42; S67; S68 - 60x70 cm                                                             | 10,08 | 0,395       |             | 8,00  | 31,85         |           |
|         |       | S11; S12; S32; S33; S34; S43; S44; S59 - 55x65 cm                                                             | 9,48  | 0,395       |             | 8,00  | 29,96         |           |
|         |       | S13; S14; S15; S26; S27; S28; S35; S36; S37; S45; S46; S47 - 70x70 cm                                         | 10,68 | 0,395       |             | 12,00 | 50,62         |           |
|         |       | S49; S60; S61 - 65x75 cm                                                                                      | 10,68 | 0,395       |             | 3,00  | 12,66         |           |
|         |       | S50; S51; S52; S62 - 70x80 cm                                                                                 | 11,28 | 0,395       |             | 4,00  | 17,82         |           |
|         |       | S53 - 70x85 cm                                                                                                | 11,58 | 0,395       |             | 1,00  | 4,57          |           |
|         |       | S54 - 65x90 cm                                                                                                | 12,42 | 0,395       |             | 1,00  | 4,91          |           |
|         |       | S63 - 85x90 cm                                                                                                | 13,82 | 0,395       |             | 1,00  | 5,46          |           |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                  |       |             |             |       |               |           |
|         |       | S24; S25; S26; S27; S28; S29; S33; S34; S35; S36; S37; S38 - 55x65 cm                                         | 9,48  | 0,395       |             | 12,00 | 44,94         |           |
|         |       | S32; S39; S43; S47; S53 - 60x70 cm                                                                            | 10,08 | 0,395       |             | 5,00  | 19,91         |           |
|         |       | S41; S42; S45; S46; S49; S50; S51; S52 - 70x70 cm                                                             | 10,68 | 0,395       |             | 8,00  | 33,75         |           |
|         |       | S54 - 70x75 cm                                                                                                | 10,98 | 0,395       |             | 1,00  | 4,34          |           |
|         |       | S40 - 85x95 cm                                                                                                | 14,12 | 0,395       |             | 1,00  | 5,58          |           |
|         |       | S44; S48 - 90x100 cm                                                                                          | 15,96 | 0,395       |             | 2,00  | 12,61         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |       |             |             |       | <b>278,98</b> | <b>KG</b> |
| 4.1.1.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                         | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 368,73        | KG        |
|         |       | Armação pescoços de pilares                                                                                   |       |             |             |       |               |           |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |             |             |       |               |           |
|         |       | P10; P23; P31; P42 - 20x30 cm                                                                                 | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 4,00  | 15,01         |           |
|         |       | P49 - 20x30 cm                                                                                                | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 9,38          |           |
|         |       | P50; P51 - 20x30 cm                                                                                           | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 2,00  | 15,01         |           |
|         |       | P52; P67; P68 - 20x30 cm                                                                                      | 1,52  | 0,617       | 12,00       | 3,00  | 33,76         |           |
|         |       | P61; P62 - 20x30 cm                                                                                           | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 2,00  | 18,76         |           |

Assinado por: 1. pessoa NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                           |       |             |             |       |               |           |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
|         |        | P11; P12; P59 - 15x25 cm                                                                                                                  | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 3,00  | 22,51         |           |
|         |        | P24 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|         |        | P25 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 11,25         |           |
|         |        | P32; P33; P34 - 15x25 cm                                                                                                                  | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 3,00  | 11,25         |           |
|         |        | P43 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 9,38          |           |
|         |        | P44 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|         |        | P63 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 7,50          |           |
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 9,38          |           |
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                                            | 1,11  | 0,617       | 2,00        | 1,00  | 1,37          |           |
|         |        | P54 - 15x40 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|         |        | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                                                          | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 12,00 | 67,52         |           |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                              |       |             |             |       |               |           |
|         |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38 - 15x25 cm                                                                     | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 12,00 | 45,02         |           |
|         |        | P40 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,11  | 0,617       | 4,00        | 1,00  | 2,74          |           |
|         |        | P44; P48 - 15x25 cm                                                                                                                       | 1,11  | 0,617       | 4,00        | 2,00  | 5,48          |           |
|         |        | P54 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,11  | 0,617       | 4,00        | 1,00  | 2,74          |           |
|         |        | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                                                        | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 5,00  | 18,76         |           |
|         |        | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                                              | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 8,00  | 45,02         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>368,73</b> | <b>KG</b> |
| 4.1.1.7 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 12,33         | KG        |
|         |        | Armação pescoços de pilares                                                                                                               |       |             |             |       |               |           |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                             |       |             |             |       |               |           |
|         |        | P60 - 20x30 cm                                                                                                                            | 1,60  | 0,963       | 8,00        | 1,00  | 12,33         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>12,33</b>  | <b>KG</b> |
| 4.1.1.8 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 10,37         | M3        |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                             |       |             |             |       |               |           |
|         |        | Concreto das sapatas                                                                                                                      |       |             |             |       |               |           |
|         |        | S10; S23; S24; S25; S31; S42; S67; S68 - 60x70 cm                                                                                         | 0,60  | 0,70        | 0,25        | 8,00  | 0,84          |           |
|         |        | S11; S12; S32; S33; S34; S43; S44; S59 - 55x65 cm                                                                                         | 0,55  | 0,65        | 0,25        | 8,00  | 0,72          |           |
|         |        | S13; S14; S15; S26; S27; S28; S35; S36; S37; S45; S46; S47 - 70x70 cm                                                                     | 0,70  | 0,70        | 0,25        | 12,00 | 1,47          |           |
|         |        | S49; S60; S61 - 65x75 cm                                                                                                                  | 0,65  | 0,75        | 0,25        | 3,00  | 0,37          |           |
|         |        | S50; S51; S52; S62 - 70x80 cm                                                                                                             | 0,70  | 0,80        | 0,25        | 4,00  | 0,56          |           |
|         |        | S53 - 70x85 cm                                                                                                                            | 0,70  | 0,85        | 0,25        | 1,00  | 0,15          |           |
|         |        | S54 - 65x90 cm                                                                                                                            | 0,65  | 0,90        | 0,25        | 1,00  | 0,15          |           |
|         |        | S63 - 85x90 cm                                                                                                                            | 0,85  | 0,90        | 0,25        | 1,00  | 0,19          |           |
|         |        | Concreto pescoços de pilares                                                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|         |        | P10; P23; P31; P42; P49; P50; P51; P52; P60; P61; P62; P67; P68 - 20x30 cm                                                                | 0,20  | 0,30        | 0,75        | 13,00 | 0,59          |           |
|         |        | P11; P12; P24; P25; P32; P33; P34; P43; P44; P59; P63 - 15x25 cm                                                                          | 0,15  | 0,25        | 0,75        | 11,00 | 0,31          |           |
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                                            | 0,15  | 0,30        | 0,75        | 1,00  | 0,03          |           |
|         |        | P54 - 15x40 cm                                                                                                                            | 0,15  | 0,40        | 0,75        | 1,00  | 0,05          |           |
|         |        | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                                                          | 0,06  |             | 0,75        | 12,00 | 0,54          |           |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                              |       |             |             |       |               |           |
|         |        | Concreto das sapatas                                                                                                                      |       |             |             |       |               |           |
|         |        | S24; S25; S26; S27; S28; S29; S33; S34; S35; S36; S37; S38 - 55x65 cm                                                                     | 0,55  | 0,65        | 0,25        | 12,00 | 1,07          |           |
|         |        | S32; S39; S43; S47; S53 - 60x70 cm                                                                                                        | 0,60  | 0,70        | 0,25        | 5,00  | 0,53          |           |
|         |        | S41; S42; S45; S46; S49; S50; S51; S52 - 70x70 cm                                                                                         | 0,70  | 0,70        | 0,25        | 8,00  | 0,98          |           |
|         |        | S54 - 70x75 cm                                                                                                                            | 0,70  | 0,75        | 0,25        | 1,00  | 0,13          |           |
|         |        | S40 - 85x95 cm                                                                                                                            | 0,85  | 0,95        | 0,25        | 1,00  | 0,20          |           |
|         |        | S44; S48 - 90x100 cm                                                                                                                      | 0,90  | 1,00        | 0,25        | 2,00  | 0,45          |           |
|         |        | Concreto pescoços de pilares                                                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|         |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38; P40; P44; P48; P54 - 15x25 cm                                                 | 0,15  | 0,25        | 0,75        | 16,00 | 0,45          |           |
|         |        | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                                                        | 0,20  | 0,30        | 0,75        | 5,00  | 0,23          |           |
|         |        | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                                              | 0,06  |             | 0,75        | 8,00  | 0,36          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>10,37</b>  | <b>M3</b> |

Assinado por: L. Pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                |       |       |      |       |              |           |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
| 4.1.1.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 10,37        | M3        |
|         |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                         |       |       |      | 10,37 | 10,37        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |       |       |      |       | <b>10,37</b> | <b>M3</b> |
| 4.1.2   |        | <b>VIGA BALDRAME</b>                                                                                           |       |       |      |       |              |           |
| 4.1.2.1 | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024         | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 140,01       | M2        |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação) |       |       |      |       |              |           |
|         |        | VB5 - 15x25cm                                                                                                  | 10,75 | 0,35  |      |       | 3,76         |           |
|         |        | VB6 - 15x25cm                                                                                                  | 4,93  | 0,35  |      |       | 1,73         |           |
|         |        | VB9 - 15x25cm                                                                                                  | 10,75 | 0,35  |      |       | 3,76         |           |
|         |        | VB10 - 15x25cm                                                                                                 | 4,93  | 0,35  |      |       | 1,73         |           |
|         |        | VB11 - 15x30cm                                                                                                 | 2,80  | 0,35  |      |       | 0,98         |           |
|         |        | VB12 - 15x25cm                                                                                                 | 10,75 | 0,35  |      |       | 3,76         |           |
|         |        | VB13 - 15x25cm                                                                                                 | 4,93  | 0,35  |      |       | 1,73         |           |
|         |        | VB16 - 15x25cm                                                                                                 | 10,75 | 0,35  |      |       | 3,76         |           |
|         |        | VB17 - 15x25cm                                                                                                 | 4,93  | 0,35  |      |       | 1,73         |           |
|         |        | VB18 - 15x30cm                                                                                                 | 10,73 | 0,35  |      |       | 3,76         |           |
|         |        | VB19 - 15x30cm                                                                                                 | 13,33 | 0,35  |      |       | 4,67         |           |
|         |        | VB21 - 15x30cm                                                                                                 | 4,78  | 0,35  |      |       | 1,67         |           |
|         |        | VB22 - 15x25cm                                                                                                 | 2,08  | 0,35  |      |       | 0,73         |           |
|         |        | VB23 - 15x30cm                                                                                                 | 13,08 | 0,35  |      |       | 4,58         |           |
|         |        | VB25 - 15x30cm                                                                                                 | 7,30  | 0,35  |      |       | 2,56         |           |
|         |        | VB35 - 15x25cm                                                                                                 | 12,10 | 0,35  |      |       | 4,24         |           |
|         |        | VB36 - 15x30cm                                                                                                 | 21,50 | 0,35  |      |       | 7,53         |           |
|         |        | VB37 - 15x25cm                                                                                                 | 3,92  | 0,35  |      |       | 1,37         |           |
|         |        | VB38 - 15x30cm                                                                                                 | 2,50  | 0,35  |      |       | 0,88         |           |
|         |        | VB39 - 15x30cm                                                                                                 | 12,10 | 0,35  |      |       | 4,24         |           |
|         |        | VB40 - 15x30cm                                                                                                 | 7,45  | 0,35  |      |       | 2,61         |           |
|         |        | VB41 - 15x25cm                                                                                                 | 12,10 | 0,35  |      |       | 4,24         |           |
|         |        | VB42 - 15x40cm                                                                                                 | 6,93  | 0,35  |      |       | 2,43         |           |
|         |        | VB43 - 15x25cm                                                                                                 | 12,40 | 0,35  |      |       | 4,34         |           |
|         |        | VB44 - 15x40cm                                                                                                 | 6,05  | 0,35  |      |       | 2,12         |           |
|         |        | VB45 - 15x40cm                                                                                                 | 6,05  | 0,35  |      |       | 2,12         |           |
|         |        | VB46 - 15x25cm                                                                                                 | 12,40 | 0,35  |      |       | 4,34         |           |
|         |        | VB47 - 15x30cm                                                                                                 | 6,05  | 0,35  |      |       | 2,12         |           |
|         |        | VB48 - 15x30cm                                                                                                 | 2,00  | 0,35  |      |       | 0,70         |           |
|         |        | VB49 - 15x25cm                                                                                                 | 2,00  | 0,35  |      |       | 0,70         |           |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                   |       |       |      |       |              |           |
|         |        | VB2 - 15x30 cm                                                                                                 | 21,23 | 0,35  |      |       | 7,43         |           |
|         |        | VB3 - 15x30 cm                                                                                                 | 21,23 | 0,35  |      |       | 7,43         |           |
|         |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                 | 2,20  | 0,35  |      |       | 0,77         |           |
|         |        | VB5 - 15x25 cm                                                                                                 | 2,95  | 0,35  |      |       | 1,03         |           |
|         |        | VB6 - 15x25 cm                                                                                                 | 2,20  | 0,35  |      |       | 0,77         |           |
|         |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                 | 2,95  | 0,35  |      |       | 1,03         |           |
|         |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                 | 2,20  | 0,35  |      |       | 0,77         |           |
|         |        | VB9 - 15x25 cm                                                                                                 | 2,95  | 0,35  |      |       | 1,03         |           |
|         |        | VB10 - 15x25 cm                                                                                                | 2,95  | 0,35  |      |       | 1,03         |           |
|         |        | VB11 - 20x30 cm                                                                                                | 2,20  | 0,40  |      |       | 0,88         |           |
|         |        | VB13 - 15x30 cm                                                                                                | 19,40 | 0,35  |      |       | 6,79         |           |
|         |        | VB14 - 15x25 cm                                                                                                | 20,85 | 0,35  |      |       | 7,30         |           |
|         |        | VB15 - 15x25 cm                                                                                                | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46         |           |
|         |        | VB16 - 15x25 cm                                                                                                | 2,55  | 0,35  |      |       | 0,89         |           |
|         |        | VB17 - 15x25 cm                                                                                                | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46         |           |
|         |        | VB18 - 15x30 cm                                                                                                | 15,97 | 0,35  |      |       | 5,59         |           |
|         |        | VB19 - 15x25 cm                                                                                                | 2,55  | 0,35  |      |       | 0,89         |           |
|         |        | VB20 - 15x30 cm                                                                                                | 15,97 | 0,35  |      |       | 5,59         |           |
|         |        | VB21 - 15x25 cm                                                                                                | 2,55  | 0,35  |      |       | 0,89         |           |
|         |        | VB22 - 15x25 cm                                                                                                | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46         |           |
|         |        | VB23 - 15x25 cm                                                                                                | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46         |           |
|         |        | VB24 - 15x25 cm                                                                                                | 2,55  | 0,35  |      |       | 0,89         |           |
|         |        | VB25 - 15x25 cm                                                                                                | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46         |           |
|         |        | VB26 - 15x25 cm                                                                                                | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46         |           |
|         |        | VB27 - 15x25 cm                                                                                                | 2,55  | 0,35  |      |       | 0,89         |           |
|         |        | VB30 - 15x25 cm                                                                                                | 1,34  | 0,35  |      |       | 0,47         |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       | TOTAL                                                                                                                  |       |       |      |       | 140,01 | M2 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|----|
| 4.1.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 225,52 | M2 |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)          |       |       |      | lados |        |    |
|         |       | VB5 - 15x25cm                                                                                                          | 10,75 |       | 0,25 | 2,00  | 5,38   |    |
|         |       | VB6 - 15x25cm                                                                                                          | 4,93  |       | 0,25 | 2,00  | 2,47   |    |
|         |       | VB9 - 15x25cm                                                                                                          | 10,75 |       | 0,25 | 2,00  | 5,38   |    |
|         |       | VB10 - 15x25cm                                                                                                         | 4,93  |       | 0,25 | 2,00  | 2,47   |    |
|         |       | VB11 - 15x30cm                                                                                                         | 2,80  |       | 0,30 | 2,00  | 1,68   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm                                                                                                         | 10,75 |       | 0,25 | 2,00  | 5,38   |    |
|         |       | VB13 - 15x25cm                                                                                                         | 4,93  |       | 0,25 | 2,00  | 2,47   |    |
|         |       | VB16 - 15x25cm                                                                                                         | 10,75 |       | 0,25 | 2,00  | 5,38   |    |
|         |       | VB17 - 15x25cm                                                                                                         | 4,93  |       | 0,25 | 2,00  | 2,47   |    |
|         |       | VB18 - 15x30cm                                                                                                         | 10,73 |       | 0,30 | 2,00  | 6,44   |    |
|         |       | VB19 - 15x30cm                                                                                                         | 13,33 |       | 0,30 | 2,00  | 8,00   |    |
|         |       | VB21 - 15x30cm                                                                                                         | 4,78  |       | 0,30 | 2,00  | 2,87   |    |
|         |       | VB22 - 15x25cm                                                                                                         | 2,08  |       | 0,25 | 2,00  | 1,04   |    |
|         |       | VB23 - 15x30cm                                                                                                         | 13,08 |       | 0,30 | 2,00  | 7,85   |    |
|         |       | VB25 - 15x30cm                                                                                                         | 7,30  |       | 0,30 | 2,00  | 4,38   |    |
|         |       | VB35 - 15x25cm                                                                                                         | 12,10 |       | 0,25 | 2,00  | 6,05   |    |
|         |       | VB36 - 15x30cm                                                                                                         | 21,50 |       | 0,30 | 2,00  | 12,90  |    |
|         |       | VB37 - 15x25cm                                                                                                         | 3,92  |       | 0,25 | 2,00  | 1,96   |    |
|         |       | VB38 - 15x30cm                                                                                                         | 2,50  |       | 0,30 | 2,00  | 1,50   |    |
|         |       | VB39 - 15x30cm                                                                                                         | 12,10 |       | 0,30 | 2,00  | 7,26   |    |
|         |       | VB40 - 15x30cm                                                                                                         | 7,45  |       | 0,30 | 2,00  | 4,47   |    |
|         |       | VB41 - 15x25cm                                                                                                         | 12,10 |       | 0,25 | 2,00  | 6,05   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm                                                                                                         | 6,93  |       | 0,40 | 2,00  | 5,54   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm                                                                                                         | 12,40 |       | 0,25 | 2,00  | 6,20   |    |
|         |       | VB44 - 15x40cm                                                                                                         | 6,05  |       | 0,40 | 2,00  | 4,84   |    |
|         |       | VB45 - 15x40cm                                                                                                         | 6,05  |       | 0,40 | 2,00  | 4,84   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm                                                                                                         | 12,40 |       | 0,25 | 2,00  | 6,20   |    |
|         |       | VB47 - 15x30cm                                                                                                         | 6,05  |       | 0,30 | 2,00  | 3,63   |    |
|         |       | VB48 - 15x30cm                                                                                                         | 2,00  |       | 0,30 | 2,00  | 1,20   |    |
|         |       | VB49 - 15x25cm                                                                                                         | 2,00  |       | 0,25 | 2,00  | 1,00   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                           |       |       |      | lados |        |    |
|         |       | VB2 - 15x30 cm                                                                                                         | 21,23 |       | 0,30 | 2,00  | 12,74  |    |
|         |       | VB3 - 15x30 cm                                                                                                         | 21,23 |       | 0,30 | 2,00  | 12,74  |    |
|         |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                         | 2,20  |       | 0,25 | 2,00  | 1,10   |    |
|         |       | VB5 - 15x25 cm                                                                                                         | 2,95  |       | 0,25 | 2,00  | 1,48   |    |
|         |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                         | 2,20  |       | 0,25 | 2,00  | 1,10   |    |
|         |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                         | 2,95  |       | 0,25 | 2,00  | 1,48   |    |
|         |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                         | 2,20  |       | 0,25 | 2,00  | 1,10   |    |
|         |       | VB9 - 15x25 cm                                                                                                         | 2,95  |       | 0,25 | 2,00  | 1,48   |    |
|         |       | VB10 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,95  |       | 0,25 | 2,00  | 1,48   |    |
|         |       | VB11 - 20x30 cm                                                                                                        | 2,20  |       | 0,30 | 2,00  | 1,32   |    |
|         |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                        | 19,40 |       | 0,30 | 2,00  | 11,64  |    |
|         |       | VB14 - 15x25 cm                                                                                                        | 20,85 |       | 0,25 | 2,00  | 10,43  |    |
|         |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |       | 0,25 | 2,00  | 0,65   |    |
|         |       | VB16 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,55  |       | 0,25 | 2,00  | 1,28   |    |
|         |       | VB17 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |       | 0,25 | 2,00  | 0,65   |    |
|         |       | VB18 - 15x30 cm                                                                                                        | 15,97 |       | 0,30 | 2,00  | 9,58   |    |
|         |       | VB19 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,55  |       | 0,25 | 2,00  | 1,28   |    |
|         |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                        | 15,97 |       | 0,30 | 2,00  | 9,58   |    |
|         |       | VB21 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,55  |       | 0,25 | 2,00  | 1,28   |    |
|         |       | VB22 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |       | 0,25 | 2,00  | 0,65   |    |
|         |       | VB23 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |       | 0,25 | 2,00  | 0,65   |    |
|         |       | VB24 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,55  |       | 0,25 | 2,00  | 1,28   |    |
|         |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |       | 0,25 | 2,00  | 0,65   |    |
|         |       | VB26 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |       | 0,25 | 2,00  | 0,65   |    |
|         |       | VB27 - 15x25 cm                                                                                                        | 2,55  |       | 0,25 | 2,00  | 1,28   |    |
|         |       | VB30 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,34  |       | 0,25 | 2,00  | 0,67   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                  |       |       |      |       | 225,52 | M2 |

Assinado por: **Luísa de Souza Rodrigues dos Santos**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

| 4.1.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024                                           | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 340,86 | KG |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------|----|
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório,<br>cozinha , salas e pilares da circulação) |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VB5 - 15x25cm                                                                                                     | 0,71  | 0,154       | 86,00      |      | 9,40   |    |
|         |       | VB6 - 15x25cm                                                                                                     | 0,71  | 0,154       | 41,00      |      | 4,48   |    |
|         |       | VB9 - 15x25cm                                                                                                     | 0,71  | 0,154       | 88,00      |      | 9,62   |    |
|         |       | VB10 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 41,00      |      | 4,48   |    |
|         |       | VB11 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 19,00      |      | 2,37   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 86,00      |      | 9,40   |    |
|         |       | VB13 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 41,00      |      | 4,48   |    |
|         |       | VB16 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 88,00      |      | 9,62   |    |
|         |       | VB16 - 15x25cm - N5                                                                                               | 2,20  | 0,154       | 2,00       |      | 0,68   |    |
|         |       | VB17 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 41,00      |      | 4,48   |    |
|         |       | VB18 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 71,00      |      | 8,86   |    |
|         |       | VB18 - 15x30cm - N1                                                                                               | 3,00  | 0,154       | 2,00       |      | 0,92   |    |
|         |       | VB19 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 83,00      |      | 10,35  |    |
|         |       | VB21 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 32,00      |      | 3,99   |    |
|         |       | VB21 - 15x30cm - N5                                                                                               | 2,38  | 0,154       | 2,00       |      | 0,73   |    |
|         |       | VB22 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 18,00      |      | 1,97   |    |
|         |       | VB23 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 84,00      |      | 10,48  |    |
|         |       | VB25 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 48,00      |      | 5,99   |    |
|         |       | VB25 - 15x30cm - N9                                                                                               | 2,70  | 0,154       | 2,00       |      | 0,83   |    |
|         |       | VB35 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 92,00      |      | 10,06  |    |
|         |       | VB36 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 138,00     |      | 17,21  |    |
|         |       | VB36 - 15x30cm - N6                                                                                               | 2,70  | 0,154       | 2,00       |      | 0,83   |    |
|         |       | VB37 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 32,00      |      | 3,50   |    |
|         |       | VB38 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 17,00      |      | 2,12   |    |
|         |       | VB39 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 93,00      |      | 11,60  |    |
|         |       | VB40 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 48,00      |      | 5,99   |    |
|         |       | VB40 - 15x30cm - N1                                                                                               | 3,05  | 0,154       | 2,00       |      | 0,94   |    |
|         |       | VB41 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 96,00      |      | 10,50  |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm                                                                                                    | 1,01  | 0,154       | 32,00      |      | 4,98   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 96,00      |      | 10,50  |    |
|         |       | VB44 - 15x40cm                                                                                                    | 1,01  | 0,154       | 30,00      |      | 4,67   |    |
|         |       | VB45 - 15x40cm                                                                                                    | 1,01  | 0,154       | 30,00      |      | 4,67   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 96,00      |      | 10,50  |    |
|         |       | VB47 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 41,00      |      | 5,11   |    |
|         |       | VB48 - 15x30cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 14,00      |      | 1,75   |    |
|         |       | VB49 - 15x25cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 17,00      |      | 1,86   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e<br>pilares da circulação)                   |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VB2 - 15x30 cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 136,00     |      | 16,96  |    |
|         |       | VB3 - 15x30 cm                                                                                                    | 0,81  | 0,154       | 135,00     |      | 16,84  |    |
|         |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75   |    |
|         |       | VB5 - 15x25 cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75   |    |
|         |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75   |    |
|         |       | VB9 - 15x25 cm                                                                                                    | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB10 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB11 - 20x30 cm                                                                                                   | 0,91  | 0,154       | 13,00      |      | 1,82   |    |
|         |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                   | 0,81  | 0,154       | 123,00     |      | 15,34  |    |
|         |       | VB14 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 168,00     |      | 18,37  |    |
|         |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 11,00      |      | 1,20   |    |
|         |       | VB16 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB17 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 13,00      |      | 1,42   |    |
|         |       | VB18 - 15x30 cm                                                                                                   | 0,81  | 0,154       | 104,00     |      | 12,97  |    |
|         |       | VB19 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                   | 0,81  | 0,154       | 104,00     |      | 12,97  |    |
|         |       | VB21 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB22 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 11,00      |      | 1,20   |    |
|         |       | VB23 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 11,00      |      | 1,20   |    |
|         |       | VB24 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 11,00      |      | 1,20   |    |
|         |       | VB26 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 11,00      |      | 1,20   |    |
|         |       | VB27 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VB30 - 15x25 cm                                                                                                   | 0,71  | 0,154       | 12,00      |      | 1,31   |    |

Assinado por: a pessoa NAYLLA MELO RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       | TOTAL                                                                                                         |       |             |            |      | 340,86 | KG |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------|----|
| 4.1.2.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                        | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 42,42  | KG |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VB11 - 15x30cm - N6 (pele)                                                                                    | 3,15  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 3,09   |    |
|         |       | VB19 - 15x30cm - N15 (pele)                                                                                   | 5,28  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 5,17   |    |
|         |       | VB23 - 15x30cm - N17 (pele)                                                                                   | 5,14  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 5,04   |    |
|         |       | VB38 - 15x30cm - N8 (pele)                                                                                    | 2,85  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 2,79   |    |
|         |       | VB39 - 15x30cm - N9 (pele)                                                                                    | 4,27  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 4,18   |    |
|         |       | VB45 - 15x40cm - N5 (pele)                                                                                    | 6,36  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 6,23   |    |
|         |       | VB47 - 15x30cm - N6 (pele)                                                                                    | 6,40  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 6,27   |    |
|         |       | VB48 - 15x30cm - N7 (pele)                                                                                    | 2,35  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 2,30   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                  |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VB2 - 15x30 cm - N7 (pele)                                                                                    | 4,29  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 4,20   |    |
|         |       | VB11 - 20x30 cm                                                                                               | 0,83  | 0,245       | 1,00       |      | 0,20   |    |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N9 (pele)                                                                                   | 3,01  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 2,95   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                         |       |             |            |      | 42,42  | KG |
| 4.1.2.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                          | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 432,37 | KG |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VB5 - 15x25cm - N17                                                                                           | 4,89  | 0,395       | 2,00       |      | 3,86   |    |
|         |       | VB6 - 15x25cm - N18                                                                                           | 5,30  | 0,395       | 4,00       |      | 8,37   |    |
|         |       | VB10 - 15x25cm - N18                                                                                          | 5,30  | 0,395       | 4,00       |      | 8,37   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm - N26                                                                                          | 3,28  | 0,395       | 2,00       |      | 2,59   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm - N27                                                                                          | 1,73  | 0,395       | 2,00       |      | 1,37   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm - N28                                                                                          | 6,55  | 0,395       | 2,00       |      | 5,17   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm - N29                                                                                          | 1,35  | 0,395       | 1,00       |      | 0,53   |    |
|         |       | VB12 - 15x25cm - N30                                                                                          | 11,07 | 0,395       | 2,00       |      | 8,75   |    |
|         |       | VB13 - 15x25cm - N18                                                                                          | 5,30  | 0,395       | 4,00       |      | 8,37   |    |
|         |       | VB17 - 15x25cm - N18                                                                                          | 5,30  | 0,395       | 4,00       |      | 8,37   |    |
|         |       | VB22 - 15x25cm - N18                                                                                          | 2,41  | 0,395       | 2,00       |      | 1,90   |    |
|         |       | VB22 - 15x25cm - N19                                                                                          | 2,66  | 0,395       | 2,00       |      | 2,10   |    |
|         |       | VB35 - 15x25cm - N12                                                                                          | 7,93  | 0,395       | 2,00       |      | 6,26   |    |
|         |       | VB35 - 15x25cm - N13                                                                                          | 4,03  | 0,395       | 2,00       |      | 3,18   |    |
|         |       | VB35 - 15x25cm - N14                                                                                          | 10,85 | 0,395       | 2,00       |      | 8,57   |    |
|         |       | VB35 - 15x25cm - N15                                                                                          | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22   |    |
|         |       | VB38 - 15x30cm - N16                                                                                          | 2,75  | 0,395       | 4,00       |      | 4,35   |    |
|         |       | VB41 - 15x25cm - N9                                                                                           | 8,24  | 0,395       | 2,00       |      | 6,51   |    |
|         |       | VB41 - 15x25cm - N10                                                                                          | 4,36  | 0,395       | 2,00       |      | 3,44   |    |
|         |       | VB41 - 15x25cm - N11                                                                                          | 11,27 | 0,395       | 2,00       |      | 8,90   |    |
|         |       | VB41 - 15x25cm - N12                                                                                          | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm - N13                                                                                          | 6,96  | 0,395       | 2,00       |      | 5,50   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm - N14                                                                                          | 1,47  | 0,395       | 1,00       |      | 0,58   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm - N15                                                                                          | 1,51  | 0,395       | 1,00       |      | 0,60   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm - N16                                                                                          | 2,27  | 0,395       | 1,00       |      | 0,90   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm - N17                                                                                          | 2,34  | 0,395       | 1,00       |      | 0,92   |    |
|         |       | VB42 - 15x40cm - N18                                                                                          | 7,29  | 0,395       | 2,00       |      | 5,76   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm - N11                                                                                          | 11,27 | 0,395       | 2,00       |      | 8,90   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm - N12                                                                                          | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm - N19                                                                                          | 8,58  | 0,395       | 2,00       |      | 6,78   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm - N20                                                                                          | 4,49  | 0,395       | 2,00       |      | 3,55   |    |
|         |       | VB44 - 15x40cm - N21                                                                                          | 6,30  | 0,395       | 2,00       |      | 4,98   |    |
|         |       | VB44 - 15x40cm - N22                                                                                          | 6,82  | 0,395       | 2,00       |      | 5,39   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm - N11                                                                                          | 11,27 | 0,395       | 2,00       |      | 8,90   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm - N12                                                                                          | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm - N19                                                                                          | 8,58  | 0,395       | 2,00       |      | 6,78   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm - N20                                                                                          | 4,49  | 0,395       | 2,00       |      | 3,55   |    |
|         |       | VB48 - 15x30cm - N23                                                                                          | 2,25  | 0,395       | 4,00       |      | 3,56   |    |
|         |       | VB49 - 15x25cm - N23                                                                                          | 2,25  | 0,395       | 2,00       |      | 1,78   |    |
|         |       | VB49 - 15x25cm - N24                                                                                          | 2,41  | 0,395       | 2,00       |      | 1,90   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                  |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VB2 - 15x30 cm - N34                                                                                          | 10,47 | 0,395       | 2,00       |      | 8,27   |    |
|         |       | VB2 - 15x30 cm - N35                                                                                          | 11,14 | 0,395       | 2,00       |      | 8,80   |    |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|         |       |                                                                                                               |       |             |            |      |               |           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|---------------|-----------|
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N35                                                                                          | 11,14 | 0,395       | 2,00       |      | 8,80          |           |
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N36                                                                                          | 10,39 | 0,395       | 2,00       |      | 8,21          |           |
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N37                                                                                          | 1,10  | 0,395       | 1,00       | 2,00 | 0,87          |           |
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N38                                                                                          | 1,70  | 0,395       | 1,00       |      | 0,67          |           |
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N39                                                                                          | 1,65  | 0,395       | 1,00       |      | 0,65          |           |
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N40                                                                                          | 11,98 | 0,395       | 2,00       |      | 9,46          |           |
|         |       | VB3 - 15x30 cm - N41                                                                                          | 9,91  | 0,395       | 2,00       |      | 7,83          |           |
|         |       | VB4 - 15x25 cm - N42                                                                                          | 2,23  | 0,395       | 2,00       |      | 1,76          |           |
|         |       | VB4 - 15x25 cm - N43                                                                                          | 2,30  | 0,395       | 2,00       |      | 1,82          |           |
|         |       | VB5 - 15x25 cm - N44                                                                                          | 3,02  | 0,395       | 4,00       |      | 4,77          |           |
|         |       | VB6 - 15x25 cm - N42                                                                                          | 2,23  | 0,395       | 2,00       |      | 1,76          |           |
|         |       | VB6 - 15x25 cm - N43                                                                                          | 2,30  | 0,395       | 2,00       |      | 1,82          |           |
|         |       | VB7 - 15x25 cm - N44                                                                                          | 3,02  | 0,395       | 4,00       |      | 4,77          |           |
|         |       | VB8 - 15x25 cm - N42                                                                                          | 2,23  | 0,395       | 2,00       |      | 1,76          |           |
|         |       | VB8 - 15x25 cm - N43                                                                                          | 2,30  | 0,395       | 2,00       |      | 1,82          |           |
|         |       | VB9 - 15x25 cm - N44                                                                                          | 3,02  | 0,395       | 4,00       |      | 4,77          |           |
|         |       | VB10 - 15x25 cm - N44                                                                                         | 3,02  | 0,395       | 4,00       |      | 4,77          |           |
|         |       | VB11 - 20x30 cm - N45                                                                                         | 2,31  | 0,395       | 2,00       |      | 1,82          |           |
|         |       | VB11 - 20x30 cm - N46                                                                                         | 2,65  | 0,395       | 2,00       |      | 2,09          |           |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N17                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00       |      | 9,48          |           |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N48                                                                                         | 9,20  | 0,395       | 2,00       |      | 7,27          |           |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N49                                                                                         | 11,28 | 0,395       | 2,00       |      | 8,91          |           |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N50                                                                                         | 3,54  | 0,395       | 2,00       |      | 2,80          |           |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N51                                                                                         | 3,61  | 0,395       | 1,00       |      | 1,43          |           |
|         |       | VB13 - 15x30 cm - N52                                                                                         | 8,56  | 0,395       | 2,00       |      | 6,76          |           |
|         |       | VB14 - 15x25 cm - N53                                                                                         | 9,15  | 0,395       | 2,00       |      | 7,23          |           |
|         |       | VB14 - 15x25 cm - N54                                                                                         | 11,45 | 0,395       | 2,00       |      | 9,05          |           |
|         |       | VB14 - 15x25 cm - N55                                                                                         | 1,88  | 0,395       | 2,00       |      | 1,49          |           |
|         |       | VB14 - 15x25 cm - N56                                                                                         | 11,98 | 0,395       | 2,00       |      | 9,46          |           |
|         |       | VB14 - 15x25 cm - N57                                                                                         | 10,10 | 0,395       | 2,00       |      | 7,98          |           |
|         |       | VB15 - 15x25 cm - N21                                                                                         | 1,71  | 0,395       | 2,00       |      | 1,35          |           |
|         |       | VB15 - 15x25 cm - N23                                                                                         | 1,78  | 0,395       | 2,00       |      | 1,41          |           |
|         |       | VB16 - 15x25 cm - N20                                                                                         | 2,96  | 0,395       | 4,00       |      | 4,68          |           |
|         |       | VB17 - 15x25 cm - N21                                                                                         | 1,71  | 0,395       | 2,00       |      | 1,35          |           |
|         |       | VB17 - 15x25 cm - N22                                                                                         | 1,81  | 0,395       | 2,00       |      | 1,43          |           |
|         |       | VB18 - 15x30 cm - N15                                                                                         | 8,46  | 0,395       | 2,00       |      | 6,68          |           |
|         |       | VB18 - 15x30 cm - N16                                                                                         | 8,48  | 0,395       | 2,00       |      | 6,70          |           |
|         |       | VB18 - 15x30 cm - N17                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00       |      | 9,48          |           |
|         |       | VB18 - 15x30 cm - N18                                                                                         | 4,93  | 0,395       | 2,00       |      | 3,89          |           |
|         |       | VB19 - 15x25 cm - N19                                                                                         | 2,80  | 0,395       | 2,00       |      | 2,21          |           |
|         |       | VB19 - 15x25 cm - N20                                                                                         | 2,96  | 0,395       | 2,00       |      | 2,34          |           |
|         |       | VB20 - 15x30 cm - N15                                                                                         | 8,46  | 0,395       | 2,00       |      | 6,68          |           |
|         |       | VB20 - 15x30 cm - N16                                                                                         | 8,48  | 0,395       | 2,00       |      | 6,70          |           |
|         |       | VB20 - 15x30 cm - N17                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00       |      | 9,48          |           |
|         |       | VB20 - 15x30 cm - N18                                                                                         | 4,93  | 0,395       | 2,00       |      | 3,89          |           |
|         |       | VB21 - 15x25 cm - N19                                                                                         | 2,80  | 0,395       | 2,00       |      | 2,21          |           |
|         |       | VB21 - 15x25 cm - N20                                                                                         | 2,96  | 0,395       | 2,00       |      | 2,34          |           |
|         |       | VB22 - 15x25 cm - N21                                                                                         | 1,71  | 0,395       | 4,00       |      | 2,70          |           |
|         |       | VB23 - 15x25 cm - N21                                                                                         | 1,71  | 0,395       | 2,00       |      | 1,35          |           |
|         |       | VB23 - 15x25 cm - N22                                                                                         | 1,81  | 0,395       | 2,00       |      | 1,43          |           |
|         |       | VB24 - 15x25 cm - N20                                                                                         | 2,96  | 0,395       | 4,00       |      | 4,68          |           |
|         |       | VB25 - 15x25 cm - N21                                                                                         | 1,71  | 0,395       | 2,00       |      | 1,35          |           |
|         |       | VB25 - 15x25 cm - N23                                                                                         | 1,78  | 0,395       | 2,00       |      | 1,41          |           |
|         |       | VB26 - 15x25 cm - N21                                                                                         | 1,71  | 0,395       | 2,00       |      | 1,35          |           |
|         |       | VB26 - 15x25 cm - N24                                                                                         | 0,78  | 0,395       | 1,00       |      | 0,31          |           |
|         |       | VB26 - 15x25 cm - N25                                                                                         | 1,11  | 0,395       | 1,00       |      | 0,44          |           |
|         |       | VB26 - 15x25 cm - N26                                                                                         | 1,91  | 0,395       | 2,00       |      | 1,51          |           |
|         |       | VB27 - 15x25 cm - N20                                                                                         | 2,96  | 0,395       | 2,00       |      | 2,34          |           |
|         |       | VB27 - 15x25 cm - N65                                                                                         | 3,27  | 0,395       | 2,00       |      | 2,58          |           |
|         |       | VB30 - 15x25 cm - N31                                                                                         | 1,76  | 0,395       | 4,00       |      | 2,78          |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |       |             |            |      | <b>432,37</b> | <b>KG</b> |
| 4.1.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                         | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 407,08        | KG        |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |             |            |      |               |           |
|         |       | VB5 - 15x25cm - N35                                                                                           | 6,13  | 0,617       | 2,00       |      | 7,56          |           |

Assinado por 1 pessoa: MARILIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|  |  |                      |       |       |      |  |       |  |
|--|--|----------------------|-------|-------|------|--|-------|--|
|  |  | VB5 - 15x25cm - N36  | 1,75  | 0,617 | 1,00 |  | 1,08  |  |
|  |  | VB5 - 15x25cm - N37  | 1,78  | 0,617 | 1,00 |  | 1,10  |  |
|  |  | VB5 - 15x25cm - N38  | 2,10  | 0,617 | 2,00 |  | 2,59  |  |
|  |  | VB5 - 15x25cm - N39  | 11,40 | 0,617 | 2,00 |  | 14,07 |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N40  | 2,50  | 0,617 | 2,00 |  | 3,09  |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N41  | 11,06 | 0,617 | 2,00 |  | 13,65 |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N42  | 1,43  | 0,617 | 1,00 |  | 0,88  |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N43  | 2,00  | 0,617 | 2,00 |  | 2,47  |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N44  | 2,03  | 0,617 | 1,00 |  | 1,25  |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N45  | 1,75  | 0,617 | 2,00 |  | 2,16  |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N46  | 2,20  | 0,617 | 2,00 |  | 2,71  |  |
|  |  | VB9 - 15x25cm - N47  | 11,39 | 0,617 | 2,00 |  | 14,06 |  |
|  |  | VB11 - 15x30cm - N48 | 3,15  | 0,617 | 2,00 |  | 3,89  |  |
|  |  | VB11 - 15x30cm - N49 | 3,42  | 0,617 | 2,00 |  | 4,22  |  |
|  |  | VB16 - 15x25cm - N38 | 2,10  | 0,617 | 2,00 |  | 2,59  |  |
|  |  | VB16 - 15x25cm - N50 | 11,07 | 0,617 | 2,00 |  | 13,66 |  |
|  |  | VB16 - 15x25cm - N51 | 1,65  | 0,617 | 1,00 |  | 1,02  |  |
|  |  | VB16 - 15x25cm - N52 | 1,68  | 0,617 | 1,00 |  | 1,04  |  |
|  |  | VB16 - 15x25cm - N53 | 2,28  | 0,617 | 2,00 |  | 2,81  |  |
|  |  | VB16 - 15x25cm - N54 | 7,12  | 0,617 | 2,00 |  | 8,79  |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N28 | 8,23  | 0,617 | 2,00 |  | 10,16 |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N29 | 5,11  | 0,617 | 2,00 |  | 6,31  |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N30 | 2,15  | 0,617 | 1,00 |  | 1,33  |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N31 | 1,23  | 0,617 | 1,00 |  | 0,76  |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N32 | 5,86  | 0,617 | 1,00 |  | 3,62  |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N33 | 11,98 | 0,617 | 2,00 |  | 14,78 |  |
|  |  | VB19 - 15x30cm - N34 | 2,44  | 0,617 | 2,00 |  | 3,01  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N35 | 2,43  | 0,617 | 2,00 |  | 3,00  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N36 | 5,13  | 0,617 | 2,00 |  | 6,33  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N37 | 0,79  | 0,617 | 2,00 |  | 0,97  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N38 | 1,50  | 0,617 | 1,00 |  | 0,93  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N39 | 2,07  | 0,617 | 1,00 |  | 1,28  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N40 | 2,10  | 0,617 | 1,00 |  | 1,30  |  |
|  |  | VB21 - 15x30cm - N41 | 2,55  | 0,617 | 2,00 |  | 3,15  |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N42 | 8,18  | 0,617 | 2,00 |  | 10,09 |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N43 | 1,91  | 0,617 | 1,00 |  | 1,18  |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N44 | 5,01  | 0,617 | 2,00 |  | 6,18  |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N45 | 2,10  | 0,617 | 2,00 |  | 2,59  |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N46 | 1,66  | 0,617 | 1,00 |  | 1,02  |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N47 | 11,99 | 0,617 | 2,00 |  | 14,80 |  |
|  |  | VB23 - 15x30cm - N48 | 2,42  | 0,617 | 2,00 |  | 2,99  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N49 | 3,25  | 0,617 | 1,00 |  | 2,01  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N50 | 7,55  | 0,617 | 2,00 |  | 9,32  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N51 | 1,64  | 0,617 | 1,00 |  | 1,01  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N52 | 2,20  | 0,617 | 1,00 |  | 1,36  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N53 | 2,24  | 0,617 | 1,00 |  | 1,38  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N54 | 2,84  | 0,617 | 2,00 |  | 3,50  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N55 | 1,84  | 0,617 | 2,00 |  | 2,27  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N56 | 1,88  | 0,617 | 1,00 |  | 1,16  |  |
|  |  | VB25 - 15x30cm - N57 | 2,68  | 0,617 | 2,00 |  | 3,31  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N34 | 3,25  | 0,617 | 1,00 |  | 2,01  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N35 | 9,18  | 0,617 | 2,00 |  | 11,33 |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N36 | 8,15  | 0,617 | 2,00 |  | 10,06 |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N37 | 4,13  | 0,617 | 2,00 |  | 5,10  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N38 | 1,84  | 0,617 | 2,00 |  | 2,27  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N39 | 1,88  | 0,617 | 1,00 |  | 1,16  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N40 | 2,68  | 0,617 | 2,00 |  | 3,31  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N41 | 1,90  | 0,617 | 1,00 |  | 1,17  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N42 | 2,50  | 0,617 | 2,00 |  | 3,09  |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N43 | 12,00 | 0,617 | 2,00 |  | 14,81 |  |
|  |  | VB36 - 15x30cm - N44 | 5,36  | 0,617 | 2,00 |  | 6,61  |  |
|  |  | VB37 - 15x25cm - N45 | 4,17  | 0,617 | 2,00 |  | 5,15  |  |
|  |  | VB37 - 15x25cm - N46 | 1,81  | 0,617 | 1,00 |  | 1,12  |  |
|  |  | VB37 - 15x25cm - N47 | 1,84  | 0,617 | 1,00 |  | 1,14  |  |
|  |  | VB37 - 15x25cm - N48 | 4,61  | 0,617 | 2,00 |  | 5,69  |  |
|  |  | VB39 - 15x30cm - N49 | 4,21  | 0,617 | 2,00 |  | 5,20  |  |
|  |  | VB39 - 15x30cm - N50 | 4,42  | 0,617 | 2,00 |  | 5,45  |  |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|         |        |                                                                                                                                           |       |             |            |      |        |    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------|----|
|         |        | VB39 - 15x30cm - N51                                                                                                                      | 4,03  | 0,617       | 2,00       |      | 4,97   |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm - N52                                                                                                                      | 3,43  | 0,617       | 1,00       |      | 2,12   |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm - N53                                                                                                                      | 3,54  | 0,617       | 1,00       |      | 2,18   |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm - N54                                                                                                                      | 5,82  | 0,617       | 1,00       |      | 3,59   |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm - N55                                                                                                                      | 11,36 | 0,617       | 2,00       |      | 14,02  |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm - N56                                                                                                                      | 2,22  | 0,617       | 2,00       |      | 2,74   |    |
|         |        | VB45 - 15x40cm - N31                                                                                                                      | 2,83  | 0,617       | 1,00       |      | 1,75   |    |
|         |        | VB45 - 15x40cm - N32                                                                                                                      | 6,40  | 0,617       | 2,00       |      | 7,90   |    |
|         |        | VB45 - 15x40cm - N33                                                                                                                      | 1,48  | 0,617       | 1,00       |      | 0,91   |    |
|         |        | VB45 - 15x40cm - N34                                                                                                                      | 1,93  | 0,617       | 1,00       |      | 1,19   |    |
|         |        | VB45 - 15x40cm - N35                                                                                                                      | 1,57  | 0,617       | 1,00       |      | 0,97   |    |
|         |        | VB45 - 15x40cm - N36                                                                                                                      | 6,71  | 0,617       | 2,00       |      | 8,28   |    |
|         |        | VB47 - 15x30cm - N37                                                                                                                      | 6,30  | 0,617       | 2,00       |      | 7,77   |    |
|         |        | VB47 - 15x30cm - N38                                                                                                                      | 6,59  | 0,617       | 2,00       |      | 8,13   |    |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                              |       |             |            |      |        |    |
|         |        | VB2 - 15x30 cm - N67                                                                                                                      | 2,15  | 0,617       | 2,00       |      | 2,65   |    |
|         |        | VB2 - 15x30 cm - N68                                                                                                                      | 11,99 | 0,617       | 2,00       |      | 14,80  |    |
|         |        | VB2 - 15x30 cm - N69                                                                                                                      | 10,25 | 0,617       | 2,00       |      | 12,65  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                     |       |             |            |      | 407,08 | KG |
| 4.1.2.7 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 75,63  | KG |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                             |       |             |            |      |        |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm - N69                                                                                                                      | 11,05 | 0,963       | 2,00       |      | 21,28  |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm - N70                                                                                                                      | 1,82  | 0,963       | 1,00       |      | 1,75   |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm - N71                                                                                                                      | 2,27  | 0,963       | 1,00       |      | 2,19   |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm - N72                                                                                                                      | 3,07  | 0,963       | 2,00       |      | 5,91   |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm - N73                                                                                                                      | 2,10  | 0,963       | 1,00       |      | 2,02   |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm - N74                                                                                                                      | 5,73  | 0,963       | 2,00       |      | 11,04  |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm - N39                                                                                                                      | 7,55  | 0,963       | 2,00       |      | 14,54  |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm - N40                                                                                                                      | 2,07  | 0,963       | 1,00       |      | 1,99   |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm - N41                                                                                                                      | 2,52  | 0,963       | 2,00       |      | 4,85   |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm - N42                                                                                                                      | 2,21  | 0,963       | 2,00       |      | 4,26   |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm - N43                                                                                                                      | 3,01  | 0,963       | 2,00       |      | 5,80   |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                     |       |             |            |      | 75,63  | KG |
| 4.1.2.8 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa | 16,95  | M3 |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                             |       |             |            |      |        |    |
|         |        | VB5 - 15x25cm                                                                                                                             | 10,75 | 0,15        | 0,25       |      | 0,40   |    |
|         |        | VB6 - 15x25cm                                                                                                                             | 4,93  | 0,15        | 0,25       |      | 0,18   |    |
|         |        | VB9 - 15x25cm                                                                                                                             | 10,75 | 0,15        | 0,25       |      | 0,40   |    |
|         |        | VB10 - 15x25cm                                                                                                                            | 4,93  | 0,15        | 0,25       |      | 0,18   |    |
|         |        | VB11 - 15x30cm                                                                                                                            | 2,80  | 0,15        | 0,30       |      | 0,13   |    |
|         |        | VB12 - 15x25cm                                                                                                                            | 10,75 | 0,15        | 0,25       |      | 0,40   |    |
|         |        | VB13 - 15x25cm                                                                                                                            | 4,93  | 0,15        | 0,25       |      | 0,18   |    |
|         |        | VB16 - 15x25cm                                                                                                                            | 10,75 | 0,15        | 0,25       |      | 0,40   |    |
|         |        | VB17 - 15x25cm                                                                                                                            | 4,93  | 0,15        | 0,25       |      | 0,18   |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm                                                                                                                            | 10,73 | 0,15        | 0,30       |      | 0,48   |    |
|         |        | VB19 - 15x30cm                                                                                                                            | 13,33 | 0,15        | 0,30       |      | 0,60   |    |
|         |        | VB21 - 15x30cm                                                                                                                            | 4,78  | 0,15        | 0,30       |      | 0,22   |    |
|         |        | VB22 - 15x25cm                                                                                                                            | 2,08  | 0,15        | 0,25       |      | 0,08   |    |
|         |        | VB23 - 15x30cm                                                                                                                            | 13,08 | 0,15        | 0,30       |      | 0,59   |    |
|         |        | VB25 - 15x30cm                                                                                                                            | 7,30  | 0,15        | 0,30       |      | 0,33   |    |
|         |        | VB35 - 15x25cm                                                                                                                            | 12,10 | 0,15        | 0,25       |      | 0,45   |    |
|         |        | VB36 - 15x30cm                                                                                                                            | 21,50 | 0,15        | 0,30       |      | 0,97   |    |
|         |        | VB37 - 15x25cm                                                                                                                            | 3,92  | 0,15        | 0,25       |      | 0,15   |    |
|         |        | VB38 - 15x30cm                                                                                                                            | 2,50  | 0,15        | 0,30       |      | 0,11   |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm                                                                                                                            | 12,10 | 0,15        | 0,30       |      | 0,54   |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm                                                                                                                            | 7,45  | 0,15        | 0,30       |      | 0,34   |    |
|         |        | VB41 - 15x25cm                                                                                                                            | 12,10 | 0,15        | 0,25       |      | 0,45   |    |
|         |        | VB42 - 15x40cm                                                                                                                            | 6,93  | 0,15        | 0,40       |      | 0,42   |    |
|         |        | VB43 - 15x25cm                                                                                                                            | 12,40 | 0,15        | 0,25       |      | 0,47   |    |
|         |        | VB44 - 15x40cm                                                                                                                            | 6,05  | 0,15        | 0,40       |      | 0,36   |    |

Assinado por: [Assinatura] NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|         |        |                                                                                                               |       |       |      |       |        |    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|----|
|         |        | VB45 - 15x40cm                                                                                                | 6,05  | 0,15  | 0,40 |       | 0,36   |    |
|         |        | VB46 - 15x25cm                                                                                                | 12,40 | 0,15  | 0,25 |       | 0,47   |    |
|         |        | VB47 - 15x30cm                                                                                                | 6,05  | 0,15  | 0,30 |       | 0,27   |    |
|         |        | VB48 - 15x30cm                                                                                                | 2,00  | 0,15  | 0,30 |       | 0,09   |    |
|         |        | VB49 - 15x25cm                                                                                                | 2,00  | 0,15  | 0,25 |       | 0,08   |    |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                  |       |       |      |       |        |    |
|         |        | VB2 - 15x30 cm                                                                                                | 21,23 | 0,15  | 0,30 |       | 0,96   |    |
|         |        | VB3 - 15x30 cm                                                                                                | 21,23 | 0,15  | 0,30 |       | 0,96   |    |
|         |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                | 2,20  | 0,15  | 0,25 |       | 0,08   |    |
|         |        | VB5 - 15x25 cm                                                                                                | 2,95  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11   |    |
|         |        | VB6 - 15x25 cm                                                                                                | 2,20  | 0,15  | 0,25 |       | 0,08   |    |
|         |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                | 2,95  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11   |    |
|         |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                | 2,20  | 0,15  | 0,25 |       | 0,08   |    |
|         |        | VB9 - 15x25 cm                                                                                                | 2,95  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11   |    |
|         |        | VB10 - 15x25 cm                                                                                               | 2,95  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11   |    |
|         |        | VB11 - 20x30 cm                                                                                               | 2,20  | 0,20  | 0,30 |       | 0,13   |    |
|         |        | VB13 - 15x30 cm                                                                                               | 19,40 | 0,15  | 0,30 |       | 0,87   |    |
|         |        | VB14 - 15x25 cm                                                                                               | 20,85 | 0,15  | 0,25 |       | 0,78   |    |
|         |        | VB15 - 15x25 cm                                                                                               | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | VB16 - 15x25 cm                                                                                               | 2,55  | 0,15  | 0,25 |       | 0,10   |    |
|         |        | VB17 - 15x25 cm                                                                                               | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | VB18 - 15x30 cm                                                                                               | 15,97 | 0,15  | 0,30 |       | 0,72   |    |
|         |        | VB19 - 15x25 cm                                                                                               | 2,55  | 0,15  | 0,25 |       | 0,10   |    |
|         |        | VB20 - 15x30 cm                                                                                               | 15,97 | 0,15  | 0,30 |       | 0,72   |    |
|         |        | VB21 - 15x25 cm                                                                                               | 2,55  | 0,15  | 0,25 |       | 0,10   |    |
|         |        | VB22 - 15x25 cm                                                                                               | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | VB23 - 15x25 cm                                                                                               | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | VB24 - 15x25 cm                                                                                               | 2,55  | 0,15  | 0,25 |       | 0,10   |    |
|         |        | VB25 - 15x25 cm                                                                                               | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | VB26 - 15x25 cm                                                                                               | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | VB27 - 15x25 cm                                                                                               | 2,55  | 0,15  | 0,25 |       | 0,10   |    |
|         |        | VB30 - 15x25 cm                                                                                               | 1,34  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05   |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                         |       |       |      |       | 16,95  | M3 |
| 4.1.2.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 16,95  | M3 |
|         |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                        |       |       |      | 16,95 | 16,95  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                         |       |       |      |       | 16,95  | M3 |
| 4.1.3   |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                                                                           |       |       |      |       |        |    |
| 4.1.3.1 | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                   | Comp. | Lados | Alt. | Taxa  | 285,55 | M2 |
|         |        | Impermeabilização das vigas baldrame                                                                          |       |       |      |       |        |    |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação) |       |       |      |       |        |    |
|         |        | VB5 - 15x25cm                                                                                                 | 10,75 | 0,65  |      |       | 6,99   |    |
|         |        | VB6 - 15x25cm                                                                                                 | 4,93  | 0,65  |      |       | 3,20   |    |
|         |        | VB9 - 15x25cm                                                                                                 | 10,75 | 0,65  |      |       | 6,99   |    |
|         |        | VB10 - 15x25cm                                                                                                | 4,93  | 0,65  |      |       | 3,20   |    |
|         |        | VB11 - 15x30cm                                                                                                | 2,80  | 0,75  |      |       | 2,10   |    |
|         |        | VB12 - 15x25cm                                                                                                | 10,75 | 0,65  |      |       | 6,99   |    |
|         |        | VB13 - 15x25cm                                                                                                | 4,93  | 0,65  |      |       | 3,20   |    |
|         |        | VB16 - 15x25cm                                                                                                | 10,75 | 0,65  |      |       | 6,99   |    |
|         |        | VB17 - 15x25cm                                                                                                | 4,93  | 0,65  |      |       | 3,20   |    |
|         |        | VB18 - 15x30cm                                                                                                | 10,73 | 0,75  |      |       | 8,05   |    |
|         |        | VB19 - 15x30cm                                                                                                | 13,33 | 0,75  |      |       | 10,00  |    |
|         |        | VB21 - 15x30cm                                                                                                | 4,78  | 0,75  |      |       | 3,59   |    |
|         |        | VB22 - 15x25cm                                                                                                | 2,08  | 0,65  |      |       | 1,35   |    |
|         |        | VB23 - 15x30cm                                                                                                | 13,08 | 0,75  |      |       | 9,81   |    |
|         |        | VB25 - 15x30cm                                                                                                | 7,30  | 0,75  |      |       | 5,48   |    |
|         |        | VB35 - 15x25cm                                                                                                | 12,10 | 0,65  |      |       | 7,87   |    |
|         |        | VB36 - 15x30cm                                                                                                | 21,50 | 0,75  |      |       | 16,13  |    |
|         |        | VB37 - 15x25cm                                                                                                | 3,92  | 0,65  |      |       | 2,55   |    |
|         |        | VB38 - 15x30cm                                                                                                | 2,50  | 0,75  |      |       | 1,88   |    |
|         |        | VB39 - 15x30cm                                                                                                | 12,10 | 0,75  |      |       | 9,08   |    |
|         |        | VB40 - 15x30cm                                                                                                | 7,45  | 0,75  |      |       | 5,59   |    |
|         |        | VB41 - 15x25cm                                                                                                | 12,10 | 0,65  |      |       | 7,87   |    |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                                                                                             |       |             |             |       |        |    |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|----|
|         |       | VB42 - 15x40cm                                                                                                                                                              | 6,93  | 0,95        |             |       | 6,58   |    |
|         |       | VB43 - 15x25cm                                                                                                                                                              | 12,40 | 0,65        |             |       | 8,06   |    |
|         |       | VB44 - 15x40cm                                                                                                                                                              | 6,05  | 0,95        |             |       | 5,75   |    |
|         |       | VB45 - 15x40cm                                                                                                                                                              | 6,05  | 0,95        |             |       | 5,75   |    |
|         |       | VB46 - 15x25cm                                                                                                                                                              | 12,40 | 0,65        |             |       | 8,06   |    |
|         |       | VB47 - 15x30cm                                                                                                                                                              | 6,05  | 0,75        |             |       | 4,54   |    |
|         |       | VB48 - 15x30cm                                                                                                                                                              | 2,00  | 0,75        |             |       | 1,50   |    |
|         |       | VB49 - 15x25cm                                                                                                                                                              | 2,00  | 0,65        |             |       | 1,30   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                                                                |       |             |             |       |        |    |
|         |       | VB2 - 15x30 cm                                                                                                                                                              | 21,23 | 0,75        |             |       | 15,92  |    |
|         |       | VB3 - 15x30 cm                                                                                                                                                              | 21,23 | 0,75        |             |       | 15,92  |    |
|         |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,20  | 0,65        |             |       | 1,43   |    |
|         |       | VB5 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,95  | 0,65        |             |       | 1,92   |    |
|         |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,20  | 0,65        |             |       | 1,43   |    |
|         |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,95  | 0,65        |             |       | 1,92   |    |
|         |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,20  | 0,65        |             |       | 1,43   |    |
|         |       | VB9 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 2,95  | 0,65        |             |       | 1,92   |    |
|         |       | VB10 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 2,95  | 0,65        |             |       | 1,92   |    |
|         |       | VB11 - 20x30 cm                                                                                                                                                             | 2,20  | 0,80        |             |       | 1,76   |    |
|         |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                                                                             | 19,40 | 0,75        |             |       | 14,55  |    |
|         |       | VB14 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 20,85 | 0,65        |             |       | 13,55  |    |
|         |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,30  | 0,65        |             |       | 0,85   |    |
|         |       | VB16 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 2,55  | 0,65        |             |       | 1,66   |    |
|         |       | VB17 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,30  | 0,65        |             |       | 0,85   |    |
|         |       | VB18 - 15x30 cm                                                                                                                                                             | 15,97 | 0,75        |             |       | 11,98  |    |
|         |       | VB19 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 2,55  | 0,65        |             |       | 1,66   |    |
|         |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                                                                             | 15,97 | 0,75        |             |       | 11,98  |    |
|         |       | VB21 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 2,55  | 0,65        |             |       | 1,66   |    |
|         |       | VB22 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,30  | 0,65        |             |       | 0,85   |    |
|         |       | VB23 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,30  | 0,65        |             |       | 0,85   |    |
|         |       | VB24 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 2,55  | 0,65        |             |       | 1,66   |    |
|         |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,30  | 0,65        |             |       | 0,85   |    |
|         |       | VB26 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,30  | 0,65        |             |       | 0,85   |    |
|         |       | VB27 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 2,55  | 0,65        |             |       | 1,66   |    |
|         |       | VB30 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,34  | 0,65        |             |       | 0,87   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |       | 285,55 | M2 |
| 5.0     |       | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |       |             |             |       |        |    |
| 5.1     |       | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                  |       |             |             |       |        |    |
| 5.1.1   |       | PILARES                                                                                                                                                                     |       |             |             |       |        |    |
| 5.1.1.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 154,86 | M2 |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                                               |       |             |             |       |        |    |
|         |       | P10; P23; P31; P42; P49; P50; P51; P60; P62; P67; P68 - 20x30 cm                                                                                                            | 1,00  |             | 2,75        | 11,00 | 30,25  |    |
|         |       | P52; P61 - 20x30 cm                                                                                                                                                         | 1,00  |             | 4,00        | 2,00  | 8,00   |    |
|         |       | P11; P12; P24; P25; P32; P33; P34; P43; P44; P59; P63 - 15x25 cm                                                                                                            | 0,80  |             | 2,75        | 11,00 | 24,20  |    |
|         |       | P53 - 15x30 cm                                                                                                                                                              | 0,90  |             | 2,75        | 1,00  | 2,48   |    |
|         |       | P54 - 15x40 cm                                                                                                                                                              | 1,10  |             | 2,75        | 1,00  | 3,03   |    |
|         |       | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                                                                                            | 0,85  |             | 2,75        | 12,00 | 28,05  |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                                                                |       |             |             |       |        |    |
|         |       | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38 - 15x25 cm                                                                                                       | 0,80  |             | 2,75        | 12,00 | 26,40  |    |
|         |       | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                                                                                          | 1,00  |             | 2,75        | 5,00  | 13,75  |    |
|         |       | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                                                                                | 0,85  |             | 2,75        | 8,00  | 18,70  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |       | 154,86 | M2 |
| 5.1.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa  | 211,92 | KG |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                                               |       |             |             |       |        |    |
|         |       | P10; P23; P31; P42 - 20x30 cm                                                                                                                                               | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 4,00  | 14,01  |    |
|         |       | P49 - 20x30 cm                                                                                                                                                              | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 3,50   |    |
|         |       | P50; P51 - 20x30 cm                                                                                                                                                         | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 2,00  | 7,01   |    |
|         |       | P50; P51 - 20x30 cm                                                                                                                                                         | 0,30  | 0,154       | 25,00       | 2,00  | 2,31   |    |

Assinado por: a pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                              |       |             |             |       |        |    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|----|
|         |        | P52 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,91  | 0,154       | 34,00       | 1,00  | 4,76   |    |
|         |        | P60 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,91  | 0,154       | 20,00       | 1,00  | 2,80   |    |
|         |        | P60 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,30  | 0,154       | 20,00       | 1,00  | 0,92   |    |
|         |        | P61 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,91  | 0,154       | 34,00       | 1,00  | 4,76   |    |
|         |        | P61 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,30  | 0,154       | 34,00       | 1,00  | 1,57   |    |
|         |        | P62 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 3,50   |    |
|         |        | P62 - 20x30 cm                                                                                                               | 0,30  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 1,16   |    |
|         |        | P67; P68 - 20x30 cm                                                                                                          | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 2,00  | 7,01   |    |
|         |        | P67; P68 - 20x30 cm                                                                                                          | 0,30  | 0,154       | 25,00       | 2,00  | 2,31   |    |
|         |        | P11; P12; P59; P63 - 15x25 cm                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 4,00  | 10,93  |    |
|         |        | P24; P44- 15x25 cm                                                                                                           | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 2,00  | 5,47   |    |
|         |        | P25 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 2,73   |    |
|         |        | P32; P33; P34 - 15x25 cm                                                                                                     | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 3,00  | 8,20   |    |
|         |        | P43 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 2,73   |    |
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 3,12   |    |
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,25  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 0,96   |    |
|         |        | P54 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 3,89   |    |
|         |        | P54 - 15x40 cm                                                                                                               | 0,25  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 0,96   |    |
|         |        | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                                             | 0,87  | 0,154       | 25,00       | 12,00 | 40,19  |    |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                 |       |             |             |       |        |    |
|         |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38 - 15x25 cm                                                        | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 12,00 | 32,80  |    |
|         |        | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                                           | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 5,00  | 17,52  |    |
|         |        | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                                 | 0,87  | 0,154       | 25,00       | 8,00  | 26,80  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                        |       |             |             |       | 211,92 | KG |
| 5.1.1.3 | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa  | 709,89 | KG |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)               |       |             |             |       |        |    |
|         |        | P10; P23; P31; P42 - 20x30 cm                                                                                                | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 4,00  | 29,32  |    |
|         |        | P49 - 20x30 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 18,32  |    |
|         |        | P50; P51 - 20x30 cm                                                                                                          | 2,97  | 0,617       | 8,00        | 2,00  | 29,32  |    |
|         |        | P52 - 20x30 cm                                                                                                               | 3,97  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 29,39  |    |
|         |        | P61 - 20x30 cm                                                                                                               | 3,97  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 24,49  |    |
|         |        | P62 - 20x30 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 18,32  |    |
|         |        | P67; P68 - 20x30 cm                                                                                                          | 2,97  | 0,617       | 12,00       | 2,00  | 43,98  |    |
|         |        | P11; P12; P59; P63 - 15x25 cm                                                                                                | 2,97  | 0,617       | 8,00        | 4,00  | 58,64  |    |
|         |        | P24; P44- 15x25 cm                                                                                                           | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 2,00  | 21,99  |    |
|         |        | P25 - 15x25 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 21,99  |    |
|         |        | P32; P33; P34 - 15x25 cm                                                                                                     | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 3,00  | 21,99  |    |
|         |        | P43 - 15x25 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 18,32  |    |
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,617       | 10,00       | 1,00  | 18,32  |    |
|         |        | P54 - 15x40 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 10,99  |    |
|         |        | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                                             | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 12,00 | 131,94 |    |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                 |       |             |             |       |        |    |
|         |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38 - 15x25 cm                                                        | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 12,00 | 87,96  |    |
|         |        | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                                           | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 5,00  | 36,65  |    |
|         |        | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                                 | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 8,00  | 87,96  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                        |       |             |             |       | 709,89 | KG |
| 5.1.1.4 | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 22,88  | KG |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)               |       |             |             |       |        |    |
|         |        | P60 - 20x30 cm                                                                                                               | 2,97  | 0,963       | 8,00        | 1,00  | 22,88  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                        |       |             |             |       | 22,88  | KG |
| 5.1.1.5 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                   | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 9,09   | M3 |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)               |       |             |             |       |        |    |
|         |        | P10; P23; P31; P42; P49; P50; P51; P60; P62; P67; P68 - 20x30 cm                                                             | 0,20  | 0,30        | 2,75        | 11,00 | 1,82   |    |
|         |        | P52; P61 - 20x30 cm                                                                                                          | 0,20  | 0,30        | 4,00        | 2,00  | 0,48   |    |
|         |        | P11; P12; P24; P25; P32; P33; P34; P43; P44; P59; P63 - 15x25 cm                                                             | 0,15  | 0,25        | 2,75        | 11,00 | 1,13   |    |

Assinado por: L. pessoa. NAVEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%          |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1.555,47        |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                             |       |             |            |       |               |           |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-------|---------------|-----------|
|         |        | P53 - 15x30 cm                                                                                                                                              | 0,15  | 0,30        | 2,75       | 1,00  | 0,12          |           |
|         |        | P54 - 15x40 cm                                                                                                                                              | 0,15  | 0,40        | 2,75       | 1,00  | 0,17          |           |
|         |        | P13; P14; P15; P26; P27; P28; P35; P36; P37; P45; P46; P47 - C27                                                                                            | 0,06  |             | 2,75       | 12,00 | 1,98          |           |
|         |        | <b>Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)</b>                                                         |       |             |            |       |               |           |
|         |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29; P33; P34; P35; P36; P37; P38 - 15x25 cm                                                                                       | 0,15  | 0,25        | 2,75       | 12,00 | 1,24          |           |
|         |        | P32; P39; P43; P47; P53 - 20x30 cm                                                                                                                          | 0,20  | 0,30        | 2,75       | 5,00  | 0,83          |           |
|         |        | P41; P42; P45; P46; P49; P50; P51; P52 - C27                                                                                                                | 0,06  |             | 2,75       | 8,00  | 1,32          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |            |       | <b>9,09</b>   | <b>M3</b> |
| 5.1.1.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa  | 9,09          | M3        |
|         |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                      |       |             |            | 9,09  | 9,09          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |            |       | <b>9,09</b>   | <b>M3</b> |
| 5.1.2   |        | <b>VIGAS</b>                                                                                                                                                |       |             |            |       |               |           |
| 5.1.2.1 | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa  | 179,84        | M2        |
|         |        | <b>Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)</b>                                        |       |             |            | Lados |               |           |
|         |        | VC5 - 15x25cm                                                                                                                                               | 6,30  |             | 0,25       | 2,00  | 3,15          |           |
|         |        | VC6 - 15x25cm                                                                                                                                               | 2,65  |             | 0,25       | 2,00  | 1,33          |           |
|         |        | VC7 - 15x25cm                                                                                                                                               | 5,23  |             | 0,25       | 2,00  | 2,62          |           |
|         |        | VC10 - 15x25cm                                                                                                                                              | 6,00  |             | 0,25       | 2,00  | 3,00          |           |
|         |        | VC11 - 15x25cm                                                                                                                                              | 6,00  |             | 0,25       | 2,00  | 3,00          |           |
|         |        | VC14 - 15x25cm                                                                                                                                              | 6,00  |             | 0,25       | 2,00  | 3,00          |           |
|         |        | VC15 - 15x25cm                                                                                                                                              | 2,65  |             | 0,25       | 2,00  | 1,33          |           |
|         |        | VC16 - 15x30cm                                                                                                                                              | 10,75 |             | 0,30       | 2,00  | 6,45          |           |
|         |        | VC17 - 15x30cm                                                                                                                                              | 13,13 |             | 0,30       | 2,00  | 7,88          |           |
|         |        | VC19 - 15x25cm                                                                                                                                              | 4,78  |             | 0,25       | 2,00  | 2,39          |           |
|         |        | VC20 - 15x30cm                                                                                                                                              | 15,00 |             | 0,30       | 2,00  | 9,00          |           |
|         |        | VC22 - 15x25cm                                                                                                                                              | 7,60  |             | 0,25       | 2,00  | 3,80          |           |
|         |        | VC32 - 15x25cm                                                                                                                                              | 12,10 |             | 0,25       | 2,00  | 6,05          |           |
|         |        | VC33 - 15x30cm                                                                                                                                              | 21,50 |             | 0,30       | 2,00  | 12,90         |           |
|         |        | VC34 - 15x25cm                                                                                                                                              | 3,92  |             | 0,25       | 2,00  | 1,96          |           |
|         |        | VC35 - 15x25cm                                                                                                                                              | 12,40 |             | 0,25       | 2,00  | 6,20          |           |
|         |        | VC36 - 15x25cm                                                                                                                                              | 7,30  |             | 0,25       | 2,00  | 3,65          |           |
|         |        | VC37 - 15x25cm                                                                                                                                              | 12,40 |             | 0,25       | 2,00  | 6,20          |           |
|         |        | VC38 - 15x40cm                                                                                                                                              | 6,63  |             | 0,40       | 2,00  | 5,30          |           |
|         |        | VC39 - 15x40cm                                                                                                                                              | 6,20  |             | 0,40       | 2,00  | 4,96          |           |
|         |        | VC40 - 15x25cm                                                                                                                                              | 14,56 |             | 0,25       | 2,00  | 7,28          |           |
|         |        | VC41 - 15x50cm (invertida)                                                                                                                                  | 6,05  |             | 0,50       | 2,00  | 6,05          |           |
|         |        | VC42 - 15x40cm                                                                                                                                              | 6,05  |             | 0,40       | 2,00  | 4,84          |           |
|         |        | VC43 - 15x25cm                                                                                                                                              | 14,56 |             | 0,25       | 2,00  | 7,28          |           |
|         |        | VC44 - 15x25cm                                                                                                                                              | 6,05  |             | 0,25       | 2,00  | 3,03          |           |
|         |        | VC45 - 15x25cm                                                                                                                                              | 6,05  |             | 0,25       | 2,00  | 3,03          |           |
|         |        | <b>Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)</b>                                                         |       |             |            |       |               |           |
|         |        | VC2 - 15x30 cm                                                                                                                                              | 10,36 |             | 0,30       | 2,00  | 6,22          |           |
|         |        | VC3 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 8,30  |             | 0,25       | 2,00  | 4,15          |           |
|         |        | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 10,36 |             | 0,25       | 2,00  | 5,18          |           |
|         |        | VC5 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 8,30  |             | 0,25       | 2,00  | 4,15          |           |
|         |        | VC7 - 15x30 cm                                                                                                                                              | 6,91  |             | 0,30       | 2,00  | 4,15          |           |
|         |        | VC7 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 12,78 |             | 0,25       | 2,00  | 6,39          |           |
|         |        | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,55  |             | 0,25       | 2,00  | 1,28          |           |
|         |        | VC9 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,55  |             | 0,25       | 2,00  | 1,28          |           |
|         |        | VC10 - 15x25 cm                                                                                                                                             | 16,24 |             | 0,25       | 2,00  | 8,12          |           |
|         |        | VC11 - 15x25 cm                                                                                                                                             | 2,55  |             | 0,25       | 2,00  | 1,28          |           |
|         |        | VC12 - 15x25 cm                                                                                                                                             | 16,24 |             | 0,25       | 2,00  | 8,12          |           |
|         |        | VC13 - 15x25 cm                                                                                                                                             | 2,55  |             | 0,25       | 2,00  | 1,28          |           |
|         |        | VC14 - 15x25 cm                                                                                                                                             | 2,55  |             | 0,25       | 2,00  | 1,28          |           |
|         |        | VC15 - 15x25 cm                                                                                                                                             | 2,55  |             | 0,25       | 2,00  | 1,28          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |            |       | <b>179,84</b> | <b>M2</b> |
| 5.1.2.2 | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa  | 286,76        | KG        |

Assinado por: N. Pessoa - N. V. A. DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                                             |       |             |            |      |        |    |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------|----|
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)              |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 49,00      |      | 5,36   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N1                                                                                                          | 2,65  | 0,154       | 2,00       |      | 0,82   |    |
|         |       | VC6 - 15x25cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC7 - 15x25cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 41,00      |      | 4,48   |    |
|         |       | VC7 - 15x25cm - N9                                                                                                          | 2,28  | 0,154       | 2,00       |      | 0,70   |    |
|         |       | VC10 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 50,00      |      | 5,47   |    |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N1                                                                                                         | 2,65  | 0,154       | 2,00       |      | 0,82   |    |
|         |       | VC11 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 48,00      |      | 5,25   |    |
|         |       | VC14 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 50,00      |      | 5,47   |    |
|         |       | VC14 - 15x25cm - N4                                                                                                         | 3,15  | 0,154       | 2,00       |      | 0,97   |    |
|         |       | VC15 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC16 - 15x30cm                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 71,00      |      | 8,86   |    |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N5                                                                                                         | 3,70  | 0,154       | 2,00       |      | 1,14   |    |
|         |       | VC17 - 15x30cm                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 83,00      |      | 10,35  |    |
|         |       | VC19 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 39,00      |      | 4,26   |    |
|         |       | VC19 - 15x25cm - N12                                                                                                        | 2,28  | 0,154       | 2,00       |      | 0,70   |    |
|         |       | VC20 - 15x30cm                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 96,00      |      | 11,98  |    |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N1                                                                                                         | 2,41  | 0,154       | 2,00       |      | 0,74   |    |
|         |       | VC22 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 60,00      |      | 6,56   |    |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N5                                                                                                         | 3,30  | 0,154       | 2,00       |      | 1,02   |    |
|         |       | VC32 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 92,00      |      | 10,06  |    |
|         |       | VC33 - 15x30cm                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 138,00     |      | 17,21  |    |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N2                                                                                                         | 3,45  | 0,154       | 2,00       |      | 1,06   |    |
|         |       | VC34 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 32,00      |      | 3,50   |    |
|         |       | VC35 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 99,00      |      | 10,82  |    |
|         |       | VC36 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 60,00      |      | 6,56   |    |
|         |       | VC36 - 15x25cm - N4                                                                                                         | 3,00  | 0,154       | 2,00       |      | 0,92   |    |
|         |       | VC37 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 96,00      |      | 10,50  |    |
|         |       | VC38 - 15x40cm                                                                                                              | 1,01  | 0,154       | 34,00      |      | 5,29   |    |
|         |       | VC39 - 15x40cm                                                                                                              | 1,01  | 0,154       | 29,00      |      | 4,51   |    |
|         |       | VC40 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 110,00     |      | 12,03  |    |
|         |       | VC41 - 15x50cm (invertida)                                                                                                  | 1,21  | 0,154       | 30,00      |      | 5,59   |    |
|         |       | VC42 - 15x40cm                                                                                                              | 1,01  | 0,154       | 30,00      |      | 4,67   |    |
|         |       | VC43 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 114,00     |      | 12,46  |    |
|         |       | VC44 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 51,00      |      | 5,58   |    |
|         |       | VC45 - 15x25cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 50,00      |      | 5,47   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VC2 - 15x30 cm                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 66,00      |      | 8,23   |    |
|         |       | VC3 - 15x25 cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 64,00      |      | 7,00   |    |
|         |       | VC4 - 15x25 cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 80,00      |      | 8,75   |    |
|         |       | VC5 - 15x25 cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 64,00      |      | 7,00   |    |
|         |       | VC7 - 15x30 cm                                                                                                              | 0,81  | 0,154       | 44,00      |      | 5,49   |    |
|         |       | VC7 - 15x25 cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 100,00     |      | 10,93  |    |
|         |       | VC7 - 15x25 cm - N4                                                                                                         | 2,26  | 0,154       | 2,00       |      | 0,70   |    |
|         |       | VC8 - 15x25 cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC9 - 15x25 cm                                                                                                              | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC10 - 15x25 cm                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 129,00     |      | 14,10  |    |
|         |       | VC11 - 15x25 cm                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC12 - 15x25 cm                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 129,00     |      | 14,10  |    |
|         |       | VC13 - 15x25 cm                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC14 - 15x25 cm                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | VC15 - 15x25 cm                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 22,00      |      | 2,41   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                       |       |             |            |      | 286,76 | KG |
| 5.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 6,42   | KG |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)              |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N11                                                                                                        | 1,02  | 0,245       | 1,00       |      | 0,25   |    |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N10                                                                                                        | 3,67  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 3,60   |    |
|         |       | VC40 - 15x25cm - N5 (pele)                                                                                                  | 2,62  | 0,245       | 2,00       | 2,00 | 2,57   |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                       |       |             |            |      | 6,42   | KG |

Assinado por 1 pessoa: NAVILIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

| 5.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 312,97 | KG |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------|----|
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)               |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N13                                                                                                         | 2,70  | 0,395       | 1,00       |      | 1,07   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N14                                                                                                         | 6,25  | 0,395       | 2,00       |      | 4,94   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N15                                                                                                         | 1,46  | 0,395       | 1,00       |      | 0,58   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N16                                                                                                         | 1,49  | 0,395       | 1,00       |      | 0,59   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N17                                                                                                         | 2,14  | 0,395       | 2,00       |      | 1,69   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N18                                                                                                         | 1,53  | 0,395       | 1,00       |      | 0,60   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N19                                                                                                         | 1,56  | 0,395       | 1,00       |      | 0,62   |    |
|         |       | VC5 - 15x25cm - N20                                                                                                         | 2,16  | 0,395       | 2,00       |      | 1,71   |    |
|         |       | VC6 - 15x25cm - N24                                                                                                         | 3,02  | 0,395       | 2,00       |      | 2,39   |    |
|         |       | VC6 - 15x25cm - N25                                                                                                         | 3,32  | 0,395       | 2,00       |      | 2,62   |    |
|         |       | VC7 - 15x25cm - N35                                                                                                         | 5,30  | 0,395       | 2,00       |      | 4,19   |    |
|         |       | VC7 - 15x25cm - N36                                                                                                         | 1,76  | 0,395       | 4,00       |      | 2,78   |    |
|         |       | VC11 - 15x25cm - N14                                                                                                        | 6,25  | 0,395       | 2,00       |      | 4,94   |    |
|         |       | VC11 - 15x25cm - N21                                                                                                        | 6,55  | 0,395       | 2,00       |      | 5,17   |    |
|         |       | VC15 - 15x25cm - N24                                                                                                        | 3,02  | 0,395       | 2,00       |      | 2,39   |    |
|         |       | VC15 - 15x25cm - N25                                                                                                        | 3,32  | 0,395       | 2,00       |      | 2,62   |    |
|         |       | VC19 - 15x25cm - N23                                                                                                        | 5,11  | 0,395       | 2,00       |      | 4,04   |    |
|         |       | VC19 - 15x25cm - N24                                                                                                        | 0,75  | 0,395       | 2,00       |      | 0,59   |    |
|         |       | VC19 - 15x25cm - N25                                                                                                        | 1,14  | 0,395       | 1,00       |      | 0,45   |    |
|         |       | VC19 - 15x25cm - N26                                                                                                        | 2,54  | 0,395       | 2,00       |      | 2,01   |    |
|         |       | VC32 - 15x25cm - N9                                                                                                         | 7,93  | 0,395       | 2,00       |      | 6,26   |    |
|         |       | VC32 - 15x25cm - N10                                                                                                        | 4,03  | 0,395       | 2,00       |      | 3,18   |    |
|         |       | VC32 - 15x25cm - N11                                                                                                        | 11,00 | 0,395       | 2,00       |      | 8,69   |    |
|         |       | VC32 - 15x25cm - N12                                                                                                        | 1,69  | 0,395       | 2,00       |      | 1,34   |    |
|         |       | VC34 - 15x25cm - N13                                                                                                        | 4,25  | 0,395       | 2,00       |      | 3,36   |    |
|         |       | VC34 - 15x25cm - N14                                                                                                        | 1,29  | 0,395       | 1,00       |      | 0,51   |    |
|         |       | VC34 - 15x25cm - N15                                                                                                        | 4,59  | 0,395       | 2,00       |      | 3,63   |    |
|         |       | VC35 - 15x25cm - N10                                                                                                        | 4,03  | 0,395       | 2,00       |      | 3,18   |    |
|         |       | VC35 - 15x25cm - N16                                                                                                        | 8,28  | 0,395       | 2,00       |      | 6,54   |    |
|         |       | VC35 - 15x25cm - N17                                                                                                        | 1,20  | 0,395       | 1,00       |      | 0,47   |    |
|         |       | VC35 - 15x25cm - N18                                                                                                        | 11,30 | 0,395       | 2,00       |      | 8,93   |    |
|         |       | VC35 - 15x25cm - N19                                                                                                        | 1,98  | 0,395       | 2,00       |      | 1,56   |    |
|         |       | VC37 - 15x25cm - N6                                                                                                         | 8,24  | 0,395       | 2,00       |      | 6,51   |    |
|         |       | VC37 - 15x25cm - N7                                                                                                         | 4,16  | 0,395       | 2,00       |      | 3,29   |    |
|         |       | VC37 - 15x25cm - N8                                                                                                         | 11,42 | 0,395       | 2,00       |      | 9,02   |    |
|         |       | VC37 - 15x25cm - N9                                                                                                         | 1,69  | 0,395       | 2,00       |      | 1,34   |    |
|         |       | VC40 - 15x25cm - N7                                                                                                         | 4,16  | 0,395       | 2,00       |      | 3,29   |    |
|         |       | VC40 - 15x25cm - N10                                                                                                        | 2,70  | 0,395       | 2,00       |      | 2,13   |    |
|         |       | VC40 - 15x25cm - N11                                                                                                        | 8,10  | 0,395       | 2,00       |      | 6,40   |    |
|         |       | VC40 - 15x25cm - N12                                                                                                        | 3,90  | 0,395       | 1,00       |      | 1,54   |    |
|         |       | VC43 - 15x25cm - N7                                                                                                         | 4,16  | 0,395       | 2,00       |      | 3,29   |    |
|         |       | VC43 - 15x25cm - N13                                                                                                        | 10,49 | 0,395       | 2,00       |      | 8,29   |    |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                |       |             |            |      |        |    |
|         |       | VC2 - 15x30 cm - N10                                                                                                        | 10,39 | 0,395       | 2,00       |      | 8,21   |    |
|         |       | VC3 - 15x25 cm - N11                                                                                                        | 8,25  | 0,395       | 2,00       |      | 6,52   |    |
|         |       | VC3 - 15x25 cm - N12                                                                                                        | 1,80  | 0,395       | 1,00       |      | 0,71   |    |
|         |       | VC3 - 15x25 cm - N13                                                                                                        | 5,12  | 0,395       | 1,00       |      | 2,02   |    |
|         |       | VC3 - 15x25 cm - N14                                                                                                        | 1,39  | 0,395       | 1,00       |      | 0,55   |    |
|         |       | VC3 - 15x25 cm - N15                                                                                                        | 8,64  | 0,395       | 2,00       |      | 6,83   |    |
|         |       | VC4 - 15x25 cm - N16                                                                                                        | 10,31 | 0,395       | 2,00       |      | 8,14   |    |
|         |       | VC4 - 15x25 cm - N17                                                                                                        | 1,55  | 0,395       | 1,00       |      | 0,61   |    |
|         |       | VC4 - 15x25 cm - N18                                                                                                        | 1,85  | 0,395       | 2,00       |      | 1,46   |    |
|         |       | VC4 - 15x25 cm - N19                                                                                                        | 10,72 | 0,395       | 2,00       |      | 8,47   |    |
|         |       | VC5 - 15x25 cm - N11                                                                                                        | 8,25  | 0,395       | 2,00       |      | 6,52   |    |
|         |       | VC5 - 15x25 cm - N12                                                                                                        | 1,80  | 0,395       | 1,00       |      | 0,71   |    |
|         |       | VC5 - 15x25 cm - N13                                                                                                        | 5,12  | 0,395       | 1,00       |      | 2,02   |    |
|         |       | VC5 - 15x25 cm - N20                                                                                                        | 8,73  | 0,395       | 2,00       |      | 6,90   |    |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N23                                                                                                        | 8,85  | 0,395       | 2,00       |      | 6,99   |    |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N24                                                                                                        | 4,37  | 0,395       | 2,00       |      | 3,45   |    |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N25                                                                                                        | 7,17  | 0,395       | 2,00       |      | 5,66   |    |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N26                                                                                                        | 3,22  | 0,395       | 1,00       |      | 1,27   |    |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N27                                                                                                        | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22   |    |

Assinado por: Lúcia Helena de Souza Rodrigues dos Santos

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                                              |       |             |            |      |               |           |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|---------------|-----------|
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N28                                                                                                         | 3,61  | 0,395       | 1,00       |      | 1,43          |           |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N29                                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00       |      | 9,48          |           |
|         |       | VC7 - 15x30 cm - N30                                                                                                         | 5,11  | 0,395       | 2,00       |      | 4,04          |           |
|         |       | VC8 - 15x25 cm - N31                                                                                                         | 2,80  | 0,395       | 2,00       |      | 2,21          |           |
|         |       | VC8 - 15x25 cm - N32                                                                                                         | 3,10  | 0,395       | 2,00       |      | 2,45          |           |
|         |       | VC9 - 15x25 cm - N32                                                                                                         | 3,10  | 0,395       | 2,00       |      | 2,45          |           |
|         |       | VC9 - 15x25 cm - N33                                                                                                         | 2,88  | 0,395       | 2,00       |      | 2,28          |           |
|         |       | VC10 - 15x25 cm - N34                                                                                                        | 8,13  | 0,395       | 2,00       |      | 6,42          |           |
|         |       | VC10 - 15x25 cm - N35                                                                                                        | 8,14  | 0,395       | 2,00       |      | 6,43          |           |
|         |       | VC10 - 15x25 cm - N36                                                                                                        | 11,98 | 0,395       | 2,00       |      | 9,46          |           |
|         |       | VC10 - 15x25 cm - N37                                                                                                        | 5,05  | 0,395       | 2,00       |      | 3,99          |           |
|         |       | VC11 - 15x25 cm - N32                                                                                                        | 3,10  | 0,395       | 2,00       |      | 2,45          |           |
|         |       | VC11 - 15x25 cm - N33                                                                                                        | 2,88  | 0,395       | 2,00       |      | 2,28          |           |
|         |       | VC12 - 15x25 cm - N34                                                                                                        | 8,13  | 0,395       | 2,00       |      | 6,42          |           |
|         |       | VC12 - 15x25 cm - N35                                                                                                        | 8,14  | 0,395       | 2,00       |      | 6,43          |           |
|         |       | VC12 - 15x25 cm - N36                                                                                                        | 11,98 | 0,395       | 2,00       |      | 9,46          |           |
|         |       | VC12 - 15x25 cm - N38                                                                                                        | 5,04  | 0,395       | 2,00       |      | 3,98          |           |
|         |       | VC13 - 15x25 cm - N32                                                                                                        | 3,10  | 0,395       | 2,00       |      | 2,45          |           |
|         |       | VC13 - 15x25 cm - N33                                                                                                        | 2,88  | 0,395       | 2,00       |      | 2,28          |           |
|         |       | VC14 - 15x25 cm - N32                                                                                                        | 3,10  | 0,395       | 2,00       |      | 2,45          |           |
|         |       | VC14 - 15x25 cm - N39                                                                                                        | 2,96  | 0,395       | 2,00       |      | 2,34          |           |
|         |       | VC15 - 15x25 cm - N32                                                                                                        | 3,10  | 0,395       | 2,00       |      | 2,45          |           |
|         |       | VC15 - 15x25 cm - N39                                                                                                        | 2,96  | 0,395       | 2,00       |      | 2,34          |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |             |            |      | <b>312,97</b> | <b>KG</b> |
| 5.1.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 334,60        | KG        |
|         |       | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha , salas e pilares da circulação)               |       |             |            |      |               |           |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N39                                                                                                         | 2,50  | 0,617       | 1,00       |      | 1,54          |           |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N40                                                                                                         | 6,25  | 0,617       | 2,00       |      | 7,71          |           |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N41                                                                                                         | 1,60  | 0,617       | 1,00       |      | 0,99          |           |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N42                                                                                                         | 2,45  | 0,617       | 2,00       |      | 3,02          |           |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N43                                                                                                         | 1,34  | 0,617       | 1,00       |      | 0,83          |           |
|         |       | VC10 - 15x25cm - N44                                                                                                         | 1,99  | 0,617       | 2,00       |      | 2,46          |           |
|         |       | VC14 - 15x25cm - N40                                                                                                         | 6,25  | 0,617       | 2,00       |      | 7,71          |           |
|         |       | VC14 - 15x25cm - N45                                                                                                         | 2,05  | 0,617       | 2,00       |      | 2,53          |           |
|         |       | VC14 - 15x25cm - N46                                                                                                         | 1,37  | 0,617       | 1,00       |      | 0,85          |           |
|         |       | VC14 - 15x25cm - N47                                                                                                         | 1,87  | 0,617       | 2,00       |      | 2,31          |           |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N48                                                                                                         | 11,01 | 0,617       | 2,00       |      | 13,59         |           |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N49                                                                                                         | 1,42  | 0,617       | 1,00       |      | 0,88          |           |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N50                                                                                                         | 2,42  | 0,617       | 2,00       |      | 2,99          |           |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N51                                                                                                         | 2,30  | 0,617       | 2,00       |      | 2,84          |           |
|         |       | VC16 - 15x30cm - N52                                                                                                         | 5,58  | 0,617       | 2,00       |      | 6,89          |           |
|         |       | VC17 - 15x30cm - N34                                                                                                         | 8,23  | 0,617       | 2,00       |      | 10,16         |           |
|         |       | VC17 - 15x30cm - N62                                                                                                         | 5,11  | 0,617       | 2,00       |      | 6,31          |           |
|         |       | VC17 - 15x30cm - N63                                                                                                         | 11,98 | 0,617       | 2,00       |      | 14,78         |           |
|         |       | VC17 - 15x30cm - N64                                                                                                         | 2,59  | 0,617       | 2,00       |      | 3,20          |           |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N27                                                                                                         | 10,03 | 0,617       | 2,00       |      | 12,38         |           |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N28                                                                                                         | 5,01  | 0,617       | 2,00       |      | 6,18          |           |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N29                                                                                                         | 2,00  | 0,617       | 2,00       |      | 2,47          |           |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N30                                                                                                         | 3,33  | 0,617       | 1,00       |      | 2,05          |           |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N31                                                                                                         | 11,83 | 0,617       | 2,00       |      | 14,60         |           |
|         |       | VC20 - 15x30cm - N32                                                                                                         | 1,29  | 0,617       | 2,00       |      | 1,59          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N44                                                                                                         | 7,55  | 0,617       | 2,00       |      | 9,32          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N45                                                                                                         | 1,47  | 0,617       | 1,00       |      | 0,91          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N46                                                                                                         | 1,51  | 0,617       | 1,00       |      | 0,93          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N47                                                                                                         | 2,31  | 0,617       | 2,00       |      | 2,85          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N48                                                                                                         | 1,98  | 0,617       | 1,00       |      | 1,22          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N49                                                                                                         | 2,02  | 0,617       | 1,00       |      | 1,25          |           |
|         |       | VC22 - 15x25cm - N50                                                                                                         | 2,82  | 0,617       | 2,00       |      | 3,48          |           |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N22                                                                                                         | 9,18  | 0,617       | 2,00       |      | 11,33         |           |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N23                                                                                                         | 8,15  | 0,617       | 2,00       |      | 10,06         |           |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N24                                                                                                         | 4,13  | 0,617       | 2,00       |      | 5,10          |           |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N25                                                                                                         | 1,69  | 0,617       | 1,00       |      | 1,04          |           |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N26                                                                                                         | 2,69  | 0,617       | 2,00       |      | 3,32          |           |
|         |       | VC33 - 15x30cm - N27                                                                                                         | 2,10  | 0,617       | 2,00       |      | 2,59          |           |

Assinado por: L. Pessoa - NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|         |        |                                                                                                                                                         |       |             |            |      |        |    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------|----|
|         |        | VC33 - 15x30cm - N28                                                                                                                                    | 12,00 | 0,617       | 2,00       |      | 14,81  |    |
|         |        | VC33 - 15x30cm - N29                                                                                                                                    | 4,70  | 0,617       | 2,00       |      | 5,80   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N30                                                                                                                                    | 3,20  | 0,617       | 1,00       |      | 1,97   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N31                                                                                                                                    | 7,55  | 0,617       | 2,00       |      | 9,32   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N32                                                                                                                                    | 1,95  | 0,617       | 1,00       |      | 1,20   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N33                                                                                                                                    | 1,99  | 0,617       | 1,00       |      | 1,23   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N34                                                                                                                                    | 2,59  | 0,617       | 2,00       |      | 3,20   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N35                                                                                                                                    | 1,62  | 0,617       | 1,00       |      | 1,00   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N36                                                                                                                                    | 2,03  | 0,617       | 1,00       |      | 1,25   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N37                                                                                                                                    | 2,07  | 0,617       | 1,00       |      | 1,28   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm - N38                                                                                                                                    | 2,87  | 0,617       | 2,00       |      | 3,54   |    |
|         |        | VC38 - 15x40cm - N24                                                                                                                                    | 4,33  | 0,617       | 1,00       |      | 2,67   |    |
|         |        | VC38 - 15x40cm - N25                                                                                                                                    | 6,88  | 0,617       | 2,00       |      | 8,49   |    |
|         |        | VC38 - 15x40cm - N26                                                                                                                                    | 7,27  | 0,617       | 2,00       |      | 8,97   |    |
|         |        | VC40 - 15x25cm - N27                                                                                                                                    | 11,98 | 0,617       | 2,00       |      | 14,78  |    |
|         |        | VC40 - 15x25cm - N28                                                                                                                                    | 4,17  | 0,617       | 2,00       |      | 5,15   |    |
|         |        | VC43 - 15x25cm - N27                                                                                                                                    | 11,98 | 0,617       | 2,00       |      | 14,78  |    |
|         |        | VC43 - 15x25cm - N34                                                                                                                                    | 4,02  | 0,617       | 2,00       |      | 4,96   |    |
|         |        | VC44 - 15x25cm - N35                                                                                                                                    | 6,30  | 0,617       | 2,00       |      | 7,77   |    |
|         |        | VC44 - 15x25cm - N36                                                                                                                                    | 6,51  | 0,617       | 2,00       |      | 8,03   |    |
|         |        | VC45 - 15x25cm - N35                                                                                                                                    | 6,30  | 0,617       | 2,00       |      | 7,77   |    |
|         |        | VC45 - 15x25cm - N36                                                                                                                                    | 6,51  | 0,617       | 2,00       |      | 8,03   |    |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                                            |       |             |            |      |        |    |
|         |        | VC2 - 15x30 cm - N49                                                                                                                                    | 1,90  | 0,617       | 1,00       |      | 1,17   |    |
|         |        | VC2 - 15x30 cm - N50                                                                                                                                    | 10,67 | 0,617       | 2,00       |      | 13,17  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                   |       |             |            |      | 334,60 | KG |
| 5.1.2.6 | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                            | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 55,47  | KG |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                           |       |             |            |      |        |    |
|         |        | VC39 - 15x40cm - N37                                                                                                                                    | 6,30  | 0,963       | 2,00       |      | 12,13  |    |
|         |        | VC39 - 15x40cm - N39                                                                                                                                    | 7,15  | 0,963       | 2,00       |      | 13,77  |    |
|         |        | VC41 - 15x50cm (invertida) - N40                                                                                                                        | 3,95  | 0,963       | 1,00       |      | 3,80   |    |
|         |        | VC41 - 15x50cm (invertida) - N41                                                                                                                        | 6,54  | 0,963       | 2,00       |      | 12,60  |    |
|         |        | VC41 - 15x50cm (invertida) - N42                                                                                                                        | 6,84  | 0,963       | 2,00       |      | 13,17  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                   |       |             |            |      | 55,47  | KG |
| 5.1.2.7 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa | 13,56  | M3 |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco A (Refeitório, cozinha, salas e pilares da circulação)                                           |       |             |            |      |        |    |
|         |        | VC5 - 15x25cm                                                                                                                                           | 6,30  | 0,15        | 0,25       |      | 0,24   |    |
|         |        | VC6 - 15x25cm                                                                                                                                           | 2,65  | 0,15        | 0,25       |      | 0,10   |    |
|         |        | VC7 - 15x25cm                                                                                                                                           | 5,23  | 0,15        | 0,25       |      | 0,20   |    |
|         |        | VC10 - 15x25cm                                                                                                                                          | 6,00  | 0,15        | 0,25       |      | 0,23   |    |
|         |        | VC11 - 15x25cm                                                                                                                                          | 6,00  | 0,15        | 0,25       |      | 0,23   |    |
|         |        | VC14 - 15x25cm                                                                                                                                          | 6,00  | 0,15        | 0,25       |      | 0,23   |    |
|         |        | VC15 - 15x25cm                                                                                                                                          | 2,65  | 0,15        | 0,25       |      | 0,10   |    |
|         |        | VC16 - 15x30cm                                                                                                                                          | 10,75 | 0,15        | 0,30       |      | 0,48   |    |
|         |        | VC17 - 15x30cm                                                                                                                                          | 13,13 | 0,15        | 0,30       |      | 0,59   |    |
|         |        | VC19 - 15x25cm                                                                                                                                          | 4,78  | 0,15        | 0,25       |      | 0,18   |    |
|         |        | VC20 - 15x30cm                                                                                                                                          | 15,00 | 0,15        | 0,30       |      | 0,68   |    |
|         |        | VC22 - 15x25cm                                                                                                                                          | 7,60  | 0,15        | 0,25       |      | 0,29   |    |
|         |        | VC32 - 15x25cm                                                                                                                                          | 12,10 | 0,15        | 0,25       |      | 0,45   |    |
|         |        | VC33 - 15x30cm                                                                                                                                          | 21,50 | 0,15        | 0,30       |      | 0,97   |    |
|         |        | VC34 - 15x25cm                                                                                                                                          | 3,92  | 0,15        | 0,25       |      | 0,15   |    |
|         |        | VC35 - 15x25cm                                                                                                                                          | 12,40 | 0,15        | 0,25       |      | 0,47   |    |
|         |        | VC36 - 15x25cm                                                                                                                                          | 7,30  | 0,15        | 0,25       |      | 0,27   |    |
|         |        | VC37 - 15x25cm                                                                                                                                          | 12,40 | 0,15        | 0,25       |      | 0,47   |    |
|         |        | VC38 - 15x40cm                                                                                                                                          | 6,63  | 0,15        | 0,40       |      | 0,40   |    |
|         |        | VC39 - 15x40cm                                                                                                                                          | 6,20  | 0,15        | 0,40       |      | 0,37   |    |
|         |        | VC40 - 15x25cm                                                                                                                                          | 14,56 | 0,15        | 0,25       |      | 0,55   |    |
|         |        | VC41 - 15x50cm (invertida)                                                                                                                              | 6,05  | 0,15        | 0,50       |      | 0,45   |    |
|         |        | VC42 - 15x40cm                                                                                                                                          | 6,05  | 0,15        | 0,40       |      | 0,36   |    |
|         |        | VC43 - 15x25cm                                                                                                                                          | 14,56 | 0,15        | 0,25       |      | 0,55   |    |

Assinado por: [Assinatura] NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                                    |             |       |      |       |               |           |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|---------------|-----------|
|         |        | VC44 - 15x25cm                                                                                                                                                     | 6,05        | 0,15  | 0,25 |       | 0,23          |           |
|         |        | VC45 - 15x25cm                                                                                                                                                     | 6,05        | 0,15  | 0,25 |       | 0,23          |           |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação - estrutural bloco B (Depósitos e pilares da circulação)                                                                       |             |       |      |       |               |           |
|         |        | VC2 - 15x30 cm                                                                                                                                                     | 10,36       | 0,15  | 0,30 |       | 0,47          |           |
|         |        | VC3 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 8,30        | 0,15  | 0,25 |       | 0,31          |           |
|         |        | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 10,36       | 0,15  | 0,25 |       | 0,39          |           |
|         |        | VC5 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 8,30        | 0,15  | 0,25 |       | 0,31          |           |
|         |        | VC7 - 15x30 cm                                                                                                                                                     | 6,91        | 0,15  | 0,30 |       | 0,31          |           |
|         |        | VC7 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 12,78       | 0,15  | 0,25 |       | 0,48          |           |
|         |        | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 2,55        | 0,15  | 0,25 |       | 0,10          |           |
|         |        | VC9 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 2,55        | 0,15  | 0,25 |       | 0,10          |           |
|         |        | VC10 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 16,24       | 0,15  | 0,25 |       | 0,61          |           |
|         |        | VC11 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 2,55        | 0,15  | 0,25 |       | 0,10          |           |
|         |        | VC12 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 16,24       | 0,15  | 0,25 |       | 0,61          |           |
|         |        | VC13 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 2,55        | 0,15  | 0,25 |       | 0,10          |           |
|         |        | VC14 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 2,55        | 0,15  | 0,25 |       | 0,10          |           |
|         |        | VC15 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 2,55        | 0,15  | 0,25 |       | 0,10          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |       | <b>13,56</b>  | <b>M3</b> |
| 5.1.2.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                       | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 13,56         | M3        |
|         |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                             |             |       |      | 13,56 | 13,56         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |       | <b>13,56</b>  | <b>M3</b> |
| 5.1.3   |        | <b>LAJES</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |       |               |           |
| 5.1.3.1 | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025 | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 151,57        | M2        |
|         |        | Laje de cobertura da cozinha                                                                                                                                       | 13,31       | 6,35  |      |       | 84,52         |           |
|         |        | Laje de cobertura do escovódromo                                                                                                                                   | 6,93        | 2,00  |      |       | 13,86         |           |
|         |        | Laje depósito 1                                                                                                                                                    | 10,36       | 2,85  |      |       | 29,53         |           |
|         |        | Laje depósito 2                                                                                                                                                    | 8,30        | 2,85  |      |       | 23,66         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |       | <b>151,57</b> | <b>M2</b> |
| 5.1.4   |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                         |             |       |      |       |               |           |
| 5.1.4.1 | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023                                        | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 98,38         | M2        |
|         |        | Laje de cobertura do escovódromo                                                                                                                                   | 6,93        | 2,00  |      |       | 13,86         |           |
|         |        | Laje de cobertura da cozinha                                                                                                                                       | 13,31       | 6,35  |      |       | 84,52         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |       | <b>98,38</b>  | <b>M2</b> |
| 6.0     |        | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                                                                 |             |       |      |       |               |           |
| 6.1     |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                  |             |       |      |       |               |           |
| 6.1.1   | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021     | Perímetro   | Larg. | Alt. | Taxa  | 511,67        | M2        |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação (paredes novas)                                                                                                                |             |       |      |       |               |           |
|         |        | Depósito 1 (ampliação)                                                                                                                                             | 19,52       |       | 3,15 |       | 61,49         |           |
|         |        | Depósito 2 (ampliação)                                                                                                                                             | 15,40       |       | 3,15 |       | 48,51         |           |
|         |        | Coordenação                                                                                                                                                        | 3,92        |       | 3,15 |       | 12,35         |           |
|         |        | Wc func. masc. e fem.                                                                                                                                              | 5,30        |       | 3,15 |       | 16,70         |           |
|         |        | Fechamento cobogó (wc func. masc.)                                                                                                                                 |             | 1,50  | 0,85 |       | 1,28          |           |
|         |        | Parede nova sala de informática                                                                                                                                    | 1,70        |       | 2,90 |       | 4,93          |           |
|         |        | Cozinha - até a laje                                                                                                                                               | 59,25       |       | 3,15 |       | 186,64        |           |
|         |        | Cozinha platibanda                                                                                                                                                 | 38,72       |       | 0,86 |       | 33,30         |           |
|         |        | Desconto abertura área de serviço                                                                                                                                  |             | 3,90  | 2,40 | -1,00 | -9,36         |           |
|         |        | <b>Empenas</b>                                                                                                                                                     | <b>Área</b> |       |      |       |               |           |
|         |        | Depósito 1                                                                                                                                                         | 7,14        |       |      |       | 7,14          |           |
|         |        | Depósito 2                                                                                                                                                         | 4,37        |       |      |       | 4,37          |           |
|         |        | Bloco existente reforma e ampliação (paredes existentes á altear)                                                                                                  |             |       |      |       |               |           |
|         |        | Sala 01                                                                                                                                                            | 28,60       |       | 0,80 |       | 22,88         |           |
|         |        | Sala 02                                                                                                                                                            | 22,30       |       | 0,80 |       | 17,84         |           |
|         |        | Sala 03                                                                                                                                                            | 28,60       |       | 0,80 |       | 22,88         |           |
|         |        | Sala 04                                                                                                                                                            | 22,30       |       | 0,80 |       | 17,84         |           |
|         |        | Sala AEE                                                                                                                                                           | 20,40       |       | 0,80 |       | 16,32         |           |
|         |        | Coordenação e wcs                                                                                                                                                  | 14,14       |       | 0,80 |       | 11,31         |           |
|         |        | Sala de leitura                                                                                                                                                    | 14,26       |       | 0,80 |       | 11,41         |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |        |                                                                                               |       |       |      |       |               |           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------|-----------|
|       |        | Sala de informática/Biblioteca                                                                | 29,80 |       | 0,80 |       | 23,84         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                  |       |       |      |       | <b>511,67</b> | <b>M2</b> |
| 6.1.2 | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 150,15        | M2        |
|       |        | Bloco existente reforma e ampliação (impermeabilização interna - salas que irão permanecer) - |       |       |      |       |               |           |
|       |        | Sala 01                                                                                       | 28,00 |       | 0,50 |       | 14,00         |           |
|       |        | Sala 02                                                                                       | 28,00 |       | 0,50 |       | 14,00         |           |
|       |        | Sala 03                                                                                       | 28,00 |       | 0,50 |       | 14,00         |           |
|       |        | Sala 04                                                                                       | 28,00 |       | 0,50 |       | 14,00         |           |
|       |        | Sala aee (antiga secretaria)                                                                  | 19,80 |       | 0,50 |       | 9,90          |           |
|       |        | Coordenação e wcs (antiga sala dos professores)                                               | 19,84 |       | 0,50 |       | 9,92          |           |
|       |        | Sala de leitura                                                                               | 19,96 |       | 0,50 |       | 9,98          |           |
|       |        | Sala de informática                                                                           | 29,20 |       | 0,50 |       | 14,60         |           |
|       |        | Bloco existente reforma e ampliação (impermeabilização - paredes novas)                       |       |       |      |       |               |           |
|       |        | Depósito 1 (ampliação)                                                                        | 19,52 |       | 0,50 |       | 9,76          |           |
|       |        | Depósito 2 (ampliação)                                                                        | 15,40 |       | 0,50 |       | 7,70          |           |
|       |        | Coordenação                                                                                   | 3,92  |       | 0,50 |       | 1,96          |           |
|       |        | Wc func. masc. e fem.                                                                         | 5,30  |       | 0,50 |       | 2,65          |           |
|       |        | Cozinha                                                                                       | 59,25 |       | 0,50 |       | 29,63         |           |
|       |        | Desconto abertura área de serviço                                                             |       | 3,90  | 0,50 | -1,00 | -1,95         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                  |       |       |      |       | <b>150,15</b> | <b>M2</b> |
| 6.1.3 | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 19,00         | M         |
|       |        | Bloco existente reforma e ampliação - Vergas para portas em paredes novas                     |       |       |      |       |               |           |
|       |        | Depósito 1 (ampliação)                                                                        | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Depósito 2 (ampliação)                                                                        | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Coordenação                                                                                   | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                 | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Cozinha                                                                                       | 1,20  |       |      | 3,00  | 3,60          |           |
|       |        | Depósito                                                                                      | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Despensa                                                                                      | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Banheiro                                                                                      | 1,10  |       |      | 1,00  | 1,10          |           |
|       |        | Dml                                                                                           | 1,10  |       |      | 1,00  | 1,10          |           |
|       |        | Bloco existente reforma e ampliação - Vergas para janelas em paredes novas                    |       |       |      |       |               |           |
|       |        | Depósito 1 (ampliação) - J03                                                                  | 1,20  |       |      | 2,00  | 2,40          |           |
|       |        | Depósito 2 (ampliação) - J03                                                                  | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Banheiro - J03                                                                                | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                  |       |       |      |       | <b>19,00</b>  | <b>M</b>  |
| 6.1.4 | CP-11  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 7,77          | M         |
|       |        | Bloco existente reforma e ampliação - Vergas para janelas em paredes novas                    |       |       |      |       |               |           |
|       |        | Cozinha - Janela do balcão                                                                    | 1,90  |       |      | 1,00  | 1,90          |           |
|       |        | Cozinha - J05                                                                                 | 2,67  |       |      | 1,00  | 2,67          |           |
|       |        | Despensa - J11                                                                                | 1,60  |       |      | 1,00  | 1,60          |           |
|       |        | Dml - J11                                                                                     | 1,60  |       |      | 1,00  | 1,60          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                  |       |       |      |       | <b>7,77</b>   | <b>M</b>  |
| 6.1.5 | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 12,57         | M         |
|       |        | Bloco existente reforma e ampliação - Contravergas para janelas em paredes novas              |       |       |      |       |               |           |
|       |        | Depósito 1 (ampliação) - J03                                                                  | 1,20  |       |      | 2,00  | 2,40          |           |
|       |        | Depósito 2 (ampliação) - J03                                                                  | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Banheiro - J03                                                                                | 1,20  |       |      | 1,00  | 1,20          |           |
|       |        | Cozinha - Janela do balcão                                                                    | 1,90  |       |      | 1,00  | 1,90          |           |
|       |        | Cozinha - J05                                                                                 | 2,67  |       |      | 1,00  | 2,67          |           |
|       |        | Despensa - J11                                                                                | 1,60  |       |      | 1,00  | 1,60          |           |
|       |        | Dml - J11                                                                                     | 1,60  |       |      | 1,00  | 1,60          |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                  |       |       |      |       | <b>12,57</b>  | <b>M</b>  |

Assinado por: L. Pessoa - PLANILHA DE SOLUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A>



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

| 7.0   |       | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                            |       |       |      |       |          |    |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|----------|----|
| 7.1   |       | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                               |       |       |      |       |          |    |
| 7.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1023,32  | M2 |
|       |       | Bloco existente reforma e ampliação (paredes novas)                                                                                                                                                      |       |       |      | Lados |          |    |
|       |       | Depósito 1(ampliação)                                                                                                                                                                                    | 19,52 |       | 3,15 | 2,00  | 122,98   |    |
|       |       | Depósito 2 (ampliação)                                                                                                                                                                                   | 15,40 |       | 3,15 | 2,00  | 97,02    |    |
|       |       | Coordenação                                                                                                                                                                                              | 3,92  |       | 3,15 | 2,00  | 24,70    |    |
|       |       | Wc func. masc. e fem.                                                                                                                                                                                    | 5,30  |       | 3,15 | 2,00  | 33,39    |    |
|       |       | Fechamento cobogó (wc func. masc.)                                                                                                                                                                       |       | 1,50  | 0,85 | 2,00  | 2,55     |    |
|       |       | Parede nova sala de informática                                                                                                                                                                          | 1,70  |       | 2,90 | 2,00  | 9,86     |    |
|       |       | Cozinha - até a laje                                                                                                                                                                                     | 59,25 |       | 3,15 | 2,00  | 373,28   |    |
|       |       | Cozinha platibanda                                                                                                                                                                                       | 38,72 |       | 0,86 | 2,00  | 66,60    |    |
|       |       | Desconto abertura área de serviço                                                                                                                                                                        |       | 3,90  | 2,40 | -2,00 | -18,72   |    |
|       |       | Empenas                                                                                                                                                                                                  | Área  |       |      | Lados |          |    |
|       |       | Depósito 1                                                                                                                                                                                               | 7,14  |       |      | 2,00  | 14,28    |    |
|       |       | Depósito 2                                                                                                                                                                                               | 4,37  |       |      | 2,00  | 8,74     |    |
|       |       | Bloco existente reforma e ampliação (paredes existentes á altear)                                                                                                                                        |       |       |      | Lados |          |    |
|       |       | Sala 01                                                                                                                                                                                                  | 28,60 |       | 0,80 | 2,00  | 45,76    |    |
|       |       | Sala 02                                                                                                                                                                                                  | 22,30 |       | 0,80 | 2,00  | 35,68    |    |
|       |       | Sala 03                                                                                                                                                                                                  | 28,60 |       | 0,80 | 2,00  | 45,76    |    |
|       |       | Sala 04                                                                                                                                                                                                  | 22,30 |       | 0,80 | 2,00  | 35,68    |    |
|       |       | Sala AEE                                                                                                                                                                                                 | 20,40 |       | 0,80 | 2,00  | 32,64    |    |
|       |       | Coordenação e wcs                                                                                                                                                                                        | 14,14 |       | 0,80 | 2,00  | 22,62    |    |
|       |       | Sala de leitura                                                                                                                                                                                          | 14,26 |       | 0,80 | 2,00  | 22,82    |    |
|       |       | Sala de informática/Biblioteca                                                                                                                                                                           | 29,80 |       | 0,80 | 2,00  | 47,68    |    |
|       |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       | 1.023,32 | M2 |
| 7.1.2 | CP-07 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 745,21   | M2 |
|       |       | Massa única p/ pintura                                                                                                                                                                                   |       |       |      |       |          |    |
|       |       | Blocos existentes / Reforma e ampliação - Paredes novas - Massa única p/ pintura interno                                                                                                                 |       |       |      |       |          |    |
|       |       | Depósito 1 - Paredes novas                                                                                                                                                                               | 15,16 |       | 3,00 |       | 45,48    |    |
|       |       | Depósito 2 - Paredes novas                                                                                                                                                                               | 14,95 |       | 3,00 |       | 44,85    |    |
|       |       | Coordenação - Parede nova                                                                                                                                                                                | 3,92  |       | 3,00 |       | 11,76    |    |
|       |       | Blocos existentes / Reforma e ampliação - Paredes antigas (se precisar de reboco novo até 1,50m) - Massa única p/ pintura interno                                                                        |       |       |      |       |          |    |
|       |       | Sala 01                                                                                                                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50 |       | 42,00    |    |
|       |       | Sala 02                                                                                                                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50 |       | 42,00    |    |
|       |       | Sala 03                                                                                                                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50 |       | 42,00    |    |
|       |       | Sala 04                                                                                                                                                                                                  | 28,00 |       | 1,50 |       | 42,00    |    |
|       |       | Sala AEE                                                                                                                                                                                                 | 19,80 |       | 1,50 |       | 29,70    |    |
|       |       | Coordenação                                                                                                                                                                                              | 14,84 |       | 1,50 |       | 22,26    |    |
|       |       | Sala de leitura                                                                                                                                                                                          | 19,96 |       | 1,50 |       | 29,94    |    |
|       |       | Sala de informática                                                                                                                                                                                      | 29,20 |       | 1,50 |       | 43,80    |    |
|       |       | Blocos existentes / Reforma e ampliação - Paredes novas - Massa única p/ pintura externa circulação do revestimento até o telhado                                                                        |       |       |      |       |          |    |
|       |       | Circulação ao redor salas 01 e 02 (paredes novas dep. 01)                                                                                                                                                | 4,09  |       | 2,20 |       | 9,00     |    |
|       |       | Circulação ao redor sala aee, coordenação, wc masc. e fem. e sala de leitura (parede nova porta da coordenação e wcs)                                                                                    | 4,22  |       | 2,20 |       | 9,28     |    |
|       |       | Circulação ao redor sala de informática/biblioteca (parede nova prox. escovódromo)                                                                                                                       | 3,55  |       | 1,40 |       | 4,97     |    |
|       |       | Circulação ao redor salas 03 e 04 (parede nova dep. 02)                                                                                                                                                  | 2,00  |       | 2,20 |       | 4,40     |    |
|       |       | Circulação ao redor da cozinha                                                                                                                                                                           | 20,92 |       | 2,20 |       | 46,02    |    |
|       |       | Pilares circulares refeitório (raio 15cm)                                                                                                                                                                | 0,95  |       | 1,50 | 8,00  | 11,40    |    |
|       |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                | 0,95  |       | 1,50 | 14,00 | 19,95    |    |
|       |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                                                                            | 1,20  |       | 1,50 | 9,00  | 16,20    |    |
|       |       | Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde não tem revestimento cerâmico)                                                                                                |       |       |      |       |          |    |
|       |       | Ao redor depósito 1 - paredes novas                                                                                                                                                                      | 16,06 |       | 3,15 |       | 50,59    |    |
|       |       | Ao redor depósito 2 - paredes novas                                                                                                                                                                      | 14,00 |       | 3,15 |       | 44,10    |    |
|       |       | Circulação externa sala 3 e 4 - parede antiga fundo (onde foi retirado reboco antigo)                                                                                                                    | 16,45 |       | 1,50 |       | 24,68    |    |
|       |       | Circulação externa sala de informática - parede antiga (onde foi retirado reboco antigo)                                                                                                                 | 7,60  |       | 1,50 |       | 11,40    |    |
|       |       | Circulação externa cozinha - paredes novas                                                                                                                                                               | 19,51 |       | 3,15 |       | 61,46    |    |

Assinado por 1 pessoa: NAVILIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |      |              |               |           |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--------------|---------------|-----------|
|       |       | Desc. abertura área de serviço                                                                                                                                                                                                              |             | 3,90  | 2,40 | -1,00        | -9,36         |           |
|       |       | Cozinha platibanda - externa                                                                                                                                                                                                                | 39,32       |       | 0,86 |              | 33,82         |           |
|       |       | <b>Empenas</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Área</b> |       |      | <b>Lados</b> |               |           |
|       |       | Depósito 1 (externo)                                                                                                                                                                                                                        | 7,14        |       |      | 1,00         | 7,14          |           |
|       |       | Depósito 2 (externo)                                                                                                                                                                                                                        | 4,37        |       |      | 1,00         | 4,37          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |       |      |              | <b>745,21</b> | <b>M2</b> |
| 7.1.3 | CP-12 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa         | 554,57        | M2        |
|       |       | <b>Emboço</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |       |      |              |               |           |
|       |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Revestimento interno até h do forro = 3,00m</b>                                                                                                                                                |             |       |      |              |               |           |
|       |       | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                               | 7,64        |       | 3,00 |              | 22,92         |           |
|       |       | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                              | 7,66        |       | 3,00 |              | 22,98         |           |
|       |       | Cozinha                                                                                                                                                                                                                                     | 32,57       |       | 3,00 |              | 97,71         |           |
|       |       | Cozinha - parede fogão                                                                                                                                                                                                                      | 2,50        |       | 0,90 |              | 2,25          |           |
|       |       | Banheiro                                                                                                                                                                                                                                    | 6,50        |       | 3,00 |              | 19,50         |           |
|       |       | Depósito                                                                                                                                                                                                                                    | 8,16        |       | 3,00 |              | 24,48         |           |
|       |       | Despensa                                                                                                                                                                                                                                    | 9,66        |       | 3,00 |              | 28,98         |           |
|       |       | Dm1                                                                                                                                                                                                                                         | 6,46        |       | 3,00 |              | 19,38         |           |
|       |       | Área de serviço                                                                                                                                                                                                                             | 13,06       |       | 3,00 |              | 39,18         |           |
|       |       | Desc. abertura área de serviço                                                                                                                                                                                                              |             | 3,90  | 2,40 | -1,00        | -9,36         |           |
|       |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Revestimento externo circulação (verde, amarelo e vermelho) h-1,50m</b>                                                                                                                        |             |       |      |              |               |           |
|       |       | Circulação ao redor salas 01 e 02                                                                                                                                                                                                           | 44,31       |       | 1,50 |              | 66,47         |           |
|       |       | Circulação ao redor sala aee, coordenação, wc masc. e fem. e sala de leitura                                                                                                                                                                | 43,30       |       | 1,50 |              | 64,95         |           |
|       |       | Circulação ao redor sala de informática/biblioteca                                                                                                                                                                                          | 26,20       |       | 1,50 |              | 39,30         |           |
|       |       | Circulação ao redor salas 03 e 04                                                                                                                                                                                                           | 24,60       |       | 1,50 |              | 36,90         |           |
|       |       | Circulação ao redor da cozinha                                                                                                                                                                                                              | 20,92       |       | 1,50 |              | 31,38         |           |
|       |       | Pilares circulares refeitório (raio 15cm)                                                                                                                                                                                                   | 0,95        |       | 1,50 | 8,00         | 11,40         |           |
|       |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                                                   | 0,95        |       | 1,50 | 14,00        | 19,95         |           |
|       |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                                                                                                               | 1,20        |       | 1,50 | 9,00         | 16,20         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |       |      |              | <b>554,57</b> | <b>M2</b> |
| 7.1.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE                                                                                          | Perímetro   | Larg. | Alt. | Taxa         | 268,02        | M2        |
|       |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Revestimento interno até h do forro = 3,00m</b>                                                                                                                                                |             |       |      |              |               |           |
|       |       | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                               | 7,64        |       | 3,00 |              | 22,92         |           |
|       |       | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                              | 7,66        |       | 3,00 |              | 22,98         |           |
|       |       | Cozinha                                                                                                                                                                                                                                     | 32,57       |       | 3,00 |              | 97,71         |           |
|       |       | Cozinha - parede fogão                                                                                                                                                                                                                      | 2,50        |       | 0,90 |              | 2,25          |           |
|       |       | Banheiro                                                                                                                                                                                                                                    | 6,50        |       | 3,00 |              | 19,50         |           |
|       |       | Depósito                                                                                                                                                                                                                                    | 8,16        |       | 3,00 |              | 24,48         |           |
|       |       | Despensa                                                                                                                                                                                                                                    | 9,66        |       | 3,00 |              | 28,98         |           |
|       |       | Dm1                                                                                                                                                                                                                                         | 6,46        |       | 3,00 |              | 19,38         |           |
|       |       | Área de serviço                                                                                                                                                                                                                             | 13,06       |       | 3,00 |              | 39,18         |           |
|       |       | Desc. abertura área de serviço                                                                                                                                                                                                              |             | 3,90  | 2,40 | -1,00        | -9,36         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |       |      |              | <b>268,02</b> | <b>M2</b> |
| 7.1.5 | CP-80 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                              | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa         | 286,55        | M2        |
|       |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Revestimento externo circulação (verde, amarelo e vermelho) h-1,50m</b>                                                                                                                        |             |       |      |              |               |           |
|       |       | Circulação ao redor salas 01 e 02                                                                                                                                                                                                           | 44,31       |       | 1,50 |              | 66,47         |           |
|       |       | Circulação ao redor sala aee, coordenação, wc masc. e fem. e sala de leitura                                                                                                                                                                | 43,30       |       | 1,50 |              | 64,95         |           |
|       |       | Circulação ao redor sala de informática/biblioteca                                                                                                                                                                                          | 26,20       |       | 1,50 |              | 39,30         |           |
|       |       | Circulação ao redor salas 03 e 04                                                                                                                                                                                                           | 24,60       |       | 1,50 |              | 36,90         |           |
|       |       | Circulação ao redor da cozinha                                                                                                                                                                                                              | 20,92       |       | 1,50 |              | 31,38         |           |
|       |       | Pilares circulares refeitório (raio 15cm)                                                                                                                                                                                                   | 0,95        |       | 1,50 | 8,00         | 11,40         |           |
|       |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                                                   | 0,95        |       | 1,50 | 14,00        | 19,95         |           |
|       |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                                                                                                               | 1,20        |       | 1,50 | 9,00         | 16,20         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |       |      |              | <b>286,55</b> | <b>M2</b> |

Assinado por: [Assinatura] - PLANILHA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |        |              |            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|------------|
| 8.0     |        | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        |              |            |
| 8.1     |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        |              |            |
| 8.1.1   |        | PORTAS DE FERRO                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |        |              |            |
| 8.1.1.1 | CP-15  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 80X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)                                                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 16,00        | UND        |
|         |        | Depósito 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Depósito 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Sala 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Sala 02                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Sala 03                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 2,00   | 2,00         |            |
|         |        | Sala 04                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Sala AEE                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Coordenação                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Sala de leitura                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Sala de informática                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00   | 3,00         |            |
|         |        | Depósito                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Despensa                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |        | <b>16,00</b> | <b>UND</b> |
| 8.1.1.2 | CP-16  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 2,00         | UND        |
|         |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |        | <b>2,00</b>  | <b>UND</b> |
| 8.1.1.3 | CP-14  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 2,00         | UND        |
|         |        | Banheiro                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | Dml                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00   | 1,00         |            |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |        | <b>2,00</b>  | <b>UND</b> |
| 8.1.2   |        | PORTÕES EM GRADIL E GRADIL DE FECHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |        |              |            |
| 8.1.2.1 | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 3,30         | M2         |
|         |        | P06 - Porta do corredor entre sala de leitura e informática                                                                                                                                                                                                                  |       | 1,50  | 2,20 | 1,00   | 3,30         |            |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |        | <b>3,30</b>  | <b>M2</b>  |
| 8.1.2.2 | CP-107 | GRADIL COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2" COM TRILHO EM ALUMÍNIO E ROLDANA PARA CORRIMENTO DE PORTÃO, ARRANJO DE BARRAS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 7,35         | M2         |
|         |        | P011 - Portão de acesso de veículos                                                                                                                                                                                                                                          |       | 3,50  | 2,10 | 1,00   | 7,35         |            |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |        | <b>7,35</b>  | <b>M2</b>  |
| 8.1.2.3 | CP-101 | GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 14,48        | M2         |
|         |        | Gradil de fechamento entre depósito 1 e 2                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2,57  | 2,60 | 1,00   | 6,68         |            |
|         |        | Gradil de fechamento escovodrómo - entre cozinha e sala de informática                                                                                                                                                                                                       |       | 3,00  | 2,60 | 1,00   | 7,80         |            |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |        | <b>14,48</b> | <b>M2</b>  |
| 8.1.3   |        | JANELA DE FERRO                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |        |              |            |
| 8.1.3.1 | CP-97  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                               | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 57,55        | M2         |
|         |        | Depósito 1 (J03)                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,80  | 0,50 | 2,00   | 0,80         |            |
|         |        | Depósito 2 (J03)                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,80  | 0,50 | 1,00   | 0,40         |            |
|         |        | Banheiro cozinha (J03)                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,80  | 0,50 | 1,00   | 0,40         |            |
|         |        | Sala 01 (J05)                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |            |
|         |        | Sala 01 (J06)                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |            |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                       |       |       |      |        |              |           |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------|
|         |        | Sala 02 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 02 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala 03 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 03 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala 04 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 04 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala AEE (J05)                                                                                                                        |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Sala AEE (J06)                                                                                                                        |       | 2,27  | 0,67 | 1,00   | 1,52         |           |
|         |        | Coordenação (J05)                                                                                                                     |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Sala de leitura (J05)                                                                                                                 |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Sala de leitura (J06)                                                                                                                 |       | 2,27  | 0,67 | 1,00   | 1,52         |           |
|         |        | Sala de informática (J05)                                                                                                             |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala de informática (J06)                                                                                                             |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Cozinha (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Despensa (J11)                                                                                                                        |       | 1,20  | 0,60 | 1,00   | 0,72         |           |
|         |        | Dml (J11)                                                                                                                             |       | 1,20  | 0,60 | 1,00   | 0,72         |           |
|         |        | Cozinha - balcão                                                                                                                      |       | 1,50  | 1,50 | 1,00   | 2,25         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                          |       |       |      |        | <b>57,55</b> | <b>M2</b> |
| 8.1.3.2 | CP-69  | TELA DE NYLON TIPO MOSQUETEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 6,12         | M2        |
|         |        | Cozinha (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Despensa (J11)                                                                                                                        |       | 1,20  | 0,60 | 1,00   | 0,72         |           |
|         |        | Dml (J11)                                                                                                                             |       | 1,20  | 0,60 | 1,00   | 0,72         |           |
|         |        | Cozinha - balcão                                                                                                                      |       | 1,50  | 1,50 | 1,00   | 2,25         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                          |       |       |      |        | <b>6,12</b>  | <b>M2</b> |
| 8.1.4   |        | <b>VIDROS</b>                                                                                                                         |       |       |      |        |              |           |
| 8.1.4.1 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025                                                            | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 57,55        | M2        |
|         |        | Depósito 1 (J03)                                                                                                                      |       | 0,80  | 0,50 | 2,00   | 0,80         |           |
|         |        | Depósito 2 (J03)                                                                                                                      |       | 0,80  | 0,50 | 1,00   | 0,40         |           |
|         |        | Banheiro cozinha (J03)                                                                                                                |       | 0,80  | 0,50 | 1,00   | 0,40         |           |
|         |        | Sala 01 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 01 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala 02 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 02 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala 03 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 03 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala 04 (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala 04 (J06)                                                                                                                         |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Sala AEE (J05)                                                                                                                        |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Sala AEE (J06)                                                                                                                        |       | 2,27  | 0,67 | 1,00   | 1,52         |           |
|         |        | Coordenação (J05)                                                                                                                     |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Sala de leitura (J05)                                                                                                                 |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Sala de leitura (J06)                                                                                                                 |       | 2,27  | 0,67 | 1,00   | 1,52         |           |
|         |        | Sala de informática (J05)                                                                                                             |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|         |        | Sala de informática (J06)                                                                                                             |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|         |        | Cozinha (J05)                                                                                                                         |       | 2,27  | 1,07 | 1,00   | 2,43         |           |
|         |        | Despensa (J11)                                                                                                                        |       | 1,20  | 0,60 | 1,00   | 0,72         |           |
|         |        | Dml (J11)                                                                                                                             |       | 1,20  | 0,60 | 1,00   | 0,72         |           |
|         |        | Cozinha - balcão                                                                                                                      |       | 1,50  | 1,50 | 1,00   | 2,25         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                          |       |       |      |        | <b>57,55</b> | <b>M2</b> |
| 8.1.5   |        | <b>BANCADAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                               |       |       |      |        |              |           |
| 8.1.5.1 | CP-29  | BANCADA, BANCOS E PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, INCLUSIVE RODOBANCADA E TESTEIRA E=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 22,80        | M2        |
|         |        | Cozinha - balcão servir                                                                                                               | 1,50  | 0,60  |      | 1,00   | 0,90         |           |
|         |        | Cozinha bancada                                                                                                                       | 2,40  | 0,60  |      | 1,00   | 1,44         |           |
|         |        | (rodo bancada e testeira)                                                                                                             |       | 2,40  | 0,10 | 2,00   | 0,48         |           |
|         |        |                                                                                                                                       |       | 0,60  | 0,10 | 2,00   | 0,12         |           |
|         |        | Cozinha bancada pia da cozinha                                                                                                        | 4,33  | 0,60  |      | 1,00   | 2,60         |           |
|         |        | (rodo bancada e testeira)                                                                                                             |       | 4,30  | 0,10 | 2,00   | 0,86         |           |
|         |        |                                                                                                                                       |       | 0,60  | 0,10 | 1,00   | 0,06         |           |
|         |        | Cozinha bancada pia da cozinha                                                                                                        | 4,90  | 0,60  |      | 1,00   | 2,94         |           |
|         |        | (rodo bancada e testeira)                                                                                                             |       | 4,90  | 0,10 | 2,00   | 0,98         |           |
|         |        |                                                                                                                                       |       | 0,60  | 0,10 | 1,00   | 0,06         |           |

Assinado por: Lúcia Pessoa - NAVEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                                                                                      |            |       |      |      |               |           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|---------------|-----------|
|         |       | Sala de informática<br>(rodobancada e testeira)                                                                                                                      | 7,30       | 0,60  |      | 1,00 | 4,38          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 7,30  | 0,10 | 2,00 | 1,46          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 0,60  | 0,10 | 2,00 | 0,12          |           |
|         |       | Sala de informática<br>(rodobancada e testeira)                                                                                                                      | 5,30       | 0,60  |      | 1,00 | 3,18          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 5,30  | 0,10 | 2,00 | 1,06          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 0,60  | 0,10 | 2,00 | 0,12          |           |
|         |       | Bancada pia - Wc func. fem.<br>(rodobancada e testeira)                                                                                                              | 1,00       | 0,40  |      | 1,00 | 0,40          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 1,00  | 0,10 | 2,00 | 0,20          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 0,40  | 0,10 | 2,00 | 0,08          |           |
|         |       | Bancada pia - Wc func. masc.<br>(rodobancada e testeira)                                                                                                             | 1,00       | 0,40  |      | 1,00 | 0,40          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 1,00  | 0,10 | 2,00 | 0,20          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 0,40  | 0,10 | 2,00 | 0,08          |           |
|         |       | Bancada pia - Banheiro (cozinha)<br>(rodobancada e testeira)                                                                                                         | 1,00       | 0,40  |      | 1,00 | 0,40          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 1,00  | 0,10 | 2,00 | 0,20          |           |
|         |       |                                                                                                                                                                      |            | 0,40  | 0,10 | 2,00 | 0,08          |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>22,80</b>  | <b>M2</b> |
| 9.0     |       | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>                                                                                                                                             |            |       |      |      |               |           |
| 9.1     |       | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                    |            |       |      |      |               |           |
| 9.1.1   |       | <b>PISOS INTERNOS</b>                                                                                                                                                |            |       |      |      |               |           |
| 9.1.1.1 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                       | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 532,31        | M2        |
|         |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|         |       | <b>Piso cerâmico</b>                                                                                                                                                 |            |       |      |      |               |           |
|         |       | Depósito 1                                                                                                                                                           | 10,06      | 2,55  |      |      | 25,65         |           |
|         |       | Depósito 2                                                                                                                                                           | 8,00       | 2,55  |      |      | 20,40         |           |
|         |       | Coordenação                                                                                                                                                          | 3,92       | 3,50  |      |      | 13,72         |           |
|         |       | Wc func. fem.                                                                                                                                                        | 2,50       | 1,32  |      |      | 3,30          |           |
|         |       | Wc func. masc.                                                                                                                                                       | 2,50       | 1,33  |      |      | 3,33          |           |
|         |       | Cozinha                                                                                                                                                              | 6,05       | 8,00  |      |      | 48,40         |           |
|         |       | Cozinha                                                                                                                                                              | 2,23       | 1,00  |      |      | 2,23          |           |
|         |       | Depósito                                                                                                                                                             | 2,00       | 2,08  |      |      | 4,16          |           |
|         |       | Despensa                                                                                                                                                             | 2,75       | 2,08  |      |      | 5,72          |           |
|         |       | Banheiro                                                                                                                                                             | 2,00       | 1,25  |      |      | 2,50          |           |
|         |       | Dml                                                                                                                                                                  | 2,00       | 1,23  |      |      | 2,46          |           |
|         |       | Área de serviço                                                                                                                                                      | 3,90       | 2,63  |      |      | 10,26         |           |
|         |       | <b>Piso granilite</b>                                                                                                                                                |            |       |      |      |               |           |
|         |       | Refeitório                                                                                                                                                           | 14,48      | 8,30  |      |      | 120,18        |           |
|         |       | Circulação entre os blocos existentes                                                                                                                                | 270,00     |       |      |      | 270,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>532,31</b> | <b>M2</b> |
| 9.1.1.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024                                                                                  | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 31,93         | M3        |
|         |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|         |       | <b>Piso cerâmico - 6CM</b>                                                                                                                                           |            |       |      |      |               |           |
|         |       | Depósito 1                                                                                                                                                           | 10,06      | 2,55  | 0,06 |      | 1,54          |           |
|         |       | Depósito 2                                                                                                                                                           | 8,00       | 2,55  | 0,06 |      | 1,22          |           |
|         |       | Coordenação                                                                                                                                                          | 3,92       | 3,50  | 0,06 |      | 0,82          |           |
|         |       | Wc func. fem.                                                                                                                                                        | 2,50       | 1,32  | 0,06 |      | 0,20          |           |
|         |       | Wc func. masc.                                                                                                                                                       | 2,50       | 1,33  | 0,06 |      | 0,20          |           |
|         |       | Cozinha                                                                                                                                                              | 6,05       | 8,00  | 0,06 |      | 2,90          |           |
|         |       | Cozinha                                                                                                                                                              | 2,23       | 1,00  | 0,06 |      | 0,13          |           |
|         |       | Depósito                                                                                                                                                             | 2,00       | 2,08  | 0,06 |      | 0,25          |           |
|         |       | Despensa                                                                                                                                                             | 2,75       | 2,08  | 0,06 |      | 0,34          |           |
|         |       | Banheiro                                                                                                                                                             | 2,00       | 1,25  | 0,06 |      | 0,15          |           |
|         |       | Dml                                                                                                                                                                  | 2,00       | 1,23  | 0,06 |      | 0,15          |           |
|         |       | Área de serviço                                                                                                                                                      | 3,90       | 2,63  | 0,06 |      | 0,62          |           |
|         |       | <b>Piso granilite - 6CM</b>                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|         |       | Refeitório                                                                                                                                                           | 14,48      | 8,30  | 0,06 |      | 7,21          |           |
|         |       | Circulação entre os blocos existentes                                                                                                                                | 270,00     |       | 0,06 |      | 16,20         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>31,93</b>  | <b>M3</b> |
| 9.1.1.3 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021 | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 142,13        | M2        |
|         |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|         |       | <b>Piso cerâmico</b>                                                                                                                                                 |            |       |      |      |               |           |

Assinado por 1 pessoa: MAÍLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |      |      |               |           |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|---------------|-----------|
|         |        | Depósito 1                                                                                                                                                                                                                           | 10,06      | 2,55  |      |      | 25,65         |           |
|         |        | Depósito 2                                                                                                                                                                                                                           | 8,00       | 2,55  |      |      | 20,40         |           |
|         |        | Coordenação                                                                                                                                                                                                                          | 3,92       | 3,50  |      |      | 13,72         |           |
|         |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                        | 2,50       | 1,32  |      |      | 3,30          |           |
|         |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                       | 2,50       | 1,33  |      |      | 3,33          |           |
|         |        | Cozinha                                                                                                                                                                                                                              | 6,05       | 8,00  |      |      | 48,40         |           |
|         |        | Cozinha                                                                                                                                                                                                                              | 2,23       | 1,00  |      |      | 2,23          |           |
|         |        | Depósito                                                                                                                                                                                                                             | 2,00       | 2,08  |      |      | 4,16          |           |
|         |        | Despensa                                                                                                                                                                                                                             | 2,75       | 2,08  |      |      | 5,72          |           |
|         |        | Banheiro                                                                                                                                                                                                                             | 2,00       | 1,25  |      |      | 2,50          |           |
|         |        | Dml                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00       | 1,23  |      |      | 2,46          |           |
|         |        | Área de serviço                                                                                                                                                                                                                      | 3,90       | 2,63  |      |      | 10,26         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>142,13</b> | <b>M2</b> |
| 9.1.1.4 | 87257  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                         | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 434,70        | M2        |
|         |        | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|         |        | <b>Piso cerâmico branco</b>                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|         |        | Depósito 1                                                                                                                                                                                                                           | 10,06      | 2,55  |      |      | 25,65         |           |
|         |        | Depósito 2                                                                                                                                                                                                                           | 8,00       | 2,55  |      |      | 20,40         |           |
|         |        | Sala 01                                                                                                                                                                                                                              | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|         |        | Sala 02                                                                                                                                                                                                                              | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|         |        | Sala 03                                                                                                                                                                                                                              | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|         |        | Sala 04                                                                                                                                                                                                                              | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|         |        | Sala AEE                                                                                                                                                                                                                             | 3,90       | 6,00  |      |      | 23,40         |           |
|         |        | Coordenação                                                                                                                                                                                                                          | 3,92       | 3,50  |      |      | 13,72         |           |
|         |        | Sala de leitura                                                                                                                                                                                                                      | 3,98       | 6,00  |      |      | 23,88         |           |
|         |        | Sala de informática                                                                                                                                                                                                                  | 7,30       | 7,30  |      |      | 53,29         |           |
|         |        | <b>Piso cerâmico branco - Acetinado em áreas molhadas</b>                                                                                                                                                                            |            |       |      |      |               |           |
|         |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                        | 2,50       | 1,32  |      |      | 3,30          |           |
|         |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                       | 2,50       | 1,33  |      |      | 3,33          |           |
|         |        | Cozinha                                                                                                                                                                                                                              | 6,05       | 8,00  |      |      | 48,40         |           |
|         |        | Cozinha                                                                                                                                                                                                                              | 2,23       | 1,00  |      |      | 2,23          |           |
|         |        | Depósito                                                                                                                                                                                                                             | 2,00       | 2,08  |      |      | 4,16          |           |
|         |        | Despensa                                                                                                                                                                                                                             | 2,75       | 2,08  |      |      | 5,72          |           |
|         |        | Banheiro                                                                                                                                                                                                                             | 2,00       | 1,25  |      |      | 2,50          |           |
|         |        | Dml                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00       | 1,23  |      |      | 2,46          |           |
|         |        | Área de serviço                                                                                                                                                                                                                      | 3,90       | 2,63  |      |      | 10,26         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>434,70</b> | <b>M2</b> |
| 9.1.1.5 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 390,18        | M2        |
|         |        | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|         |        | <b>Piso granilite</b>                                                                                                                                                                                                                |            |       |      |      |               |           |
|         |        | Refeitório                                                                                                                                                                                                                           | 14,48      | 8,30  |      |      | 120,18        |           |
|         |        | Circulação entre os blocos existentes                                                                                                                                                                                                | 270,00     |       |      |      | 270,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>390,18</b> | <b>M2</b> |
| 9.1.1.6 | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                                      | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 17,00         | M         |
|         |        | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|         |        | <b>Soleiras</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |       |      |      |               |           |
|         |        | Depósito 1                                                                                                                                                                                                                           | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Depósito 2                                                                                                                                                                                                                           | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Sala 01                                                                                                                                                                                                                              | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Sala 02                                                                                                                                                                                                                              | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Sala 03                                                                                                                                                                                                                              | 0,86       |       |      | 2,00 | 1,72          |           |
|         |        | Sala 04                                                                                                                                                                                                                              | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Sala AEE                                                                                                                                                                                                                             | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Coordenação                                                                                                                                                                                                                          | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Sala de leitura                                                                                                                                                                                                                      | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Sala de informática                                                                                                                                                                                                                  | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Cozinha                                                                                                                                                                                                                              | 0,86       |       |      | 3,00 | 2,58          |           |
|         |        | Depósito                                                                                                                                                                                                                             | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|         |        |                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |               |           |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|---------------|-----------|
|         |        | Despensa                                                                                                                                                                                              | 0,86      |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                         | 0,86      |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                        | 0,86      |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|         |        | Banheiro                                                                                                                                                                                              | 0,76      |       |      | 1,00 | 0,76          |           |
|         |        | Dml                                                                                                                                                                                                   | 0,76      |       |      | 1,00 | 0,76          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>17,00</b>  | <b>M</b>  |
| 9.1.1.7 | 88650  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                           | Perímetro | Larg. | Alt. | Taxa | 242,12        | M         |
|         |        | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação</b>                                                                                                                                                        |           |       |      |      |               |           |
|         |        | Depósito 1                                                                                                                                                                                            | 25,22     |       |      |      | 25,22         |           |
|         |        | Depósito 2                                                                                                                                                                                            | 21,10     |       |      |      | 21,10         |           |
|         |        | Sala 01                                                                                                                                                                                               | 28,00     |       |      |      | 28,00         |           |
|         |        | Sala 02                                                                                                                                                                                               | 28,00     |       |      |      | 28,00         |           |
|         |        | Sala 03                                                                                                                                                                                               | 28,00     |       |      |      | 28,00         |           |
|         |        | Sala 04                                                                                                                                                                                               | 28,00     |       |      |      | 28,00         |           |
|         |        | Sala AEE                                                                                                                                                                                              | 19,80     |       |      |      | 19,80         |           |
|         |        | Coordenação                                                                                                                                                                                           | 14,84     |       |      |      | 14,84         |           |
|         |        | Sala de leitura                                                                                                                                                                                       | 19,96     |       |      |      | 19,96         |           |
|         |        | Sala de informática                                                                                                                                                                                   | 29,20     |       |      |      | 29,20         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>242,12</b> | <b>M</b>  |
| 9.1.2   |        | <b>PISOS EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                                 |           |       |      |      |               |           |
| 9.1.2.1 | 98520  | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                                                                                                | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 284,13        | M2        |
|         |        | <b>Jardim</b>                                                                                                                                                                                         |           |       |      |      |               |           |
|         |        | Jardim 1                                                                                                                                                                                              | 12,10     | 4,93  |      |      | 59,65         |           |
|         |        | Jardim 2                                                                                                                                                                                              | 16,30     | 2,60  |      |      | 42,38         |           |
|         |        | Jardim 3                                                                                                                                                                                              | 12,40     | 2,60  |      |      | 32,24         |           |
|         |        | Jardim 4                                                                                                                                                                                              | 17,10     | 5,08  |      |      | 86,87         |           |
|         |        | Jardim 5                                                                                                                                                                                              | 12,40     | 5,08  |      |      | 62,99         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>284,13</b> | <b>M2</b> |
| 9.1.2.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                         | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 284,13        | M2        |
|         |        | <b>Jardim</b>                                                                                                                                                                                         |           |       |      |      |               |           |
|         |        | Jardim 1                                                                                                                                                                                              | 12,10     | 4,93  |      |      | 59,65         |           |
|         |        | Jardim 2                                                                                                                                                                                              | 16,30     | 2,60  |      |      | 42,38         |           |
|         |        | Jardim 3                                                                                                                                                                                              | 12,40     | 2,60  |      |      | 32,24         |           |
|         |        | Jardim 4                                                                                                                                                                                              | 17,10     | 5,08  |      |      | 86,87         |           |
|         |        | Jardim 5                                                                                                                                                                                              | 12,40     | 5,08  |      |      | 62,99         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>284,13</b> | <b>M2</b> |
| 10.0    |        | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>                                                                                                                                                                          |           |       |      |      |               |           |
| 10.1    |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                     |           |       |      |      |               |           |
| 10.1.1  | 92620  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025             | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 9,00          | UN        |
|         |        | Bloco existente reforma (Depósito, salas, coordenação, informática etc.)                                                                                                                              |           |       |      | 9,00 | 9,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>9,00</b>   | <b>UN</b> |
| 10.1.2  | 92616  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025             | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 10,00         | UN        |
|         |        | Bloco existente reforma (Depósito e salas)                                                                                                                                                            |           |       |      | 5,00 | 5,00          |           |
|         |        | Bloco existente reforma (Refeitório)                                                                                                                                                                  |           |       |      | 5,00 | 5,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>10,00</b>  | <b>UN</b> |
| 10.1.3  | 92580  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 885,26        | M2        |
|         |        | Bloco existente reforma (Depósito, salas, coordenação, informática etc.)                                                                                                                              | 45,60     | 11,33 |      |      | 516,65        |           |
|         |        | Bloco existente reforma (Depósito, salas e refeitório)                                                                                                                                                | 37,98     | 9,30  |      |      | 353,21        |           |
|         |        | Corredores de ligação entre 2 blocos                                                                                                                                                                  | 2,00      | 3,85  |      | 2,00 | 15,40         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |           |       |      |      | <b>885,26</b> | <b>M2</b> |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                                                                     |       |       |      |      |               |           |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------|-----------|
| 10.1.4 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 885,26        | M2        |
|        |       | Bloco existente reforma (Depósito, salas, coordenação, informática etc.)                                                            | 45,60 | 11,33 |      |      | 516,65        |           |
|        |       | Bloco existente reforma (Depósito, salas e refeitório)                                                                              | 37,98 | 9,30  |      |      | 353,21        |           |
|        |       | Corredores de ligação entre 2 blocos                                                                                                | 2,00  | 3,85  |      | 2,00 | 15,40         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>885,26</b> | <b>M2</b> |
| 10.1.5 | C1002 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA                                                                                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 100,44        | M         |
|        |       | Bloco existente reforma (Depósito, salas, coordenação, informática etc.)                                                            | 45,60 |       |      |      | 45,60         |           |
|        |       | Bloco existente reforma (Depósito, salas e refeitório)                                                                              | 37,98 |       |      |      | 37,98         |           |
|        |       | Corredores de ligação entre os blocos                                                                                               | 8,35  |       |      |      | 8,35          |           |
|        |       | Corredores de ligação entre os blocos                                                                                               | 8,51  |       |      |      | 8,51          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>100,44</b> | <b>M</b>  |
| 10.1.6 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 58,20         | M         |
|        |       | Águas furtadas (encontros de telhados) - Bloco existente reforma (Depósito, salas, coordenação, informática etc.)                   | 37,26 |       |      |      | 37,26         |           |
|        |       | Águas furtadas (encontros de telhados) - Bloco existente reforma (Depósito, salas e refeitório)                                     | 20,94 |       |      |      | 20,94         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>58,20</b>  | <b>M</b>  |
| 10.1.7 | CP-79 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 38,72         | M         |
|        |       | Chapim - Bloco existente reforma (platibanda cozinha)                                                                               | 38,72 |       |      |      | 38,72         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>38,72</b>  | <b>M</b>  |
| 10.1.8 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 434,70        | M2        |
|        |       | Depósito 1                                                                                                                          | 10,06 | 2,55  |      |      | 25,65         |           |
|        |       | Depósito 2                                                                                                                          | 8,00  | 2,55  |      |      | 20,40         |           |
|        |       | Sala 01                                                                                                                             | 8,00  | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 02                                                                                                                             | 8,00  | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 03                                                                                                                             | 8,00  | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 04                                                                                                                             | 8,00  | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                                                            | 3,90  | 6,00  |      |      | 23,40         |           |
|        |       | Coordenação                                                                                                                         | 3,92  | 3,50  |      |      | 13,72         |           |
|        |       | Wc func. fem.                                                                                                                       | 2,50  | 1,32  |      |      | 3,30          |           |
|        |       | Wc func. masc.                                                                                                                      | 2,50  | 1,33  |      |      | 3,33          |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                                     | 3,98  | 6,00  |      |      | 23,88         |           |
|        |       | Sala de informática                                                                                                                 | 7,30  | 7,30  |      |      | 53,29         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                                                             | 6,05  | 8,00  |      |      | 48,40         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                                                             | 2,23  | 1,00  |      |      | 2,23          |           |
|        |       | Depósito                                                                                                                            | 2,00  | 2,08  |      |      | 4,16          |           |
|        |       | Despensa                                                                                                                            | 2,75  | 2,08  |      |      | 5,72          |           |
|        |       | Banheiro                                                                                                                            | 2,00  | 1,25  |      |      | 2,50          |           |
|        |       | Dml                                                                                                                                 | 2,00  | 1,23  |      |      | 2,46          |           |
|        |       | Área de serviço                                                                                                                     | 3,90  | 2,63  |      |      | 10,26         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>434,70</b> | <b>M2</b> |
| 10.1.9 | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 335,82        | M         |
|        |       | Depósito 1                                                                                                                          | 25,22 |       |      |      | 25,22         |           |
|        |       | Depósito 2                                                                                                                          | 21,10 |       |      |      | 21,10         |           |
|        |       | Sala 01                                                                                                                             | 28,00 |       |      |      | 28,00         |           |
|        |       | Sala 02                                                                                                                             | 28,00 |       |      |      | 28,00         |           |
|        |       | Sala 03                                                                                                                             | 28,00 |       |      |      | 28,00         |           |
|        |       | Sala 04                                                                                                                             | 28,00 |       |      |      | 28,00         |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                                                            | 19,80 |       |      |      | 19,80         |           |
|        |       | Coordenação                                                                                                                         | 14,84 |       |      |      | 14,84         |           |
|        |       | Wc func. fem.                                                                                                                       | 7,64  |       |      |      | 7,64          |           |
|        |       | Wc func. masc.                                                                                                                      | 7,66  |       |      |      | 7,66          |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                                     | 19,96 |       |      |      | 19,96         |           |
|        |       | Sala de informática                                                                                                                 | 29,20 |       |      |      | 29,20         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                                                             | 28,10 |       |      |      | 28,10         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                                                             | 6,46  |       |      |      | 6,46          |           |
|        |       | Depósito                                                                                                                            | 8,16  |       |      |      | 8,16          |           |

Assinado por: L. Pessoa - NAVEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |       |                                                                                                                  |             |       |      |              |                 |           |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--------------|-----------------|-----------|
|             |       | Despensa                                                                                                         | 9,66        |       |      |              | 9,66            |           |
|             |       | Banheiro                                                                                                         | 6,50        |       |      |              | 6,50            |           |
|             |       | Dml                                                                                                              | 6,46        |       |      |              | 6,46            |           |
|             |       | Área de serviço                                                                                                  | 13,06       |       |      |              | 13,06           |           |
|             |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |             |       |      |              | <b>335,82</b>   | <b>M</b>  |
| <b>11.0</b> |       | <b>PINTURAS E ACABAMENTO</b>                                                                                     |             |       |      |              |                 |           |
| <b>11.1</b> |       | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                |             |       |      |              |                 |           |
| 11.1.1      | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                        | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa         | 1383,81         | M2        |
|             |       | <b>Pintura</b>                                                                                                   |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura interna (do fim do revestimento cerâmico até o forro)</b>   |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | Sala 01                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala 02                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala 03                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala 04                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala AEE                                                                                                         | 19,80       |       | 3,00 |              | 59,40           |           |
|             |       | Sala de leitura                                                                                                  | 19,96       |       | 3,00 |              | 59,88           |           |
|             |       | Sala de informática                                                                                              | 29,20       |       | 3,00 |              | 87,60           |           |
|             |       | Depósito 1                                                                                                       | 25,22       |       | 3,00 |              | 75,66           |           |
|             |       | Depósito 2                                                                                                       | 21,10       |       | 3,00 |              | 63,30           |           |
|             |       | Coordenação                                                                                                      | 13,94       |       | 3,00 |              | 41,82           |           |
|             |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde tem revestimento cerâmico)</b>     |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | Circulação ao redor salas 01 e 02                                                                                | 44,31       |       | 2,20 |              | 97,48           |           |
|             |       | Circulação ao redor sala aee, coordenação, wc masc. e fem. e sala de leitura                                     | 43,30       |       | 2,20 |              | 95,26           |           |
|             |       | Circulação ao redor sala de informática/biblioteca                                                               | 26,20       |       | 1,50 |              | 39,30           |           |
|             |       | Circulação ao redor salas 03 e 04                                                                                | 24,60       |       | 2,20 |              | 54,12           |           |
|             |       | Circulação ao redor da cozinha                                                                                   | 20,92       |       | 2,20 |              | 46,02           |           |
|             |       | Pilares circulares refeitório (raio 15cm)                                                                        | 0,95        |       | 1,50 | 8,00         | 11,40           |           |
|             |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                        | 0,95        |       | 1,50 | 14,00        | 19,95           |           |
|             |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                    | 1,20        |       | 1,50 | 9,00         | 16,20           |           |
|             |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde não tem revestimento cerâmico)</b> |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | Ao redor depósito 1 - paredes novas                                                                              | 16,06       |       | 3,15 |              | 50,59           |           |
|             |       | Ao redor depósito 2 - paredes novas                                                                              | 14,00       |       | 3,15 |              | 44,10           |           |
|             |       | Circulação externa sala 3 e 4 - parede antiga fundo                                                              | 16,45       |       | 3,25 |              | 53,46           |           |
|             |       | Circulação externa sala de informática - parede antiga                                                           | 7,60        |       | 3,15 |              | 23,94           |           |
|             |       | Circulação externa cozinha                                                                                       | 19,50       |       | 3,15 |              | 61,43           |           |
|             |       | Cozinha platibanda - externa                                                                                     | 39,32       |       | 0,86 |              | 33,82           |           |
|             |       | <b>Empenas</b>                                                                                                   | <b>Área</b> |       |      | <b>Lados</b> |                 |           |
|             |       | Depósito 1 (externo)                                                                                             | 7,83        |       |      | 1,00         | 7,83            |           |
|             |       | Depósito 2 (externo)                                                                                             | 5,25        |       |      | 1,00         | 5,25            |           |
|             |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |             |       |      |              | <b>1.383,81</b> | <b>M2</b> |
| 11.1.2      | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024                           | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa         | 1383,81         | M2        |
|             |       | <b>Pintura</b>                                                                                                   |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura interna (do fim do revestimento cerâmico até o forro)</b>   |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | Sala 01                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala 02                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala 03                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala 04                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|             |       | Sala AEE                                                                                                         | 19,80       |       | 3,00 |              | 59,40           |           |
|             |       | Sala de leitura                                                                                                  | 19,96       |       | 3,00 |              | 59,88           |           |
|             |       | Sala de informática                                                                                              | 29,20       |       | 3,00 |              | 87,60           |           |
|             |       | Depósito 1                                                                                                       | 25,22       |       | 3,00 |              | 75,66           |           |
|             |       | Depósito 2                                                                                                       | 21,10       |       | 3,00 |              | 63,30           |           |
|             |       | Coordenação                                                                                                      | 13,94       |       | 3,00 |              | 41,82           |           |
|             |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde tem revestimento cerâmico)</b>     |             |       |      |              |                 |           |
|             |       | Circulação ao redor salas 01 e 02                                                                                | 44,31       |       | 2,20 |              | 97,48           |           |
|             |       | Circulação ao redor sala aee, coordenação, wc masc. e fem. e sala de leitura                                     | 43,30       |       | 2,20 |              | 95,26           |           |
|             |       | Circulação ao redor sala de informática/biblioteca                                                               | 26,20       |       | 1,50 |              | 39,30           |           |
|             |       | Circulação ao redor salas 03 e 04                                                                                | 24,60       |       | 2,20 |              | 54,12           |           |
|             |       | Circulação ao redor da cozinha                                                                                   | 20,92       |       | 2,20 |              | 46,02           |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                                                  |             |       |      |              |                 |           |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--------------|-----------------|-----------|
|        |       | Pilares circulares refeitório (raio 15cm)                                                                        | 0,95        |       | 1,50 | 8,00         | 11,40           |           |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                        | 0,95        |       | 1,50 | 14,00        | 19,95           |           |
|        |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                    | 1,20        |       | 1,50 | 9,00         | 16,20           |           |
|        |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde não tem revestimento cerâmico)</b> |             |       |      |              |                 |           |
|        |       | Ao redor depósito 1 - paredes novas                                                                              | 16,06       |       | 3,15 |              | 50,59           |           |
|        |       | Ao redor depósito 2 - paredes novas                                                                              | 14,00       |       | 3,15 |              | 44,10           |           |
|        |       | Circulação externa sala 3 e 4 - parede antiga fundo                                                              | 16,45       |       | 3,25 |              | 53,46           |           |
|        |       | Circulação externa sala de informática - parede antiga                                                           | 7,60        |       | 3,15 |              | 23,94           |           |
|        |       | Circulação externa cozinha                                                                                       | 19,50       |       | 3,15 |              | 61,43           |           |
|        |       | Cozinha platibanda - externa                                                                                     | 39,32       |       | 0,86 |              | 33,82           |           |
|        |       | <b>Empenas</b>                                                                                                   | <b>Área</b> |       |      | <b>Lados</b> |                 |           |
|        |       | Depósito 1 (externo)                                                                                             | 7,83        |       |      | 1,00         | 7,83            |           |
|        |       | Depósito 2 (externo)                                                                                             | 5,25        |       |      | 1,00         | 5,25            |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |             |       |      |              | <b>1.383,81</b> | <b>M2</b> |
| 11.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                             | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa         | 1383,81         | M2        |
|        |       | <b>Pintura</b>                                                                                                   |             |       |      |              |                 |           |
|        |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura interna (do fim do revestimento cerâmico até o forro)</b>   |             |       |      |              |                 |           |
|        |       | Sala 01                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|        |       | Sala 02                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|        |       | Sala 03                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|        |       | Sala 04                                                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |              | 84,00           |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                                         | 19,80       |       | 3,00 |              | 59,40           |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                  | 19,96       |       | 3,00 |              | 59,88           |           |
|        |       | Sala de informática                                                                                              | 29,20       |       | 3,00 |              | 87,60           |           |
|        |       | Depósito 1                                                                                                       | 25,22       |       | 3,00 |              | 75,66           |           |
|        |       | Depósito 2                                                                                                       | 21,10       |       | 3,00 |              | 63,30           |           |
|        |       | Coordenação                                                                                                      | 13,94       |       | 3,00 |              | 41,82           |           |
|        |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde tem revestimento cerâmico)</b>     |             |       |      |              |                 |           |
|        |       | Circulação ao redor salas 01 e 02                                                                                | 44,31       |       | 2,20 |              | 97,48           |           |
|        |       | Circulação ao redor sala aee, coordenação, wc masc. e fem. e sala de leitura                                     | 43,30       |       | 2,20 |              | 95,26           |           |
|        |       | Circulação ao redor sala de informática/biblioteca                                                               | 26,20       |       | 1,50 |              | 39,30           |           |
|        |       | Circulação ao redor salas 03 e 04                                                                                | 24,60       |       | 2,20 |              | 54,12           |           |
|        |       | Circulação ao redor da cozinha                                                                                   | 20,92       |       | 2,20 |              | 46,02           |           |
|        |       | Pilares circulares refeitório (raio 15cm)                                                                        | 0,95        |       | 1,50 | 8,00         | 11,40           |           |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                        | 0,95        |       | 1,50 | 14,00        | 19,95           |           |
|        |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                    | 1,20        |       | 1,50 | 9,00         | 16,20           |           |
|        |       | <b>Blocos existentes / Reforma e ampliação - Pintura externa circulação (onde não tem revestimento cerâmico)</b> |             |       |      |              |                 |           |
|        |       | Ao redor depósito 1 - paredes novas                                                                              | 16,06       |       | 3,15 |              | 50,59           |           |
|        |       | Ao redor depósito 2 - paredes novas                                                                              | 14,00       |       | 3,15 |              | 44,10           |           |
|        |       | Circulação externa sala 3 e 4 - parede antiga fundo                                                              | 16,45       |       | 3,25 |              | 53,46           |           |
|        |       | Circulação externa sala de informática - parede antiga                                                           | 7,60        |       | 3,15 |              | 23,94           |           |
|        |       | Circulação externa cozinha                                                                                       | 19,50       |       | 3,15 |              | 61,43           |           |
|        |       | Cozinha platibanda - externa                                                                                     | 39,32       |       | 0,86 |              | 33,82           |           |
|        |       | <b>Empenas</b>                                                                                                   | <b>Área</b> |       |      | <b>Lados</b> |                 |           |
|        |       | Depósito 1 (externo)                                                                                             | 7,83        |       |      | 1,00         | 7,83            |           |
|        |       | Depósito 2 (externo)                                                                                             | 5,25        |       |      | 1,00         | 5,25            |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |             |       |      |              | <b>1.383,81</b> | <b>M2</b> |
| 11.1.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                          | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa         | 434,70          | M2        |
|        |       | Depósito 1                                                                                                       | 10,06       | 2,55  |      |              | 25,65           |           |
|        |       | Depósito 2                                                                                                       | 8,00        | 2,55  |      |              | 20,40           |           |
|        |       | Sala 01                                                                                                          | 8,00        | 6,00  |      |              | 48,00           |           |
|        |       | Sala 02                                                                                                          | 8,00        | 6,00  |      |              | 48,00           |           |
|        |       | Sala 03                                                                                                          | 8,00        | 6,00  |      |              | 48,00           |           |
|        |       | Sala 04                                                                                                          | 8,00        | 6,00  |      |              | 48,00           |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                                         | 3,90        | 6,00  |      |              | 23,40           |           |
|        |       | Coordenação                                                                                                      | 3,92        | 3,50  |      |              | 13,72           |           |
|        |       | Wc func. fem.                                                                                                    | 2,50        | 1,32  |      |              | 3,30            |           |
|        |       | Wc func. masc.                                                                                                   | 2,50        | 1,33  |      |              | 3,33            |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                  | 3,98        | 6,00  |      |              | 23,88           |           |
|        |       | Sala de informática                                                                                              | 7,30        | 7,30  |      |              | 53,29           |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                         |       |       |       |      |               |           |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|---------------|-----------|
|        |       | Cozinha                                                                                 | 6,05  | 8,00  |       |      | 48,40         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                 | 2,23  | 1,00  |       |      | 2,23          |           |
|        |       | Depósito                                                                                | 2,00  | 2,08  |       |      | 4,16          |           |
|        |       | Despensa                                                                                | 2,75  | 2,08  |       |      | 5,72          |           |
|        |       | Banheiro                                                                                | 2,00  | 1,25  |       |      | 2,50          |           |
|        |       | Dml                                                                                     | 2,00  | 1,23  |       |      | 2,46          |           |
|        |       | Área de serviço                                                                         | 3,90  | 2,63  |       |      | 10,26         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                            |       |       |       |      | <b>434,70</b> | <b>M2</b> |
| 11.1.5 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa | 434,70        | M2        |
|        |       | Depósito 1                                                                              | 10,06 | 2,55  |       |      | 25,65         |           |
|        |       | Depósito 2                                                                              | 8,00  | 2,55  |       |      | 20,40         |           |
|        |       | Sala 01                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 02                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 03                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 04                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                | 3,90  | 6,00  |       |      | 23,40         |           |
|        |       | Coordenação                                                                             | 3,92  | 3,50  |       |      | 13,72         |           |
|        |       | Wc func. fem.                                                                           | 2,50  | 1,32  |       |      | 3,30          |           |
|        |       | Wc func. masc.                                                                          | 2,50  | 1,33  |       |      | 3,33          |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                         | 3,98  | 6,00  |       |      | 23,88         |           |
|        |       | Sala de informática                                                                     | 7,30  | 7,30  |       |      | 53,29         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                 | 6,05  | 8,00  |       |      | 48,40         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                 | 2,23  | 1,00  |       |      | 2,23          |           |
|        |       | Depósito                                                                                | 2,00  | 2,08  |       |      | 4,16          |           |
|        |       | Despensa                                                                                | 2,75  | 2,08  |       |      | 5,72          |           |
|        |       | Banheiro                                                                                | 2,00  | 1,25  |       |      | 2,50          |           |
|        |       | Dml                                                                                     | 2,00  | 1,23  |       |      | 2,46          |           |
|        |       | Área de serviço                                                                         | 3,90  | 2,63  |       |      | 10,26         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                            |       |       |       |      | <b>434,70</b> | <b>M2</b> |
| 11.1.6 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023       | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa | 434,70        | M2        |
|        |       | Depósito 1                                                                              | 10,06 | 2,55  |       |      | 25,65         |           |
|        |       | Depósito 2                                                                              | 8,00  | 2,55  |       |      | 20,40         |           |
|        |       | Sala 01                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 02                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 03                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala 04                                                                                 | 8,00  | 6,00  |       |      | 48,00         |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                | 3,90  | 6,00  |       |      | 23,40         |           |
|        |       | Coordenação                                                                             | 3,92  | 3,50  |       |      | 13,72         |           |
|        |       | Wc func. fem.                                                                           | 2,50  | 1,32  |       |      | 3,30          |           |
|        |       | Wc func. masc.                                                                          | 2,50  | 1,33  |       |      | 3,33          |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                         | 3,98  | 6,00  |       |      | 23,88         |           |
|        |       | Sala de informática                                                                     | 7,30  | 7,30  |       |      | 53,29         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                 | 6,05  | 8,00  |       |      | 48,40         |           |
|        |       | Cozinha                                                                                 | 2,23  | 1,00  |       |      | 2,23          |           |
|        |       | Depósito                                                                                | 2,00  | 2,08  |       |      | 4,16          |           |
|        |       | Despensa                                                                                | 2,75  | 2,08  |       |      | 5,72          |           |
|        |       | Banheiro                                                                                | 2,00  | 1,25  |       |      | 2,50          |           |
|        |       | Dml                                                                                     | 2,00  | 1,23  |       |      | 2,46          |           |
|        |       | Área de serviço                                                                         | 3,90  | 2,63  |       |      | 10,26         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                            |       |       |       |      | <b>434,70</b> | <b>M2</b> |
| 11.1.7 | CP-81 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                     | Larg. | Alt.  | lados | Taxa | 91,49         | M2        |
|        |       | Portas de ferro (80x210cm)                                                              |       |       |       |      |               |           |
|        |       | Depósito 1                                                                              | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Depósito 2                                                                              | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Sala 01                                                                                 | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Sala 02                                                                                 | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Sala 03                                                                                 | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 2,00 | 6,72          |           |
|        |       | Sala 04                                                                                 | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Sala AEE                                                                                | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Coordenação                                                                             | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Sala de leitura                                                                         | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |
|        |       | Sala de informática                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00 | 3,36          |           |

Assinado por: a pessoa NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |        |                                                                                                                                                                |        |       |      |      |               |           |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|---------------|-----------|
|             |        | Cozinha                                                                                                                                                        | 0,80   | 2,10  | 2,00 | 3,00 | 10,08         |           |
|             |        | Depósito                                                                                                                                                       | 0,80   | 2,10  | 2,00 | 1,00 | 3,36          |           |
|             |        | Dispensa                                                                                                                                                       | 0,80   | 2,10  | 2,00 | 1,00 | 3,36          |           |
|             |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                  | 0,80   | 2,10  | 2,00 | 1,00 | 3,36          |           |
|             |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                 | 0,80   | 2,10  | 2,00 | 1,00 | 3,36          |           |
|             |        | <b>Portas de ferro (70x210cm)</b>                                                                                                                              |        |       |      |      |               |           |
|             |        | Banheiro                                                                                                                                                       | 0,70   | 2,10  | 2,00 | 1,00 | 2,94          |           |
|             |        | Dm1                                                                                                                                                            | 0,70   | 2,10  | 2,00 | 1,00 | 2,94          |           |
|             |        | <b>Portões em gradil e gradil de fechamento</b>                                                                                                                |        |       |      |      |               |           |
|             |        | P06 - Porta do corredor entre sala de leitura e informática                                                                                                    | 1,50   | 2,20  |      | 1,00 | 3,30          |           |
|             |        | P011 - Portão de acesso de veículos                                                                                                                            | 3,50   | 2,10  |      | 1,00 | 7,35          |           |
|             |        | Gradil de fechamento entre depósito 1 e 2                                                                                                                      | 2,57   | 2,60  |      | 1,00 | 6,68          |           |
|             |        | Gradil de fechamento escovodrómo - entre cozinha e sala de informática                                                                                         | 3,00   | 2,60  |      | 1,00 | 7,80          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>91,49</b>  | <b>M2</b> |
| <b>12.0</b> |        | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>                                                                                                                                   |        |       |      |      |               |           |
| <b>12.1</b> |        | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>                                                                                                                     |        |       |      |      |               |           |
| 12.1.1      | 89401  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 40,00         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 40,00  |       |      |      | 40,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>40,00</b>  | <b>M</b>  |
| 12.1.2      | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 200,00        | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 200,00 |       |      |      | 200,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>200,00</b> | <b>M</b>  |
| 12.1.3      | 89357  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 100,00        | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 100,00 |       |      |      | 100,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>100,00</b> | <b>M</b>  |
| 12.1.4      | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 81,05         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 81,05  |       |      |      | 81,05         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>81,05</b>  | <b>M</b>  |
| 12.1.5      | 89450  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                             | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 11,00         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 11,00  |       |      |      | 11,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>11,00</b>  | <b>M</b>  |
| 12.1.6      | 89451  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                             | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 134,60        | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 134,60 |       |      |      | 134,60        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>134,60</b> | <b>M</b>  |
| 12.1.7      | 89452  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                             | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 54,55         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               | 54,55  |       |      |      | 54,55         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>54,55</b>  | <b>M</b>  |
| 12.1.8      | 94713  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 6,00          | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               |        |       |      | 6,00 | 6,00          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>6,00</b>   | <b>UN</b> |
| 12.1.9      | 94714  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                    | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00          | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               |        |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |        |       |      |      | <b>2,00</b>   | <b>UN</b> |
| 12.1.10     | 89376  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 4,00          | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                               |        |       |      | 4,00 | 4,00          |           |

Assinado por: L. Pessoa - NAVEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A>



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 4,00  | UN |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|----|
| 12.1.11 | 89383  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 72,00 | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 72,00 | 72,00 |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 72,00 | UN |
| 12.1.12 | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 40,00 | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 40,00 | 40,00 |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 40,00 | UN |
| 12.1.13 | 89613  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 6,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 6,00  | 6,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 6,00  | UN |
| 12.1.14 | 89616  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 2,00  | 2,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 2,00  | UN |
| 12.1.15 | 89605  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 6,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 6,00  | 6,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 6,00  | UN |
| 12.1.16 | CP-24  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 2,00  | 2,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 2,00  | UN |
| 12.1.17 | CP-25  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 4,00  | 4,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 4,00  | UN |
| 12.1.18 | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 30,00 | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 30,00 | 30,00 |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 30,00 | UN |
| 12.1.19 | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 1,00  | UN |
| 12.1.20 | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 5,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 5,00  | 5,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 5,00  | UN |
| 12.1.21 | 89485  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 3,00  | 3,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 3,00  | UN |
| 12.1.22 | 89502  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00  | UN |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                     |       |       |      | 2,00  | 2,00  |    |
|         |        | TOTAL                                                                                                                                                                |       |       |      |       | 2,00  | UN |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%          |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1.555,47        |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                                                                   |       |       |      |       |              |           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
| 12.1.23 | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 8,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 8,00  | 8,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>8,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.24 | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.25 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.26 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.27 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 28,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 28,00 | 28,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>28,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.28 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.29 | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 26,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 26,00 | 26,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>26,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.30 | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 6,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 6,00  | 6,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>6,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.31 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 47,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 47,00 | 47,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>47,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.32 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 12,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 12,00 | 12,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>12,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.33 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 17,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 17,00 | 17,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>17,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.34 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 14,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 14,00 | 14,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>14,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.35 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 7,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                  |       |       |      | 7,00  | 7,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |       |       |      |       | <b>7,00</b>  | <b>UN</b> |





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       |                                                                                                                                                       |       |       |      |       |              |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
| 12.1.36 | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.37 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 10,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 10,00 | 10,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>10,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.38 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.39 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 13,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 13,00 | 13,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>13,00</b> | <b>UN</b> |
| 12.1.40 | CP-26 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, MARROM D = 75 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.41 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 8,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 8,00  | 8,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>8,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.42 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 9,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 9,00  | 9,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>9,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.1.43 | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.2    |       | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>                                                                                                                 |       |       |      |       |              |           |
| 12.2.1  | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.2.2  | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.2.3  | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.2.4  | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 8,00         | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 8,00  | 8,00         |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>8,00</b>  | <b>UN</b> |
| 12.2.5  | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 20,00        | UN        |
|         |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 20,00 | 20,00        |           |
|         |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>20,00</b> | <b>UN</b> |

Assinado por 1 pessoa: PLANILHA DE SOLUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |        |                                                                                                                                                                              |        |       |      |       |               |           |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|---------------|-----------|
| 12.2.6 | 89985  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                  | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00          | UN        |
|        |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                |        |       |      | 1,00  | 1,00          |           |
|        |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                               |        |       |      | 1,00  | 1,00          |           |
|        |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                            |        |       |      | 1,00  | 1,00          |           |
|        |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                           |        |       |      | 1,00  | 1,00          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>4,00</b>   | <b>UN</b> |
| 12.2.7 | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS                                                     | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00          | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                             |        |       |      | 1,00  | 1,00          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 12.3   |        | <b>RESERVATÓRIO INFERIOR</b>                                                                                                                                                 |        |       |      |       |               |           |
| 12.3.1 | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                         | Área   | Larg. | Alt. | Taxa  | 30,87         | M3        |
|        |        | Reservatório inferior 20.000L ( D da base - 3,17 H do reservatório - 2,83)                                                                                                   | 9,08   |       | 1,50 | 2,00  | 27,24         |           |
|        |        | Escavação para aplicação de solo cimento                                                                                                                                     | 9,08   |       | 0,20 | 2,00  | 3,63          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>30,87</b>  | <b>M3</b> |
| 12.3.2 | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                  | Área   | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,12          | M3        |
|        |        | Escavação reservatório inferior                                                                                                                                              | 9,08   |       | 1,50 | 2,00  | 27,24         |           |
|        |        | Desconto de volume do reservatório                                                                                                                                           | 8,04   |       | 1,50 | -2,00 | -24,12        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>3,12</b>   | <b>M3</b> |
| 12.3.3 | CP-99  | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL | Área   | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,63          | M3        |
|        |        | Solo-cimento para reforço de impermeabilização                                                                                                                               |        |       |      |       |               |           |
|        |        | Base do reservatório inferior                                                                                                                                                | 9,08   |       | 0,20 | 2,00  | 3,63          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>3,63</b>   | <b>M3</b> |
| 12.3.4 | 96623  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                             | Área   | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,82          | M3        |
|        |        | Lastro para base do reservatório inferior                                                                                                                                    | 9,08   |       | 0,10 | 2,00  | 1,82          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>1,82</b>   | <b>M3</b> |
| 12.3.5 | CP-100 | TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X2", FORTLEV OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | Área   | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00          | UN        |
|        |        | Reservatório inferior 20.000L ( D da base - 3,17 H do reservatório - 2,83)                                                                                                   |        |       |      | 2,00  | 2,00          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>2,00</b>   | <b>UN</b> |
| 13.0   |        | <b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                                            |        |       |      |       |               |           |
| 13.1   |        | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>                                                                                                                                          |        |       |      |       |               |           |
| 13.1.1 | 89578  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                      | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 200,00        | M         |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                             | 200,00 |       |      |       | 200,00        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>200,00</b> | <b>M</b>  |
| 13.1.2 | 89585  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 11,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                             |        |       |      | 11,00 | 11,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>11,00</b>  | <b>UN</b> |
| 13.1.3 | 89584  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 47,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                             |        |       |      | 47,00 | 47,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>47,00</b>  | <b>UN</b> |
| 13.1.4 | 89567  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                    | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00          | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                             |        |       |      | 4,00  | 4,00          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |        |       |      |       | <b>4,00</b>   | <b>UN</b> |





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                                                                                                    |       |       |      |        |               |           |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 13.1.5 | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00          | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 13.2   |       | <b>ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                  |       |       |      |        |               |           |
| 13.2.1 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 8,00          | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 8,00   | 8,00          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>8,00</b>   | <b>UN</b> |
| 13.2.2 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 10,00         | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 10,00  | 10,00         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>10,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.0   |       | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>                                                                                                                                        |       |       |      |        |               |           |
| 14.1   |       | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>                                                                                                                                       |       |       |      |        |               |           |
| 14.1.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 149,30        | M         |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 149,30 | 149,30        |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>149,30</b> | <b>M</b>  |
| 14.1.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 115,30        | M         |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 115,30 | 115,30        |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>115,30</b> | <b>M</b>  |
| 14.1.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 173,10        | M         |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 173,10 | 173,10        |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>173,10</b> | <b>M</b>  |
| 14.1.4 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 69,55         | M         |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 69,55  | 69,55         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>69,55</b>  | <b>M</b>  |
| 14.1.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 32,00         | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 32,00  | 32,00         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>32,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 31,00         | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 31,00  | 31,00         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>31,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.7 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 9,00          | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 9,00   | 9,00          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>9,00</b>   | <b>UN</b> |
| 14.1.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 6,00          | UN        |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                   |       |       |      | 6,00   | 6,00          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>6,00</b>   | <b>UN</b> |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                                               |       |       |      |        |               |           |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 14.1.9  | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 12,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 12,00  | 12,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>12,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.10 | 89737  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 28,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 28,00  | 28,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>28,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.11 | 89731  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 18,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 18,00  | 18,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>18,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.12 | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 106,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 106,00 | 106,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>106,00</b> | <b>UN</b> |
| 14.1.13 | CP-27  | JUNCAO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 14,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 14,00  | 14,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>14,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.14 | 89834  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 8,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 8,00   | 8,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>8,00</b>   | <b>UN</b> |
| 14.1.15 | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 14.1.16 | 89827  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 9,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 9,00   | 9,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>9,00</b>   | <b>UN</b> |
| 14.1.17 | 89557  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 14.1.18 | 99253  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020                         | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 16,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 16,00  | 16,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>16,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.19 | 89708  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 19,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 19,00  | 19,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>19,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.20 | 89696  | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 12,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                              |       |       |      | 12,00  | 12,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |       |       |      |        | <b>12,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.21 | CP-28  | TÊ 90º REDUÇÃO PVC, JE, BBB, PBA, D= 100 X 50MM                                                                                                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 4,00          | UN        |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                                                          |       |       |      |       |              |           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.22 | 89784  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 13,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 13,00 | 13,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>13,00</b> | <b>UN</b> |
| 14.1.23 | 89687  | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.24 | 89623  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                         | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 12,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 12,00 | 12,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>12,00</b> | <b>UN</b> |
| 14.1.25 | 89710  | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 18,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 18,00 | 18,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>18,00</b> | <b>UN</b> |
| 14.1.26 | 89709  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.27 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 9,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 9,00  | 9,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>9,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.28 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 9,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 9,00  | 9,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>9,00</b>  | <b>UN</b> |
| 14.1.29 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 25,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                         |       |       |      | 25,00 | 25,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>25,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.0    |        | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |       |              |           |
| 15.1    | 95469  | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS                                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 13,00        | UN        |
|         |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                                                                                       |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                        |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                       |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | Banheiro masculino                                                                                                                                                                       |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                                        |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>13,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.2    | 95471  | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|         |        | Banheiro PNE                                                                                                                                                                             |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.3    | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 14,00        | UN        |
|         |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |       |              |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>14,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.4  | 99635  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 14,00        | UN        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>14,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.5  | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.6  | CP-30  | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.7  | 86937  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 9,00         | UN        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>9,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.8  | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 10,00        | UN        |
|       |        | Escovódromo                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      | 10,00 | 10,00        |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>10,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.9  | CP-106 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 110X60CM, OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UM        |
|       |        | Área de serviço                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UM</b> |
| 15.10 | CP-103 | CUBA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 60X50X40 CM PARA COZINHA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO                                                                                                                                                            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|       |        | Cuba em aço inox nas dimensões 60 X 50 X 40 cm                                                                                                                                                                                              |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Cozinha (lavagem de panelões)                                                                                                                                                                                                               |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.11 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|       |        | Cuba em aço inox nas dimensões 56 X 33 X 12 cm                                                                                                                                                                                              |       |       |      |       |              |           |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |        |                                                                                                                              |       |       |      |       |              |           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
|       |        | Cozinha                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.12 | 86877  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|       |        | Lavatório - Banheiro PNE                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.13 | 86883  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|       |        | Lavatório - Banheiro PNE                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.14 | 86909  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|       |        | Cozinha                                                                                                                      |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.15 | 86915  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 10,00        | UN        |
|       |        | Lavatório - Banheiro PNE                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Cuba oval de louça branca                                                                                                    |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                                |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                               |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                            |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                           |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                            |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>10,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.16 | 86882  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|       |        | Cuba em aço inox nas dimensões 56 X 33 X 12 cm                                                                               |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Cozinha                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.17 | 86878  | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|       |        | Cuba em aço inox nas dimensões 56 X 33 X 12 cm                                                                               |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Cozinha                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.18 | 86887  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 14,00        | UN        |
|       |        | Lavatório - Banheiro PNE                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Cuba oval de louça branca                                                                                                    |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                                |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                               |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                            |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                           |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                           |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                            |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | Cuba em aço inox nas dimensões 60 X 50 X 40 cm                                                                               |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Cozinha (lavagem de panelões)                                                                                                |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | Cuba em aço inox nas dimensões 56 X 33 X 12 cm                                                                               |       |       |      |       |              |           |
|       |        | Cozinha                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>14,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.19 | 86916  | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 10,00        | UN        |
|       |        | Torneiras para jardim                                                                                                        |       |       |      | 10,00 | 10,00        |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |       |       |      |       | <b>10,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.20 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026         | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |

Assinado por: L. Pessoa - NAVEILANE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |        |                                                                                                                       |       |       |      |      |              |           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------|-----------|
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                          |       |       |      | 2,00 | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.21 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 3,00         | UN        |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                          |       |       |      | 3,00 | 3,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.22 | CP-33  | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 8,00         | UN        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                        |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                          |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>8,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.23 | 95547  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 8,00         | UN        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                        |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                          |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>8,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.24 | 95544  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 14,00        | UN        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                        |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                    |       |       |      | 4,00 | 4,00         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                     |       |       |      | 4,00 | 4,00         |           |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                          |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>14,00</b> | <b>UN</b> |
| 15.25 | 95545  | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 4,00         | UN        |
|       |        | Saboneteira box chuveiro                                                                                              |       |       |      |      |              |           |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                        |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.26 | 95543  | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 4,00         | UN        |
|       |        | Saboneteira box chuveiro                                                                                              |       |       |      |      |              |           |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                        |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                     |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |       |       |      |      | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 15.27 | C4835  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 5,51         | M2        |
|       |        | Wc func. fem.                                                                                                         |       | 0,50  | 0,80 | 1,00 | 0,40         |           |
|       |        | Wc func. masc.                                                                                                        |       | 0,50  | 0,80 | 1,00 | 0,40         |           |
|       |        | Banheiro (cozinha)                                                                                                    |       | 0,50  | 0,80 | 1,00 | 0,40         |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%          |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1.555,47        |

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|       |        |                                                                                                                                                                     |       |       |      |      |              |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------|-----------|
|       |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                   |       | 0,50  | 0,80 | 1,00 | 0,40         |           |
|       |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                  |       | 0,50  | 0,80 | 1,00 | 0,40         |           |
|       |        | Banheiro masculino                                                                                                                                                  |       | 1,70  | 0,90 | 1,00 | 1,53         |           |
|       |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                   |       | 1,70  | 0,90 | 1,00 | 1,53         |           |
|       |        | Banheiro PNE                                                                                                                                                        |       | 0,50  | 0,90 | 1,00 | 0,45         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>5,51</b>  | <b>M2</b> |
| 15.28 | CP-102 | BOX DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 9,45         | M2        |
|       |        | Box em vidro temperado de 10mm - Wc func. fem.                                                                                                                      | 1,32  |       | 1,80 | 1,00 | 2,38         |           |
|       |        | Box em vidro temperado de 10mm - Wc func. masc.                                                                                                                     | 1,33  |       | 1,80 | 1,00 | 2,39         |           |
|       |        | Box em vidro temperado de 10mm - Banheiro dos professores feminino                                                                                                  | 1,30  |       | 1,80 | 1,00 | 2,34         |           |
|       |        | Box em vidro temperado de 10mm - Banheiro dos professores masculino                                                                                                 | 1,30  |       | 1,80 | 1,00 | 2,34         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>9,45</b>  | <b>M2</b> |
| 16.0  |        | <b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>                                                                                                                                |       |       |      |      |              |           |
| 16.1  | CP-34  | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D = 28 MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 1,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.2  | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 1,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.3  | 92688  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 32,00        | M         |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    | 32,00 |       |      |      | 32,00        |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>32,00</b> | <b>M</b>  |
| 16.4  | CP-35  | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X 2,8" MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 4,00         | M         |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 4,00 | 4,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>4,00</b>  | <b>M</b>  |
| 16.5  | 95248  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 2,00 | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.6  | 95249  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                             | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 2,00 | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.7  | 92705  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 1,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.8  | 92695  | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 8,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 8,00 | 8,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>8,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.9  | 97548  | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00         | UN        |
|       |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                    |       |       |      | 2,00 | 2,00         |           |
|       |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |      | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.10 | 97549  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 6,00         | UN        |

Assinado por: [Assinatura] - NAVEILIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |       |       |      | 6,00   | 6,00         |           |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------|
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>6,00</b>  | <b>UN</b> |
| 16.11       | 97547  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 2,00         | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |       |       |      | 2,00   | 2,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| <b>17.0</b> |        | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>                                                                                                                                |       |       |      |        |              |           |
| 17.1        | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE                                                              |       |       |      | Quant. | 7,00         | UN        |
|             |        |                                                                                                                                                                           |       |       |      | 7,00   | 7,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>7,00</b>  | <b>UN</b> |
| 17.2        | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE                                                              |       |       |      | Quant. | 3,00         | UN        |
|             |        |                                                                                                                                                                           |       |       |      | 3,00   | 3,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 17.3        | 97599  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                   |       |       |      | Quant. | 30,00        | UN        |
|             |        |                                                                                                                                                                           |       |       |      | 30,00  | 30,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>30,00</b> | <b>UN</b> |
| 17.4        | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                             | Comp. | Larg. |      | Quant. | 10,00        | M2        |
|             |        | demarcação para extintores de incêndio                                                                                                                                    | 1,00  | 1,00  |      | 10,00  | 10,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>10,00</b> | <b>M2</b> |
| 17.5        | CP-75  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |       |       |      | Quant. | 2,00         | UN        |
|             |        |                                                                                                                                                                           |       |       |      | 2,00   | 2,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 17.6        | CP-76  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13 - (250X125) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                          |       |       |      | Quant. | 17,00        | UN        |
|             |        | Placas de setas para saída de emergência                                                                                                                                  |       |       |      | 14,00  | 14,00        |           |
|             |        | Placa com mensagem: "SAÍDA"                                                                                                                                               |       |       |      | 3,00   | 3,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>17,00</b> | <b>UN</b> |
| 17.7        | CP-77  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (200X200) EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                          |       |       |      | Quant. | 10,00        | UN        |
|             |        | Placa com mensagem "Extintor de Incêndio"                                                                                                                                 |       |       |      | 10,00  | 10,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>10,00</b> | <b>UN</b> |
| <b>18.0</b> |        | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                |       |       |      |        |              |           |
| <b>18.1</b> |        | <b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>                                                                                                                                             |       |       |      |        |              |           |
| 18.1.1      | C4940  | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00         | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 18.1.2      | CP-63  | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA.                                                                                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00         | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 18.1.3      | CP-64  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00         | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| <b>18.2</b> |        | <b>QUADROS</b>                                                                                                                                                            |       |       |      |        |              |           |
| 18.2.1      | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 7,00         | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |       |       |      | 7,00   | 7,00         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |       |       |      |        | <b>7,00</b>  | <b>UN</b> |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |        |                                                                                                                                                                           |         |       |      |       |                 |            |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------|-----------------|------------|
| 18.2.2      | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00            | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 1,00  | 1,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>1,00</b>     | <b>UN</b>  |
| <b>18.3</b> |        | <b>DISJUNTORES</b>                                                                                                                                                        |         |       |      |       |                 |            |
| 18.3.1      | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 37,00           | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 37,00 | 37,00           |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>37,00</b>    | <b>UN</b>  |
| 18.3.2      | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 25,00           | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 25,00 | 25,00           |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>25,00</b>    | <b>UN</b>  |
| 18.3.3      | 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 9,00            | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 9,00  | 9,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>9,00</b>     | <b>UN</b>  |
| 18.3.4      | 93657  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00            | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 4,00  | 4,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>4,00</b>     | <b>UN</b>  |
| 18.3.5      | CP-61  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                        | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00            | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 1,00  | 1,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>1,00</b>     | <b>UN</b>  |
| 18.3.6      | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                        | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 14,00           | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 14,00 | 14,00           |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>14,00</b>    | <b>UN</b>  |
| 18.3.7      | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                       | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00            | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 1,00  | 1,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>1,00</b>     | <b>UN</b>  |
| 18.3.8      | CP-68  | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                        | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 7,00            | UND        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 7,00  | 7,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>7,00</b>     | <b>UND</b> |
| 18.3.9      | CP-98  | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)                                                                                                                                 | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00            | UN         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          |         |       |      | 4,00  | 4,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>4,00</b>     | <b>UN</b>  |
| <b>18.4</b> |        | <b>ELETRODUTO E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                            |         |       |      |       |                 |            |
| 18.4.1      | 91836  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 1363,20         | M          |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          | 1363,20 |       |      |       | 1.363,20        |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>1.363,20</b> | <b>M</b>   |
| 18.4.2      | 91867  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00            | M          |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          | 1,00    |       |      |       | 1,00            |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>1,00</b>     | <b>M</b>   |
| 18.4.3      | 91868  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa  | 125,30          | M          |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                          | 125,30  |       |      |       | 125,30          |            |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |         |       |      |       | <b>125,30</b>   | <b>M</b>   |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                                                                    |        |       |      |        |               |           |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 18.4.4  | 93009  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021    | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 40,80         | M         |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   | 40,80  |       |      |        | 40,80         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>40,80</b>  | <b>M</b>  |
| 18.4.5  | CP-31  | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"                                                                                                                | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 116,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 116,00 | 116,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>116,00</b> | <b>UN</b> |
| 18.4.6  | CP-32  | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"                                                                                                                | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 37,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 37,00  | 37,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>37,00</b>  | <b>UN</b> |
| 18.4.7  | 91907  | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 18.4.8  | 91905  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 2,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 2,00   | 2,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>2,00</b>   | <b>UN</b> |
| 18.4.9  | 91880  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 49,00         | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 49,00  | 49,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>49,00</b>  | <b>UN</b> |
| 18.4.10 | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                            | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 167,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 167,00 | 167,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>167,00</b> | <b>UN</b> |
| 18.4.11 | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 211,00        | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 211,00 | 211,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>211,00</b> | <b>UN</b> |
| 18.4.12 | 97886  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020    | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 15,00         | UN        |
|         |        | Caixa de inspeção de aterramento - CONFORME PROJETO                                                                                                |        |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|         |        | Caixa de passagem - CONFORME PROJETO                                                                                                               |        |       |      | 14,00  | 14,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>15,00</b>  | <b>UN</b> |
| 18.4.13 | 97892  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020           | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00          | UN        |
|         |        | Caixa de passagem - CONFORME PROJETO                                                                                                               |        |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 18.4.14 | 96986  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                          | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 3,00          | UN        |
|         |        | Haste de aterramento - CONFORME PROJETO                                                                                                            |        |       |      | 3,00   | 3,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>3,00</b>   | <b>UN</b> |
| 18.4.15 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                  | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 1,00          | UN        |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   |        |       |      | 1,00   | 1,00          |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 18.5    |        | <b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>                                                                                                                     |        |       |      |        |               |           |
| 18.5.1  | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa   | 100,00        | M         |
|         |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                   | 100,00 |       |      |        | 100,00        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |        |       |      |        | <b>100,00</b> | <b>M</b>  |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |        |                                                                                                                                                                 |         |       |      |        |                 |           |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|-----------------|-----------|
| 18.5.2      | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 3760,70         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 3760,70 |       |      |        | 3.760,70        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>3.760,70</b> | <b>M</b>  |
| 18.5.3      | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 1766,60         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 1766,60 |       |      |        | 1.766,60        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>1.766,60</b> | <b>M</b>  |
| 18.5.4      | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 129,60          | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 129,60  |       |      |        | 129,60          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>129,60</b>   | <b>M</b>  |
| 18.5.5      | 91935  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 261,80          | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 42,60   |       |      |        | 42,60           |           |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 219,20  |       |      |        | 219,20          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>261,80</b>   | <b>M</b>  |
| 18.5.6      | 92984  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 1046,80         | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 876,70  |       |      |        | 876,70          |           |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 170,10  |       |      |        | 170,10          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>1.046,80</b> | <b>M</b>  |
| 18.5.7      | 92988  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 40,80           | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 40,80   |       |      |        | 40,80           |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>40,80</b>    | <b>M</b>  |
| 18.5.8      | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 163,00          | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 163,00  |       |      |        | 163,00          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>163,00</b>   | <b>M</b>  |
| <b>18.6</b> |        | <b>ELETROCALHAS</b>                                                                                                                                             |         |       |      |        |                 |           |
| 18.6.1      | 97238  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023               | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 75,20           | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 75,20   |       |      |        | 75,20           |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>75,20</b>    | <b>M</b>  |
| 18.6.2      | 104764 | SUPOORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023            | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 75,20           | M         |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                | 75,20   |       |      |        | 75,20           |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>75,20</b>    | <b>M</b>  |
| <b>18.7</b> |        | <b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>                                                                                                                                     |         |       |      |        |                 |           |
| 18.7.1      | 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 111,00          | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                |         |       |      | 111,00 | 111,00          |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>111,00</b>   | <b>UN</b> |
| 18.7.2      | 92001  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 30,00           | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                |         |       |      | 30,00  | 30,00           |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |         |       |      |        | <b>30,00</b>    | <b>UN</b> |
| 18.7.3      | 92004  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                              | Comp.   | Larg. | Alt. | Taxa   | 18,00           | UN        |
|             |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                |         |       |      | 18,00  | 18,00           |           |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       | TOTAL                                                                                                        |       |       |      |       | 18,00  | UN |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|----|
| 18.7.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 49,00  | UN |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                             |       |       |      | 49,00 | 49,00  |    |
|        |       | TOTAL                                                                                                        |       |       |      |       | 49,00  | UN |
| 18.7.5 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00   | UN |
|        |       | CONFORME PROJETO                                                                                             |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | TOTAL                                                                                                        |       |       |      |       | 2,00   | UN |
| 18.7.6 | CP-43 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 18/20 W (REF. TCS02023C100, DA PHILIPS OU SIMILAR)  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 67,00  | UN |
|        |       | Circulação                                                                                                   |       |       |      | 57,00 | 57,00  |    |
|        |       | Refeitório                                                                                                   |       |       |      | 10,00 | 10,00  |    |
|        |       | TOTAL                                                                                                        |       |       |      |       | 67,00  | UN |
| 18.7.7 | CP-44 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 18/20 W (REF. TBS02023C100, DA PHILIPS OU SIMILAR)   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 92,00  | UN |
|        |       | Secretaria                                                                                                   |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Gestão                                                                                                       |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Sala 7                                                                                                       |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala 8                                                                                                       |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala 9                                                                                                       |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala 10                                                                                                      |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Depósito 1                                                                                                   |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Depósito 2                                                                                                   |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Sala 01                                                                                                      |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala 02                                                                                                      |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala 03                                                                                                      |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala 04                                                                                                      |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala AEE                                                                                                     |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Coordenação                                                                                                  |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Sala de leitura                                                                                              |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Sala de informática                                                                                          |       |       |      | 4,00  | 4,00   |    |
|        |       | Cozinha                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00   |    |
|        |       | Depósito                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Despensa                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Área de serviço                                                                                              |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Sala 05                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Sala 06                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Banheiro fem                                                                                                 |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Banheiro masc                                                                                                |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Sala dos professores                                                                                         |       |       |      | 6,00  | 6,00   |    |
|        |       | Pórtico                                                                                                      |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | TOTAL                                                                                                        |       |       |      |       | 92,00  | UN |
| 18.7.8 | CP-66 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 11,00  | UN |
|        |       | Wc func. masc. e fem.                                                                                        |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Banheiro                                                                                                     |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Dml                                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Banheiro pcd                                                                                                 |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Wc fem. professores                                                                                          |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Wc masc. professores                                                                                         |       |       |      | 1,00  | 1,00   |    |
|        |       | Casa de gás e lixo                                                                                           |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | Guarita e lavabo                                                                                             |       |       |      | 2,00  | 2,00   |    |
|        |       | TOTAL                                                                                                        |       |       |      |       | 11,00  | UN |
| 19.0   |       | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                  |       |       |      |       |        |    |
| 19.1   |       | DUTOS                                                                                                        |       |       |      |       |        |    |
| 19.1.1 | CP-85 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450X750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 161,00 | M  |
|        |       | Bloco reforma                                                                                                |       |       |      |       |        |    |
|        |       | Sala 01                                                                                                      | 5,00  |       |      | 2,00  | 10,00  |    |
|        |       | Sala 02                                                                                                      | 10,00 |       |      | 2,00  | 20,00  |    |
|        |       | Sala 03                                                                                                      | 5,00  |       |      | 2,00  | 10,00  |    |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                                                                               |       |       |      |      |               |          |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---------------|----------|
|        |       | Sala 04                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala de AEE                                                                                                                                   | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Coordenação                                                                                                                                   | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                                               | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala de informática                                                                                                                           | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                 |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Secretaria                                                                                                                                    | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Gestão                                                                                                                                        | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala 07                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 08                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 09                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 10                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                  |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Sala 05                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Sala 06                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                 | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Sala dos professores                                                                                                                          | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  |       |       |      |      | <b>161,00</b> | <b>M</b> |
| 19.1.2 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 161,00        | M        |
|        |       | <b>Bloco reforma</b>                                                                                                                          |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Sala 01                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 02                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 03                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 04                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala de AEE                                                                                                                                   | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Coordenação                                                                                                                                   | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                                               | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala de informática                                                                                                                           | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                 |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Secretaria                                                                                                                                    | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Gestão                                                                                                                                        | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala 07                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 08                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 09                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 10                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                  |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Sala 05                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Sala 06                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                 | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Sala dos professores                                                                                                                          | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  |       |       |      |      | <b>161,00</b> | <b>M</b> |
| 19.1.3 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 161,00        | M        |
|        |       | <b>Bloco reforma</b>                                                                                                                          |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Sala 01                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 02                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 03                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 04                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala de AEE                                                                                                                                   | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Coordenação                                                                                                                                   | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala de leitura                                                                                                                               | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala de informática                                                                                                                           | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                 |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Secretaria                                                                                                                                    | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Gestão                                                                                                                                        | 3,00  |       |      | 1,00 | 3,00          |          |
|        |       | Sala 07                                                                                                                                       | 5,00  |       |      | 2,00 | 10,00         |          |
|        |       | Sala 08                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 09                                                                                                                                       | 10,00 |       |      | 2,00 | 20,00         |          |
|        |       | Sala 10                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                  |       |       |      |      |               |          |
|        |       | Sala 05                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Sala 06                                                                                                                                       | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                 | 3,00  |       |      | 2,00 | 6,00          |          |

Assinado por: [Assinatura] NAVEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |       |                                                                                                                        |        |       |      |      |               |           |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|---------------|-----------|
|             |       | Sala dos professores                                                                                                   | 3,00   |       |      | 2,00 | 6,00          |           |
|             |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |        |       |      |      | <b>161,00</b> | <b>M</b>  |
| <b>19.2</b> |       | <b>DRENOS</b>                                                                                                          |        |       |      |      |               |           |
| 19.2.1      | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022            | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 124,00        | M         |
|             |       | <b>Bloco reforma</b>                                                                                                   |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Sala 01                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 02                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 03                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 04                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala de AEE                                                                                                            | 4,00   |       |      | 1,00 | 4,00          |           |
|             |       | Coordenação                                                                                                            | 4,00   |       |      | 1,00 | 4,00          |           |
|             |       | Sala de leitura                                                                                                        | 4,00   |       |      | 1,00 | 4,00          |           |
|             |       | Sala de informática                                                                                                    | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                          |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Secretaria                                                                                                             | 4,00   |       |      | 1,00 | 4,00          |           |
|             |       | Gestão                                                                                                                 | 4,00   |       |      | 1,00 | 4,00          |           |
|             |       | Sala 07                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 08                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 09                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 10                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                           |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Sala 05                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala 06                                                                                                                | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                          | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | Sala dos professores                                                                                                   | 4,00   |       |      | 2,00 | 8,00          |           |
|             |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |        |       |      |      | <b>124,00</b> | <b>M</b>  |
| 19.2.2      | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Quant. | Larg. | Alt. | Taxa | 31,00         | UN        |
|             |       | <b>Bloco reforma</b>                                                                                                   |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Sala 01                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 02                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 03                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 04                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala de AEE                                                                                                            | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Coordenação                                                                                                            | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Sala de leitura                                                                                                        | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Sala de informática                                                                                                    | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                          |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Secretaria                                                                                                             | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Gestão                                                                                                                 | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Sala 07                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 08                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 09                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 10                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                           |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Sala 05                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 06                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                          | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala dos professores                                                                                                   | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |        |       |      |      | <b>31,00</b>  | <b>UN</b> |
| 19.2.3      | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Comp.  | Larg. | Alt. | Taxa | 31,00         | UN        |
|             |       | <b>Bloco reforma</b>                                                                                                   |        |       |      |      |               |           |
|             |       | Sala 01                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 02                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 03                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala 04                                                                                                                | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | Sala de AEE                                                                                                            | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Coordenação                                                                                                            | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Sala de leitura                                                                                                        | 1,00   |       |      | 1,00 | 1,00          |           |
|             |       | Sala de informática                                                                                                    | 1,00   |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|             |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                          |        |       |      |      |               |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A>



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |        |                                                                                                                                                       |       |       |      |       |              |           |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
|        |        | Secretaria                                                                                                                                            | 1,00  |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|        |        | Gestão                                                                                                                                                | 1,00  |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|        |        | Sala 07                                                                                                                                               | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Sala 08                                                                                                                                               | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Sala 09                                                                                                                                               | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Sala 10                                                                                                                                               | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                 |       |       |      |       |              |           |
|        |        | Sala 05                                                                                                                                               | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Sala 06                                                                                                                                               | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                         | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | Sala dos professores                                                                                                                                  | 1,00  |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>31,00</b> | <b>UN</b> |
| 19.2.4 | 99251  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 7,00         | UN        |
|        |        | Caixas de drenagem                                                                                                                                    |       |       |      | 7,00  | 7,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>7,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.0   |        | <b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                                                                                          |       |       |      |       |              |           |
| 20.1   |        | <b>ACESSÓRIOS CABEAMENTO</b>                                                                                                                          |       |       |      |       |              |           |
| 20.1.1 | 98302  | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025                                                                            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.1.2 | CP-45  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT                                                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 1,00  | 1,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.1.3 | CP-46  | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)                                                                                                            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 19,00        | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 19,00 | 19,00        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>19,00</b> | <b>UN</b> |
| 20.1.4 | CP-47  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.1.5 | CP-48  | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 2,00  | 2,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>2,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.1.6 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025                                                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 3,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 3,00  | 3,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>3,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.2   |        | <b>CAIXAS E QUADROS</b>                                                                                                                               |       |       |      |       |              |           |
| 20.2.1 | 97886  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020       | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,00         | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 4,00  | 4,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>4,00</b>  | <b>UN</b> |
| 20.2.2 | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 27,00        | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 27,00 | 27,00        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>27,00</b> | <b>UN</b> |
| 20.3   |        | <b>DISPOSITIVOS</b>                                                                                                                                   |       |       |      |       |              |           |
| 20.3.1 | 98307  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                           | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 19,00        | UN        |
|        |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                      |       |       |      | 19,00 | 19,00        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |       |       |      |       | <b>19,00</b> | <b>UN</b> |
| 20.4   |        | <b>ELETROCALHA E ELETRODUTOS</b>                                                                                                                      |       |       |      |       |              |           |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|                  |        |                                                                                                                                                     |            |       |      |        |                 |           |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|-----------------|-----------|
| 20.4.1           | 97238  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023   | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 51,65           | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    |            |       |      | 51,65  | 51,65           |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>51,65</b>    | <b>M</b>  |
| 20.4.2           | 91837  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 15,20           | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    |            |       |      | 15,20  | 15,20           |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>15,20</b>    | <b>M</b>  |
| 20.4.3           | 91835  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 112,05          | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    |            |       |      | 112,05 | 112,05          |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>112,05</b>   | <b>M</b>  |
| 20.4.4           | 91865  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 4,80            | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    | 4,80       |       |      |        | 4,80            |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>4,80</b>     | <b>M</b>  |
| 20.4.5           | CP-49  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO (UND)                                                                                 | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 4,00            | UN        |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    |            |       |      | 4,00   | 4,00            |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>4,00</b>     | <b>UN</b> |
| 20.4.6           | 91836  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 55,20           | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    | 55,20      |       |      |        | 55,20           |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>55,20</b>    | <b>M</b>  |
| 20.5             |        | <b>CABEAMENTO</b>                                                                                                                                   |            |       |      |        |                 |           |
| 20.5.1           | 98297  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                          | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 579,00          | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    | 579,00     |       |      |        | 579,00          |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>579,00</b>   | <b>M</b>  |
| 20.5.2           | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                       | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa   | 113,00          | M         |
|                  |        | CONFORME PROJETO                                                                                                                                    | 113,00     |       |      |        | 113,00          |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>113,00</b>   | <b>M</b>  |
| <b>AMPLIAÇÃO</b> |        |                                                                                                                                                     |            |       |      |        |                 |           |
| 21.0             |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                        |            |       |      |        |                 |           |
| 21.1             | 98525  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024        | Comp.      | Larg. | Alt. | Área   | 1242,32         | M2        |
|                  |        | Limpeza do terreno (frente)                                                                                                                         | 27,85      | 19,37 |      |        | 539,45          |           |
|                  |        | Limpeza do terreno (fundo)                                                                                                                          | 45,70      | 15,38 |      |        | 702,87          |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>1.242,32</b> | <b>M2</b> |
| 21.2             | C1630  | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                              | Comp./Área | Larg. | Alt. | Quant. | 680,14          | M2        |
|                  |        | Área do bloco de ampliação de salas (frente)                                                                                                        | 271,31     |       |      |        | 271,31          |           |
|                  |        | Área do bloco de ampliação de salas (fundo)                                                                                                         | 35,58      | 8,30  |      |        | 295,31          |           |
|                  |        | Área do bloco de ampliação de depósitos (lateral)                                                                                                   | 8,31       | 2,70  |      | 2,00   | 44,87           |           |
|                  |        | Área do bloco de ampliação cozinha (lateral)                                                                                                        | 5,80       | 6,35  |      |        | 36,83           |           |
|                  |        | Área do bloco de ampliação Pórtico/Guarita                                                                                                          | 7,32       | 3,22  |      |        | 23,57           |           |
|                  |        | Área do bloco de ampliação Casa de gás e lixo                                                                                                       | 5,06       | 1,63  |      |        | 8,25            |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>680,14</b>   | <b>M2</b> |
| 21.3             | 98459  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                               | Comp.      | Larg. | Alt. | Área   | 192,70          | M2        |
|                  |        | Isolamento das salas de aula para o canteiro de obras (fundo)                                                                                       | 47,70      |       | 2,00 |        | 95,40           |           |
|                  |        | Isolamento das salas de aula para o canteiro de obras (frente)                                                                                      | 48,65      |       | 2,00 |        | 97,30           |           |
|                  |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |            |       |      |        | <b>192,70</b>   | <b>M2</b> |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI:

22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS:

NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA:

1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|        |        |                                                                                                                                                                              |            |       |       |              |                 |              |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|-----------------|--------------|
| 21.4   | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Área       | Larg. | Alt.  | Emp.         | 106,84          | M3           |
|        |        | Entulho referente a limpeza do terreno                                                                                                                                       | 1.242,32   |       | 0,10  | 0,86         | 106,84          |              |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |            |       |       |              | <b>106,84</b>   | <b>M3</b>    |
| 21.5   | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                            | Vol.       | Larg. | Dist. | Área         | 1068,40         | M3XKM        |
|        |        | Transporte do entulho gerado pela limpeza                                                                                                                                    | 106,84     |       | 10,00 |              | 1.068,40        |              |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |            |       |       |              | <b>1.068,40</b> | <b>M3XKM</b> |
| 22.0   |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>                                                                                                                                     |            |       |       |              |                 |              |
| 22.1   |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                            |            |       |       |              |                 |              |
| 22.1.1 | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                  | Comp./Área | Larg. | Alt.  | Área         | 297,22          | M3           |
|        |        | Área do bloco de ampliação de salas (frente)                                                                                                                                 | 271,31     |       | 0,50  |              | 135,66          |              |
|        |        | Área do bloco de ampliação de salas (fundo)                                                                                                                                  | 35,58      | 8,30  | 0,50  |              | 147,66          |              |
|        |        | Circulação coberta que liga refeitório ao bloco (fundo)                                                                                                                      | 5,08       | 3,85  | 0,50  |              | 9,78            |              |
|        |        | Área do bloco de ampliação Casa de gás e lixo                                                                                                                                | 5,06       | 1,63  | 0,50  |              | 4,12            |              |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |            |       |       |              | <b>297,22</b>   |              |
| 22.1.2 | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                               | Comp.      | Larg. | Alt.  | Taxa         | 41,90           | M3           |
|        |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                                |            |       |       |              |                 |              |
|        |        | S1; S3; S5; S7; S9; S19; S20; S22; S30; S41; S56; S57; S64; S66 - 60x70 cm                                                                                                   | 0,80       | 0,90  | 1,05  | 14,00        | 10,58           |              |
|        |        | S2; S4; S8; S17; S18; S21; S58 - 55x65 cm                                                                                                                                    | 0,75       | 0,85  | 1,05  | 7,00         | 4,69            |              |
|        |        | S6 - 65x75 cm                                                                                                                                                                | 0,85       | 0,95  | 1,05  | 1,00         | 0,85            |              |
|        |        | S39; S40; S55; S65 - 70x80 cm                                                                                                                                                | 0,90       | 1,00  | 1,05  | 4,00         | 3,78            |              |
|        |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                                               |            |       |       |              |                 |              |
|        |        | S16; S29; S38; S48 - 70x70 cm                                                                                                                                                | 0,90       | 0,90  | 1,05  | 4,00         | 3,40            |              |
|        |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores, banheiros e circulação)</b>                                                                  |            |       |       |              |                 |              |
|        |        | S1; S7; S18; S19 - 60x70 cm                                                                                                                                                  | 0,80       | 0,90  | 1,05  | 4,00         | 3,02            |              |
|        |        | S2; S4; S8; S10 - 55x65 cm                                                                                                                                                   | 0,75       | 0,85  | 1,05  | 4,00         | 2,68            |              |
|        |        | S3; S6; S9; S12; S15 - 70x70 cm                                                                                                                                              | 0,90       | 0,90  | 1,05  | 5,00         | 4,25            |              |
|        |        | S5; S11; S20; S21 - 60x65 cm                                                                                                                                                 | 0,80       | 0,85  | 1,05  | 4,00         | 2,86            |              |
|        |        | S13; S16; S17 - 75x85 cm                                                                                                                                                     | 0,95       | 1,05  | 1,05  | 3,00         | 3,14            |              |
|        |        | S14 - 70x80 cm                                                                                                                                                               | 0,90       | 1,00  | 1,05  | 1,00         | 0,95            |              |
|        |        | S22; S23 - 65x75 cm                                                                                                                                                          | 0,85       | 0,95  | 1,05  | 2,00         | 1,70            |              |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |            |       |       | <b>53,00</b> | <b>41,90</b>    | <b>M3</b>    |
| 22.1.3 | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                             | Comp.      | Larg. | Alt.  | Taxa         | 45,79           | M3           |
|        |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                                |            |       |       |              |                 |              |
|        |        | VB1 - 15x25 cm                                                                                                                                                               | 1,53       | 0,35  | 0,30  |              | 0,16            |              |
|        |        | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                                                               | 12,24      | 0,35  | 0,30  |              | 1,29            |              |
|        |        | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                                                               | 12,24      | 0,35  | 0,30  |              | 1,29            |              |
|        |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                                                               | 5,03       | 0,35  | 0,30  |              | 0,53            |              |
|        |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                                                               | 4,09       | 0,35  | 0,30  |              | 0,43            |              |
|        |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                                                               | 8,00       | 0,35  | 0,30  |              | 0,84            |              |
|        |        | VB14 - 15x30 cm                                                                                                                                                              | 8,00       | 0,35  | 0,35  |              | 0,98            |              |
|        |        | VB15 - 15x25 cm                                                                                                                                                              | 5,03       | 0,35  | 0,30  |              | 0,53            |              |
|        |        | VB20 - 15x30cm                                                                                                                                                               | 15,45      | 0,35  | 0,35  |              | 1,89            |              |
|        |        | VB24 - 15x30cm                                                                                                                                                               | 15,45      | 0,35  | 0,35  |              | 1,89            |              |
|        |        | VB26 - 20x25cm                                                                                                                                                               | 8,20       | 0,40  | 0,30  |              | 0,98            |              |
|        |        | VB27 - 15x25cm                                                                                                                                                               | 4,60       | 0,35  | 0,30  |              | 0,48            |              |
|        |        | VB28 - 15x25cm                                                                                                                                                               | 2,43       | 0,35  | 0,30  |              | 0,26            |              |
|        |        | VB29 - 15x30cm                                                                                                                                                               | 21,06      | 0,35  | 0,35  |              | 2,58            |              |
|        |        | VB30 - 15x25cm                                                                                                                                                               | 3,45       | 0,35  | 0,30  |              | 0,36            |              |
|        |        | VB31 - 15x25cm                                                                                                                                                               | 3,05       | 0,35  | 0,30  |              | 0,32            |              |
|        |        | VB32 - 15x30cm                                                                                                                                                               | 24,87      | 0,35  | 0,35  |              | 3,05            |              |
|        |        | VB33 - 15x25cm                                                                                                                                                               | 12,10      | 0,35  | 0,30  |              | 1,27            |              |
|        |        | VB34 - 15x25cm                                                                                                                                                               | 6,30       | 0,35  | 0,30  |              | 0,66            |              |

Assinado por: [Assinatura] NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                                                  |       |       |      |       |              |           |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
|        |       | VB51 - 15x25cm                                                                                                   | 1,24  | 0,35  | 0,30 |       | 0,13         |           |
|        |       | VB52 - 15x25cm                                                                                                   | 1,36  | 0,35  | 0,30 |       | 0,14         |           |
|        |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                   |       |       |      |       |              |           |
|        |       | VB50 - 15x25 cm                                                                                                  | 12,40 | 0,35  | 0,30 |       | 1,30         |           |
|        |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                  |       |       |      |       |              |           |
|        |       | VB1 - 15x40 cm                                                                                                   | 8,38  | 0,35  | 0,45 |       | 1,32         |           |
|        |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,93  | 0,35  | 0,30 |       | 0,20         |           |
|        |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,93  | 0,35  | 0,30 |       | 0,20         |           |
|        |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,93  | 0,35  | 0,30 |       | 0,20         |           |
|        |       | VB5 - 15x40 cm                                                                                                   | 8,38  | 0,35  | 0,45 |       | 1,32         |           |
|        |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,93  | 0,35  | 0,30 |       | 0,20         |           |
|        |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,93  | 0,35  | 0,30 |       | 0,20         |           |
|        |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                   | 1,93  | 0,35  | 0,30 |       | 0,20         |           |
|        |       | VB9 - 15x40 cm                                                                                                   | 6,00  | 0,35  | 0,45 |       | 0,95         |           |
|        |       | VB10 - 15x30 cm                                                                                                  | 1,93  | 0,35  | 0,35 |       | 0,24         |           |
|        |       | VB11 - 15x30 cm                                                                                                  | 1,70  | 0,35  | 0,35 |       | 0,21         |           |
|        |       | VB12 - 15x40 cm                                                                                                  | 4,15  | 0,35  | 0,45 |       | 0,65         |           |
|        |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                  | 1,70  | 0,35  | 0,35 |       | 0,21         |           |
|        |       | VB14 - 15x40 cm                                                                                                  | 6,00  | 0,35  | 0,45 |       | 0,95         |           |
|        |       | VB15 - 15x40 cm                                                                                                  | 6,00  | 0,35  | 0,45 |       | 0,95         |           |
|        |       | VB16 - 15x40 cm                                                                                                  | 6,00  | 0,35  | 0,45 |       | 0,95         |           |
|        |       | VB17 - 15x40 cm                                                                                                  | 6,30  | 0,35  | 0,45 |       | 0,99         |           |
|        |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                  | 17,02 | 0,35  | 0,35 |       | 2,08         |           |
|        |       | VB21 - 15x40 cm                                                                                                  | 35,28 | 0,35  | 0,45 |       | 5,56         |           |
|        |       | VB22 - 15x30 cm                                                                                                  | 1,30  | 0,35  | 0,35 |       | 0,16         |           |
|        |       | VB23 - 15x40 cm                                                                                                  | 5,30  | 0,35  | 0,45 |       | 0,83         |           |
|        |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                  | 1,30  | 0,35  | 0,30 |       | 0,14         |           |
|        |       | VB27 - 15x30 cm                                                                                                  | 1,30  | 0,35  | 0,35 |       | 0,16         |           |
|        |       | VB28 - 15x40 cm                                                                                                  | 35,28 | 0,35  | 0,45 |       | 5,56         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |       |       |      |       | <b>45,79</b> | <b>M3</b> |
| 22.1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                      | Vol.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 62,82        | M3        |
|        |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                  |       |       |      |       |              |           |
|        |       | Volume escavado Sapatas                                                                                          | 41,90 |       |      |       | 41,90        |           |
|        |       | Volume escavado vigas baldrame                                                                                   | 45,79 |       |      |       | 45,79        |           |
|        |       | Volume das sapatas                                                                                               | 7,82  |       |      | -1,00 | -7,82        |           |
|        |       | Volume das vigas baldrame                                                                                        | 17,05 |       |      | -1,00 | -17,05       |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |       |       |      |       | <b>62,82</b> | <b>M3</b> |
| 22.2   |       | <b>ABRIGO DE GÁS E LIXO</b>                                                                                      |       |       |      |       |              |           |
| 22.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,02         | M3        |
|        |       | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                 |       |       |      |       |              |           |
|        |       | S24; S25; S26; S27; S28; S29 - 55x65 cm                                                                          | 0,75  | 0,85  | 1,05 | 6,00  | 4,02         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |       |       |      |       | <b>6,00</b>  | <b>M3</b> |
| 22.2.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1,58         | M3        |
|        |       | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                 |       |       |      |       |              |           |
|        |       | VB18 - 15x25 cm                                                                                                  | 5,21  | 0,35  | 0,30 |       | 0,55         |           |
|        |       | VB19 - 15x25 cm                                                                                                  | 5,21  | 0,35  | 0,30 |       | 0,55         |           |
|        |       | VB24 - 15x25 cm                                                                                                  | 1,48  | 0,35  | 0,30 |       | 0,16         |           |
|        |       | VB26 - 15x25 cm                                                                                                  | 1,48  | 0,35  | 0,30 |       | 0,16         |           |
|        |       | VB29 - 15x25 cm                                                                                                  | 1,48  | 0,35  | 0,30 |       | 0,16         |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |       |       |      |       | <b>1,58</b>  | <b>M3</b> |
| 22.2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                      | Vol.  | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,31         | M3        |
|        |       | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                 |       |       |      |       |              |           |
|        |       | Volume de escavação                                                                                              | 5,60  |       |      |       | 5,60         |           |
|        |       | Volume de sapata                                                                                                 | 0,71  |       |      | -1,00 | -0,71        |           |
|        |       | Volume de viga baldrame                                                                                          | 0,58  |       |      | -1,00 | -0,58        |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |       |       |      |       | <b>4,31</b>  | <b>M3</b> |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

| 22.3     |        | CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |              |              |           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------------|--------------|-----------|
| 22.3.1   | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa         | 10,40        | M3        |
|          |        | ESCAVAÇÃO DO BLOCO DO CASTELO D'ÁGUA:                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |              |              |           |
|          |        | Bloco                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00  | 4,00  | 0,65 | 1,00         | 10,40        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |              | <b>10,40</b> | <b>M3</b> |
| 22.3.2   | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa         | 12,96        | M2        |
|          |        | CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                         | 3,60  | 3,60  |      |              | 12,96        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |              | <b>12,96</b> | <b>M2</b> |
| 22.3.3   | 93381  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa         | 1,98         | M3        |
|          |        | ESCAVAÇÃO DO BLOCO DO CASTELO D'ÁGUA:                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |              | 10,40        |           |
|          |        | CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                         | 3,60  | 3,60  | 0,65 | -1,00        | -8,42        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |              | <b>1,98</b>  | <b>M3</b> |
| 23.0     |        | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |              |              |           |
| 23.1     |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |              |              |           |
| 23.1.1   |        | SAPATA                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |              |              |           |
| 23.1.1.1 | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa         | 23,64        | M2        |
|          |        | Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)                                                                                                                                 |       |       |      |              |              |           |
|          |        | S1; S3; S5; S7; S9; S19; S20; S22; S30; S41; S56; S57; S64; S66 - 60x70 cm                                                                                                                                                                             | 0,60  | 0,70  |      | 14,00        | 5,88         |           |
|          |        | S2; S4; S8; S17; S18; S21; S58 - 55x65 cm                                                                                                                                                                                                              | 0,55  | 0,65  |      | 7,00         | 2,50         |           |
|          |        | S6 - 65x75 cm                                                                                                                                                                                                                                          | 0,65  | 0,75  |      | 1,00         | 0,49         |           |
|          |        | S39; S40; S55; S65 - 70x80 cm                                                                                                                                                                                                                          | 0,70  | 0,80  |      | 4,00         | 2,24         |           |
|          |        | Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)                                                                                                                                                                                |       |       |      |              |              |           |
|          |        | S16; S29; S38; S48 - 70x70 cm                                                                                                                                                                                                                          | 0,70  | 0,70  |      | 4,00         | 1,96         |           |
|          |        | Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)                                                                                                                                                               |       |       |      |              |              |           |
|          |        | S1; S7; S18; S19 - 60x70 cm                                                                                                                                                                                                                            | 0,60  | 0,70  |      | 4,00         | 1,68         |           |
|          |        | S2; S4; S8; S10 - 55x65 cm                                                                                                                                                                                                                             | 0,55  | 0,65  |      | 4,00         | 1,43         |           |
|          |        | S3; S6; S9; S12; S15 - 70x70 cm                                                                                                                                                                                                                        | 0,70  | 0,70  |      | 5,00         | 2,45         |           |
|          |        | S5; S11; S20; S21 - 60x65 cm                                                                                                                                                                                                                           | 0,60  | 0,65  |      | 4,00         | 1,56         |           |
|          |        | S13; S16; S17 - 75x85 cm                                                                                                                                                                                                                               | 0,75  | 0,85  |      | 3,00         | 1,91         |           |
|          |        | S14 - 70x80 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 0,70  | 0,80  |      | 1,00         | 0,56         |           |
|          |        | S22; S23 - 65x75 cm                                                                                                                                                                                                                                    | 0,65  | 0,75  |      | 2,00         | 0,98         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      | <b>53,00</b> | <b>23,64</b> | <b>M2</b> |
| 23.1.1.2 | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa         | 33,25        | M2        |
|          |        | Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)                                                                                                                                 |       |       |      |              |              |           |
|          |        | S1; S3; S5; S7; S9; S19; S20; S22; S30; S41; S56; S57; S64; S66 - 60x70 cm                                                                                                                                                                             | 2,60  |       | 0,25 | 14,00        | 9,10         |           |
|          |        | S2; S4; S8; S17; S18; S21; S58 - 55x65 cm                                                                                                                                                                                                              | 2,40  |       | 0,25 | 7,00         | 4,20         |           |
|          |        | S6 - 65x75 cm                                                                                                                                                                                                                                          | 2,80  |       | 0,25 | 1,00         | 0,70         |           |
|          |        | S39; S40; S55; S65 - 70x80 cm                                                                                                                                                                                                                          | 3,00  |       | 0,25 | 4,00         | 3,00         |           |
|          |        | Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)                                                                                                                                                                                |       |       |      |              |              |           |
|          |        | S16; S29; S38; S48 - 70x70 cm                                                                                                                                                                                                                          | 0,70  |       | 0,25 | 4,00         | 0,70         |           |
|          |        | Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)                                                                                                                                                               |       |       |      |              |              |           |
|          |        | S1; S7; S18; S19 - 60x70 cm                                                                                                                                                                                                                            | 2,60  |       | 0,25 | 4,00         | 2,60         |           |
|          |        | S2; S4; S8; S10 - 55x65 cm                                                                                                                                                                                                                             | 2,40  |       | 0,25 | 4,00         | 2,40         |           |
|          |        | S3; S6; S9; S12; S15 - 70x70 cm                                                                                                                                                                                                                        | 2,80  |       | 0,25 | 5,00         | 3,50         |           |
|          |        | S5; S11; S20; S21 - 60x65 cm                                                                                                                                                                                                                           | 2,50  |       | 0,25 | 4,00         | 2,50         |           |
|          |        | S13; S16; S17 - 75x85 cm                                                                                                                                                                                                                               | 3,20  |       | 0,25 | 3,00         | 2,40         |           |
|          |        | S14 - 70x80 cm                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00  |       | 0,25 | 1,00         | 0,75         |           |
|          |        | S22; S23 - 65x75 cm                                                                                                                                                                                                                                    | 2,80  |       | 0,25 | 2,00         | 1,40         |           |

Assinado por: J. Inêssha: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |       | 33,25         | M2        |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| 23.1.1.3 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 34,39         | M2        |
|          |       | <b>Fôrma para pescoços de pilares</b>                                                                                                                                       |       |             |             |       |               |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                               |       |             |             |       |               |           |
|          |       | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P39; P41; P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                                     | 1,00  |             | 0,75        | 10,00 | 7,50          |           |
|          |       | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P19; P20; P21; P40; P55; P56; P57; P58; P65 - 15x25 cm                                                                                        | 0,80  |             | 0,75        | 16,00 | 9,60          |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|          |       | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                                                    | 0,85  |             | 0,75        | 4,00  | 2,55          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                                             |       |             |             |       |               |           |
|          |       | P1; P2; P4; P7; P8; P10; P13; P14; P16; P18; P19 - 15x25 cm                                                                                                                 | 0,80  |             | 0,75        | 11,00 | 6,60          |           |
|          |       | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                                                                | 0,90  |             | 0,75        | 4,00  | 2,70          |           |
|          |       | P17; P22; P23 - 20x30 cm                                                                                                                                                    | 1,00  |             | 0,75        | 3,00  | 2,25          |           |
|          |       | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                                                  | 0,85  |             | 0,75        | 5,00  | 3,19          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>34,39</b>  | <b>M2</b> |
| 23.1.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 58,28         | KG        |
|          |       | <b>Estrubo pescoços de pilares</b>                                                                                                                                          |       |             |             |       |               |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                               |       |             |             |       |               |           |
|          |       | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P39; P41; P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                                     | 0,91  | 0,154       | 9,00        | 10,00 | 12,61         |           |
|          |       | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P19; P20; P21; P55; P56; P57; P65 - 15x25 cm                                                                                                  | 0,71  | 0,154       | 9,00        | 14,00 | 13,78         |           |
|          |       | P40; P58 - 15x25 cm                                                                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 7,00        | 2,00  | 1,53          |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|          |       | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                                                    | 0,87  | 0,154       | 9,00        | 4,00  | 4,82          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                                             |       |             |             |       |               |           |
|          |       | P1; P2; P4; P7; P8; P10; P13; P14; P16; P18; P19 - 15x25 cm                                                                                                                 | 0,71  | 0,154       | 9,00        | 11,00 | 10,82         |           |
|          |       | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 9,00        | 4,00  | 4,49          |           |
|          |       | P17; P22; P23 - 20x30 cm                                                                                                                                                    | 0,91  | 0,154       | 9,00        | 3,00  | 3,78          |           |
|          |       | P23 - 20x30 cm                                                                                                                                                              | 0,30  | 0,154       | 9,00        | 1,00  | 0,42          |           |
|          |       | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                                                  | 0,87  | 0,154       | 9,00        | 5,00  | 6,03          |           |
|          |       |                                                                                                                                                                             |       |             |             |       | 0,00          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>58,28</b>  | <b>KG</b> |
| 23.1.1.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/sap.  | Taxa  | 215,29        | KG        |
|          |       | <b>Armação malha das sapatas</b>                                                                                                                                            |       |             |             |       |               |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                               |       |             |             |       |               |           |
|          |       | S1; S3; S5; S7; S9; S19; S20; S22; S30; S41; S56; S57; S64; S66 - 60x70 cm                                                                                                  | 10,08 | 0,395       |             | 14,00 | 55,74         |           |
|          |       | S2; S4; S8; S17; S18; S21; S58 - 55x65 cm                                                                                                                                   | 9,48  | 0,395       |             | 7,00  | 26,21         |           |
|          |       | S6 - 65x75 cm                                                                                                                                                               | 10,68 | 0,395       |             | 1,00  | 4,22          |           |
|          |       | S39; S40; S55; S65 - 70x80 cm                                                                                                                                               | 11,28 | 0,395       |             | 4,00  | 17,82         |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|          |       | S16; S29; S38; S48 - 70x70 cm                                                                                                                                               | 10,68 | 0,395       |             | 4,00  | 16,87         |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                                             |       |             |             |       |               |           |
|          |       | S1; S7; S18; S19 - 60x70 cm                                                                                                                                                 | 10,08 | 0,395       |             | 4,00  | 15,93         |           |
|          |       | S2; S4; S8; S10 - 55x65 cm                                                                                                                                                  | 9,48  | 0,395       |             | 4,00  | 14,98         |           |
|          |       | S3; S6; S9; S12; S15 - 70x70 cm                                                                                                                                             | 10,68 | 0,395       |             | 5,00  | 21,09         |           |
|          |       | S5; S11; S20; S21 - 60x65 cm                                                                                                                                                | 9,78  | 0,395       |             | 4,00  | 15,45         |           |
|          |       | S13; S16; S17 - 75x85 cm                                                                                                                                                    | 11,88 | 0,395       |             | 3,00  | 14,08         |           |
|          |       | S14 - 70x80 cm                                                                                                                                                              | 11,28 | 0,395       |             | 1,00  | 4,46          |           |
|          |       | S22; S23 - 65x75 cm                                                                                                                                                         | 10,68 | 0,395       |             | 2,00  | 8,44          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>215,29</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.1.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                       | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 272,36        | KG        |
|          |       | <b>Armação pescoços de pilares</b>                                                                                                                                          |       |             |             |       |               |           |

Assinado por: Nivalde Souza Rodrigues dos Santos  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |        |                                                                                                                                           |       |             |             |       |               |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P41 - 20x30 cm                                                                                                  | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 7,00  | 26,26         |           |
|          |        | P39 - 20x30 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 11,25         |           |
|          |        | P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                                       | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 2,00  | 18,76         |           |
|          |        | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P20; P21; P56; P57; P65 - 15x25 cm                                                                          | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 12,00 | 45,02         |           |
|          |        | P19 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|          |        | P55 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 7,50          |           |
|          |        |                                                                                                                                           |       |             |             |       |               |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                            |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                  | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 4,00  | 22,51         |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                           |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P2; P4; P8; P10 - 15x25 cm                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 5,00  | 18,76         |           |
|          |        | P7 - 15x25 cm                                                                                                                             | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|          |        | P13; P14 - 15x25 cm                                                                                                                       | 1,52  | 0,617       | 10,00       | 2,00  | 18,76         |           |
|          |        | P13; P14 - 15x25 cm                                                                                                                       | 1,11  | 0,617       | 2,00        | 2,00  | 2,74          |           |
|          |        | P16 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|          |        | P16 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,11  | 0,617       | 2,00        | 1,00  | 1,37          |           |
|          |        | P18 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 7,50          |           |
|          |        | P19 - 15x27 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 11,25         |           |
|          |        | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                              | 1,52  | 0,617       | 4,00        | 4,00  | 15,01         |           |
|          |        | P17; P22 - 20x30 cm                                                                                                                       | 1,52  | 0,617       | 8,00        | 2,00  | 15,01         |           |
|          |        | P23 - 20x30 cm                                                                                                                            | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 5,63          |           |
|          |        | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                | 1,52  | 0,617       | 6,00        | 5,00  | 28,14         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>272,36</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.1.7 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa  | 27,74         | KG        |
|          |        | <b>Armação pescoços de pilares</b>                                                                                                        |       |             |             |       |               |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P40 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,60  | 0,963       | 8,00        | 1,00  | 12,33         |           |
|          |        | P58 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,60  | 0,963       | 10,00       | 1,00  | 15,41         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |             |             |       | <b>27,74</b>  | <b>KG</b> |
| 23.1.1.8 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 7,82          | M3        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | <b>Concreto das sapatas</b>                                                                                                               |       |             |             |       |               |           |
|          |        | S1; S3; S5; S7; S9; S19; S20; S22; S30; S41; S56; S57; S64; S66 - 60x70 cm                                                                | 0,60  | 0,70        | 0,25        | 14,00 | 1,47          |           |
|          |        | S2; S4; S8; S17; S18; S21; S58 - 55x65 cm                                                                                                 | 0,55  | 0,65        | 0,25        | 7,00  | 0,63          |           |
|          |        | S6 - 65x75 cm                                                                                                                             | 0,65  | 0,75        | 0,25        | 1,00  | 0,12          |           |
|          |        | S39; S40; S55; S65 - 70x80 cm                                                                                                             | 0,70  | 0,80        | 0,25        | 4,00  | 0,56          |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                            |       |             |             |       |               |           |
|          |        | S16; S29; S38; S48 - 70x70 cm                                                                                                             | 0,70  | 0,70        | 0,25        | 4,00  | 0,49          |           |
|          |        | <b>Concreto pescoços de pilares</b>                                                                                                       |       |             |             |       |               |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P39; P41; P64; P66 - 20x30 cm                                                                                   | 0,20  | 0,30        | 0,75        | 10,00 | 0,45          |           |
|          |        | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P19; P20; P21; P40; P55; P56; P57; P58; P65 - 15x25 cm                                                      | 0,15  | 0,25        | 0,75        | 16,00 | 0,45          |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                            |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                  | 0,06  |             | 0,75        | 4,00  | 0,18          |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                           |       |             |             |       |               |           |
|          |        | <b>Concreto das sapatas</b>                                                                                                               |       |             |             |       |               |           |
|          |        | S1; S7; S18; S19 - 60x70 cm                                                                                                               | 0,60  | 0,70        | 0,25        | 4,00  | 0,42          |           |
|          |        | S2; S4; S8; S10 - 55x65 cm                                                                                                                | 0,55  | 0,65        | 0,25        | 4,00  | 0,36          |           |
|          |        | S3; S6; S9; S12; S15 - 70x70 cm                                                                                                           | 0,70  | 0,70        | 0,25        | 5,00  | 0,61          |           |
|          |        | S5; S11; S20; S21 - 60x65 cm                                                                                                              | 0,60  | 0,65        | 0,25        | 4,00  | 0,39          |           |
|          |        | S13; S16; S17 - 75x85 cm                                                                                                                  | 0,75  | 0,85        | 0,25        | 3,00  | 0,48          |           |
|          |        | S14 - 70x80 cm                                                                                                                            | 0,70  | 0,80        | 0,25        | 1,00  | 0,14          |           |
|          |        | S22; S23 - 65x75 cm                                                                                                                       | 0,65  | 0,75        | 0,25        | 2,00  | 0,24          |           |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |        |                                                                                                                               |       |       |      |       |               |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------|-----------|
|          |        | Concreto pescoços de pilares                                                                                                  |       |       |      |       |               |           |
|          |        | P1; P2; P4; P7; P8; P10; P13; P14; P16; P18; P19 - 15x25 cm                                                                   | 0,15  | 0,25  | 0,75 | 11,00 | 0,31          |           |
|          |        | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                  | 0,20  | 0,25  | 0,75 | 4,00  | 0,15          |           |
|          |        | P17; P22; P23 - 20x30 cm                                                                                                      | 0,20  | 0,30  | 0,75 | 3,00  | 0,14          |           |
|          |        | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                    | 0,06  |       | 0,75 | 5,00  | 0,23          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |       |      |       | <b>7,82</b>   | <b>M3</b> |
| 23.1.1.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 7,82          | M3        |
|          |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                        |       |       |      | 7,82  | 7,82          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |       |      |       | <b>7,82</b>   | <b>M3</b> |
| 23.1.2   |        | <b>VIGA BALDRAME</b>                                                                                                          |       |       |      |       |               |           |
| 23.1.2.1 | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                        | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 124,04        | M2        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |       |      |       |               |           |
|          |        | VB1 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,53  | 0,35  |      |       | 0,54          |           |
|          |        | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                | 12,24 | 0,35  |      |       | 4,28          |           |
|          |        | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                | 12,24 | 0,35  |      |       | 4,28          |           |
|          |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                | 5,03  | 0,35  |      |       | 1,76          |           |
|          |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                | 4,09  | 0,35  |      |       | 1,43          |           |
|          |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                | 8,00  | 0,35  |      |       | 2,80          |           |
|          |        | VB14 - 15x30 cm                                                                                                               | 8,00  | 0,35  |      |       | 2,80          |           |
|          |        | VB15 - 15x25 cm                                                                                                               | 5,03  | 0,35  |      |       | 1,76          |           |
|          |        | VB20 - 15x30cm                                                                                                                | 15,45 | 0,35  |      |       | 5,41          |           |
|          |        | VB24 - 15x30cm                                                                                                                | 15,45 | 0,35  |      |       | 5,41          |           |
|          |        | VB26 - 20x25cm                                                                                                                | 8,20  | 0,40  |      |       | 3,28          |           |
|          |        | VB27 - 15x25cm                                                                                                                | 4,60  | 0,35  |      |       | 1,61          |           |
|          |        | VB28 - 15x25cm                                                                                                                | 2,43  | 0,35  |      |       | 0,85          |           |
|          |        | VB29 - 15x30cm                                                                                                                | 21,06 | 0,35  |      |       | 7,37          |           |
|          |        | VB30 - 15x25cm                                                                                                                | 3,45  | 0,35  |      |       | 1,21          |           |
|          |        | VB31 - 15x25cm                                                                                                                | 3,05  | 0,35  |      |       | 1,07          |           |
|          |        | VB32 - 15x30cm                                                                                                                | 24,87 | 0,35  |      |       | 8,70          |           |
|          |        | VB33 - 15x25cm                                                                                                                | 12,10 | 0,35  |      |       | 4,24          |           |
|          |        | VB34 - 15x25cm                                                                                                                | 6,30  | 0,35  |      |       | 2,21          |           |
|          |        | VB51 - 15x25cm                                                                                                                | 1,24  | 0,35  |      |       | 0,43          |           |
|          |        | VB52 - 15x25cm                                                                                                                | 1,36  | 0,35  |      |       | 0,48          |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |       |      |       |               |           |
|          |        | VB50 - 15x25 cm                                                                                                               | 12,40 | 0,35  |      |       | 4,34          |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |       |      |       |               |           |
|          |        | VB1 - 15x40 cm                                                                                                                | 8,38  | 0,35  |      |       | 2,93          |           |
|          |        | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB5 - 15x40 cm                                                                                                                | 8,38  | 0,35  |      |       | 2,93          |           |
|          |        | VB6 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB9 - 15x40 cm                                                                                                                | 6,00  | 0,35  |      |       | 2,10          |           |
|          |        | VB10 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,93  | 0,35  |      |       | 0,68          |           |
|          |        | VB11 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,70  | 0,35  |      |       | 0,60          |           |
|          |        | VB12 - 15x40 cm                                                                                                               | 4,15  | 0,35  |      |       | 1,45          |           |
|          |        | VB13 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,70  | 0,35  |      |       | 0,60          |           |
|          |        | VB14 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  | 0,35  |      |       | 2,10          |           |
|          |        | VB15 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  | 0,35  |      |       | 2,10          |           |
|          |        | VB16 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  | 0,35  |      |       | 2,10          |           |
|          |        | VB17 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,30  | 0,35  |      |       | 2,21          |           |
|          |        | VB20 - 15x30 cm                                                                                                               | 17,02 | 0,35  |      |       | 5,96          |           |
|          |        | VB21 - 15x40 cm                                                                                                               | 35,28 | 0,35  |      |       | 12,35         |           |
|          |        | VB22 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46          |           |
|          |        | VB23 - 15x40 cm                                                                                                               | 5,30  | 0,35  |      |       | 1,86          |           |
|          |        | VB25 - 15x25 cm                                                                                                               | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46          |           |
|          |        | VB27 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  | 0,35  |      |       | 0,46          |           |
|          |        | VB28 - 15x40 cm                                                                                                               | 35,28 | 0,35  |      |       | 12,35         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |       |      |       | <b>124,04</b> | <b>M2</b> |

Assinado por: pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |       |                                                                                                                        |       |             |            |       |        |    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-------|--------|----|
| 23.1.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa  | 225,66 | M2 |
|          |       | Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação) |       |             |            | lados |        |    |
|          |       | VB1 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,53  |             | 0,25       | 2,00  | 0,77   |    |
|          |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                         | 12,24 |             | 0,25       | 2,00  | 6,12   |    |
|          |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                         | 12,24 |             | 0,25       | 2,00  | 6,12   |    |
|          |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                         | 5,03  |             | 0,25       | 2,00  | 2,52   |    |
|          |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                         | 4,09  |             | 0,25       | 2,00  | 2,05   |    |
|          |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                         | 8,00  |             | 0,25       | 2,00  | 4,00   |    |
|          |       | VB14 - 15x30 cm                                                                                                        | 8,00  |             | 0,30       | 2,00  | 4,80   |    |
|          |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                        | 5,03  |             | 0,25       | 2,00  | 2,52   |    |
|          |       | VB20 - 15x30cm                                                                                                         | 15,45 |             | 0,30       | 2,00  | 9,27   |    |
|          |       | VB24 - 15x30cm                                                                                                         | 15,45 |             | 0,30       | 2,00  | 9,27   |    |
|          |       | VB26 - 20x25cm                                                                                                         | 8,20  |             | 0,25       | 2,00  | 4,10   |    |
|          |       | VB27 - 15x25cm                                                                                                         | 4,60  |             | 0,25       | 2,00  | 2,30   |    |
|          |       | VB28 - 15x25cm                                                                                                         | 2,43  |             | 0,25       | 2,00  | 1,22   |    |
|          |       | VB29 - 15x30cm                                                                                                         | 21,06 |             | 0,30       | 2,00  | 12,64  |    |
|          |       | VB30 - 15x25cm                                                                                                         | 3,45  |             | 0,25       | 2,00  | 1,73   |    |
|          |       | VB31 - 15x25cm                                                                                                         | 3,05  |             | 0,25       | 2,00  | 1,53   |    |
|          |       | VB32 - 15x30cm                                                                                                         | 24,87 |             | 0,30       | 2,00  | 14,92  |    |
|          |       | VB33 - 15x25cm                                                                                                         | 12,10 |             | 0,25       | 2,00  | 6,05   |    |
|          |       | VB34 - 15x25cm                                                                                                         | 6,30  |             | 0,25       | 2,00  | 3,15   |    |
|          |       | VB51 - 15x25cm                                                                                                         | 1,24  |             | 0,25       | 2,00  | 0,62   |    |
|          |       | VB52 - 15x25cm                                                                                                         | 1,36  |             | 0,25       | 2,00  | 0,68   |    |
|          |       | Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)                                                |       |             |            |       |        |    |
|          |       | VB50 - 15x25 cm                                                                                                        | 12,40 |             | 0,25       | 2,00  | 6,20   |    |
|          |       | Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)                               |       |             |            | lados |        |    |
|          |       | VB1 - 15x40 cm                                                                                                         | 8,38  |             | 0,40       | 2,00  | 6,70   |    |
|          |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,93  |             | 0,25       | 2,00  | 0,97   |    |
|          |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,93  |             | 0,25       | 2,00  | 0,97   |    |
|          |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,93  |             | 0,25       | 2,00  | 0,97   |    |
|          |       | VB5 - 15x40 cm                                                                                                         | 8,38  |             | 0,40       | 2,00  | 6,70   |    |
|          |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,93  |             | 0,25       | 2,00  | 0,97   |    |
|          |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,93  |             | 0,25       | 2,00  | 0,97   |    |
|          |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                         | 1,93  |             | 0,25       | 2,00  | 0,97   |    |
|          |       | VB9 - 15x40 cm                                                                                                         | 6,00  |             | 0,40       | 2,00  | 4,80   |    |
|          |       | VB10 - 15x30 cm                                                                                                        | 1,93  |             | 0,30       | 2,00  | 1,16   |    |
|          |       | VB11 - 15x30 cm                                                                                                        | 1,70  |             | 0,30       | 2,00  | 1,02   |    |
|          |       | VB12 - 15x40 cm                                                                                                        | 4,15  |             | 0,40       | 2,00  | 3,32   |    |
|          |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                        | 1,70  |             | 0,30       | 2,00  | 1,02   |    |
|          |       | VB14 - 15x40 cm                                                                                                        | 6,00  |             | 0,40       | 2,00  | 4,80   |    |
|          |       | VB15 - 15x40 cm                                                                                                        | 6,00  |             | 0,40       | 2,00  | 4,80   |    |
|          |       | VB16 - 15x40 cm                                                                                                        | 6,00  |             | 0,40       | 2,00  | 4,80   |    |
|          |       | VB17 - 15x40 cm                                                                                                        | 6,30  |             | 0,40       | 2,00  | 5,04   |    |
|          |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                        | 17,02 |             | 0,30       | 2,00  | 10,21  |    |
|          |       | VB21 - 15x40 cm                                                                                                        | 35,28 |             | 0,40       | 2,00  | 28,22  |    |
|          |       | VB22 - 15x30 cm                                                                                                        | 1,30  |             | 0,30       | 2,00  | 0,78   |    |
|          |       | VB23 - 15x40 cm                                                                                                        | 5,30  |             | 0,40       | 2,00  | 4,24   |    |
|          |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                        | 1,30  |             | 0,25       | 2,00  | 0,65   |    |
|          |       | VB27 - 15x30 cm                                                                                                        | 1,30  |             | 0,30       | 2,00  | 0,78   |    |
|          |       | VB28 - 15x40 cm                                                                                                        | 35,28 |             | 0,40       | 2,00  | 28,22  |    |
|          |       | TOTAL                                                                                                                  |       |             |            |       | 225,66 | M2 |
| 23.1.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa  | 282,54 | KG |
|          |       | Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação) |       |             |            |       |        |    |
|          |       | VB1 - 15x25 cm                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 13,00      |       | 1,42   |    |
|          |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 100,00     |       | 10,93  |    |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N2                                                                                                    | 2,26  | 0,154       | 2,00       |       | 0,70   |    |
|          |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 99,00      |       | 10,82  |    |
|          |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 42,00      |       | 4,59   |    |
|          |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 34,00      |       | 3,72   |    |
|          |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 65,00      |       | 7,11   |    |

Assinado por: 1. pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |             |            |      |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|---------------|-----------|
|          |       | VB14 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 53,00      |      | 6,61          |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm - N4                                                                                                          | 2,73  | 0,154       | 2,00       |      | 0,84          |           |
|          |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 42,00      |      | 4,59          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 100,00     |      | 12,47         |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N3                                                                                                           | 2,45  | 0,154       | 2,00       |      | 0,75          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N4                                                                                                           | 2,84  | 0,154       | 2,00       |      | 0,87          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 101,00     |      | 12,60         |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N7                                                                                                           | 2,73  | 0,154       | 2,00       |      | 0,84          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N8                                                                                                           | 2,53  | 0,154       | 2,00       |      | 0,78          |           |
|          |       | VB26 - 20x25cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 62,00      |      | 7,73          |           |
|          |       | VB27 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 40,00      |      | 4,37          |           |
|          |       | VB28 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 20,00      |      | 2,19          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 138,00     |      | 17,21         |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N11                                                                                                          | 2,43  | 0,154       | 2,00       |      | 0,75          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N12                                                                                                          | 2,24  | 0,154       | 2,00       |      | 0,69          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N13                                                                                                          | 2,48  | 0,154       | 2,00       |      | 0,76          |           |
|          |       | VB30 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 30,00      |      | 3,28          |           |
|          |       | VB31 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 25,00      |      | 2,73          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 162,00     |      | 20,21         |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N2                                                                                                           | 2,51  | 0,154       | 2,00       |      | 0,77          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N3                                                                                                           | 2,49  | 0,154       | 2,00       |      | 0,77          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N4                                                                                                           | 2,65  | 0,154       | 2,00       |      | 0,82          |           |
|          |       | VB33 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 92,00      |      | 10,06         |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 49,00      |      | 5,36          |           |
|          |       | VB51 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 12,00      |      | 1,31          |           |
|          |       | VB52 - 15x25cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 12,00      |      | 1,31          |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB50 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 96,00      |      | 10,50         |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB1 - 15x40 cm                                                                                                                | 1,01  | 0,154       | 40,00      |      | 6,22          |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75          |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 17,00      |      | 1,86          |           |
|          |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75          |           |
|          |       | VB5 - 15x40 cm                                                                                                                | 1,01  | 0,154       | 40,00      |      | 6,22          |           |
|          |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75          |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 17,00      |      | 1,86          |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00      |      | 1,75          |           |
|          |       | VB9 - 15x40 cm                                                                                                                | 1,01  | 0,154       | 45,00      |      | 7,00          |           |
|          |       | VB10 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 13,00      |      | 1,62          |           |
|          |       | VB11 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 12,00      |      | 1,50          |           |
|          |       | VB12 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 21,00      |      | 3,27          |           |
|          |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 12,00      |      | 1,50          |           |
|          |       | VB13 - 15x30 cm - N4                                                                                                          | 1,95  | 0,154       | 2,00       |      | 0,60          |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 42,00      |      | 6,53          |           |
|          |       | VB15 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 30,00      |      | 4,67          |           |
|          |       | VB16 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 30,00      |      | 4,67          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 29,00      |      | 4,51          |           |
|          |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 106,00     |      | 13,22         |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 188,00     |      | 29,24         |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N5                                                                                                          | 2,75  | 0,154       | 2,00       |      | 0,85          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N6                                                                                                          | 2,20  | 0,154       | 2,00       |      | 0,68          |           |
|          |       | VB22 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 9,00       |      | 1,12          |           |
|          |       | VB23 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 27,00      |      | 4,20          |           |
|          |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 11,00      |      | 1,20          |           |
|          |       | VB27 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 9,00       |      | 1,12          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 13,00      |      | 1,42          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |            |      | <b>282,54</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.2.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                        | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 22,87         | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB51 - 15x25cm - Suspensão                                                                                                    | 0,94  | 0,245       | 1,00       |      | 0,23          |           |
|          |       | VB52 - 15x25cm - Suspensão                                                                                                    | 0,94  | 0,245       | 1,00       |      | 0,23          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |            |      |               |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |       |                                                                                                                               |       |             |            |      |              |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|--------------|-----------|
|          |       | VB9 - 15x40 cm - N8 (pele)                                                                                                    | 6,35  | 0,245       | 4,00       |      | 6,22         |           |
|          |       | VB11 - 15x30 cm - N9 (pele)                                                                                                   | 2,05  | 0,245       | 4,00       |      | 2,01         |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm - N8 (pele)                                                                                                   | 6,35  | 0,245       | 4,00       |      | 6,22         |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N11 (pele)                                                                                                  | 4,82  | 0,245       | 4,00       |      | 4,72         |           |
|          |       | VB22 - 15x30 cm - N10 (pele)                                                                                                  | 1,65  | 0,245       | 4,00       |      | 1,62         |           |
|          |       | VB27 - 15x30 cm - N10 (pele)                                                                                                  | 1,65  | 0,245       | 4,00       |      | 1,62         |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |            |      | <b>22,87</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.2.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.<br>AF 01/2024                                                       | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 249,23       | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |            |      |              |           |
|          |       | VB1 - 15x25 cm - N8                                                                                                           | 1,91  | 0,395       | 2,00       |      | 1,51         |           |
|          |       | VB1 - 15x25 cm - N9                                                                                                           | 2,01  | 0,395       | 2,00       |      | 1,59         |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N10                                                                                                          | 7,17  | 0,395       | 2,00       |      | 5,66         |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N11                                                                                                          | 5,56  | 0,395       | 2,00       |      | 4,39         |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N12                                                                                                          | 3,56  | 0,395       | 2,00       |      | 2,81         |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N13                                                                                                          | 7,19  | 0,395       | 2,00       |      | 5,68         |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N14                                                                                                          | 9,28  | 0,395       | 2,00       |      | 7,33         |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N15                                                                                                          | 3,22  | 0,395       | 2,00       |      | 2,54         |           |
|          |       | VB4 - 15x25 cm - N16                                                                                                          | 5,28  | 0,395       | 4,00       |      | 8,34         |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm - N19                                                                                                          | 4,39  | 0,395       | 2,00       |      | 3,47         |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm - N20                                                                                                          | 4,54  | 0,395       | 2,00       |      | 3,59         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N21                                                                                                          | 8,25  | 0,395       | 2,00       |      | 6,52         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N22                                                                                                          | 1,23  | 0,395       | 1,00       |      | 0,49         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N23                                                                                                          | 1,68  | 0,395       | 1,00       |      | 0,66         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N24                                                                                                          | 1,75  | 0,395       | 2,00       |      | 1,38         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N25                                                                                                          | 8,41  | 0,395       | 2,00       |      | 6,64         |           |
|          |       | VB15 - 15x25 cm - N16                                                                                                         | 5,28  | 0,395       | 4,00       |      | 8,34         |           |
|          |       | VB26 - 20x25cm - N20                                                                                                          | 7,97  | 0,395       | 2,00       |      | 6,30         |           |
|          |       | VB26 - 20x25cm - N21                                                                                                          | 8,35  | 0,395       | 2,00       |      | 6,60         |           |
|          |       | VB27 - 15x25cm - N22                                                                                                          | 4,86  | 0,395       | 2,00       |      | 3,84         |           |
|          |       | VB27 - 15x25cm - N23                                                                                                          | 5,06  | 0,395       | 2,00       |      | 4,00         |           |
|          |       | VB28 - 15x25cm - N24                                                                                                          | 2,76  | 0,395       | 2,00       |      | 2,18         |           |
|          |       | VB28 - 15x25cm - N25                                                                                                          | 2,94  | 0,395       | 2,00       |      | 2,32         |           |
|          |       | VB30 - 15x25cm - N26                                                                                                          | 3,78  | 0,395       | 2,00       |      | 2,99         |           |
|          |       | VB30 - 15x25cm - N27                                                                                                          | 3,96  | 0,395       | 2,00       |      | 3,13         |           |
|          |       | VB31 - 15x25cm - N10                                                                                                          | 3,30  | 0,395       | 2,00       |      | 2,61         |           |
|          |       | VB31 - 15x25cm - N11                                                                                                          | 3,60  | 0,395       | 2,00       |      | 2,84         |           |
|          |       | VB33 - 15x30cm - N12                                                                                                          | 7,93  | 0,395       | 2,00       |      | 6,26         |           |
|          |       | VB33 - 15x30cm - N13                                                                                                          | 4,03  | 0,395       | 2,00       |      | 3,18         |           |
|          |       | VB33 - 15x30cm - N14                                                                                                          | 10,85 | 0,395       | 2,00       |      | 8,57         |           |
|          |       | VB33 - 15x30cm - N15                                                                                                          | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22         |           |
|          |       | VB51 - 15x25cm - N26                                                                                                          | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22         |           |
|          |       | VB51 - 15x25cm - N27                                                                                                          | 1,90  | 0,395       | 2,00       |      | 1,50         |           |
|          |       | VB52 - 15x25cm - N28                                                                                                          | 1,66  | 0,395       | 2,00       |      | 1,31         |           |
|          |       | VB52 - 15x25cm - N29                                                                                                          | 0,81  | 0,395       | 1,00       |      | 0,32         |           |
|          |       | VB52 - 15x25cm - N30                                                                                                          | 1,84  | 0,395       | 2,00       |      | 1,45         |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |             |            |      |              |           |
|          |       | VB50 - 15x25 cm - N9                                                                                                          | 8,24  | 0,395       | 2,00       |      | 6,51         |           |
|          |       | VB50 - 15x25 cm - N25                                                                                                         | 4,16  | 0,395       | 2,00       |      | 3,29         |           |
|          |       | VB50 - 15x25 cm - N11                                                                                                         | 11,27 | 0,395       | 2,00       |      | 8,90         |           |
|          |       | VB50 - 15x25 cm - N12                                                                                                         | 1,54  | 0,395       | 2,00       |      | 1,22         |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |            |      |              |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N13                                                                                                          | 2,32  | 0,395       | 2,00       |      | 1,83         |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm - N14                                                                                                          | 2,39  | 0,395       | 2,00       |      | 1,89         |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N15                                                                                                          | 2,34  | 0,395       | 2,00       |      | 1,85         |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N16                                                                                                          | 2,41  | 0,395       | 2,00       |      | 1,90         |           |
|          |       | VB4 - 15x25 cm - N13                                                                                                          | 2,32  | 0,395       | 2,00       |      | 1,83         |           |
|          |       | VB4 - 15x25 cm - N14                                                                                                          | 2,39  | 0,395       | 2,00       |      | 1,89         |           |
|          |       | VB6 - 15x25 cm - N13                                                                                                          | 2,32  | 0,395       | 2,00       |      | 1,83         |           |
|          |       | VB6 - 15x25 cm - N14                                                                                                          | 2,39  | 0,395       | 2,00       |      | 1,89         |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm - N15                                                                                                          | 2,34  | 0,395       | 2,00       |      | 1,85         |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm - N16                                                                                                          | 2,41  | 0,395       | 2,00       |      | 1,90         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N14                                                                                                          | 2,39  | 0,395       | 2,00       |      | 1,89         |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm - N17                                                                                                          | 2,24  | 0,395       | 2,00       |      | 1,77         |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |             |            |      |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|---------------|-----------|
|          |       | VB10 - 15x30 cm - N17                                                                                                         | 2,24  | 0,395       | 2,00       |      | 1,77          |           |
|          |       | VB10 - 15x30 cm - N18                                                                                                         | 2,47  | 0,395       | 2,00       |      | 1,95          |           |
|          |       | VB11 - 15x30 cm - N19                                                                                                         | 1,95  | 0,395       | 4,00       |      | 3,08          |           |
|          |       | VB13 - 15x30 cm - N19                                                                                                         | 1,95  | 0,395       | 2,00       |      | 1,54          |           |
|          |       | VB20 - 15x30 cm - N22                                                                                                         | 10,67 | 0,395       | 2,00       |      | 8,43          |           |
|          |       | VB20 - 15x30 cm - N23                                                                                                         | 7,20  | 0,395       | 2,00       |      | 5,69          |           |
|          |       | VB20 - 15x30 cm - N24                                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00       |      | 9,48          |           |
|          |       | VB20 - 15x30 cm - N25                                                                                                         | 5,83  | 0,395       | 2,00       |      | 4,61          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N17                                                                                                         | 2,24  | 0,395       | 1,00       |      | 0,88          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N29                                                                                                         | 8,04  | 0,395       | 2,00       |      | 6,35          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N30                                                                                                         | 2,95  | 0,395       | 1,00       |      | 1,17          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N31                                                                                                         | 11,30 | 0,395       | 2,00       |      | 8,93          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N32                                                                                                         | 8,20  | 0,395       | 2,00       |      | 6,48          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N33                                                                                                         | 8,23  | 0,395       | 2,00       |      | 6,50          |           |
|          |       | VB22 - 15x30 cm - N26                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 4,00       |      | 2,45          |           |
|          |       | VB25 - 15x25 cm - N26                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 4,00       |      | 2,45          |           |
|          |       | VB27 - 15x30 cm - N26                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 4,00       |      | 2,45          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |            |      | <b>249,23</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.<br>AF 01/2024                                                      | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 418,36        | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N31                                                                                                          | 1,90  | 0,617       | 1,00       |      | 1,17          |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N32                                                                                                          | 1,70  | 0,617       | 1,00       |      | 1,05          |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N33                                                                                                          | 11,69 | 0,617       | 2,00       |      | 14,43         |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm - N34                                                                                                          | 1,93  | 0,617       | 2,00       |      | 2,38          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N58                                                                                                          | 6,23  | 0,617       | 2,00       |      | 7,69          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N59                                                                                                          | 11,97 | 0,617       | 2,00       |      | 14,77         |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N60                                                                                                          | 3,65  | 0,617       | 2,00       |      | 4,50          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N61                                                                                                          | 1,58  | 0,617       | 1,00       |      | 0,97          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N62                                                                                                          | 2,18  | 0,617       | 2,00       |      | 2,69          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N63                                                                                                          | 2,40  | 0,617       | 2,00       |      | 2,96          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N64                                                                                                          | 4,25  | 0,617       | 2,00       |      | 5,24          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N65                                                                                                          | 2,35  | 0,617       | 2,00       |      | 2,90          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N66                                                                                                          | 4,00  | 0,617       | 2,00       |      | 4,94          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N67                                                                                                          | 1,55  | 0,617       | 1,00       |      | 0,96          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm - N68                                                                                                          | 4,85  | 0,617       | 2,00       |      | 5,98          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N17                                                                                                          | 6,23  | 0,617       | 2,00       |      | 7,69          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N18                                                                                                          | 11,97 | 0,617       | 2,00       |      | 14,77         |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N19                                                                                                          | 6,88  | 0,617       | 2,00       |      | 8,49          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N20                                                                                                          | 1,58  | 0,617       | 1,00       |      | 0,97          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N21                                                                                                          | 2,38  | 0,617       | 2,00       |      | 2,94          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N22                                                                                                          | 2,35  | 0,617       | 1,00       |      | 1,45          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N23                                                                                                          | 3,71  | 0,617       | 2,00       |      | 4,58          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N24                                                                                                          | 2,40  | 0,617       | 2,00       |      | 2,96          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N25                                                                                                          | 3,80  | 0,617       | 2,00       |      | 4,69          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N26                                                                                                          | 1,60  | 0,617       | 1,00       |      | 0,99          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm - N27                                                                                                          | 8,35  | 0,617       | 2,00       |      | 10,30         |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm - N28                                                                                                          | 6,25  | 0,617       | 2,00       |      | 7,71          |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm - N29                                                                                                          | 1,75  | 0,617       | 1,00       |      | 1,08          |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm - N30                                                                                                          | 1,79  | 0,617       | 1,00       |      | 1,10          |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm - N31                                                                                                          | 1,83  | 0,617       | 1,00       |      | 1,13          |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm - N32                                                                                                          | 1,86  | 0,617       | 1,00       |      | 1,15          |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm - N33                                                                                                          | 6,96  | 0,617       | 2,00       |      | 8,59          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB1 - 15x40 cm - N34                                                                                                          | 8,41  | 0,617       | 2,00       |      | 10,38         |           |
|          |       | VB1 - 15x40 cm - N35                                                                                                          | 2,15  | 0,617       | 2,00       |      | 2,65          |           |
|          |       | VB1 - 15x40 cm - N36                                                                                                          | 8,96  | 0,617       | 2,00       |      | 11,06         |           |
|          |       | VB5 - 15x40 cm - N34                                                                                                          | 8,41  | 0,617       | 2,00       |      | 10,38         |           |
|          |       | VB5 - 15x40 cm - N37                                                                                                          | 1,75  | 0,617       | 1,00       |      | 1,08          |           |
|          |       | VB5 - 15x40 cm - N38                                                                                                          | 1,25  | 0,617       | 1,00       |      | 0,77          |           |
|          |       | VB5 - 15x40 cm - N39                                                                                                          | 8,75  | 0,617       | 2,00       |      | 10,80         |           |
|          |       | VB12 - 15x40 cm - N40                                                                                                         | 4,40  | 0,617       | 4,00       |      | 10,86         |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm - N41                                                                                                         | 2,98  | 0,617       | 1,00       |      | 1,84          |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm - N42                                                                                                         | 6,44  | 0,617       | 2,00       |      | 7,95          |           |
|          |       | VB15 - 15x40 cm - N43                                                                                                         | 6,25  | 0,617       | 2,00       |      | 7,71          |           |

Assinado por: a pessoa NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |             |            |      |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------|---------------|-----------|
|          |       | VB15 - 15x40 cm - N44                                                                                                         | 1,30  | 0,617       | 1,00       |      | 0,80          |           |
|          |       | VB15 - 15x40 cm - N45                                                                                                         | 1,37  | 0,617       | 1,00       |      | 0,85          |           |
|          |       | VB15 - 15x40 cm - N46                                                                                                         | 6,61  | 0,617       | 2,00       |      | 8,16          |           |
|          |       | VB16 - 15x40 cm - N43                                                                                                         | 6,25  | 0,617       | 2,00       |      | 7,71          |           |
|          |       | VB16 - 15x40 cm - N47                                                                                                         | 4,25  | 0,617       | 2,00       |      | 5,24          |           |
|          |       | VB16 - 15x40 cm - N48                                                                                                         | 6,64  | 0,617       | 2,00       |      | 8,19          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm - N43                                                                                                         | 6,25  | 0,617       | 2,00       |      | 7,71          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm - N49                                                                                                         | 1,63  | 0,617       | 1,00       |      | 1,01          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm - N50                                                                                                         | 2,13  | 0,617       | 1,00       |      | 1,31          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm - N51                                                                                                         | 1,53  | 0,617       | 1,00       |      | 0,94          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm - N52                                                                                                         | 2,03  | 0,617       | 1,00       |      | 1,25          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm - N53                                                                                                         | 6,64  | 0,617       | 2,00       |      | 8,19          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N35                                                                                                         | 2,15  | 0,617       | 1,00       |      | 1,33          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N37                                                                                                         | 1,75  | 0,617       | 1,00       |      | 1,08          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N54                                                                                                         | 1,58  | 0,617       | 1,00       |      | 0,97          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N55                                                                                                         | 9,33  | 0,617       | 2,00       |      | 11,51         |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N56                                                                                                         | 3,63  | 0,617       | 2,00       |      | 4,48          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N57                                                                                                         | 1,90  | 0,617       | 1,00       |      | 1,17          |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N58                                                                                                         | 12,00 | 0,617       | 2,00       |      | 14,81         |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm - N59                                                                                                         | 7,01  | 0,617       | 2,00       |      | 8,65          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N60                                                                                                         | 7,36  | 0,617       | 2,00       |      | 9,08          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N61                                                                                                         | 11,30 | 0,617       | 2,00       |      | 13,94         |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N35                                                                                                         | 2,15  | 0,617       | 1,00       |      | 1,33          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N62                                                                                                         | 8,20  | 0,617       | 2,00       |      | 10,12         |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N63                                                                                                         | 8,23  | 0,617       | 2,00       |      | 10,16         |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N64                                                                                                         | 5,68  | 0,617       | 1,00       |      | 3,50          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N65                                                                                                         | 9,69  | 0,617       | 2,00       |      | 11,96         |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N66                                                                                                         | 2,50  | 0,617       | 1,00       |      | 1,54          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N67                                                                                                         | 2,00  | 0,617       | 1,00       |      | 1,23          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N58                                                                                                         | 12,00 | 0,617       | 2,00       |      | 14,81         |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N68                                                                                                         | 11,31 | 0,617       | 2,00       |      | 13,96         |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm - N69                                                                                                         | 2,16  | 0,617       | 2,00       |      | 2,67          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |            |      | <b>418,36</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022  | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa | 241,00        | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm - N55                                                                                                         | 8,25  | 0,963       | 2,00       |      | 15,89         |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm - N56                                                                                                         | 2,27  | 0,963       | 2,00       |      | 4,37          |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm - N57                                                                                                         | 3,27  | 0,963       | 2,00       |      | 6,30          |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm - N58                                                                                                         | 2,34  | 0,963       | 2,00       |      | 4,51          |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm - N59                                                                                                         | 3,34  | 0,963       | 2,00       |      | 6,43          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N75                                                                                                          | 9,21  | 0,963       | 2,00       |      | 17,74         |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N76                                                                                                          | 6,61  | 0,963       | 2,00       |      | 12,73         |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N77                                                                                                          | 1,80  | 0,963       | 1,00       |      | 1,73          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N78                                                                                                          | 2,80  | 0,963       | 2,00       |      | 5,39          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N79                                                                                                          | 4,81  | 0,963       | 1,00       |      | 4,63          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N80                                                                                                          | 6,81  | 0,963       | 2,00       |      | 13,12         |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm - N81                                                                                                          | 2,01  | 0,963       | 2,00       |      | 3,87          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N82                                                                                                          | 8,25  | 0,963       | 2,00       |      | 15,89         |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N83                                                                                                          | 7,55  | 0,963       | 2,00       |      | 14,54         |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N84                                                                                                          | 2,37  | 0,963       | 2,00       |      | 4,56          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N85                                                                                                          | 3,37  | 0,963       | 2,00       |      | 6,49          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N86                                                                                                          | 2,90  | 0,963       | 2,00       |      | 5,59          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N87                                                                                                          | 5,30  | 0,963       | 2,00       |      | 10,21         |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N88                                                                                                          | 2,20  | 0,963       | 2,00       |      | 4,24          |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm - N89                                                                                                          | 3,00  | 0,963       | 2,00       |      | 5,78          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |            |      |               |           |
|          |       | VB9 - 15x40 cm - N70                                                                                                          | 6,37  | 0,963       | 2,00       |      | 12,27         |           |
|          |       | VB9 - 15x40 cm - N71                                                                                                          | 2,09  | 0,963       | 1,00       |      | 2,01          |           |
|          |       | VB9 - 15x40 cm - N72                                                                                                          | 2,07  | 0,963       | 1,00       |      | 1,99          |           |
|          |       | VB9 - 15x40 cm - N73                                                                                                          | 7,11  | 0,963       | 2,00       |      | 13,69         |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm - N74                                                                                                         | 2,08  | 0,963       | 1,00       |      | 2,00          |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm - N75                                                                                                         | 2,04  | 0,963       | 1,00       |      | 1,96          |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm - N76                                                                                                         | 7,09  | 0,963       | 2,00       |      | 13,66         |           |

Assinado por: Lúpeissa - NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |        |                                                                                                                                           |       |       |      |       |               |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------|-----------|
|          |        | VB23 - 15x40 cm - N77                                                                                                                     | 3,65  | 0,963 | 2,00 |       | 7,03          |           |
|          |        | VB23 - 15x40 cm - N78                                                                                                                     | 5,79  | 0,963 | 2,00 |       | 11,15         |           |
|          |        | VB23 - 15x40 cm - N79                                                                                                                     | 5,83  | 0,963 | 2,00 |       | 11,23         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |       |      |       | <b>241,00</b> | <b>KG</b> |
| 23.1.2.8 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 17,05         | M3        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>             |       |       |      |       |               |           |
|          |        | VB1 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,53  | 0,15  | 0,25 |       | 0,06          |           |
|          |        | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                            | 12,24 | 0,15  | 0,25 |       | 0,46          |           |
|          |        | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                            | 12,24 | 0,15  | 0,25 |       | 0,46          |           |
|          |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                            | 5,03  | 0,15  | 0,25 |       | 0,19          |           |
|          |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                            | 4,09  | 0,15  | 0,25 |       | 0,15          |           |
|          |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                            | 8,00  | 0,15  | 0,25 |       | 0,30          |           |
|          |        | VB14 - 15x30 cm                                                                                                                           | 8,00  | 0,15  | 0,30 |       | 0,36          |           |
|          |        | VB15 - 15x25 cm                                                                                                                           | 5,03  | 0,15  | 0,25 |       | 0,19          |           |
|          |        | VB20 - 15x30cm                                                                                                                            | 15,45 | 0,15  | 0,30 |       | 0,70          |           |
|          |        | VB24 - 15x30cm                                                                                                                            | 15,45 | 0,15  | 0,30 |       | 0,70          |           |
|          |        | VB26 - 20x25cm                                                                                                                            | 8,20  | 0,20  | 0,25 |       | 0,41          |           |
|          |        | VB27 - 15x25cm                                                                                                                            | 4,60  | 0,15  | 0,25 |       | 0,17          |           |
|          |        | VB28 - 15x25cm                                                                                                                            | 2,43  | 0,15  | 0,25 |       | 0,09          |           |
|          |        | VB29 - 15x30cm                                                                                                                            | 21,06 | 0,15  | 0,30 |       | 0,95          |           |
|          |        | VB30 - 15x25cm                                                                                                                            | 3,45  | 0,15  | 0,25 |       | 0,13          |           |
|          |        | VB31 - 15x25cm                                                                                                                            | 3,05  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11          |           |
|          |        | VB32 - 15x30cm                                                                                                                            | 24,87 | 0,15  | 0,30 |       | 1,12          |           |
|          |        | VB33 - 15x25cm                                                                                                                            | 12,10 | 0,15  | 0,25 |       | 0,45          |           |
|          |        | VB34 - 15x25cm                                                                                                                            | 6,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,24          |           |
|          |        | VB51 - 15x25cm                                                                                                                            | 1,24  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05          |           |
|          |        | VB52 - 15x25cm                                                                                                                            | 1,36  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05          |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                            |       |       |      |       |               |           |
|          |        | VB50 - 15x25 cm                                                                                                                           | 12,40 | 0,15  | 0,25 |       | 0,47          |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                           |       |       |      |       |               |           |
|          |        | VB1 - 15x40 cm                                                                                                                            | 8,38  | 0,15  | 0,40 |       | 0,50          |           |
|          |        | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07          |           |
|          |        | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07          |           |
|          |        | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07          |           |
|          |        | VB5 - 15x40 cm                                                                                                                            | 8,38  | 0,15  | 0,40 |       | 0,50          |           |
|          |        | VB6 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07          |           |
|          |        | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07          |           |
|          |        | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                            | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07          |           |
|          |        | VB9 - 15x40 cm                                                                                                                            | 6,00  | 0,15  | 0,40 |       | 0,36          |           |
|          |        | VB10 - 15x30 cm                                                                                                                           | 1,93  | 0,15  | 0,30 |       | 0,09          |           |
|          |        | VB11 - 15x30 cm                                                                                                                           | 1,70  | 0,15  | 0,30 |       | 0,08          |           |
|          |        | VB12 - 15x40 cm                                                                                                                           | 4,15  | 0,15  | 0,40 |       | 0,25          |           |
|          |        | VB13 - 15x30 cm                                                                                                                           | 1,70  | 0,15  | 0,30 |       | 0,08          |           |
|          |        | VB14 - 15x40 cm                                                                                                                           | 6,00  | 0,15  | 0,40 |       | 0,36          |           |
|          |        | VB15 - 15x40 cm                                                                                                                           | 6,00  | 0,15  | 0,40 |       | 0,36          |           |
|          |        | VB16 - 15x40 cm                                                                                                                           | 6,00  | 0,15  | 0,40 |       | 0,36          |           |
|          |        | VB17 - 15x40 cm                                                                                                                           | 6,30  | 0,15  | 0,40 |       | 0,38          |           |
|          |        | VB20 - 15x30 cm                                                                                                                           | 17,02 | 0,15  | 0,30 |       | 0,77          |           |
|          |        | VB21 - 15x40 cm                                                                                                                           | 35,28 | 0,15  | 0,40 |       | 2,12          |           |
|          |        | VB22 - 15x30 cm                                                                                                                           | 1,30  | 0,15  | 0,30 |       | 0,06          |           |
|          |        | VB23 - 15x40 cm                                                                                                                           | 5,30  | 0,15  | 0,40 |       | 0,32          |           |
|          |        | VB25 - 15x25 cm                                                                                                                           | 1,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05          |           |
|          |        | VB27 - 15x30 cm                                                                                                                           | 1,30  | 0,15  | 0,30 |       | 0,06          |           |
|          |        | VB28 - 15x40 cm                                                                                                                           | 35,28 | 0,15  | 0,40 |       | 2,12          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |       |      |       | <b>17,05</b>  | <b>M3</b> |
| 23.1.2.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 17,05         | M3        |
|          |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                    |       |       |      | 17,05 | 17,05         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |       |       |      |       | <b>17,05</b>  | <b>M3</b> |
| 23.1.3   |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                                                                                                       |       |       |      |       |               |           |

Assinado por: L. pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |       |      |             |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------|---------------|-----------|
| 23.1.3.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                   | Comp. | Lados | Alt. | Taxa        | 279,01        | M2        |
|          |       | <b>Impermeabilização das vigas baldrame</b>                                                                                   |       |       |      |             |               |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |       |      |             |               |           |
|          |       | VB1 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,53  | 0,65  |      |             | 0,99          |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                | 12,24 | 0,65  |      |             | 7,96          |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                | 12,24 | 0,65  |      |             | 7,96          |           |
|          |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                | 5,03  | 0,65  |      |             | 3,27          |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                | 4,09  | 0,65  |      |             | 2,66          |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                | 8,00  | 0,65  |      |             | 5,20          |           |
|          |       | VB14 - 15x30 cm                                                                                                               | 8,00  | 0,75  |      |             | 6,00          |           |
|          |       | VB15 - 15x25 cm                                                                                                               | 5,03  | 0,65  |      |             | 3,27          |           |
|          |       | VB20 - 15x30cm                                                                                                                | 15,45 | 0,75  |      |             | 11,59         |           |
|          |       | VB24 - 15x30cm                                                                                                                | 15,45 | 0,75  |      |             | 11,59         |           |
|          |       | VB26 - 20x25cm                                                                                                                | 8,20  | 0,70  |      |             | 5,74          |           |
|          |       | VB27 - 15x25cm                                                                                                                | 4,60  | 0,65  |      |             | 2,99          |           |
|          |       | VB28 - 15x25cm                                                                                                                | 2,43  | 0,65  |      |             | 1,58          |           |
|          |       | VB29 - 15x30cm                                                                                                                | 21,06 | 0,75  |      |             | 15,80         |           |
|          |       | VB30 - 15x25cm                                                                                                                | 3,45  | 0,65  |      |             | 2,24          |           |
|          |       | VB31 - 15x25cm                                                                                                                | 3,05  | 0,65  |      |             | 1,98          |           |
|          |       | VB32 - 15x30cm                                                                                                                | 24,87 | 0,75  |      |             | 18,65         |           |
|          |       | VB33 - 15x25cm                                                                                                                | 12,10 | 0,65  |      |             | 7,87          |           |
|          |       | VB34 - 15x25cm                                                                                                                | 6,30  | 0,65  |      |             | 4,10          |           |
|          |       | VB51 - 15x25cm                                                                                                                | 1,24  | 0,65  |      |             | 0,81          |           |
|          |       | VB52 - 15x25cm                                                                                                                | 1,36  | 0,65  |      |             | 0,88          |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |       |      |             |               |           |
|          |       | VB50 - 15x25 cm                                                                                                               | 12,40 | 0,65  |      |             | 8,06          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |       |      |             |               |           |
|          |       | VB1 - 15x40 cm                                                                                                                | 8,38  | 0,95  |      |             | 7,96          |           |
|          |       | VB2 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,65  |      |             | 1,25          |           |
|          |       | VB3 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,65  |      |             | 1,25          |           |
|          |       | VB4 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,65  |      |             | 1,25          |           |
|          |       | VB5 - 15x40 cm                                                                                                                | 8,38  | 0,95  |      |             | 7,96          |           |
|          |       | VB6 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,65  |      |             | 1,25          |           |
|          |       | VB7 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,65  |      |             | 1,25          |           |
|          |       | VB8 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  | 0,65  |      |             | 1,25          |           |
|          |       | VB9 - 15x40 cm                                                                                                                | 6,00  | 0,95  |      |             | 5,70          |           |
|          |       | VB10 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,93  | 0,75  |      |             | 1,45          |           |
|          |       | VB11 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,70  | 0,75  |      |             | 1,28          |           |
|          |       | VB12 - 15x40 cm                                                                                                               | 4,15  | 0,95  |      |             | 3,94          |           |
|          |       | VB13 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,70  | 0,75  |      |             | 1,28          |           |
|          |       | VB14 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  | 0,95  |      |             | 5,70          |           |
|          |       | VB15 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  | 0,95  |      |             | 5,70          |           |
|          |       | VB16 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  | 0,95  |      |             | 5,70          |           |
|          |       | VB17 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,30  | 0,95  |      |             | 5,99          |           |
|          |       | VB20 - 15x30 cm                                                                                                               | 17,02 | 0,75  |      |             | 12,77         |           |
|          |       | VB21 - 15x40 cm                                                                                                               | 35,28 | 0,95  |      |             | 33,52         |           |
|          |       | VB22 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  | 0,75  |      |             | 0,98          |           |
|          |       | VB23 - 15x40 cm                                                                                                               | 5,30  | 0,95  |      |             | 5,04          |           |
|          |       | VB25 - 15x25 cm                                                                                                               | 1,30  | 0,65  |      |             | 0,85          |           |
|          |       | VB27 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  | 0,75  |      |             | 0,98          |           |
|          |       | VB28 - 15x40 cm                                                                                                               | 35,28 | 0,95  |      |             | 33,52         |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |       |      |             | <b>279,01</b> | <b>M2</b> |
| 23.2     |       | <b>ABRIGO DE GÁS E LIXO</b>                                                                                                   |       |       |      |             |               |           |
| 23.2.1   |       | <b>SAPATAS</b>                                                                                                                |       |       |      |             |               |           |
| 23.2.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa        | 2,15          | M2        |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                              |       |       |      |             |               |           |
|          |       | S24; S25; S26; S27; S28; S29 - 55x65 cm                                                                                       | 0,55  | 0,65  |      | 6,00        | 2,15          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |       |      | <b>6,00</b> | <b>2,15</b>   | <b>M2</b> |
| 23.2.1.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa        | 3,45          | M2        |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                              |       |       |      |             |               |           |

Assinado por: [Assinatura] - NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                                             |       |             |             |      |              |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|--------------|-----------|
|          |        | S24; S25; S26; S27; S28; S29 - 55x65 cm                                                                                                                                     | 2,30  |             | 0,25        | 6,00 | 3,45         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>3,45</b>  | <b>M2</b> |
| 23.2.1.3 | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 3,60         | M2        |
|          |        | <b>Fôrma pescoço de pilar</b>                                                                                                                                               |       |             |             |      |              |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 0,80  |             | 0,75        | 6,00 | 3,60         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>3,60</b>  | <b>M2</b> |
| 23.2.1.4 | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa | 5,90         | KG        |
|          |        | <b>Estrito pescoço de pilar</b>                                                                                                                                             |       |             |             |      |              |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 0,71  | 0,154       | 9,00        | 6,00 | 5,90         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>5,90</b>  | <b>KG</b> |
| 23.2.1.5 | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/sap.  | Taxa | 22,47        | KG        |
|          |        | <b>Armação malha das sapatas</b>                                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | S24; S25; S26; S27; S28; S29 - 55x65 cm                                                                                                                                     | 9,48  | 0,395       |             | 6,00 | 22,47        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>22,47</b> | <b>KG</b> |
| 23.2.1.6 | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                       | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/pilar | Taxa | 5,62         | KG        |
|          |        | <b>Armação pescoço de pilar</b>                                                                                                                                             |       |             |             |      |              |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 1,52  | 0,154       | 4,00        | 6,00 | 5,62         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>5,62</b>  | <b>KG</b> |
| 23.2.1.7 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 0,71         | M3        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | <b>Concreto das sapatas</b>                                                                                                                                                 |       |             |             |      |              |           |
|          |        | S24; S25; S26; S27; S28; S29 - 55x65 cm                                                                                                                                     | 0,55  | 0,65        | 0,25        | 6,00 | 0,54         |           |
|          |        | <b>Concreto pescoço de pilar</b>                                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 0,15  | 0,25        | 0,75        | 6,00 | 0,17         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>0,71</b>  | <b>M3</b> |
| 23.2.1.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | Comp. | Larg.       | Alt.        | Vol. | 0,71         | M3        |
|          |        | <b>LANÇAMENTO DE CONCRETO</b>                                                                                                                                               |       |             |             | 0,71 | 0,71         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>0,71</b>  | <b>M3</b> |
| 23.2.2   |        | <b>VIGA BALDRAME</b>                                                                                                                                                        |       |             |             |      |              |           |
| 23.2.2.1 | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                      | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 5,20         | M2        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | VB18 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 5,21  | 0,35        |             |      | 1,82         |           |
|          |        | VB19 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 5,21  | 0,35        |             |      | 1,82         |           |
|          |        | VB24 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 1,48  | 0,35        |             |      | 0,52         |           |
|          |        | VB26 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 1,48  | 0,35        |             |      | 0,52         |           |
|          |        | VB29 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 1,48  | 0,35        |             |      | 0,52         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>5,20</b>  | <b>M2</b> |
| 23.2.2.2 | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                      | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 7,44         | M2        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                            |       |             |             |      |              |           |
|          |        | VB18 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 5,21  |             | 0,25        | 2,00 | 2,61         |           |
|          |        | VB19 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 5,21  |             | 0,25        | 2,00 | 2,61         |           |
|          |        | VB24 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 1,48  |             | 0,25        | 2,00 | 0,74         |           |
|          |        | VB26 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 1,48  |             | 0,25        | 2,00 | 0,74         |           |
|          |        | VB29 - 15Xx25 cm                                                                                                                                                            | 1,48  |             | 0,25        | 2,00 | 0,74         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |      | <b>7,44</b>  | <b>M2</b> |

Assinado por 1 pessoa: NAVILIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                         |       |             |            |        |              |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------|--------------|-----------|
| 23.2.2.3 | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024                                                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa   | 12,56        | KG        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                        |       |             |            |        |              |           |
|          |        | VB18 - 15Xx25 cm                                                                                                                                        | 0,71  | 0,154       | 39,00      |        | 4,26         |           |
|          |        | VB19 - 15Xx25 cm                                                                                                                                        | 0,71  | 0,154       | 39,00      |        | 4,26         |           |
|          |        | VB24 - 15Xx25 cm                                                                                                                                        | 0,71  | 0,154       | 13,00      |        | 1,42         |           |
|          |        | VB26 - 15Xx25 cm                                                                                                                                        | 0,71  | 0,154       | 11,00      |        | 1,20         |           |
|          |        | VB29 - 15Xx25 cm                                                                                                                                        | 0,71  | 0,154       | 13,00      |        | 1,42         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>12,56</b> | <b>KG</b> |
| 23.2.2.4 | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024                                                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga | Taxa   | 25,08        | KG        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                        |       |             |            |        |              |           |
|          |        | VB18 - 15x25 cm - N20                                                                                                                                   | 5,16  | 0,395       | 4,00       |        | 8,15         |           |
|          |        | VB19 - 15x25 cm - N20                                                                                                                                   | 5,16  | 0,395       | 2,00       |        | 4,08         |           |
|          |        | VB19 - 15x25 cm - N21                                                                                                                                   | 5,24  | 0,395       | 2,00       |        | 4,14         |           |
|          |        | VB24 - 15x25 cm - N27                                                                                                                                   | 1,89  | 0,395       | 4,00       |        | 2,99         |           |
|          |        | VB26 - 15x25 cm - N28                                                                                                                                   | 1,73  | 0,395       | 4,00       |        | 2,73         |           |
|          |        | VB29 - 15x25 cm - N27                                                                                                                                   | 1,89  | 0,395       | 4,00       |        | 2,99         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>25,08</b> | <b>KG</b> |
| 23.2.2.5 | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/<br>AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.<br>AF_05/2021         | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa   | 0,58         | M3        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                        |       |             |            |        |              |           |
|          |        | VB18 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 5,21  | 0,15        | 0,25       |        | 0,20         |           |
|          |        | VB19 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 5,21  | 0,15        | 0,25       |        | 0,20         |           |
|          |        | VB24 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 1,48  | 0,15        | 0,25       |        | 0,06         |           |
|          |        | VB26 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 1,48  | 0,15        | 0,25       |        | 0,06         |           |
|          |        | VB29 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 1,48  | 0,15        | 0,25       |        | 0,06         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>0,58</b>  | <b>M3</b> |
| 23.2.2.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE<br>CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                         | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa   | 0,58         | M3        |
|          |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                  |       |             |            | 0,58   | 0,58         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>0,58</b>  | <b>M3</b> |
| 23.2.3   |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                              |       |             |            |        |              |           |
| 23.2.3.1 | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2<br>DEMÃOS. AF_09/2023                                                                          | Comp. | Lados       | Alt.       | Taxa   | 9,66         | M2        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                        |       |             |            |        |              |           |
|          |        | VB18 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 5,21  | 0,65        |            |        | 3,39         |           |
|          |        | VB19 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 5,21  | 0,65        |            |        | 3,39         |           |
|          |        | VB24 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 1,48  | 0,65        |            |        | 0,96         |           |
|          |        | VB26 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 1,48  | 0,65        |            |        | 0,96         |           |
|          |        | VB29 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 1,48  | 0,65        |            |        | 0,96         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>9,66</b>  | <b>M2</b> |
| 23.3     |        | <b>CASTELO D'ÁGUA</b>                                                                                                                                   |       |             |            |        |              |           |
| 23.3.1   |        | <b>ESTACA</b>                                                                                                                                           |       |             |            |        |              |           |
| 23.3.1.1 | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                 | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa   | 14,44        | M2        |
|          |        | BLOCO DO CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                 | 3,80  | 3,80        |            | 1,00   | 14,44        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>14,44</b> | <b>M2</b> |
| 23.3.1.2 | 96540  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE<br>COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17<br>MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Comp. | Larg.       | Alt.       | Taxa   | 8,64         | M2        |
|          |        | BLOCO DO CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                 | 14,40 |             | 0,60       | 1,00   | 8,64         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>8,64</b>  | <b>M2</b> |
| 23.3.1.3 | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                       | Comp. | Peso (kg/m) | Alt.       | Quant. | 33,26        | KG        |
|          |        | Armadura dos estribos da estaca de 7,00 metros com aramadura<br>longitudinal de 6,00 metros:                                                            | 0,80  | 0,154       |            | 270,00 | 33,26        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |       |             |            |        | <b>33,26</b> | <b>KG</b> |
| 23.3.1.4 | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                      | Comp. | Peso (kg/m) | Alt.       | Quant. | 238,28       | KG        |

Assinado por 1 pessoa: NAVILADE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|           |        |                                                                                                                                                                             |       |             |             |        |               |           |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|           |        | Armadura longitudinal da gaiola superior:                                                                                                                                   | 3,70  | 0,617       |             | 46,00  | 105,01        |           |
|           |        | Armadura longitudinal da estaca:                                                                                                                                            | 6,00  | 0,617       |             | 36,00  | 133,27        |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>238,28</b> | <b>KG</b> |
| 23.3.1.5  | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | Comp. | Peso (kg/m) | Alt.        | Quant. | 199,34        | KG        |
|           |        | Armadura longitudinal da gaiola inferior:                                                                                                                                   | 4,50  | 0,963       |             | 46,00  | 199,34        |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>199,34</b> | <b>KG</b> |
| 23.3.1.6  | 92766  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | Comp. | Peso (kg/m) | Alt.        | Quant. | 18,49         | KG        |
|           |        | Armadura de ancoragem do ganho no bloco da estaca                                                                                                                           | 0,80  | 3,853       |             | 6,00   | 18,49         |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>18,49</b>  | <b>KG</b> |
| 23.3.1.7  | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020                                                         | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa   | 63,00         | M         |
|           |        | ESTACA DE CONCRETO CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                           |       |             | 7,00        | 9,00   | 63,00         |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>63,00</b>  | <b>M</b>  |
| 23.3.1.8  | 95601  | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021                                                                                       | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa   | 9,00          | UN        |
|           |        | CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                              |       |             |             | 9,00   | 9,00          |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>9,00</b>   | <b>UN</b> |
| 23.3.1.9  | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa   | 7,78          | M3        |
|           |        | BLOCO DO CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                     | 3,60  | 3,60        | 0,60        | 1,00   | 7,78          |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>7,78</b>   | <b>M3</b> |
| 23.3.1.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | Vol.  | Larg.       | Alt.        | Taxa   | 7,78          | M3        |
|           |        | LANÇAMENTO DO BLOCO DO CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                       | 7,78  |             |             | 1,00   | 7,78          |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>7,78</b>   | <b>M3</b> |
| 24.0      |        | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                       |       |             |             |        |               |           |
| 24.1      |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                           |       |             |             |        |               |           |
| 24.1.1    |        | <b>PILARES</b>                                                                                                                                                              |       |             |             |        |               |           |
| 24.1.1.1  | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa   | 126,09        | M2        |
|           |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                               |       |             |             |        |               |           |
|           |        | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P39; P41; P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                                     | 1,00  |             | 2,75        | 10,00  | 27,50         |           |
|           |        | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P19; P20; P21; P40; P55; P56; P57; P58; P65 - 15x25 cm                                                                                        | 0,80  |             | 2,75        | 16,00  | 35,20         |           |
|           |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                                              |       |             |             |        |               |           |
|           |        | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                                                    | 0,85  |             | 2,75        | 4,00   | 9,35          |           |
|           |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                                             |       |             |             |        |               |           |
|           |        | P1; P2; P4; P7; P8; P10; P13; P14; P16; P18; P19 - 15x25 cm                                                                                                                 | 0,80  |             | 2,75        | 11,00  | 24,20         |           |
|           |        | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                                                                | 0,90  |             | 2,75        | 4,00   | 9,90          |           |
|           |        | P17; P22; P23 - 20x30 cm                                                                                                                                                    | 1,00  |             | 2,75        | 3,00   | 8,25          |           |
|           |        | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                                                  | 0,85  |             | 2,75        | 5,00   | 11,69         |           |
|           |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |       |             |             |        | <b>126,09</b> | <b>M2</b> |
| 24.1.1.2  | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa   | 162,04        | KG        |
|           |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                               |       |             |             |        |               |           |
|           |        | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P39; P41; P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                                     | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 10,00  | 35,04         |           |
|           |        | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P19; P20; P21; P55; P56; P57; P65 - 15x25 cm                                                                                                  | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 14,00  | 38,27         |           |
|           |        | P40; P58 - 15x26 cm                                                                                                                                                         | 0,71  | 0,154       | 20,00       | 2,00   | 4,37          |           |
|           |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                                              |       |             |             |        |               |           |
|           |        | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                                                    | 0,87  | 0,154       | 25,00       | 4,00   | 13,40         |           |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                             |       |             |             |       |               |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P2; P4; P7; P8; P10; P13; P14; P16; P18; P19 - 15x25 cm                                                                                                 | 0,71  | 0,154       | 25,00       | 11,00 | 30,07         |           |
|          |        | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 25,00       | 4,00  | 12,47         |           |
|          |        | P17; P22; P23 - 20x30 cm                                                                                                                                    | 0,91  | 0,154       | 25,00       | 3,00  | 10,51         |           |
|          |        | P23 - 20x30 cm                                                                                                                                              | 0,30  | 0,154       | 25,00       | 1,00  | 1,16          |           |
|          |        | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                                  | 0,87  | 0,154       | 25,00       | 5,00  | 16,75         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>162,04</b> | <b>KG</b> |
| 24.1.1.3 | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa  | 520,41        | KG        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                               |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P41 - 20x30 cm                                                                                                                    | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 7,00  | 51,31         |           |
|          |        | P39 - 20x30 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 21,99         |           |
|          |        | P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                                                         | 2,97  | 0,617       | 10,00       | 2,00  | 36,65         |           |
|          |        | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P20; P21; P56; P57; P65 - 15x25 cm                                                                                            | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 12,00 | 87,96         |           |
|          |        | P19 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 10,99         |           |
|          |        | P55 - 15x26 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 14,66         |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                                    | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 4,00  | 43,98         |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P2; P4; P7; P8; P10 - 15x25 cm                                                                                                                          | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 6,00  | 43,98         |           |
|          |        | P13; P14 - 15x25 cm                                                                                                                                         | 2,97  | 0,617       | 10,00       | 2,00  | 36,65         |           |
|          |        | P16 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 10,99         |           |
|          |        | P18 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 8,00        | 1,00  | 14,66         |           |
|          |        | P19 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 12,00       | 1,00  | 21,99         |           |
|          |        | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                                                | 2,97  | 0,617       | 4,00        | 4,00  | 29,32         |           |
|          |        | P17; P22 - 20x30 cm                                                                                                                                         | 2,97  | 0,617       | 8,00        | 2,00  | 29,32         |           |
|          |        | P23 - 20x30 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 1,00  | 10,99         |           |
|          |        | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                                  | 2,97  | 0,617       | 6,00        | 5,00  | 54,97         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>520,41</b> | <b>KG</b> |
| 24.1.1.4 | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa  | 51,48         | KG        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                               |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P40 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,963       | 8,00        | 1,00  | 22,88         |           |
|          |        | P58 - 15x25 cm                                                                                                                                              | 2,97  | 0,963       | 10,00       | 1,00  | 28,60         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>51,48</b>  | <b>KG</b> |
| 24.1.1.5 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022                                                  | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 6,97          | M3        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                               |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P3; P5; P9; P22; P30; P39; P41; P64; P66 - 20x30 cm                                                                                                     | 0,20  | 0,30        | 2,75        | 10,00 | 1,65          |           |
|          |        | P2; P4; P6; P7; P8; P17; P18; P19; P20; P21; P40; P55; P56; P57; P58; P65 - 15x25 cm                                                                        | 0,15  | 0,25        | 2,75        | 16,00 | 1,65          |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Pilares da circulação - Bloco do fundo)</b>                                                                              |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P16; P29; P38; P48 - C27                                                                                                                                    | 0,06  |             | 2,75        | 4,00  | 0,66          |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                             |       |             |             |       |               |           |
|          |        | P1; P2; P4; P7; P8; P10; P13; P14; P16; P18; P19 - 15x25 cm                                                                                                 | 0,15  | 0,25        | 2,75        | 11,00 | 1,13          |           |
|          |        | P5; P11; P20; P21 - 20x25 cm                                                                                                                                | 0,20  | 0,25        | 2,75        | 4,00  | 0,55          |           |
|          |        | P17; P22; P23 - 20x30 cm                                                                                                                                    | 0,20  | 0,30        | 2,75        | 3,00  | 0,50          |           |
|          |        | P3; P6; P9; P12; P15 - C27                                                                                                                                  | 0,06  |             | 2,75        | 5,00  | 0,83          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>6,97</b>   | <b>M3</b> |
| 24.1.1.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 6,97          | M3        |
|          |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                      |       |             |             | 6,97  | 6,97          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                |       |             |             |       | <b>6,97</b>   | <b>M3</b> |
| 24.1.2   |        | <b>VIGAS</b>                                                                                                                                                |       |             |             |       |               |           |
| 24.1.2.1 | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa  | 197,00        | M2        |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |             |             |      |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|---------------|-----------|
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC1 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,58  |             | 0,25        | 2,00 | 0,79          |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm                                                                                                                | 12,29 |             | 0,30        | 2,00 | 7,37          |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm                                                                                                                | 12,29 |             | 0,30        | 2,00 | 7,37          |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                | 5,03  |             | 0,25        | 2,00 | 2,52          |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                | 2,87  |             | 0,25        | 2,00 | 1,44          |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm                                                                                                                | 8,00  |             | 0,25        | 2,00 | 4,00          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm                                                                                                               | 8,00  |             | 0,30        | 2,00 | 4,80          |           |
|          |       | VC13 - 15x25 cm                                                                                                               | 5,03  |             | 0,25        | 2,00 | 2,52          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm                                                                                                               | 15,45 |             | 0,30        | 2,00 | 9,27          |           |
|          |       | VC21 - 15x30 cm                                                                                                               | 15,45 |             | 0,30        | 2,00 | 9,27          |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm                                                                                                               | 7,48  |             | 0,30        | 2,00 | 4,49          |           |
|          |       | VC24 - 15x30 cm                                                                                                               | 4,60  |             | 0,30        | 2,00 | 2,76          |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm                                                                                                               | 6,18  |             | 0,30        | 2,00 | 3,71          |           |
|          |       | VC26 - 15x25 cm                                                                                                               | 21,26 |             | 0,25        | 2,00 | 10,63         |           |
|          |       | VC27 - 15x25 cm                                                                                                               | 3,45  |             | 0,25        | 2,00 | 1,73          |           |
|          |       | VC28 - 15x25 cm                                                                                                               | 3,05  |             | 0,25        | 2,00 | 1,53          |           |
|          |       | VC29 - 15x25 cm                                                                                                               | 24,87 |             | 0,25        | 2,00 | 12,44         |           |
|          |       | VC30 - 15x25 cm                                                                                                               | 12,10 |             | 0,25        | 2,00 | 6,05          |           |
|          |       | VC31 - 15x25 cm                                                                                                               | 3,30  |             | 0,25        | 2,00 | 1,65          |           |
|          |       | VC47 - 15x25 cm                                                                                                               | 1,26  |             | 0,25        | 2,00 | 0,63          |           |
|          |       | VC48 - 15x25 cm                                                                                                               | 1,24  |             | 0,25        | 2,00 | 0,62          |           |
|          |       | VC49 - 15x25 cm                                                                                                               | 1,36  |             | 0,25        | 2,00 | 0,68          |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC46 - 15x25 cm                                                                                                               | 14,56 |             | 0,25        | 2,00 | 7,28          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm                                                                                                                | 8,38  |             | 0,30        | 2,00 | 5,03          |           |
|          |       | VC2 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  |             | 0,25        | 2,00 | 0,97          |           |
|          |       | VC3 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  |             | 0,25        | 2,00 | 0,97          |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                | 6,00  |             | 0,25        | 2,00 | 3,00          |           |
|          |       | VC5 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  |             | 0,25        | 2,00 | 0,97          |           |
|          |       | VC6 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,93  |             | 0,25        | 2,00 | 0,97          |           |
|          |       | VC7 - 15x25 cm                                                                                                                | 6,00  |             | 0,25        | 2,00 | 3,00          |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                | 2,07  |             | 0,25        | 2,00 | 1,04          |           |
|          |       | VC9 - 15x30 cm                                                                                                                | 1,70  |             | 0,30        | 2,00 | 1,02          |           |
|          |       | VC10 - 15x30 cm                                                                                                               | 4,15  |             | 0,30        | 2,00 | 2,49          |           |
|          |       | VC11 - 15x25 cm                                                                                                               | 1,70  |             | 0,25        | 2,00 | 0,85          |           |
|          |       | VC12 - 15x40 cm                                                                                                               | 6,00  |             | 0,40        | 2,00 | 4,80          |           |
|          |       | VC13 - 15x30 cm                                                                                                               | 6,00  |             | 0,30        | 2,00 | 3,60          |           |
|          |       | VC14 - 15x30 cm                                                                                                               | 6,00  |             | 0,30        | 2,00 | 3,60          |           |
|          |       | VC15 - 15x30 cm                                                                                                               | 6,30  |             | 0,30        | 2,00 | 3,78          |           |
|          |       | VC18 - 15x25 cm                                                                                                               | 16,88 |             | 0,25        | 2,00 | 8,44          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm                                                                                                               | 35,28 |             | 0,30        | 2,00 | 21,17         |           |
|          |       | VC20 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  |             | 0,30        | 2,00 | 0,78          |           |
|          |       | VC21 - 15x40 cm                                                                                                               | 5,30  |             | 0,40        | 2,00 | 4,24          |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  |             | 0,30        | 2,00 | 0,78          |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm                                                                                                               | 1,30  |             | 0,30        | 2,00 | 0,78          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm                                                                                                               | 35,28 |             | 0,30        | 2,00 | 21,17         |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |             |      | <b>197,00</b> | <b>M2</b> |
| 24.1.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa | 314,68        | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC1 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 15,00       |      | 1,64          |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 81,00       |      | 10,10         |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm - N7                                                                                                           | 2,76  | 0,154       | 2,00        |      | 0,85          |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 80,00       |      | 9,98          |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 42,00       |      | 4,59          |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm - N3                                                                                                           | 2,43  | 0,154       | 2,00        |      | 0,75          |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 24,00       |      | 2,62          |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 65,00       |      | 7,11          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 53,00       |      | 6,61          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N8                                                                                                          | 3,53  | 0,154       | 2,00        |      | 1,09          |           |
|          |       | VC13 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 42,00       |      | 4,59          |           |

Assinado por: L. Pessoa - NAVEIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |       |                                                                                                                               |       |             |             |      |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|---------------|-----------|
|          |       | VC13 - 15x25 cm - N3                                                                                                          | 2,43  | 0,154       | 2,00        |      | 0,75          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 100,00      |      | 12,47         |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N10                                                                                                         | 3,50  | 0,154       | 2,00        |      | 1,08          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N11                                                                                                         | 3,49  | 0,154       | 2,00        |      | 1,07          |           |
|          |       | VC21 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 101,00      |      | 12,60         |           |
|          |       | VC21 - 15x30 cm - N3                                                                                                          | 3,33  | 0,154       | 2,00        |      | 1,03          |           |
|          |       | VC21 - 15x30 cm - N4                                                                                                          | 3,53  | 0,154       | 2,00        |      | 1,09          |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 46,00       |      | 5,74          |           |
|          |       | VC24 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 31,00       |      | 3,87          |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 40,00       |      | 4,99          |           |
|          |       | VC26 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 172,00      |      | 18,81         |           |
|          |       | VC26 - 15x25 cm - N7                                                                                                          | 2,78  | 0,154       | 2,00        |      | 0,86          |           |
|          |       | VC26 - 15x25 cm - N8                                                                                                          | 2,39  | 0,154       | 2,00        |      | 0,74          |           |
|          |       | VC26 - 15x25 cm - N9                                                                                                          | 2,58  | 0,154       | 2,00        |      | 0,79          |           |
|          |       | VC27 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 29,00       |      | 3,17          |           |
|          |       | VC28 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 25,00       |      | 2,73          |           |
|          |       | VC29 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 201,00      |      | 21,98         |           |
|          |       | VC29 - 15x25 cm - N6                                                                                                          | 3,01  | 0,154       | 2,00        |      | 0,93          |           |
|          |       | VC29 - 15x25 cm - N7                                                                                                          | 2,79  | 0,154       | 2,00        |      | 0,86          |           |
|          |       | VC29 - 15x25 cm - N8                                                                                                          | 2,75  | 0,154       | 2,00        |      | 0,85          |           |
|          |       | VC30 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 92,00       |      | 10,06         |           |
|          |       | VC31 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 49,00       |      | 5,36          |           |
|          |       | VC31 - 15x25 cm - N5                                                                                                          | 2,58  | 0,154       | 2,00        |      | 0,79          |           |
|          |       | VC47 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 11,00       |      | 1,20          |           |
|          |       | VC48 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 11,00       |      | 1,20          |           |
|          |       | VC49 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 12,00       |      | 1,31          |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC46 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 114,00      |      | 12,46         |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 53,00       |      | 6,61          |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm - N1                                                                                                           | 2,95  | 0,154       | 2,00        |      | 0,91          |           |
|          |       | VC2 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00       |      | 1,75          |           |
|          |       | VC3 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00       |      | 1,75          |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 49,00       |      | 5,36          |           |
|          |       | VC5 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00       |      | 1,75          |           |
|          |       | VC6 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00       |      | 1,75          |           |
|          |       | VC7 - 15x25 cm                                                                                                                | 1,01  | 0,154       | 29,00       |      | 4,51          |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                | 0,71  | 0,154       | 16,00       |      | 1,75          |           |
|          |       | VC9 - 15x30 cm                                                                                                                | 0,81  | 0,154       | 12,00       |      | 1,50          |           |
|          |       | VC10 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 28,00       |      | 3,49          |           |
|          |       | VC11 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 15,00       |      | 1,64          |           |
|          |       | VC12 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 30,00       |      | 4,67          |           |
|          |       | VC13 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 40,00       |      | 4,99          |           |
|          |       | VC14 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 40,00       |      | 4,99          |           |
|          |       | VC15 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 39,00       |      | 4,86          |           |
|          |       | VC18 - 15x25 cm                                                                                                               | 0,71  | 0,154       | 135,00      |      | 14,76         |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 239,00      |      | 29,81         |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N5                                                                                                          | 2,65  | 0,154       | 2,00        |      | 0,82          |           |
|          |       | VC20 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 9,00        |      | 1,12          |           |
|          |       | VC21 - 15x40 cm                                                                                                               | 1,01  | 0,154       | 27,00       |      | 4,20          |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 9,00        |      | 1,12          |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 9,00        |      | 1,12          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm                                                                                                               | 0,81  | 0,154       | 234,00      |      | 29,19         |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N6                                                                                                          | 2,55  | 0,154       | 2,00        |      | 0,79          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N7                                                                                                          | 2,45  | 0,154       | 2,00        |      | 0,75          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |             |      | <b>314,68</b> | <b>KG</b> |
| 24.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa | 32,95         | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N12 (pele)                                                                                                   | 4,52  | 0,245       | 4,00        |      | 4,43          |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC12 - 15x40 cm - N8 (pele)                                                                                                   | 6,35  | 0,245       | 4,00        |      | 6,22          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N10 (pele)                                                                                                  | 4,82  | 0,245       | 4,00        |      | 4,72          |           |

Assinado por: L. pessoa: NAILA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |             |             |      |              |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|--------------|-----------|
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N11 (pele)                                                                                                  | 5,55  | 0,245       | 4,00        |      | 5,44         |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N12 (pele)                                                                                                  | 4,23  | 0,245       | 4,00        |      | 4,15         |           |
|          |       | VC20 - 15x30 cm - N9 (pele)                                                                                                   | 1,65  | 0,245       | 4,00        |      | 1,62         |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm - N9 (pele)                                                                                                   | 1,65  | 0,245       | 4,00        |      | 1,62         |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N13 (pele)                                                                                                  | 4,85  | 0,245       | 4,00        |      | 4,75         |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |             |      | <b>32,95</b> | <b>KG</b> |
| 24.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa | 317,88       | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |             |      |              |           |
|          |       | VC1 - 15x25 cm - N26                                                                                                          | 1,91  | 0,395       | 2,00        |      | 1,51         |           |
|          |       | VC1 - 15x25 cm - N27                                                                                                          | 2,16  | 0,395       | 2,00        |      | 1,71         |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm - N28                                                                                                          | 7,17  | 0,395       | 2,00        |      | 5,66         |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm - N29                                                                                                          | 5,36  | 0,395       | 2,00        |      | 4,23         |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm - N30                                                                                                          | 1,28  | 0,395       | 2,00        |      | 1,01         |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N31                                                                                                          | 2,62  | 0,395       | 1,00        |      | 1,03         |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N32                                                                                                          | 2,31  | 0,395       | 1,00        |      | 0,91         |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N33                                                                                                          | 9,28  | 0,395       | 2,00        |      | 7,33         |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N34                                                                                                          | 3,22  | 0,395       | 2,00        |      | 2,54         |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm - N22                                                                                                          | 5,28  | 0,395       | 2,00        |      | 4,17         |           |
|          |       | VC4 - 15x25 cm - N23                                                                                                          | 1,70  | 0,395       | 2,00        | 2,00 | 2,69         |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm - N37                                                                                                          | 3,12  | 0,395       | 2,00        |      | 2,46         |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm - N38                                                                                                          | 3,42  | 0,395       | 2,00        |      | 2,70         |           |
|          |       | VC13 - 15x25 cm - N22                                                                                                         | 5,28  | 0,395       | 2,00        |      | 4,17         |           |
|          |       | VC13 - 15x25 cm - N23                                                                                                         | 1,70  | 0,395       | 2,00        | 2,00 | 2,69         |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm - N14                                                                                                         | 7,43  | 0,395       | 2,00        |      | 5,87         |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm - N15                                                                                                         | 1,60  | 0,395       | 1,00        |      | 0,63         |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm - N16                                                                                                         | 7,83  | 0,395       | 2,00        |      | 6,19         |           |
|          |       | VC24 - 15x30 cm - N17                                                                                                         | 4,78  | 0,395       | 2,00        |      | 3,78         |           |
|          |       | VC24 - 15x30 cm - N18                                                                                                         | 5,11  | 0,395       | 2,00        |      | 4,04         |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm - N19                                                                                                         | 6,28  | 0,395       | 2,00        |      | 4,96         |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm - N20                                                                                                         | 6,64  | 0,395       | 2,00        |      | 5,25         |           |
|          |       | VC27 - 15x25 cm - N21                                                                                                         | 3,78  | 0,395       | 2,00        |      | 2,99         |           |
|          |       | VC27 - 15x25 cm - N22                                                                                                         | 4,00  | 0,395       | 2,00        |      | 3,16         |           |
|          |       | VC28 - 15x25 cm - N20                                                                                                         | 3,30  | 0,395       | 2,00        |      | 2,61         |           |
|          |       | VC28 - 15x25 cm - N21                                                                                                         | 3,66  | 0,395       | 2,00        |      | 2,89         |           |
|          |       | VC30 - 15x25 cm - N9                                                                                                          | 7,93  | 0,395       | 2,00        |      | 6,26         |           |
|          |       | VC30 - 15x25 cm - N10                                                                                                         | 4,03  | 0,395       | 2,00        |      | 3,18         |           |
|          |       | VC30 - 15x25 cm - N11                                                                                                         | 11,00 | 0,395       | 2,00        |      | 8,69         |           |
|          |       | VC30 - 15x25 cm - N12                                                                                                         | 1,69  | 0,395       | 2,00        |      | 1,34         |           |
|          |       | VC47 - 15x25 cm - N17                                                                                                         | 1,53  | 0,395       | 2,00        |      | 1,21         |           |
|          |       | VC47 - 15x25 cm - N18                                                                                                         | 1,91  | 0,395       | 2,00        |      | 1,51         |           |
|          |       | VC48 - 15x25 cm - N19                                                                                                         | 1,51  | 0,395       | 2,00        |      | 1,19         |           |
|          |       | VC48 - 15x25 cm - N20                                                                                                         | 1,77  | 0,395       | 2,00        |      | 1,40         |           |
|          |       | VC49 - 15x25 cm - N21                                                                                                         | 1,66  | 0,395       | 2,00        |      | 1,31         |           |
|          |       | VC49 - 15x25 cm - N22                                                                                                         | 1,27  | 0,395       | 1,00        |      | 0,50         |           |
|          |       | VC49 - 15x25 cm - N23                                                                                                         | 2,00  | 0,395       | 2,00        |      | 1,58         |           |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                |       |             |             |      |              |           |
|          |       | VC46 - 15x25 cm - N14                                                                                                         | 10,57 | 0,395       | 2,00        |      | 8,35         |           |
|          |       | VC46 - 15x25 cm - N7                                                                                                          | 4,16  | 0,395       | 2,00        |      | 3,29         |           |
|          |       | VC46 - 15x25 cm - N15                                                                                                         | 11,98 | 0,395       | 2,00        |      | 9,46         |           |
|          |       | VC46 - 15x25 cm - N16                                                                                                         | 3,37  | 0,395       | 2,00        |      | 2,66         |           |
|          |       | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                               |       |             |             |      |              |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm - N14                                                                                                          | 8,41  | 0,395       | 2,00        |      | 6,64         |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm - N15                                                                                                          | 1,80  | 0,395       | 2,00        |      | 1,42         |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm - N16                                                                                                          | 4,21  | 0,395       | 2,00        |      | 3,33         |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm - N17                                                                                                          | 1,19  | 0,395       | 1,00        |      | 0,47         |           |
|          |       | VC1 - 15x30 cm - N18                                                                                                          | 1,79  | 0,395       | 2,00        |      | 1,41         |           |
|          |       | VC2 - 15x25 cm - N19                                                                                                          | 2,32  | 0,395       | 2,00        |      | 1,83         |           |
|          |       | VC2 - 15x25 cm - N20                                                                                                          | 2,54  | 0,395       | 2,00        |      | 2,01         |           |
|          |       | VC3 - 15x25 cm - N19                                                                                                          | 2,32  | 0,395       | 2,00        |      | 1,83         |           |
|          |       | VC3 - 15x25 cm - N20                                                                                                          | 2,54  | 0,395       | 2,00        |      | 2,01         |           |
|          |       | VC5 - 15x25 cm - N19                                                                                                          | 2,32  | 0,395       | 2,00        |      | 1,83         |           |
|          |       | VC5 - 15x25 cm - N20                                                                                                          | 2,54  | 0,395       | 2,00        |      | 2,01         |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |       |                                                                                                                               |       |             |             |      |               |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|---------------|-----------|
|          |       | VC6 - 15x25 cm - N20                                                                                                          | 2,54  | 0,395       | 2,00        |      | 2,01          |           |
|          |       | VC6 - 15x25 cm - N21                                                                                                          | 2,24  | 0,395       | 2,00        |      | 1,77          |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm - N20                                                                                                          | 2,54  | 0,395       | 2,00        |      | 2,01          |           |
|          |       | VC8 - 15x25 cm - N21                                                                                                          | 2,24  | 0,395       | 2,00        |      | 1,77          |           |
|          |       | VC9 - 15x30 cm - N22                                                                                                          | 1,95  | 0,395       | 4,00        |      | 3,08          |           |
|          |       | VC11 - 15x25 cm - N22                                                                                                         | 1,95  | 0,395       | 4,00        |      | 3,08          |           |
|          |       | VC18 - 15x25 cm - N25                                                                                                         | 10,34 | 0,395       | 2,00        |      | 8,17          |           |
|          |       | VC18 - 15x25 cm - N26                                                                                                         | 6,86  | 0,395       | 2,00        |      | 5,42          |           |
|          |       | VC18 - 15x25 cm - N27                                                                                                         | 11,98 | 0,395       | 2,00        |      | 9,46          |           |
|          |       | VC18 - 15x25 cm - N28                                                                                                         | 5,87  | 0,395       | 2,00        |      | 4,64          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N33                                                                                                         | 1,84  | 0,395       | 1,00        |      | 0,73          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N34                                                                                                         | 7,96  | 0,395       | 2,00        |      | 6,29          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N35                                                                                                         | 11,30 | 0,395       | 2,00        |      | 8,93          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N36                                                                                                         | 8,20  | 0,395       | 2,00        |      | 6,48          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N37                                                                                                         | 8,23  | 0,395       | 2,00        |      | 6,50          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N38                                                                                                         | 1,65  | 0,395       | 1,00        |      | 0,65          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N39                                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00        |      | 9,48          |           |
|          |       | VC19 - 15x30 cm - N40                                                                                                         | 9,08  | 0,395       | 2,00        |      | 7,17          |           |
|          |       | VC20 - 15x30 cm - N29                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 4,00        |      | 2,45          |           |
|          |       | VC23 - 15x30 cm - N29                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 4,00        |      | 2,45          |           |
|          |       | VC25 - 15x30 cm - N29                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 4,00        |      | 2,45          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N33                                                                                                         | 1,84  | 0,395       | 1,00        |      | 0,73          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N41                                                                                                         | 7,86  | 0,395       | 2,00        |      | 6,21          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N42                                                                                                         | 1,85  | 0,395       | 1,00        |      | 0,73          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N35                                                                                                         | 11,30 | 0,395       | 2,00        |      | 8,93          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N36                                                                                                         | 8,20  | 0,395       | 2,00        |      | 6,48          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N37                                                                                                         | 8,23  | 0,395       | 2,00        |      | 6,50          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N43                                                                                                         | 1,74  | 0,395       | 1,00        |      | 0,69          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N29                                                                                                         | 1,55  | 0,395       | 1,00        |      | 0,61          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N45                                                                                                         | 9,64  | 0,395       | 2,00        |      | 7,62          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N44                                                                                                         | 1,45  | 0,395       | 1,00        |      | 0,57          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N46                                                                                                         | 2,20  | 0,395       | 2,00        |      | 1,74          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N47                                                                                                         | 3,75  | 0,395       | 2,00        |      | 2,96          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N48                                                                                                         | 1,60  | 0,395       | 1,00        |      | 0,63          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N39                                                                                                         | 12,00 | 0,395       | 2,00        |      | 9,48          |           |
|          |       | VC26 - 15x30 cm - N49                                                                                                         | 6,47  | 0,395       | 2,00        |      | 5,11          |           |
|          |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |       |             |             |      | <b>317,88</b> | <b>KG</b> |
| 24.1.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022  | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa | 419,61        | KG        |
|          |       | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b> |       |             |             |      |               |           |
|          |       | VC2 - 15x30 cm - N53                                                                                                          | 9,12  | 0,617       | 2,00        |      | 11,25         |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N66                                                                                                          | 2,70  | 0,617       | 2,00        |      | 3,33          |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N67                                                                                                          | 2,10  | 0,617       | 1,00        |      | 1,30          |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N68                                                                                                          | 11,63 | 0,617       | 2,00        |      | 14,35         |           |
|          |       | VC3 - 15x30 cm - N69                                                                                                          | 2,07  | 0,617       | 2,00        |      | 2,55          |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm - N54                                                                                                          | 2,46  | 0,617       | 1,00        |      | 1,52          |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm - N55                                                                                                          | 8,25  | 0,617       | 2,00        |      | 10,18         |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm - N56                                                                                                          | 1,65  | 0,617       | 1,00        |      | 1,02          |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm - N57                                                                                                          | 2,05  | 0,617       | 2,00        |      | 2,53          |           |
|          |       | VC9 - 15x25 cm - N58                                                                                                          | 8,72  | 0,617       | 2,00        |      | 10,76         |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N55                                                                                                         | 8,25  | 0,617       | 2,00        |      | 10,18         |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N59                                                                                                         | 3,63  | 0,617       | 1,00        |      | 2,24          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N60                                                                                                         | 1,94  | 0,617       | 1,00        |      | 1,20          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N61                                                                                                         | 1,98  | 0,617       | 1,00        |      | 1,22          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N62                                                                                                         | 2,78  | 0,617       | 2,00        |      | 3,43          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N63                                                                                                         | 2,03  | 0,617       | 1,00        |      | 1,25          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N64                                                                                                         | 2,06  | 0,617       | 1,00        |      | 1,27          |           |
|          |       | VC12 - 15x30 cm - N65                                                                                                         | 2,86  | 0,617       | 2,00        |      | 3,53          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N65                                                                                                         | 9,18  | 0,617       | 2,00        |      | 11,33         |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N66                                                                                                         | 6,47  | 0,617       | 2,00        |      | 7,98          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N67                                                                                                         | 1,44  | 0,617       | 1,00        |      | 0,89          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N68                                                                                                         | 2,24  | 0,617       | 2,00        |      | 2,76          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N69                                                                                                         | 2,20  | 0,617       | 1,00        |      | 1,36          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N70                                                                                                         | 4,66  | 0,617       | 1,00        |      | 2,88          |           |
|          |       | VC18 - 15x30 cm - N71                                                                                                         | 5,86  | 0,617       | 2,00        |      | 7,23          |           |

Assinado por: L. Pessoa - NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|       |            |
|-------|------------|
| DATA: | JULHO/2026 |
|-------|------------|

|       |          |
|-------|----------|
| ÁREA: | 1.555,47 |
|-------|----------|

|  |  |  |                                                                                                 |       |       |      |  |       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|-------|--|
|  |  |  | VC18 - 15x30 cm - N72                                                                           | 1,56  | 0,617 | 2,00 |  | 1,93  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N33                                                                           | 3,43  | 0,617 | 1,00 |  | 2,12  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N34                                                                           | 8,23  | 0,617 | 2,00 |  | 10,16 |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N35                                                                           | 7,53  | 0,617 | 2,00 |  | 9,29  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N36                                                                           | 2,04  | 0,617 | 1,00 |  | 1,26  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N37                                                                           | 2,08  | 0,617 | 1,00 |  | 1,28  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N38                                                                           | 2,88  | 0,617 | 2,00 |  | 3,55  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N39                                                                           | 2,80  | 0,617 | 3,00 |  | 5,18  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N40                                                                           | 4,65  | 0,617 | 2,00 |  | 5,74  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N41                                                                           | 1,53  | 0,617 | 1,00 |  | 0,94  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N42                                                                           | 1,57  | 0,617 | 1,00 |  | 0,97  |  |
|  |  |  | VC21 - 15x30 cm - N43                                                                           | 2,37  | 0,617 | 2,00 |  | 2,92  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N51                                                                           | 6,23  | 0,617 | 2,00 |  | 7,69  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N52                                                                           | 11,97 | 0,617 | 2,00 |  | 14,77 |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N53                                                                           | 3,27  | 0,617 | 2,00 |  | 4,04  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N54                                                                           | 1,36  | 0,617 | 1,00 |  | 0,84  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N55                                                                           | 1,86  | 0,617 | 2,00 |  | 2,30  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N56                                                                           | 2,25  | 0,617 | 2,00 |  | 2,78  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N57                                                                           | 4,10  | 0,617 | 2,00 |  | 5,06  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N58                                                                           | 2,15  | 0,617 | 2,00 |  | 2,65  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N59                                                                           | 3,85  | 0,617 | 2,00 |  | 4,75  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N60                                                                           | 1,65  | 0,617 | 1,00 |  | 1,02  |  |
|  |  |  | VC26 - 15x25 cm - N61                                                                           | 4,81  | 0,617 | 2,00 |  | 5,94  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N44                                                                           | 6,23  | 0,617 | 2,00 |  | 7,69  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N45                                                                           | 11,97 | 0,617 | 2,00 |  | 14,77 |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N46                                                                           | 6,88  | 0,617 | 2,00 |  | 8,49  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N47                                                                           | 1,36  | 0,617 | 1,00 |  | 0,84  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N48                                                                           | 1,86  | 0,617 | 2,00 |  | 2,30  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N49                                                                           | 2,00  | 0,617 | 1,00 |  | 1,23  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N50                                                                           | 3,76  | 0,617 | 2,00 |  | 4,64  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N51                                                                           | 2,15  | 0,617 | 1,00 |  | 1,33  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N52                                                                           | 3,35  | 0,617 | 2,00 |  | 4,13  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N53                                                                           | 1,40  | 0,617 | 1,00 |  | 0,86  |  |
|  |  |  | VC29 - 15x25 cm - N54                                                                           | 8,47  | 0,617 | 2,00 |  | 10,45 |  |
|  |  |  | VC31 - 15x25 cm - N39                                                                           | 6,25  | 0,617 | 2,00 |  | 7,71  |  |
|  |  |  | VC31 - 15x25 cm - N40                                                                           | 1,45  | 0,617 | 1,00 |  | 0,89  |  |
|  |  |  | VC31 - 15x25 cm - N41                                                                           | 2,25  | 0,617 | 2,00 |  | 2,78  |  |
|  |  |  | VC31 - 15x25 cm - N42                                                                           | 1,46  | 0,617 | 1,00 |  | 0,90  |  |
|  |  |  | VC31 - 15x25 cm - N43                                                                           | 2,26  | 0,617 | 2,00 |  | 2,79  |  |
|  |  |  | <b>bloco C estrutural - Ampliação (sala de aula, ateneu, sala dos professores e biblioteca)</b> |       |       |      |  |       |  |
|  |  |  | VC4 - 15x25 cm - N50                                                                            | 6,25  | 0,617 | 2,00 |  | 7,71  |  |
|  |  |  | VC4 - 15x25 cm - N51                                                                            | 1,42  | 0,617 | 1,00 |  | 0,88  |  |
|  |  |  | VC4 - 15x25 cm - N52                                                                            | 1,30  | 0,617 | 1,00 |  | 0,80  |  |
|  |  |  | VC4 - 15x25 cm - N53                                                                            | 6,76  | 0,617 | 2,00 |  | 8,34  |  |
|  |  |  | VC7 - 15x25 cm - N50                                                                            | 6,25  | 0,617 | 2,00 |  | 7,71  |  |
|  |  |  | VC7 - 15x25 cm - N54                                                                            | 2,70  | 0,617 | 1,00 |  | 1,67  |  |
|  |  |  | VC7 - 15x25 cm - N55                                                                            | 1,47  | 0,617 | 1,00 |  | 0,91  |  |
|  |  |  | VC7 - 15x25 cm - N56                                                                            | 1,36  | 0,617 | 1,00 |  | 0,84  |  |
|  |  |  | VC7 - 15x25 cm - N57                                                                            | 6,77  | 0,617 | 2,00 |  | 8,35  |  |
|  |  |  | VC10 - 15x30 cm - N58                                                                           | 4,40  | 0,617 | 4,00 |  | 10,86 |  |

Assinado por 1 pessoa: NAVILIA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |              |           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
| 24.1.2.6 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022            | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 14,80        | M3        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - pórtico com guarita, secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                      |       |       |      |       |              |           |
|          |        | VC1 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 1,58  | 0,15  | 0,25 |       | 0,06         |           |
|          |        | VC2 - 15x30 cm                                                                                                                                                     | 12,29 | 0,15  | 0,30 |       | 0,55         |           |
|          |        | VC3 - 15x30 cm                                                                                                                                                     | 12,29 | 0,15  | 0,30 |       | 0,55         |           |
|          |        | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 5,03  | 0,15  | 0,25 |       | 0,19         |           |
|          |        | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 2,87  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11         |           |
|          |        | VC9 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 8,00  | 0,15  | 0,25 |       | 0,30         |           |
|          |        | VC12 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 8,00  | 0,15  | 0,30 |       | 0,36         |           |
|          |        | VC13 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 5,03  | 0,15  | 0,25 |       | 0,19         |           |
|          |        | VC18 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 15,45 | 0,15  | 0,30 |       | 0,70         |           |
|          |        | VC21 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 15,45 | 0,15  | 0,30 |       | 0,70         |           |
|          |        | VC23 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 7,48  | 0,15  | 0,30 |       | 0,34         |           |
|          |        | VC24 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 4,60  | 0,15  | 0,30 |       | 0,21         |           |
|          |        | VC25 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 6,18  | 0,15  | 0,30 |       | 0,28         |           |
|          |        | VC26 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 21,26 | 0,15  | 0,25 |       | 0,80         |           |
|          |        | VC27 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 3,45  | 0,15  | 0,25 |       | 0,13         |           |
|          |        | VC28 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 3,05  | 0,15  | 0,25 |       | 0,11         |           |
|          |        | VC29 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 24,87 | 0,15  | 0,25 |       | 0,93         |           |
|          |        | VC30 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 12,10 | 0,15  | 0,25 |       | 0,45         |           |
|          |        | VC31 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 3,30  | 0,15  | 0,25 |       | 0,12         |           |
|          |        | VC47 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,26  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05         |           |
|          |        | VC48 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,24  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05         |           |
|          |        | VC49 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,36  | 0,15  | 0,25 |       | 0,05         |           |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco do fundo - Pilares da circulação)</b>                                                                                     |       |       |      |       |              |           |
|          |        | VC46 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 14,56 | 0,15  | 0,25 |       | 0,55         |           |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Ampliação (Salas de aula, ateliê, sala dos professores e banheiros)</b>                                                                    |       |       |      |       |              |           |
|          |        | VC1 - 15x30 cm                                                                                                                                                     | 8,38  | 0,15  | 0,30 |       | 0,38         |           |
|          |        | VC2 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07         |           |
|          |        | VC3 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07         |           |
|          |        | VC4 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 6,00  | 0,15  | 0,25 |       | 0,23         |           |
|          |        | VC5 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07         |           |
|          |        | VC6 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 1,93  | 0,15  | 0,25 |       | 0,07         |           |
|          |        | VC7 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 6,00  | 0,15  | 0,25 |       | 0,23         |           |
|          |        | VC8 - 15x25 cm                                                                                                                                                     | 2,07  | 0,15  | 0,25 |       | 0,08         |           |
|          |        | VC9 - 15x30 cm                                                                                                                                                     | 1,70  | 0,15  | 0,30 |       | 0,08         |           |
|          |        | VC10 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 4,15  | 0,15  | 0,30 |       | 0,19         |           |
|          |        | VC11 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,70  | 0,15  | 0,25 |       | 0,06         |           |
|          |        | VC12 - 15x40 cm                                                                                                                                                    | 6,00  | 0,15  | 0,40 |       | 0,36         |           |
|          |        | VC13 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 6,00  | 0,15  | 0,30 |       | 0,27         |           |
|          |        | VC14 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 6,00  | 0,15  | 0,30 |       | 0,27         |           |
|          |        | VC15 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 6,30  | 0,15  | 0,30 |       | 0,28         |           |
|          |        | VC18 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 16,88 | 0,15  | 0,25 |       | 0,63         |           |
|          |        | VC19 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 35,28 | 0,15  | 0,30 |       | 1,59         |           |
|          |        | VC20 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 1,30  | 0,15  | 0,30 |       | 0,06         |           |
|          |        | VC21 - 15x40 cm                                                                                                                                                    | 5,30  | 0,15  | 0,40 |       | 0,32         |           |
|          |        | VC23 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 1,30  | 0,15  | 0,30 |       | 0,06         |           |
|          |        | VC25 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 1,30  | 0,15  | 0,30 |       | 0,06         |           |
|          |        | VC26 - 15x30 cm                                                                                                                                                    | 35,28 | 0,15  | 0,30 |       | 1,59         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |       | <b>14,80</b> | <b>M3</b> |
| 24.1.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Vol.  | 14,80        | M3        |
|          |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                             |       |       |      | 14,80 | 14,80        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |       | <b>14,80</b> | <b>M3</b> |
| 24.1.3   |        | <b>LAJES</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |       |              |           |
| 24.1.3.1 | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 27,81        | M2        |
|          |        | <b>Bloco A estrutural - Ampliação (Bloco da frente - secretaria, gestão, salas de aula e circulação)</b>                                                           |       |       |      |       |              |           |
|          |        | Laje secretaria e gestão                                                                                                                                           | 8,30  | 3,35  |      | 1,00  | 27,81        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |       | <b>27,81</b> | <b>M2</b> |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                                             |       |             |             |      |       |    |  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|-------|----|--|
| 24.2     |        | ABRIGO DE GÁS E LIXO                                                                                                                                                        |       |             |             |      |       |    |  |
| 24.2.1   |        | PILARES                                                                                                                                                                     |       |             |             |      |       |    |  |
| 24.2.1.1 | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 10,32 | M2 |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 0,80  |             | 2,15        | 6,00 | 10,32 |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 10,32 | M2 |  |
| 24.2.1.2 | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa | 13,12 | KG |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 0,71  | 0,154       | 20,00       | 6,00 | 13,12 |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 13,12 | KG |  |
| 24.2.1.3 | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Pilar | Taxa | 35,09 | KG |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 2,37  | 0,617       | 4,00        | 6,00 | 35,09 |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 35,09 | KG |  |
| 24.2.1.4 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                  | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 0,48  | M3 |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | P24; P25; P26; P27; P28; P29 - 15x25 cm                                                                                                                                     | 0,15  | 0,25        | 2,15        | 6,00 | 0,48  |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 0,48  | M3 |  |
| 24.2.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 0,48  | M3 |  |
|          |        | VOLUME DE CONCRETO                                                                                                                                                          |       |             |             | 0,48 | 0,48  |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 0,48  | M3 |  |
| 24.2.2   |        | VIGAS                                                                                                                                                                       |       |             |             |      |       |    |  |
| 24.2.2.1 | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | Comp. | Larg.       | Alt.        | Taxa | 7,44  | M2 |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | VC16 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 5,21  |             | 0,25        | 2,00 | 2,61  |    |  |
|          |        | VC17 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 5,21  |             | 0,25        | 2,00 | 2,61  |    |  |
|          |        | VC22 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,48  |             | 0,25        | 2,00 | 0,74  |    |  |
|          |        | VC24 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,48  |             | 0,25        | 2,00 | 0,74  |    |  |
|          |        | VC27 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 1,48  |             | 0,25        | 2,00 | 0,74  |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 7,44  | M2 |  |
| 24.2.2.2 | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga  | Taxa | 12,56 | KG |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | VC16 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 39,00       |      | 4,26  |    |  |
|          |        | VC17 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 39,00       |      | 4,26  |    |  |
|          |        | VC22 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 13,00       |      | 1,42  |    |  |
|          |        | VC24 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 11,00       |      | 1,20  |    |  |
|          |        | VC27 - 15x25 cm                                                                                                                                                             | 0,71  | 0,154       | 13,00       |      | 1,42  |    |  |
|          |        | TOTAL                                                                                                                                                                       |       |             |             |      | 12,56 | KG |  |
| 24.2.2.3 | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | Comp. | Peso (kg/m) | Quant/Viga  | Taxa | 25,93 | KG |  |
|          |        | Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás                                                                                                                                   |       |             |             |      |       |    |  |
|          |        | VC16 - 15x25 cm - N23                                                                                                                                                       | 5,16  | 0,395       | 2,00        |      | 4,08  |    |  |
|          |        | VC16 - 15x25 cm - N24                                                                                                                                                       | 5,46  | 0,395       | 2,00        |      | 4,31  |    |  |
|          |        | VC17 - 15x25 cm - N23                                                                                                                                                       | 5,16  | 0,395       | 2,00        |      | 4,08  |    |  |
|          |        | VC17 - 15x25 cm - N24                                                                                                                                                       | 5,46  | 0,395       | 2,00        |      | 4,31  |    |  |
|          |        | VC22 - 15x25 cm - N30                                                                                                                                                       | 1,89  | 0,395       | 2,00        |      | 1,49  |    |  |
|          |        | VC22 - 15x25 cm - N31                                                                                                                                                       | 2,03  | 0,395       | 2,00        |      | 1,60  |    |  |
|          |        | VC24 - 15x25 cm - N31                                                                                                                                                       | 2,03  | 0,395       | 2,00        |      | 1,60  |    |  |
|          |        | VC24 - 15x25 cm - N32                                                                                                                                                       | 1,73  | 0,395       | 2,00        |      | 1,37  |    |  |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                                    |             |       |      |      |              |           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|--------------|-----------|
|          |        | VC27 - 15x25 cm - N30                                                                                                                                              | 1,89        | 0,395 | 2,00 |      | 1,49         |           |
|          |        | VC27 - 15x25 cm - N31                                                                                                                                              | 2,03        | 0,395 | 2,00 |      | 1,60         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |      | <b>25,93</b> | <b>KG</b> |
| 24.2.2.4 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022            | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa | 0,58         | M3        |
|          |        | <b>Bloco C estrutural - Abrigo de lixo e gás</b>                                                                                                                   |             |       |      |      |              |           |
|          |        | VC16 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 5,21        | 0,15  | 0,25 |      | 0,20         |           |
|          |        | VC17 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 5,21        | 0,15  | 0,25 |      | 0,20         |           |
|          |        | VC22 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,48        | 0,15  | 0,25 |      | 0,06         |           |
|          |        | VC24 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,48        | 0,15  | 0,25 |      | 0,06         |           |
|          |        | VC27 - 15x25 cm                                                                                                                                                    | 1,48        | 0,15  | 0,25 |      | 0,06         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |      | <b>0,58</b>  | <b>M3</b> |
| 24.2.2.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                       | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa | 0,58         | M3        |
|          |        | LANÇAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                             |             |       |      | 0,58 | 0,58         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |      | <b>0,58</b>  | <b>M3</b> |
| 24.2.3   |        | <b>LAJES</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |      |              |           |
| 24.2.3.1 | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025 | Comp.       | Larg. |      |      | 10,24        | M2        |
|          |        | Laje abrigo de gás e lixo                                                                                                                                          | 5,42        | 1,89  |      |      | 10,24        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |      | <b>10,24</b> | <b>M2</b> |
| 24.2.4   |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                         |             |       |      |      |              |           |
| 24.2.4.1 | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023                                        | Área        |       |      |      | 10,24        | M2        |
|          |        | Laje abrigo de gás e lixo                                                                                                                                          | 5,42        | 1,89  |      |      | 10,24        |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |             |       |      |      | <b>10,24</b> | <b>M2</b> |
| 25.0     |        | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                                                                 |             |       |      |      |              |           |
| 25.1     |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                  |             |       |      |      |              |           |
| 25.1.1   | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021     | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa | 897,74       | M2        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                                                                                                                        |             |       |      |      |              |           |
|          |        | Perímetro parede frontal-janelas(secretaria e salas de aula)                                                                                                       | 21,41       |       | 3,25 |      | 69,58        |           |
|          |        | Perímetro parede lateral -janelas(salas de aula)                                                                                                                   | 15,60       |       | 3,00 |      | 46,80        |           |
|          |        | Perímetro paredes frente ao corredor-portas(secretaria e salas de aula)                                                                                            | 22,24       |       | 3,80 |      | 84,51        |           |
|          |        | Perímetro - parede de entrada do portão próx. a gestão                                                                                                             | 3,35        |       | 3,80 |      | 12,73        |           |
|          |        | Perímetro - parede frente secretaria e gestão (janela e porta)                                                                                                     | 9,22        |       | 3,00 |      | 27,66        |           |
|          |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão                                                                                                             | 3,05        |       | 3,10 |      | 9,46         |           |
|          |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão e sala 7                                                                                                    | 8,00        |       | 3,20 |      | 25,60        |           |
|          |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 7 e sala 8                                                                                                                | 8,00        |       | 3,20 |      | 25,60        |           |
|          |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 8 e sala 9                                                                                                                | 8,32        |       | 3,20 |      | 26,62        |           |
|          |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 9 e sala 10                                                                                                               | 6,39        |       | 3,00 |      | 19,17        |           |
|          |        | Perímetro - paredes fundo da sala 10                                                                                                                               | 6,00        |       | 3,50 |      | 21,00        |           |
|          |        | <b>Empenas</b>                                                                                                                                                     | <b>Área</b> |       |      |      |              |           |
|          |        | Empena da parede da frente da secretaria e gestão                                                                                                                  | 8,94        |       |      | 1,00 | 8,94         |           |
|          |        | Empena parede divisória entre (gestão e sala 7) e entre (7 e 8)                                                                                                    | 6,66        |       |      | 2,00 | 13,32        |           |
|          |        | Empena parede divisória entre (sala 8 e sala 9)                                                                                                                    | 6,66        |       |      | 1,00 | 6,66         |           |
|          |        | Empena parede divisória entre (sala 9 e sala 10)                                                                                                                   | 4,45        |       |      | 1,00 | 4,45         |           |
|          |        | Empena lateral na circulação - em frente a areninha                                                                                                                | 23,95       |       |      | 1,00 | 23,95        |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                                                                                                         |             |       |      |      |              |           |
|          |        | Perímetro parede frontal-portas e janelas(salas de aula e banheiros)                                                                                               | 35,28       |       | 3,60 |      | 127,01       |           |
|          |        | Perímetro parede fundos-janelas(salas de aula e banheiros)                                                                                                         | 35,28       |       | 3,15 |      | 111,13       |           |
|          |        | Perímetro parede lateral - sala 5                                                                                                                                  | 8,30        |       | 3,15 |      | 26,15        |           |
|          |        | Perímetro parede divisória - entre sala 5 e sala 6                                                                                                                 | 6,00        |       | 3,15 |      | 18,90        |           |
|          |        | Perímetro parede divisória - entre sala 6 e banheiro masculino                                                                                                     | 6,00        |       | 3,15 |      | 18,90        |           |
|          |        | Perímetros paredes divisórias banheiros e banheiro pne                                                                                                             | 10,65       |       | 3,15 |      | 33,55        |           |
|          |        | Perímetro parede divisória - entre banheiro feminino e ateliê criativo                                                                                             | 6,00        |       | 3,15 |      | 18,90        |           |
|          |        | Perímetro parede divisória - entre ateliê criativo e sala dos professores                                                                                          | 6,00        |       | 3,15 |      | 18,90        |           |

Assinado por: L. Pessoa - NAVEILADE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |        |                                                                                                                                           |              |       |      |       |               |           |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|---------------|-----------|
|        |        | Perímetros paredes divisórias banheiros sala dos professores                                                                              | 8,10         |       | 3,15 |       | 25,52         |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - sala dos professores                                                                                           | 8,30         |       | 3,15 |       | 26,15         |           |
|        |        | Divisórias sanitários banheiros masculino e feminino                                                                                      | 10,88        |       | 1,80 |       | 19,58         |           |
|        |        | <b>Empenas</b>                                                                                                                            | <b>Área</b>  |       |      |       |               |           |
|        |        | Empena parede lateral - sala 5                                                                                                            | 5,25         |       |      | 1,00  | 5,25          |           |
|        |        | Empena parede lateral - sala dos professores                                                                                              | 5,25         |       |      | 1,00  | 5,25          |           |
|        |        | Empenas paredes divisórias                                                                                                                | 3,50         |       |      | 4,00  | 14,00         |           |
|        |        | <b>Subestação</b>                                                                                                                         | <b>Comp.</b> |       |      |       |               |           |
|        |        | Perímetro - paredes da subestação                                                                                                         | 6,25         |       | 0,40 |       | 2,50          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |              |       |      |       | <b>897,74</b> | <b>M2</b> |
| 25.1.2 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | Comp.        | Larg. | Alt. | Taxa  | 7,25          | M3        |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                                                                                               |              |       |      |       |               |           |
|        |        | Perímetro parede frontal-janelas(secretaria e salas de aula)                                                                              | 21,41        | 0,14  | 0,20 |       | 0,60          |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - janelas(salas de aula)                                                                                         | 15,60        | 0,14  | 0,20 |       | 0,44          |           |
|        |        | Perímetro paredes frente ao corredor-portas(secretaria e salas de aula)                                                                   | 22,24        | 0,14  | 0,20 |       | 0,62          |           |
|        |        | Perímetro - parede de entrada do portão próx. a gestão                                                                                    | 3,35         | 0,14  | 0,20 |       | 0,09          |           |
|        |        | Perímetro - parede frente secretaria e gestão (janela e porta)                                                                            | 9,22         | 0,14  | 0,20 |       | 0,26          |           |
|        |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão                                                                                    | 3,05         | 0,14  | 0,20 |       | 0,09          |           |
|        |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão e sala 7                                                                           | 8,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,22          |           |
|        |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 7 e sala 8                                                                                       | 8,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,22          |           |
|        |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 8 e sala 9                                                                                       | 8,32         | 0,14  | 0,20 |       | 0,23          |           |
|        |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 9 e sala 10                                                                                      | 6,39         | 0,14  | 0,20 |       | 0,18          |           |
|        |        | Perímetro - paredes fundo da sala 10                                                                                                      | 6,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,17          |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                                                                                |              |       |      |       |               |           |
|        |        | Perímetro parede frontal-portas e janelas(salas de aula e banheiros)                                                                      | 35,28        | 0,14  | 0,20 |       | 0,99          |           |
|        |        | Perímetro parede fundos-janelas(salas de aula e banheiros)                                                                                | 35,28        | 0,14  | 0,20 |       | 0,99          |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - sala 5                                                                                                         | 8,30         | 0,14  | 0,20 |       | 0,23          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre sala 5 e sala 6                                                                                        | 6,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,17          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre sala 6 e banheiro masculino                                                                            | 6,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,17          |           |
|        |        | Perímetros paredes divisórias banheiros e banheiro pne                                                                                    | 10,65        | 0,14  | 0,20 |       | 0,30          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre banheiro feminino e ateliê criativo                                                                    | 6,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,17          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre ateliê criativo e sala dos professores                                                                 | 6,00         | 0,14  | 0,20 |       | 0,17          |           |
|        |        | Perímetros paredes divisórias banheiros sala dos professores                                                                              | 8,10         | 0,14  | 0,20 |       | 0,23          |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - sala dos professores                                                                                           | 8,30         | 0,14  | 0,20 |       | 0,23          |           |
|        |        | Divisórias sanitários banheiros masculino e feminino                                                                                      | 10,88        | 0,14  | 0,20 |       | 0,30          |           |
|        |        | <b>Subestação</b>                                                                                                                         | <b>Comp.</b> |       |      |       |               |           |
|        |        | Perímetro - paredes da subestação                                                                                                         | 6,25         | 0,14  | 0,20 |       | 0,18          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |              |       |      |       | <b>7,25</b>   | <b>M3</b> |
| 25.1.3 | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                               | Comp.        | Larg. | Alt. | Taxa  | 257,37        | M2        |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                                                                                               |              |       |      | Lados |               |           |
|        |        | Perímetro parede frontal-janelas(secretaria e salas de aula)                                                                              | 21,41        |       | 0,50 | 2,00  | 21,41         |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - janelas(salas de aula)                                                                                         | 15,60        |       | 0,50 | 2,00  | 15,60         |           |
|        |        | Perímetro paredes frente ao corredor-portas(secretaria e salas de aula)                                                                   | 22,24        |       | 0,50 | 2,00  | 22,24         |           |
|        |        | Perímetro - parede de entrada do portão próx. a gestão                                                                                    | 3,35         |       | 0,50 | 2,00  | 3,35          |           |
|        |        | Perímetro - parede frente secretaria e gestão (janela e porta)                                                                            | 9,22         |       | 0,50 | 2,00  | 9,22          |           |
|        |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão                                                                                    | 3,05         |       | 0,50 | 2,00  | 3,05          |           |
|        |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão e sala 7                                                                           | 8,00         |       | 0,50 | 2,00  | 8,00          |           |
|        |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 7 e sala 8                                                                                       | 8,00         |       | 0,50 | 2,00  | 8,00          |           |
|        |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 8 e sala 9                                                                                       | 8,32         |       | 0,50 | 2,00  | 8,32          |           |
|        |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 9 e sala 10                                                                                      | 6,39         |       | 0,50 | 2,00  | 6,39          |           |
|        |        | Perímetro - paredes fundo da sala 10                                                                                                      | 6,00         |       | 0,50 | 2,00  | 6,00          |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                                                                                |              |       |      |       |               |           |
|        |        | Perímetro parede frontal-portas e janelas(salas de aula e banheiros)                                                                      | 35,28        |       | 0,50 | 2,00  | 35,28         |           |
|        |        | Perímetro parede fundos-janelas(salas de aula e banheiros)                                                                                | 35,28        |       | 0,50 | 2,00  | 35,28         |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - sala 5                                                                                                         | 8,30         |       | 0,50 | 2,00  | 8,30          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre sala 5 e sala 6                                                                                        | 6,00         |       | 0,50 | 2,00  | 6,00          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre sala 6 e banheiro masculino                                                                            | 6,00         |       | 0,50 | 2,00  | 6,00          |           |
|        |        | Perímetros paredes divisórias banheiros e banheiro pne                                                                                    | 10,65        |       | 0,50 | 2,00  | 10,65         |           |

Assinado por: a pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |        |                                                                           |              |              |      |      |               |           |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-----------|
|        |        | Perímetro parede divisória - entre banheiro feminino e ateliê criativo    | 6,00         |              | 0,50 | 2,00 | 6,00          |           |
|        |        | Perímetro parede divisória - entre ateliê criativo e sala dos professores | 6,00         |              | 0,50 | 2,00 | 6,00          |           |
|        |        | Perímetros paredes divisórias banheiros sala dos professores              | 8,10         |              | 0,50 | 2,00 | 8,10          |           |
|        |        | Perímetro parede lateral - sala dos professores                           | 8,30         |              | 0,50 | 2,00 | 8,30          |           |
|        |        | Divisórias sanitários banheiros masculino e feminino                      | 10,88        |              | 0,50 | 2,00 | 10,88         |           |
|        |        | <b>Subestação</b>                                                         | <b>Comp.</b> |              |      |      |               |           |
|        |        | Perímetro - paredes da subestação                                         | 6,25         |              | 0,40 | 2,00 | 5,00          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                              |              |              |      |      | <b>257,37</b> | <b>M2</b> |
| 25.1.4 | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024  | Comp.        | Quant.       |      | Taxa | 22,20         | M         |
|        |        | <b>Portas com até 1,5m</b>                                                |              |              |      |      |               |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                               |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Secretaria                                                                | 1,20         | 1,00         |      |      | 1,20          |           |
|        |        | Gestão                                                                    | 1,20         | 2,00         |      |      | 2,40          |           |
|        |        | Salas de aula (7,8, 9 e 10)                                               | 1,20         | 4,00         |      |      | 4,80          |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Salas de aula 5 e 6                                                       | 1,20         | 2,00         |      |      | 2,40          |           |
|        |        | Banheiro masculino e feminino                                             | 1,20         | 2,00         |      |      | 2,40          |           |
|        |        | Banheiro PNE                                                              | 1,30         | 1,00         |      |      | 1,30          |           |
|        |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                             | 1,20         | 1,00         |      |      | 1,20          |           |
|        |        | Sala dos professores                                                      | 1,20         | 1,00         |      |      | 1,20          |           |
|        |        | Banheiro dos professores (masculino e feminino)                           | 1,10         | 2,00         |      |      | 2,20          |           |
|        |        | <b>Janelas com até 1,5m</b>                                               |              |              |      |      |               |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Janela banheiro pne                                                       | 0,70         | 1,00         |      |      | 0,70          |           |
|        |        | Banheiro dos professores (masculino e feminino)                           | 1,20         | 2,00         |      |      | 2,40          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                              |              | <b>13,00</b> |      |      | <b>22,20</b>  | <b>M</b>  |
| 25.1.5 | CP-09  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016        | Comp.        | Quant.       |      | Taxa | 3,80          | M         |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                               |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Portão de entrada próx gestão                                             | 1,90         | 1,00         |      |      | 1,90          |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Porta lateral (acesso casa de gás e lixo)                                 | 1,90         | 1,00         |      |      | 1,90          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                              |              | <b>2,00</b>  |      |      | <b>3,80</b>   | <b>M</b>  |
| 25.1.6 | CP-11  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016       | Comp.        | Quant.       | Alt. | Taxa | 79,66         | M         |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                               |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Janelas secretaria                                                        | 1,90         | 2,00         |      |      | 3,80          |           |
|        |        | Janela gestão                                                             | 1,90         | 1,00         |      |      | 1,90          |           |
|        |        | Janelas sala 7                                                            | 2,67         | 2,00         |      |      | 5,34          |           |
|        |        | Janelas sala 8                                                            | 2,67         | 2,00         |      |      | 5,34          |           |
|        |        | Janelas sala 9                                                            | 2,67         | 4,00         |      |      | 10,68         |           |
|        |        | Janelas sala 10                                                           | 2,67         | 2,00         |      |      | 5,34          |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Janelas sala 5                                                            | 2,67         | 4,00         |      |      | 10,68         |           |
|        |        | Janelas sala 6                                                            | 2,67         | 4,00         |      |      | 10,68         |           |
|        |        | Banheiro masculino                                                        | 2,47         | 1,00         |      |      | 2,47          |           |
|        |        | Banheiro feminino                                                         | 2,47         | 1,00         |      |      | 2,47          |           |
|        |        | Janelas ateliê Criativo/Brinquedoteca                                     | 2,67         | 3,00         |      |      | 8,01          |           |
|        |        | Janelas ateliê Criativo/Brinquedoteca                                     | 2,27         | 1,00         |      |      | 2,27          |           |
|        |        | Janelas sala dos professores                                              | 2,67         | 4,00         |      |      | 10,68         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                              |              |              |      |      | <b>79,66</b>  | <b>M</b>  |
| 25.1.7 | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                 | Comp.        | Quant.       | Alt. | Taxa | 82,76         | M         |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                               |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Janelas secretaria                                                        | 1,90         | 2,00         |      |      | 3,80          |           |
|        |        | Janela gestão                                                             | 1,90         | 1,00         |      |      | 1,90          |           |
|        |        | Janelas sala 7                                                            | 2,67         | 2,00         |      |      | 5,34          |           |
|        |        | Janelas sala 8                                                            | 2,67         | 2,00         |      |      | 5,34          |           |
|        |        | Janelas sala 9                                                            | 2,67         | 4,00         |      |      | 10,68         |           |
|        |        | Janelas sala 10                                                           | 2,67         | 2,00         |      |      | 5,34          |           |
|        |        | <b>Bloco de ampliação de salas (fundo)</b>                                |              |              |      |      |               |           |
|        |        | Janelas sala 5                                                            | 2,67         | 4,00         |      |      | 10,68         |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|               |                                                                                                                 |                  |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>OBRA:</b>  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                  |                 |
| <b>LOCAL:</b> | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | <b>BDI:</b>      | 22,47%          |
| <b>BASE:</b>  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | <b>ENCARGOS:</b> | NÃO-DESONERADOS |
| <b>DATA:</b>  | JULHO/2026                                                                                                      | <b>ÁREA:</b>     | 1.555,47        |

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|             |        |                                                                                                                                                          |             |       |      |       |              |           |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|--------------|-----------|
|             |        | Janelas sala 6                                                                                                                                           | 2,67        | 4,00  |      |       | 10,68        |           |
|             |        | Banheiro masculino                                                                                                                                       | 2,47        | 1,00  |      |       | 2,47         |           |
|             |        | Banheiro feminino                                                                                                                                        | 2,47        | 1,00  |      |       | 2,47         |           |
|             |        | Janelas ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                    | 2,67        | 3,00  |      |       | 8,01         |           |
|             |        | Janelas ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                    | 2,27        | 1,00  |      |       | 2,27         |           |
|             |        | Janelas sala dos professores                                                                                                                             | 2,67        | 4,00  |      |       | 10,68        |           |
|             |        | Janela banheiro pne                                                                                                                                      | 0,70        | 1,00  |      |       | 0,70         |           |
|             |        | Banheiro dos professores (masculino e feminino)                                                                                                          | 1,20        | 2,00  |      |       | 2,40         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |       |      |       | <b>82,76</b> | <b>M</b>  |
| <b>25.2</b> |        | <b>ABRIGO DE GÁS E LIXO</b>                                                                                                                              |             |       |      |       |              |           |
| 25.2.1      | 92514  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                   | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 41,04        | M2        |
|             |        | Fechamento vertical abrigo de gás e lixo                                                                                                                 | 5,17        |       | 2,15 | 4,00  | 44,46        |           |
|             |        | Fechamento vertical abrigo de gás e lixo                                                                                                                 | 1,50        |       | 2,15 | 4,00  | 12,90        |           |
|             |        | Desc. Portas                                                                                                                                             | 1,20        |       | 1,70 | -8,00 | -16,32       |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |       |      |       | <b>41,04</b> | <b>M2</b> |
| 25.2.2      | CP-58  | ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15 X 15CM                                                                         | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 20,52        | M2        |
|             |        | Fechamento vertical abrigo de gás                                                                                                                        | 5,17        |       | 2,15 | 2,00  | 22,23        |           |
|             |        | Fechamento vertical abrigo de gás                                                                                                                        | 1,50        |       | 2,15 | 2,00  | 6,45         |           |
|             |        | Desc. Portas                                                                                                                                             | 1,20        |       | 1,70 | -4,00 | -8,16        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |       |      |       | <b>20,52</b> | <b>M2</b> |
| 25.2.3      | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,67         | M3        |
|             |        | Fechamento vertical abrigo de gás                                                                                                                        | 5,17        | 0,13  | 2,15 | 2,00  | 2,89         |           |
|             |        | Fechamento vertical abrigo de gás                                                                                                                        | 1,50        | 0,13  | 2,15 | 2,00  | 0,84         |           |
|             |        | Desc. Portas                                                                                                                                             | 1,20        | 0,13  | 1,70 | -4,00 | -1,06        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |       |      |       | <b>2,67</b>  | <b>M3</b> |
| 25.2.4      | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                             | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,67         | M3        |
|             |        | lançamento do concreto                                                                                                                                   |             |       |      | 2,67  | 2,67         |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |       |      |       | <b>2,67</b>  | <b>M3</b> |
| <b>26.0</b> |        | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                     |             |       |      |       |              |           |
| <b>26.1</b> |        | <b>EDIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                        |             |       |      |       |              |           |
| 26.1.1      | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa  | 1875,63      | M2        |
|             |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                            |             |       |      |       |              |           |
|             |        | Perímetro parede frontal-janelas(secretaria e salas de aula)                                                                                             | 21,41       |       | 3,25 | 2,00  | 139,17       |           |
|             |        | Perímetro parede lateral -janelas(salas de aula)                                                                                                         | 15,60       |       | 3,00 | 2,00  | 93,60        |           |
|             |        | Perímetro paredes frente ao corredor-portas(secretaria e salas de aula)                                                                                  | 22,24       |       | 3,80 | 2,00  | 169,02       |           |
|             |        | Perímetro - parede de entrada do portão próx. a gestão                                                                                                   | 3,35        |       | 3,80 | 2,00  | 25,46        |           |
|             |        | Perímetro - parede frente secretaria e gestão (janela e porta)                                                                                           | 9,22        |       | 3,00 | 2,00  | 55,32        |           |
|             |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão                                                                                                   | 3,05        |       | 3,10 | 2,00  | 18,91        |           |
|             |        | Perímetro - parede divisória entre secretaria e gestão e sala 7                                                                                          | 8,00        |       | 3,20 | 2,00  | 51,20        |           |
|             |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 7 e sala 8                                                                                                      | 8,00        |       | 3,20 | 2,00  | 51,20        |           |
|             |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 8 e sala 9                                                                                                      | 8,32        |       | 3,20 | 2,00  | 53,25        |           |
|             |        | Perímetro - paredes divisória entre sala 9 e sala 10                                                                                                     | 6,39        |       | 3,00 | 2,00  | 38,34        |           |
|             |        | Perímetro - paredes fundo da sala 10                                                                                                                     | 6,00        |       | 3,50 | 2,00  | 42,00        |           |
|             |        | <b>Empenas</b>                                                                                                                                           | <b>Área</b> |       |      |       |              |           |
|             |        | Empena da parede da frente da secretaria e gestão                                                                                                        | 8,94        |       |      | 2,00  | 17,88        |           |
|             |        | Empena parede divisória entre (gestão e sala 7) e entre (7 e 8)                                                                                          | 6,66        |       |      | 4,00  | 26,64        |           |
|             |        | Empena parede divisória entre (sala 8 e sala 9)                                                                                                          | 6,66        |       |      | 2,00  | 13,32        |           |
|             |        | Empena parede divisória entre (sala 9 e sala 10)                                                                                                         | 4,45        |       |      | 2,00  | 8,90         |           |
|             |        | Empena lateral na circulação - em frente a areninha                                                                                                      | 23,95       |       |      | 2,00  | 47,90        |           |
|             |        | <b>Pilares</b>                                                                                                                                           |             |       |      |       |              |           |
|             |        | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                            | 1,20        |       | 3,00 | 6,00  | 21,60        |           |
|             |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                             |             |       |      |       |              |           |
|             |        | Perímetro parede frontal-portas e janelas(salas de aula e banheiros)                                                                                     | 35,28       |       | 3,60 | 2,00  | 254,02       |           |
|             |        | Perímetro parede fundos-janelas(salas de aula e banheiros)                                                                                               | 35,28       |       | 3,15 | 2,00  | 222,26       |           |
|             |        | Perímetro parede lateral - sala 5                                                                                                                        | 8,30        |       | 3,15 | 2,00  | 52,29        |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |                 |           |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----------------|-----------|
|        |       | Perímetro parede divisória - entre sala 5 e sala 6                                                                                                                                                       | 6,00         |       | 3,15 | 2,00  | 37,80           |           |
|        |       | Perímetro parede divisória - entre sala 6 e banheiro masculino                                                                                                                                           | 6,00         |       | 3,15 | 2,00  | 37,80           |           |
|        |       | Perímetros paredes divisórias banheiros e banheiro pne                                                                                                                                                   | 10,65        |       | 3,15 | 2,00  | 67,10           |           |
|        |       | Perímetro parede divisória - entre banheiro feminino e ateliê criativo                                                                                                                                   | 6,00         |       | 3,15 | 2,00  | 37,80           |           |
|        |       | Perímetro parede divisória - entre ateliê criativo e sala dos professores                                                                                                                                | 6,00         |       | 3,15 | 2,00  | 37,80           |           |
|        |       | Perímetros paredes divisórias banheiros sala dos professores                                                                                                                                             | 8,10         |       | 3,15 | 2,00  | 51,03           |           |
|        |       | Perímetro parede lateral - sala dos professores                                                                                                                                                          | 8,30         |       | 3,15 | 2,00  | 52,29           |           |
|        |       | Divisórias sanitários banheiros masculino e feminino                                                                                                                                                     | 10,88        |       | 1,80 | 2,00  | 39,17           |           |
|        |       | <b>Empenas</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Área</b>  |       |      |       |                 |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala 5                                                                                                                                                                           | 5,25         |       |      | 2,00  | 10,50           |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala dos professores                                                                                                                                                             | 5,25         |       |      | 2,00  | 10,50           |           |
|        |       | Empenas paredes divisórias                                                                                                                                                                               | 3,50         |       |      | 8,00  | 28,00           |           |
|        |       | <b>Pilares</b>                                                                                                                                                                                           |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                | 0,95         |       | 3,00 | 9,00  | 25,65           |           |
|        |       | <b>Subestação</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Comp.</b> |       |      |       |                 |           |
|        |       | Perímetro - paredes da subestação                                                                                                                                                                        | 6,25         |       | 0,40 | 2,00  | 5,00            |           |
|        |       | <b>Casa de gás e lixo</b>                                                                                                                                                                                |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | casa de gás                                                                                                                                                                                              | 6,60         |       | 2,15 |       | 14,19           |           |
|        |       | casa de lixo                                                                                                                                                                                             | 9,20         |       | 2,15 |       | 19,78           |           |
|        |       | Desc. Portas                                                                                                                                                                                             | 1,20         | 0,13  | 1,70 | -4,00 | -1,06           |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                             |              |       |      |       | <b>1.875,63</b> | <b>M2</b> |
| 26.1.2 | CP-07 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | Comp.        | Larg. | Alt. | Taxa  | 1273,85         | M2        |
|        |       | Massa única p/ pintura interna até o forro                                                                                                                                                               |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Secretaria                                                                                                                                                                                               | 15,72        |       | 3,00 |       | 47,16           |           |
|        |       | Gestão                                                                                                                                                                                                   | 12,18        |       | 3,00 |       | 36,54           |           |
|        |       | Sala 7                                                                                                                                                                                                   | 27,00        |       | 3,00 |       | 81,00           |           |
|        |       | Sala 8                                                                                                                                                                                                   | 27,68        |       | 3,00 |       | 83,04           |           |
|        |       | Sala 9                                                                                                                                                                                                   | 29,97        |       | 3,00 |       | 89,91           |           |
|        |       | Sala 10                                                                                                                                                                                                  | 26,27        |       | 3,00 |       | 78,81           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                    |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Sala 5                                                                                                                                                                                                   | 28,00        |       | 3,00 |       | 84,00           |           |
|        |       | Sala 6                                                                                                                                                                                                   | 28,00        |       | 3,00 |       | 84,00           |           |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                                                                            | 23,30        |       | 3,00 |       | 69,90           |           |
|        |       | Sala dos Professores                                                                                                                                                                                     | 30,36        |       | 3,00 |       | 91,08           |           |
|        |       | Massa única p/ pintura externa até o forro (com desc. de locais onde tem revestimento h-1,50m)                                                                                                           |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Circulação ao redor do bloco de ampliação A                                                                                                                                                              | 59,19        |       | 2,30 |       | 136,14          |           |
|        |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                                                                            | 1,20         |       | 1,50 | 6,00  | 10,80           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                    |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Circulação bloco B                                                                                                                                                                                       | 39,36        |       | 2,10 |       | 82,66           |           |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                | 0,95         |       | 1,50 | 9,00  | 12,83           |           |
|        |       | Massa única p/ pintura externa (locais onde não tem revestimento cerâmico)                                                                                                                               |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Parede frente (entre guarita e sec)                                                                                                                                                                      | 1,12         |       | 3,25 |       | 3,64            |           |
|        |       | Parede lateral (salas 9 e 10)                                                                                                                                                                            | 15,75        |       | 3,00 |       | 47,25           |           |
|        |       | Parede fundo (sala 10)                                                                                                                                                                                   | 6,30         |       | 3,50 |       | 22,05           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                    |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | Parede lateral sala 05                                                                                                                                                                                   | 8,30         |       | 3,15 |       | 26,15           |           |
|        |       | Parede fundo (salas, banheiros ateliê etc.)                                                                                                                                                              | 35,58        |       | 3,15 |       | 112,08          |           |
|        |       | Parede lateral salas dos professores                                                                                                                                                                     | 8,38         |       | 3,15 |       | 26,40           |           |
|        |       | <b>Empenas</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Área</b>  |       |      |       |                 |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala 5                                                                                                                                                                           | 5,25         |       |      | 1,00  | 5,25            |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala dos professores                                                                                                                                                             | 5,25         |       |      | 1,00  | 5,25            |           |
|        |       | <b>Subestação</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Comp.</b> |       |      |       |                 |           |
|        |       | Perímetro - paredes da subestação                                                                                                                                                                        | 6,25         |       | 0,40 | 2,00  | 5,00            |           |
|        |       | <b>Casa de gás e lixo</b>                                                                                                                                                                                |              |       |      |       |                 |           |
|        |       | casa de gás                                                                                                                                                                                              | 6,60         |       | 2,15 |       | 14,19           |           |
|        |       | casa de lixo                                                                                                                                                                                             | 9,20         |       | 2,15 |       | 19,78           |           |
|        |       | Desc. Portas                                                                                                                                                                                             | 1,20         | 0,13  | 1,70 | -4,00 | -1,06           |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                             |              |       |      |       | <b>1.273,85</b> | <b>M2</b> |

Assinado por: [Assinatura] NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |      |      |        |     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|--------|-----|
| 26.1.3   | CP-12 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | Perímetro | Larg. | Alt. | Taxa | 378,75 | M2  |
|          |       | Emboço (onde vai revestimento cerâmico)                                                                                                                                                                                                     |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Até altura do forro h-3,00m                                                                                                                                                                                                                 |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Banheiro masculino                                                                                                                                                                                                                          | 18,21     |       | 3,00 |      | 54,63  |     |
|          |       | Banheiro Feminino                                                                                                                                                                                                                           | 18,71     |       | 3,00 |      | 56,13  |     |
|          |       | Banheiro PNE                                                                                                                                                                                                                                | 6,40      |       | 3,00 |      | 19,20  |     |
|          |       | Banheiro dos professores (masculino )                                                                                                                                                                                                       | 6,36      |       | 3,00 |      | 19,08  |     |
|          |       | Banheiro dos professores (feminino)                                                                                                                                                                                                         | 6,36      |       | 3,00 |      | 19,08  |     |
|          |       | Divisórias sanitários banheiros masculino e feminino                                                                                                                                                                                        | 10,88     |       | 1,80 | 2,00 | 39,17  |     |
|          |       | Blocos existentes / Reforma e ampliação - Revestimento externo circulação (verde, amarelo e vermelho) h-1,50m                                                                                                                               |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                                                                                                                                                                      |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Circulação ao redor do bloco de ampliação A                                                                                                                                                                                                 | 59,19     |       | 1,50 |      | 88,79  |     |
|          |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                                                                                                               | 1,20      |       | 1,50 | 6,00 | 10,80  |     |
|          |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Circulação bloco B                                                                                                                                                                                                                          | 39,36     |       | 1,50 |      | 59,04  |     |
|          |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                                                   | 0,95      |       | 1,50 | 9,00 | 12,83  |     |
|          |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      | 378,75 | M2  |
| 26.1.4   | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE                                                                                          | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 207,29 | M2  |
|          |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Revestimento interno até altura do forro h-3,00m                                                                                                                                                                                            |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Banheiro masculino                                                                                                                                                                                                                          | 18,21     |       | 3,00 |      | 54,63  |     |
|          |       | Banheiro Feminino                                                                                                                                                                                                                           | 18,71     |       | 3,00 |      | 56,13  |     |
|          |       | Banheiro PNE                                                                                                                                                                                                                                | 6,40      |       | 3,00 |      | 19,20  |     |
|          |       | Banheiro dos professores (masculino )                                                                                                                                                                                                       | 6,36      |       | 3,00 |      | 19,08  |     |
|          |       | Banheiro dos professores (feminino)                                                                                                                                                                                                         | 6,36      |       | 3,00 |      | 19,08  |     |
|          |       | Divisórias sanitários banheiros masculino e feminino                                                                                                                                                                                        | 10,88     |       | 1,80 | 2,00 | 39,17  |     |
|          |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      | 207,29 | M2  |
| 26.1.5   | CP-80 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                              | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 171,46 | M2  |
|          |       | Blocos existentes / Reforma e ampliação - Revestimento externo circulação (verde, amarelo e vermelho) h-1,50m                                                                                                                               |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                                                                                                                                                                      |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Circulação ao redor do bloco de ampliação A                                                                                                                                                                                                 | 59,19     |       | 1,50 |      | 88,79  |     |
|          |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                                                                                                                                                                               | 1,20      |       | 1,50 | 6,00 | 10,80  |     |
|          |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Circulação bloco B                                                                                                                                                                                                                          | 39,36     |       | 1,50 |      | 59,04  |     |
|          |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                                                                                                                                                                                   | 0,95      |       | 1,50 | 9,00 | 12,83  |     |
|          |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      | 171,46 | M2  |
| 27.0     |       | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |      |      |        |     |
| 27.1     |       | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |      |      |        |     |
| 27.1.1   |       | PORTAS DE FERRO                                                                                                                                                                                                                             |           |       |      |      |        |     |
| 27.1.1.1 | CP-13 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 60X160CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 8,00   | UND |
|          |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Banheiro masculino - sanitários                                                                                                                                                                                                             |           |       |      | 4,00 | 4,00   |     |
|          |       | Banheiro feminino - sanitários                                                                                                                                                                                                              |           |       |      | 4,00 | 4,00   |     |
|          |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      | 8,00   | UND |
| 27.1.1.2 | CP-14 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | Comp.     | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00   | UND |
|          |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      |        |     |
|          |       | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                                                                          |           |       |      | 1,00 | 1,00   |     |
|          |       | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                                                                           |           |       |      | 1,00 | 1,00   |     |
|          |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |      | 2,00   | UND |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |              |            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------|------------|
| 27.1.1.3 | CP-15  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 80X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 11,00        | UND        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                         |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Secretaria (P05)                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Gestão (P05)                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Gestão (P08)                                                                                                                                                                                                          |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Sala 07 (P05)                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Sala 08 (P05)                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Sala 09 (P05)                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Sala 10 (P05)                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Sala 05 (P05)                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Sala 06 (P05)                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (P05)                                                                                                                                                                                   |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Sala dos professores (P05)                                                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>11,00</b> | <b>UND</b> |
| 27.1.1.4 | CP-16  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00         | UND        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Banheiro masculino (P05)                                                                                                                                                                                              |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | Banheiro feminino (P05)                                                                                                                                                                                               |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>2,00</b>  | <b>UND</b> |
| 27.1.1.5 | CP-17  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 1,00         | UND        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Banheiro PNE (P03)                                                                                                                                                                                                    |       |       |      | 1,00 | 1,00         |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>1,00</b>  | <b>UND</b> |
| 27.1.2   |        | <b>PORTÕES EM GRADIL E GRADIL DE FECHAMENTO</b>                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |              |            |
| 27.1.2.1 | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 6,60         | M2         |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                         |       |       |      |      |              |            |
|          |        | P06 - Porta duas folhas de abrir próx. gestão (entrada)                                                                                                                                                               |       | 1,50  | 2,20 | 1,00 | 3,30         |            |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |              |            |
|          |        | P06 - Porta duas folhas de abrir próx. sala dos professores                                                                                                                                                           |       | 1,50  | 2,20 | 1,00 | 3,30         |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>6,60</b>  | <b>M2</b>  |
| 27.1.2.2 | CP-101 | GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 38,03        | M2         |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                         |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Gradil de fechamento entrada                                                                                                                                                                                          |       | 8,84  | 2,40 | 1,00 | 21,22        |            |
|          |        | Gradil de fechamento entre a sala 10 e sala de informática                                                                                                                                                            |       | 1,50  | 2,40 | 1,00 | 3,60         |            |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                          |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Gradil de fechamento próx. sala 05                                                                                                                                                                                    |       | 5,08  | 2,60 | 1,00 | 13,21        |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>38,03</b> | <b>M2</b>  |
| 27.1.2.3 | CP-08  | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. REV.01 05/26 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 12,50        | M          |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                         |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Gradil de fechamento subestação                                                                                                                                                                                       |       | 6,25  | 2,00 | 1,00 | 12,50        |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>12,50</b> | <b>M</b>   |
| 27.1.2.4 | CP-22  | PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR                                                                                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa | 1,89         | M2         |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                         |       |       |      |      |              |            |
|          |        | Porta da subestação                                                                                                                                                                                                   |       | 0,90  | 2,10 | 1,00 | 1,89         |            |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |      | <b>1,89</b>  | <b>M2</b>  |
| 27.1.3   |        | <b>JANELAS DE FERRO</b>                                                                                                                                                                                               |       |       |      |      |              |            |



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |        |              |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------|
| 27.1.3.1 | CP-97  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 63,71        | M2        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |              |           |
|          |        | Sala 7 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala 8 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala 9 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 4,00   | 9,72         |           |
|          |        | Sala 10 (J05)                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Secretaria (Correr - J07)                                                                                                                                                                                                                      |       | 1,50  | 1,00 | 2,00   | 3,00         |           |
|          |        | Gestão (Correr - J07)                                                                                                                                                                                                                          |       | 1,50  | 1,00 | 1,00   | 1,50         |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        |              |           |
|          |        | Sala 5 (J06)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Sala 5 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala 6 (J06)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Sala 6 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Banheiro masculino (J10)                                                                                                                                                                                                                       |       | 2,07  | 0,57 | 1,00   | 1,18         |           |
|          |        | Banheiro feminino (J10)                                                                                                                                                                                                                        |       | 2,07  | 0,57 | 1,00   | 1,18         |           |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (J06)                                                                                                                                                                                                            |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (J05)                                                                                                                                                                                                            |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala dos Professores (J06)                                                                                                                                                                                                                     |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Sala dos Professores (J05)                                                                                                                                                                                                                     |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Banheiro PNE (J08)                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,30  | 0,50 | 1,00   | 0,15         |           |
|          |        | Banheiro dos professores (masculino e feminino) (J03)                                                                                                                                                                                          |       | 0,80  | 0,50 | 2,00   | 0,80         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        | <b>63,71</b> | <b>M2</b> |
| 27.1.4   |        | <b>VIDROS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |              |           |
| 27.1.4.1 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 11/2025                                                                                                                                                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 63,71        | M2        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |              |           |
|          |        | Sala 7 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala 8 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala 9 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 4,00   | 9,72         |           |
|          |        | Sala 10 (J05)                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Secretaria (Correr - J07)                                                                                                                                                                                                                      |       | 1,50  | 1,00 | 2,00   | 3,00         |           |
|          |        | Gestão (Correr - J07)                                                                                                                                                                                                                          |       | 1,50  | 1,00 | 1,00   | 1,50         |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        |              |           |
|          |        | Sala 5 (J06)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Sala 5 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala 6 (J06)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Sala 6 (J05)                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Banheiro masculino (J10)                                                                                                                                                                                                                       |       | 2,07  | 0,57 | 1,00   | 1,18         |           |
|          |        | Banheiro feminino (J10)                                                                                                                                                                                                                        |       | 2,07  | 0,57 | 1,00   | 1,18         |           |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (J06)                                                                                                                                                                                                            |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (J05)                                                                                                                                                                                                            |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Sala dos Professores (J06)                                                                                                                                                                                                                     |       | 2,27  | 0,67 | 2,00   | 3,04         |           |
|          |        | Sala dos Professores (J05)                                                                                                                                                                                                                     |       | 2,27  | 1,07 | 2,00   | 4,86         |           |
|          |        | Banheiro PNE (J08)                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,30  | 0,50 | 1,00   | 0,15         |           |
|          |        | Banheiro dos professores (masculino e feminino) (J03)                                                                                                                                                                                          |       | 0,80  | 0,50 | 2,00   | 0,80         |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        | <b>63,71</b> | <b>M2</b> |
| 27.1.5   |        | <b>BANCADAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |        |              |           |
| 27.1.5.1 | CP-29  | BANCADA, BANCOS E PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, INCLUSIVE RODOBANCADA E TESTEIRA E=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa   | 7,71         | M2        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |        |              |           |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                                                                                                                  | 4,47  | 0,60  |      | 1,00   | 2,68         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 4,47  | 0,10 | 2,00   | 0,89         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0,60  | 0,10 | 2,00   | 0,12         |           |
|          |        | Banheiro dos professores (masculino)                                                                                                                                                                                                           | 0,90  | 0,40  |      | 1,00   | 0,36         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0,90  | 0,10 | 2,00   | 0,18         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0,40  | 0,10 | 2,00   | 0,08         |           |
|          |        | Banheiro dos professores (feminino)                                                                                                                                                                                                            | 0,90  | 0,40  |      | 1,00   | 0,36         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0,90  | 0,10 | 2,00   | 0,18         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0,40  | 0,10 | 2,00   | 0,08         |           |
|          |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                                                                                              | 1,70  | 0,55  |      | 1,00   | 0,94         |           |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1,70  | 0,10 | 2,00   | 0,34         |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|          |        |                                                                                                       |            |       |      |       |               |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------|---------------|-----------|
|          |        |                                                                                                       |            | 0,55  | 0,10 | 2,00  | 0,11          |           |
|          |        | Banheiro masculino                                                                                    | 1,70       | 0,55  |      | 1,00  | 0,94          |           |
|          |        |                                                                                                       |            | 1,70  | 0,10 | 2,00  | 0,34          |           |
|          |        |                                                                                                       |            | 0,55  | 0,10 | 2,00  | 0,11          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |       |      |       | <b>7,71</b>   | <b>M2</b> |
| 27.1.5.2 | CP-83  | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa  | 4,50          | M         |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas (frente)</b>                                                           |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Secretaria (Correr - J07)                                                                             |            | 1,50  |      | 2,00  | 3,00          |           |
|          |        | Gestão (Correr - J07)                                                                                 |            | 1,50  |      | 1,00  | 1,50          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |       |      |       | <b>4,50</b>   | <b>M</b>  |
| 27.1.5.3 | 100705 | TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025                                         | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa  | 8,00          | UN        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                          |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Banheiro masculino - sanitários                                                                       |            |       |      | 4,00  | 4,00          |           |
|          |        | Banheiro feminino - sanitários                                                                        |            |       |      | 4,00  | 4,00          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |       |      |       | <b>8,00</b>   | <b>UN</b> |
| 27.1.5.4 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                             | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa  | 2,00          | UN        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                          |            |       |      | lados |               |           |
|          |        | Banheiro PNE                                                                                          |            |       |      | 2,00  | 2,00          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |       |      |       | <b>2,00</b>   | <b>UN</b> |
| 27.2     |        | <b>ABRIGO DE GÁS E LIXO</b>                                                                           |            |       |      |       |               |           |
| 27.2.1   |        | <b>PORTA EM GRADE DE FERRO</b>                                                                        |            |       |      |       |               |           |
| 27.2.1.1 | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa  | 8,16          | M2        |
|          |        | <b>Abrigo de gás e lixo</b>                                                                           |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Porta em grade de ferro (P07)                                                                         | 1,20       |       | 1,70 | 4,00  | 8,16          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |       |      |       | <b>8,16</b>   | <b>M2</b> |
| 28.0     |        | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>                                                                              |            |       |      |       |               |           |
| 28.1     | 97113  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                        | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa  | 635,69        | M2        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                         |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Secretaria                                                                                            | 4,81       | 3,04  |      |       | 14,62         |           |
|          |        | Gestão                                                                                                | 3,04       | 3,05  |      |       | 9,27          |           |
|          |        | Sala 7                                                                                                | 8,00       | 5,50  |      |       | 44,00         |           |
|          |        | Sala 8 (área)                                                                                         | 48,43      |       |      |       | 48,43         |           |
|          |        | Sala 9 (área)                                                                                         | 48,31      |       |      |       | 48,31         |           |
|          |        | Sala 10 (área)                                                                                        | 44,34      |       |      |       | 44,34         |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                          |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Sala 5                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |       | 48,00         |           |
|          |        | Sala 6                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |       | 48,00         |           |
|          |        | Banheiro masculino (área)                                                                             | 13,38      |       |      |       | 13,38         |           |
|          |        | Banheiro feminino (área)                                                                              | 14,27      |       |      |       | 14,27         |           |
|          |        | Banheiro PNE                                                                                          | 1,50       | 1,70  |      |       | 2,55          |           |
|          |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                         | 5,65       | 6,00  |      |       | 33,90         |           |
|          |        | Sala dos professores (área)                                                                           | 40,29      |       |      |       | 40,29         |           |
|          |        | Banheiros dos professores masculino                                                                   | 1,88       | 1,30  |      |       | 2,44          |           |
|          |        | Banheiros dos professores feminino                                                                    | 1,88       | 1,30  |      |       | 2,44          |           |
|          |        | <b>Piso granilite</b>                                                                                 |            |       |      |       |               |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                         |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Circulação do pórtico até a entrada                                                                   | 17,60      | 3,60  |      |       | 63,36         |           |
|          |        | Pedacço circ. de acesso a arenhinha                                                                   | 6,11       | 0,88  |      |       | 5,38          |           |
|          |        | Circulação coberta até a sala 10 (área)                                                               | 44,68      |       |      |       | 44,68         |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                          |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Circulação incluso corredor coberto que liga ao refeitório (área)                                     | 100,68     |       |      |       | 100,68        |           |
|          |        | <b>Bloco de ampliação casa de gás e lixo</b>                                                          |            |       |      |       |               |           |
|          |        | Casa de gás                                                                                           | 1,80       | 1,50  |      |       | 2,70          |           |
|          |        | Casa de lixo                                                                                          | 3,10       | 1,50  |      |       | 4,65          |           |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |       |      |       | <b>635,69</b> | <b>M2</b> |
| 28.2     | 96620  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024                   | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa  | 38,15         | M3        |
|          |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente) 6CM</b>                                                     |            |       |      |       |               |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|      |       |                                                                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|---------------|-----------|
|      |       | Secretaria                                                                                                                                                            | 4,81       | 3,04  | 0,06 |      | 0,88          |           |
|      |       | Gestão                                                                                                                                                                | 3,04       | 3,05  | 0,06 |      | 0,56          |           |
|      |       | Sala 7                                                                                                                                                                | 8,00       | 5,50  | 0,06 |      | 2,64          |           |
|      |       | Sala 8 (área)                                                                                                                                                         | 48,43      |       | 0,06 |      | 2,91          |           |
|      |       | Sala 9 (área)                                                                                                                                                         | 48,31      |       | 0,06 |      | 2,90          |           |
|      |       | Sala 10 (área)                                                                                                                                                        | 44,34      |       | 0,06 |      | 2,66          |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo) 6 CM</b>                                                                                                                     |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Sala 5                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  | 0,06 |      | 2,88          |           |
|      |       | Sala 6                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  | 0,06 |      | 2,88          |           |
|      |       | Banheiro masculino (área)                                                                                                                                             | 13,38      |       | 0,06 |      | 0,80          |           |
|      |       | Banheiro feminino (área)                                                                                                                                              | 14,27      |       | 0,06 |      | 0,86          |           |
|      |       | Banheiro PNE                                                                                                                                                          | 1,50       | 1,70  | 0,06 |      | 0,15          |           |
|      |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                                         | 5,65       | 6,00  | 0,06 |      | 2,03          |           |
|      |       | Sala dos professores (área)                                                                                                                                           | 40,29      |       | 0,06 |      | 2,42          |           |
|      |       | Banheiros dos professores masculino                                                                                                                                   | 1,88       | 1,30  | 0,06 |      | 0,15          |           |
|      |       | Banheiros dos professores feminino                                                                                                                                    | 1,88       | 1,30  | 0,06 |      | 0,15          |           |
|      |       | <b>PISO GRANILITE</b>                                                                                                                                                 |            |       |      |      |               |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente) 6 CM</b>                                                                                                                    |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Circulação do pórtico até a entrada                                                                                                                                   | 17,60      | 3,60  | 0,06 |      | 3,80          |           |
|      |       | Pedacão circ. de acesso a areia                                                                                                                                       | 6,11       | 0,88  | 0,06 |      | 0,32          |           |
|      |       | Circulação coberta até a sala 10 (área)                                                                                                                               | 44,68      |       | 0,06 |      | 2,68          |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo) 6 CM</b>                                                                                                                     |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Circulação incluso corredor coberto que liga ao refeitório (área)                                                                                                     | 100,68     |       | 0,06 |      | 6,04          |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação casa de gás e lixo 6 CM</b>                                                                                                                     |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Casa de gás                                                                                                                                                           | 1,80       | 1,50  | 0,06 |      | 0,16          |           |
|      |       | Casa de lixo                                                                                                                                                          | 3,10       | 1,50  | 0,06 |      | 0,28          |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>38,15</b>  | <b>M3</b> |
| 28.3 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 414,24        | M2        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Secretaria                                                                                                                                                            | 4,81       | 3,04  |      |      | 14,62         |           |
|      |       | Gestão                                                                                                                                                                | 3,04       | 3,05  |      |      | 9,27          |           |
|      |       | Sala 7                                                                                                                                                                | 8,00       | 5,50  |      |      | 44,00         |           |
|      |       | Sala 8 (área)                                                                                                                                                         | 48,43      |       |      |      | 48,43         |           |
|      |       | Sala 9 (área)                                                                                                                                                         | 48,31      |       |      |      | 48,31         |           |
|      |       | Sala 10 (área)                                                                                                                                                        | 44,34      |       |      |      | 44,34         |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Sala 5                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|      |       | Sala 6                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|      |       | Banheiro masculino (área)                                                                                                                                             | 13,38      |       |      |      | 13,38         |           |
|      |       | Banheiro feminino                                                                                                                                                     | 14,27      |       |      |      | 14,27         |           |
|      |       | Banheiro PNE                                                                                                                                                          | 1,50       | 1,70  |      |      | 2,55          |           |
|      |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                                         | 5,65       | 6,00  |      |      | 33,90         |           |
|      |       | Sala dos professores                                                                                                                                                  | 40,29      |       |      |      | 40,29         |           |
|      |       | Banheiros dos professores masculino                                                                                                                                   | 1,88       | 1,30  |      |      | 2,44          |           |
|      |       | Banheiros dos professores feminino                                                                                                                                    | 1,88       | 1,30  |      |      | 2,44          |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>414,24</b> | <b>M2</b> |
| 28.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                          | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 414,24        | M2        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Secretaria                                                                                                                                                            | 4,81       | 3,04  |      |      | 14,62         |           |
|      |       | Gestão                                                                                                                                                                | 3,04       | 3,05  |      |      | 9,27          |           |
|      |       | Sala 7                                                                                                                                                                | 8,00       | 5,50  |      |      | 44,00         |           |
|      |       | Sala 8                                                                                                                                                                | 48,43      |       |      |      | 48,43         |           |
|      |       | Sala 9                                                                                                                                                                | 48,31      |       |      |      | 48,31         |           |
|      |       | Sala 10                                                                                                                                                               | 44,34      |       |      |      | 44,34         |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Sala 5                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|      |       | Sala 6                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|      |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                                         | 5,65       | 6,00  |      |      | 33,90         |           |
|      |       | Sala dos professores                                                                                                                                                  | 40,29      |       |      |      | 40,29         |           |
|      |       | Banheiro masculino                                                                                                                                                    | 13,38      |       |      |      | 13,38         |           |

Assinado por: 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |      |      |               |           |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|---------------|-----------|
|      |        | Banheiro feminino                                                                                                                                                                                                                    | 14,27      |       |      |      | 14,27         |           |
|      |        | Banheiro PNE                                                                                                                                                                                                                         | 1,50       | 1,70  |      |      | 2,55          |           |
|      |        | Banheiros dos professores masculino                                                                                                                                                                                                  | 1,88       | 1,30  |      |      | 2,44          |           |
|      |        | Banheiros dos professores feminino                                                                                                                                                                                                   | 1,88       | 1,30  |      |      | 2,44          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>414,24</b> | <b>M2</b> |
| 28.5 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 221,45        | M2        |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                                        |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Circulação do pórtico até a entrada                                                                                                                                                                                                  | 17,60      | 3,60  |      |      | 63,36         |           |
|      |        | Pedacão circ. de acesso a arenhinha                                                                                                                                                                                                  | 6,11       | 0,88  |      |      | 5,38          |           |
|      |        | Circulação coberta até a sala 10                                                                                                                                                                                                     | 44,68      |       |      |      | 44,68         |           |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Circulação incluso corredor coberto que liga ao refeitório                                                                                                                                                                           | 100,68     |       |      |      | 100,68        |           |
|      |        | <b>Bloco de ampliação casa de gás e lixo</b>                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Casa de gás                                                                                                                                                                                                                          | 1,80       | 1,50  |      |      | 2,70          |           |
|      |        | Casa de lixo                                                                                                                                                                                                                         | 3,10       | 1,50  |      |      | 4,65          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>221,45</b> | <b>M2</b> |
| 28.6 | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                                      | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 13,66         | M         |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                                        |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Secretaria (P05)                                                                                                                                                                                                                     | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Gestão (P05)                                                                                                                                                                                                                         | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Gestão (P08)                                                                                                                                                                                                                         | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Sala 07 (P05)                                                                                                                                                                                                                        | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Sala 08 (P05)                                                                                                                                                                                                                        | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Sala 09 (P05)                                                                                                                                                                                                                        | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Sala 10 (P05)                                                                                                                                                                                                                        | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Banheiro dos professores masculino                                                                                                                                                                                                   | 0,76       |       |      | 1,00 | 0,76          |           |
|      |        | Banheiro dos professores feminino                                                                                                                                                                                                    | 0,76       |       |      | 1,00 | 0,76          |           |
|      |        | Sala 05 (P05)                                                                                                                                                                                                                        | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Sala 06 (P05)                                                                                                                                                                                                                        | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (P05)                                                                                                                                                                                                  | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Sala dos professores (P05)                                                                                                                                                                                                           | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Banheiro masculino (P05)                                                                                                                                                                                                             | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Banheiro feminino (P05)                                                                                                                                                                                                              | 0,86       |       |      | 1,00 | 0,86          |           |
|      |        | Banheiro PNE (P03)                                                                                                                                                                                                                   | 0,96       |       |      | 1,00 | 0,96          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>13,66</b>  | <b>M</b>  |
| 28.7 | 88650  | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                          | Perímetro  | Larg. | Alt. | Taxa | 248,48        | M         |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                                        |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Secretaria                                                                                                                                                                                                                           | 15,72      |       |      |      | 15,72         |           |
|      |        | Gestão                                                                                                                                                                                                                               | 12,18      |       |      |      | 12,18         |           |
|      |        | Sala 7                                                                                                                                                                                                                               | 27,00      |       |      |      | 27,00         |           |
|      |        | Sala 8                                                                                                                                                                                                                               | 27,68      |       |      |      | 27,68         |           |
|      |        | Sala 9                                                                                                                                                                                                                               | 29,97      |       |      |      | 29,97         |           |
|      |        | Sala 10                                                                                                                                                                                                                              | 26,27      |       |      |      | 26,27         |           |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Sala 5                                                                                                                                                                                                                               | 28,00      |       |      |      | 28,00         |           |
|      |        | Sala 6                                                                                                                                                                                                                               | 28,00      |       |      |      | 28,00         |           |
|      |        | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                                                                                                                                                                        | 23,30      |       |      |      | 23,30         |           |
|      |        | Sala dos Professores                                                                                                                                                                                                                 | 30,36      |       |      |      | 30,36         |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>248,48</b> | <b>M</b>  |
| 29.0 |        | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
| 29.1 | 92606  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOIRA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                             | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 2,00          | UN        |
|      |        | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                                                        |            |       |      |      |               |           |
|      |        | Cobertura corredor coberto                                                                                                                                                                                                           |            |       |      | 2,00 | 2,00          |           |
|      |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |      |      | <b>2,00</b>   | <b>UN</b> |

Assinado por: J. pessoa: RAJADA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|      |       |                                                                                                                                                                                                       |            |       |      |      |               |           |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|---------------|-----------|
| 29.2 | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025             | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 7,00          | UN        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, banheiros e ateliê)                                                                                                                                             |            |       |      | 7,00 | 7,00          |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>7,00</b>   | <b>UN</b> |
| 29.3 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025             | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 7,00          | UN        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, sec e gestão)                                                                                                                                                   |            |       |      | 7,00 | 7,00          |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>7,00</b>   | <b>UN</b> |
| 29.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 704,86        | M2        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, sec e gestão)                                                                                                                                                   | 336,97     |       |      |      | 336,97        |           |
|      |       | Cobertura corredor coberto                                                                                                                                                                            | 3,57       | 4,66  |      |      | 16,64         |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, banheiros e ateliê)                                                                                                                                             | 36,08      | 9,30  |      |      | 335,54        |           |
|      |       | Cobertura do corredor coberto (que liga ao refeitório)                                                                                                                                                | 4,08       | 3,85  |      |      | 15,71         |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>704,86</b> | <b>M2</b> |
| 29.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                  | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 704,86        | M2        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, sec e gestão)                                                                                                                                                   | 336,97     |       |      |      | 336,97        |           |
|      |       | Cobertura corredor coberto                                                                                                                                                                            | 3,57       | 4,66  |      |      | 16,64         |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, banheiros e ateliê)                                                                                                                                             | 36,08      | 9,30  |      |      | 335,54        |           |
|      |       | Cobertura do corredor coberto (que liga ao refeitório)                                                                                                                                                | 4,08       | 3,85  |      |      | 15,71         |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>704,86</b> | <b>M2</b> |
| 29.6 | C1002 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA                                                                                                                                                                                | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 96,21         | M         |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cumeeira e espigão- cobertura do bloco completo - (salas, sec e gestão)                                                                                                                               | 42,96      |       |      |      | 42,96         |           |
|      |       | Cumeeira - cobertura corredor coberto                                                                                                                                                                 | 8,80       |       |      |      | 8,80          |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Cobertura do bloco completo - (salas, banheiros e ateliê)                                                                                                                                             | 36,08      |       |      |      | 36,08         |           |
|      |       | Cobertura do corredor coberto (que liga ao refeitório)                                                                                                                                                | 8,37       |       |      |      | 8,37          |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>96,21</b>  | <b>M</b>  |
| 29.7 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                        | Comp.      | Larg. | Alt. | Taxa | 25,54         | M         |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Calha encontro entre platibando pórtico e telhado                                                                                                                                                     | 6,88       |       |      |      | 6,88          |           |
|      |       | Águas furtadas (encontros de telhados)                                                                                                                                                                | 13,22      |       |      |      | 13,22         |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Águas furtadas (encontros de telhados)                                                                                                                                                                | 5,44       |       |      |      | 5,44          |           |
|      |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      | <b>25,54</b>  | <b>M</b>  |
| 29.8 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS                                                                                                                                    | Comp./Área | Larg. | Alt. | Taxa | 414,24        | M2        |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas A (frente)</b>                                                                                                                                                         |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Secretaria                                                                                                                                                                                            | 4,81       | 3,04  |      |      | 14,62         |           |
|      |       | Gestão                                                                                                                                                                                                | 3,04       | 3,05  |      |      | 9,27          |           |
|      |       | Sala 7                                                                                                                                                                                                | 8,00       | 5,50  |      |      | 44,00         |           |
|      |       | Sala 8                                                                                                                                                                                                | 48,43      |       |      |      | 48,43         |           |
|      |       | Sala 9                                                                                                                                                                                                | 48,31      |       |      |      | 48,31         |           |
|      |       | Sala 10                                                                                                                                                                                               | 44,34      |       |      |      | 44,34         |           |
|      |       | <b>Bloco de ampliação de salas B (fundo)</b>                                                                                                                                                          |            |       |      |      |               |           |
|      |       | Sala 5                                                                                                                                                                                                | 8,00       | 6,00  |      |      | 48,00         |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                 |             |       |      |      |               |           |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|---------------|-----------|
|        |       | Sala 6                                                                          | 8,00        | 6,00  |      |      | 48,00         |           |
|        |       | Banheiro masculino                                                              | 13,38       |       |      |      | 13,38         |           |
|        |       | Banheiro feminino                                                               | 14,27       |       |      |      | 14,27         |           |
|        |       | Banheiro PNE                                                                    | 1,50        | 1,70  |      |      | 2,55          |           |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                   | 5,65        | 6,00  |      |      | 33,90         |           |
|        |       | Sala dos professores                                                            | 40,29       |       |      |      | 40,29         |           |
|        |       | Banheiros dos professores masculino                                             | 1,88        | 1,30  |      |      | 2,44          |           |
|        |       | Banheiros dos professores feminino                                              | 1,88        | 1,30  |      |      | 2,44          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                    |             |       |      |      | <b>414,24</b> | <b>M2</b> |
| 29.9   | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                           | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa | 304,52        | M         |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                          |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Secretaria                                                                      | 15,72       |       |      |      | 15,72         |           |
|        |       | Gestão                                                                          | 12,18       |       |      |      | 12,18         |           |
|        |       | Sala 7                                                                          | 27,00       |       |      |      | 27,00         |           |
|        |       | Sala 8                                                                          | 27,68       |       |      |      | 27,68         |           |
|        |       | Sala 9                                                                          | 29,97       |       |      |      | 29,97         |           |
|        |       | Sala 10                                                                         | 26,27       |       |      |      | 26,27         |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                           |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Sala 5                                                                          | 28,00       |       |      |      | 28,00         |           |
|        |       | Sala 6                                                                          | 28,00       |       |      |      | 28,00         |           |
|        |       | Banheiro masculino                                                              | 18,21       |       |      |      | 18,21         |           |
|        |       | Banheiro feminino                                                               | 18,71       |       |      |      | 18,71         |           |
|        |       | Banheiro PNE                                                                    | 6,40        |       |      |      | 6,40          |           |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                   | 23,30       |       |      |      | 23,30         |           |
|        |       | Sala dos professores                                                            | 30,36       |       |      |      | 30,36         |           |
|        |       | Banheiros dos professores masculino                                             | 6,36        |       |      |      | 6,36          |           |
|        |       | Banheiros dos professores feminino                                              | 6,36        |       |      |      | 6,36          |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                    |             |       |      |      | <b>304,52</b> | <b>M</b>  |
| 30.0   |       | PINTURAS E ACABAMENTO                                                           |             |       |      |      |               |           |
| 30.1   |       | EDIFICAÇÃO                                                                      |             |       |      |      |               |           |
| 30.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023       | Comp.       | Larg. | Alt. | Taxa | 1273,85       | M2        |
|        |       | Pintura interna até o forro (locais onde tem não tem revestimento cerâmico)     |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                          |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Secretaria                                                                      | 15,72       |       | 3,00 |      | 47,16         |           |
|        |       | Gestão                                                                          | 12,18       |       | 3,00 |      | 36,54         |           |
|        |       | Sala 7                                                                          | 27,00       |       | 3,00 |      | 81,00         |           |
|        |       | Sala 8                                                                          | 27,68       |       | 3,00 |      | 83,04         |           |
|        |       | Sala 9                                                                          | 29,97       |       | 3,00 |      | 89,91         |           |
|        |       | Sala 10                                                                         | 26,27       |       | 3,00 |      | 78,81         |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                           |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Sala 5                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |      | 84,00         |           |
|        |       | Sala 6                                                                          | 28,00       |       | 3,00 |      | 84,00         |           |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                   | 23,30       |       | 3,00 |      | 69,90         |           |
|        |       | Sala dos Professores                                                            | 30,36       |       | 3,00 |      | 91,08         |           |
|        |       | Pintura externa até o forro (com desc. de locais onde tem revestimento h-1,50m) |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                          |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Circulação ao redor do bloco de ampliação A                                     | 59,19       |       | 2,30 |      | 136,14        |           |
|        |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                   | 1,20        |       | 1,50 | 6,00 | 10,80         |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                           |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Circulação bloco B                                                              | 39,36       |       | 2,10 |      | 82,66         |           |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                       | 0,95        |       | 1,50 | 9,00 | 12,83         |           |
|        |       | Pintura externa (locais onde não tem revestimento cerâmico)                     |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                          |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Parede frente (entre guarita e sec)                                             | 1,12        |       | 3,25 |      | 3,64          |           |
|        |       | Parede lateral (salas 9 e 10)                                                   | 15,75       |       | 3,00 |      | 47,25         |           |
|        |       | Parede fundo (sala 10)                                                          | 6,30        |       | 3,50 |      | 22,05         |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                           |             |       |      |      |               |           |
|        |       | Parede lateral sala 05                                                          | 8,30        |       | 3,15 |      | 26,15         |           |
|        |       | Parede fundo (salas, banheiros ateliê etc.)                                     | 35,58       |       | 3,15 |      | 112,08        |           |
|        |       | Parede lateral salas dos professores                                            | 8,38        |       | 3,15 |      | 26,40         |           |
|        |       | <b>Empenas</b>                                                                  | <b>Área</b> |       |      |      |               |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala 5                                                  | 5,25        |       |      | 1,00 | 5,25          |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala dos professores                                    | 5,25        |       |      | 1,00 | 5,25          |           |

Assinado por: a pessoa NAVALIA ME SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|        |       | Subestação                                                                             | Comp. |       |      |       |                 |           |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----------------|-----------|
|        |       | Perímetro - paredes da subestação                                                      | 6,25  |       | 0,40 | 2,00  | 5,00            |           |
|        |       | Casa de gás e lixo                                                                     |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | casa de gás                                                                            | 6,60  |       | 2,15 |       | 14,19           |           |
|        |       | casa de lixo                                                                           | 9,20  |       | 2,15 |       | 19,78           |           |
|        |       | Desc. Portas                                                                           | 1,20  | 0,13  | 1,70 | -4,00 | -1,06           |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                           |       |       |      |       | <b>1.273,85</b> | <b>M2</b> |
| 30.1.2 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1273,85         | M2        |
|        |       | Pintura interna até o forro (loais onde tem não tem revestimento cerâmico)             |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                 |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Secretaria                                                                             | 15,72 |       | 3,00 |       | 47,16           |           |
|        |       | Gestão                                                                                 | 12,18 |       | 3,00 |       | 36,54           |           |
|        |       | Sala 7                                                                                 | 27,00 |       | 3,00 |       | 81,00           |           |
|        |       | Sala 8                                                                                 | 27,68 |       | 3,00 |       | 83,04           |           |
|        |       | Sala 9                                                                                 | 29,97 |       | 3,00 |       | 89,91           |           |
|        |       | Sala 10                                                                                | 26,27 |       | 3,00 |       | 78,81           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                  |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Sala 5                                                                                 | 28,00 |       | 3,00 |       | 84,00           |           |
|        |       | Sala 6                                                                                 | 28,00 |       | 3,00 |       | 84,00           |           |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                          | 23,30 |       | 3,00 |       | 69,90           |           |
|        |       | Sala dos Professores                                                                   | 30,36 |       | 3,00 |       | 91,08           |           |
|        |       | Pintura externa até o forro (com desc. de locais onde tem revestimento h-1,50m)        |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                 |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Circulação ao redor do bloco de ampliação A                                            | 59,19 |       | 2,30 |       | 136,14          |           |
|        |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                          | 1,20  |       | 1,50 | 6,00  | 10,80           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                  |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Circulação bloco B                                                                     | 39,36 |       | 2,10 |       | 82,66           |           |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                              | 0,95  |       | 1,50 | 9,00  | 12,83           |           |
|        |       | Pintura externa (loais onde não tem revestimento cerâmico)                             |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                 |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Parede frente (entre guarita e sec)                                                    | 1,12  |       | 3,25 |       | 3,64            |           |
|        |       | Parede lateral (salas 9 e 10)                                                          | 15,75 |       | 3,00 |       | 47,25           |           |
|        |       | Parede fundo (sala 10)                                                                 | 6,30  |       | 3,50 |       | 22,05           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                  |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Parede lateral sala 05                                                                 | 8,30  |       | 3,15 |       | 26,15           |           |
|        |       | Parede fundo (salas, banheiros ateliê etc.)                                            | 35,58 |       | 3,15 |       | 112,08          |           |
|        |       | Parede lateral salas dos professores                                                   | 8,38  |       | 3,15 |       | 26,40           |           |
|        |       | Empenas                                                                                | Área  |       |      |       |                 |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala 5                                                         | 5,25  |       |      | 1,00  | 5,25            |           |
|        |       | Empena parede lateral - sala dos professores                                           | 5,25  |       |      | 1,00  | 5,25            |           |
|        |       | Subestação                                                                             | Comp. |       |      |       |                 |           |
|        |       | Perímetro - paredes da subestação                                                      | 6,25  |       | 0,40 | 2,00  | 5,00            |           |
|        |       | Casa de gás e lixo                                                                     |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | casa de gás                                                                            | 6,60  |       | 2,15 |       | 14,19           |           |
|        |       | casa de lixo                                                                           | 9,20  |       | 2,15 |       | 19,78           |           |
|        |       | Desc. Portas                                                                           | 1,20  | 0,13  | 1,70 | -4,00 | -1,06           |           |
|        |       | <b>TOTAL</b>                                                                           |       |       |      |       | <b>1.273,85</b> | <b>M2</b> |
| 30.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023   | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1273,85         | M2        |
|        |       | Pintura interna até o forro (loais onde tem não tem revestimento cerâmico)             |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                 |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Secretaria                                                                             | 15,72 |       | 3,00 |       | 47,16           |           |
|        |       | Gestão                                                                                 | 12,18 |       | 3,00 |       | 36,54           |           |
|        |       | Sala 7                                                                                 | 27,00 |       | 3,00 |       | 81,00           |           |
|        |       | Sala 8                                                                                 | 27,68 |       | 3,00 |       | 83,04           |           |
|        |       | Sala 9                                                                                 | 29,97 |       | 3,00 |       | 89,91           |           |
|        |       | Sala 10                                                                                | 26,27 |       | 3,00 |       | 78,81           |           |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                  |       |       |      |       |                 |           |
|        |       | Sala 5                                                                                 | 28,00 |       | 3,00 |       | 84,00           |           |
|        |       | Sala 6                                                                                 | 28,00 |       | 3,00 |       | 84,00           |           |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                          | 23,30 |       | 3,00 |       | 69,90           |           |
|        |       | Sala dos Professores                                                                   | 30,36 |       | 3,00 |       | 91,08           |           |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       |                                                                                         |       |       |      |       |          |    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|----------|----|
|        |       | Pintura externa até o forro (com desc. de locais onde tem revestimento h-1,50m)         |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                  |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Circulação ao redor do bloco de ampliação A                                             | 59,19 |       | 2,30 |       | 136,14   |    |
|        |       | Pilares retangulares 20x40 cm                                                           | 1,20  |       | 1,50 | 6,00  | 10,80    |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                   |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Circulação bloco B                                                                      | 39,36 |       | 2,10 |       | 82,66    |    |
|        |       | Pilares circulares circulação (raio 15cm)                                               | 0,95  |       | 1,50 | 9,00  | 12,83    |    |
|        |       | Pintura externa (locais onde não tem revestimento cerâmico)                             |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                  |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Parede frente (entre guarita e sec)                                                     | 1,12  |       | 3,25 |       | 3,64     |    |
|        |       | Parede lateral (salas 9 e 10)                                                           | 15,75 |       | 3,00 |       | 47,25    |    |
|        |       | Parede fundo (sala 10)                                                                  | 6,30  |       | 3,50 |       | 22,05    |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                   |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Parede lateral sala 05                                                                  | 8,30  |       | 3,15 |       | 26,15    |    |
|        |       | Parede fundo (salas, banheiros ateliê etc.)                                             | 35,58 |       | 3,15 |       | 112,08   |    |
|        |       | Parede lateral salas dos professores                                                    | 8,38  |       | 3,15 |       | 26,40    |    |
|        |       | Empenas                                                                                 | Área  |       |      |       |          |    |
|        |       | Empena parede lateral - sala 5                                                          | 5,25  |       |      | 1,00  | 5,25     |    |
|        |       | Empena parede lateral - sala dos professores                                            | 5,25  |       |      | 1,00  | 5,25     |    |
|        |       | Subestação                                                                              | Comp. |       |      |       |          |    |
|        |       | Perímetro - paredes da subestação                                                       | 6,25  |       | 0,40 | 2,00  | 5,00     |    |
|        |       | Casa de gás e lixo                                                                      |       |       |      |       |          |    |
|        |       | casa de gás                                                                             | 6,60  |       | 2,15 |       | 14,19    |    |
|        |       | casa de lixo                                                                            | 9,20  |       | 2,15 |       | 19,78    |    |
|        |       | Desc. Portas                                                                            | 1,20  | 0,13  | 1,70 | -4,00 | -1,06    |    |
|        |       | TOTAL                                                                                   |       |       |      |       | 1.273,85 | M2 |
| 30.1.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023                 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 414,24   | M2 |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                  |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Secretaria                                                                              | 4,81  | 3,04  |      |       | 14,62    |    |
|        |       | Gestão                                                                                  | 3,04  | 3,05  |      |       | 9,27     |    |
|        |       | Sala 7                                                                                  | 8,00  | 5,50  |      |       | 44,00    |    |
|        |       | Sala 8                                                                                  | 48,43 |       |      |       | 48,43    |    |
|        |       | Sala 9                                                                                  | 48,31 |       |      |       | 48,31    |    |
|        |       | Sala 10                                                                                 | 44,34 |       |      |       | 44,34    |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                   |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Sala 5                                                                                  | 8,00  | 6,00  |      |       | 48,00    |    |
|        |       | Sala 6                                                                                  | 8,00  | 6,00  |      |       | 48,00    |    |
|        |       | Banheiro masculino                                                                      | 13,38 |       |      |       | 13,38    |    |
|        |       | Banheiro feminino                                                                       | 14,27 |       |      |       | 14,27    |    |
|        |       | Banheiro PNE                                                                            | 1,50  | 1,70  |      |       | 2,55     |    |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                           | 5,65  | 6,00  |      |       | 33,90    |    |
|        |       | Sala dos professores                                                                    | 40,29 |       |      |       | 40,29    |    |
|        |       | Banheiros dos professores masculino                                                     | 1,88  | 1,30  |      |       | 2,44     |    |
|        |       | Banheiros dos professores feminino                                                      | 1,88  | 1,30  |      |       | 2,44     |    |
|        |       | TOTAL                                                                                   |       |       |      |       | 414,24   | M2 |
| 30.1.5 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 414,24   | M2 |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                                  |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Secretaria                                                                              | 4,81  | 3,04  |      |       | 14,62    |    |
|        |       | Gestão                                                                                  | 3,04  | 3,05  |      |       | 9,27     |    |
|        |       | Sala 7                                                                                  | 8,00  | 5,50  |      |       | 44,00    |    |
|        |       | Sala 8                                                                                  | 48,43 |       |      |       | 48,43    |    |
|        |       | Sala 9                                                                                  | 48,31 |       |      |       | 48,31    |    |
|        |       | Sala 10                                                                                 | 44,34 |       |      |       | 44,34    |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                                   |       |       |      |       |          |    |
|        |       | Sala 5                                                                                  | 8,00  | 6,00  |      |       | 48,00    |    |
|        |       | Sala 6                                                                                  | 8,00  | 6,00  |      |       | 48,00    |    |
|        |       | Banheiro masculino                                                                      | 13,38 |       |      |       | 13,38    |    |
|        |       | Banheiro feminino                                                                       | 14,27 |       |      |       | 14,27    |    |
|        |       | Banheiro PNE                                                                            | 1,50  | 1,70  |      |       | 2,55     |    |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                           | 5,65  | 6,00  |      |       | 33,90    |    |
|        |       | Sala dos professores                                                                    | 40,29 |       |      |       | 40,29    |    |
|        |       | Banheiros dos professores masculino                                                     | 1,88  | 1,30  |      |       | 2,44     |    |
|        |       | Banheiros dos professores feminino                                                      | 1,88  | 1,30  |      |       | 2,44     |    |

Assinado por: a pessoa NAYLLA ME SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |       | TOTAL                                                                             |       |       |       |        | 414,24 | M2 |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 30.1.6 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa   | 414,24 | M2 |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                            |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Secretaria                                                                        | 4,81  | 3,04  |       |        | 14,62  |    |
|        |       | Gestão                                                                            | 3,04  | 3,05  |       |        | 9,27   |    |
|        |       | Sala 7                                                                            | 8,00  | 5,50  |       |        | 44,00  |    |
|        |       | Sala 8                                                                            | 48,43 |       |       |        | 48,43  |    |
|        |       | Sala 9                                                                            | 48,31 |       |       |        | 48,31  |    |
|        |       | Sala 10                                                                           | 44,34 |       |       |        | 44,34  |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                             |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Sala 5                                                                            | 8,00  | 6,00  |       |        | 48,00  |    |
|        |       | Sala 6                                                                            | 8,00  | 6,00  |       |        | 48,00  |    |
|        |       | Banheiro masculino                                                                | 13,38 |       |       |        | 13,38  |    |
|        |       | Banheiro feminino                                                                 | 14,27 |       |       |        | 14,27  |    |
|        |       | Banheiro PNE                                                                      | 1,50  | 1,70  |       |        | 2,55   |    |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca                                                     | 5,65  | 6,00  |       |        | 33,90  |    |
|        |       | Sala dos professores                                                              | 40,29 |       |       |        | 40,29  |    |
|        |       | Banheiros dos professores masculino                                               | 1,88  | 1,30  |       |        | 2,44   |    |
|        |       | Banheiros dos professores feminino                                                | 1,88  | 1,30  |       |        | 2,44   |    |
|        |       | TOTAL                                                                             |       |       |       |        | 414,24 | M2 |
| 30.1.7 | CP-81 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA               | Larg. | Alt.  | lados | Taxa   | 113,33 | M2 |
|        |       | Porta de ferro (90x210cm)                                                         |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                             |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Banheiro PNE (P03)                                                                | 0,90  | 2,10  | 2     | 1,00   | 3,78   |    |
|        |       | Porta de ferro (80x210cm)                                                         |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                            |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Secretaria (P05)                                                                  | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Gestão (P05)                                                                      | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Gestão (P08)                                                                      | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Sala 07 (P05)                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Sala 08 (P05)                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Sala 09 (P05)                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Sala 10 (P05)                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                             |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Sala 05 (P05)                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Sala 06 (P05)                                                                     | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Ateliê Criativo/Brinquedoteca (P05)                                               | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Sala dos professores (P05)                                                        | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Banheiro masculino (P05)                                                          | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Banheiro feminino (P05)                                                           | 0,80  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 3,36   |    |
|        |       | Porta de ferro (70x210cm)                                                         |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                             |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Banheiro dos professores masculino                                                | 0,70  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 2,94   |    |
|        |       | Banheiro dos professores feminino                                                 | 0,70  | 2,10  | 2,00  | 1,00   | 2,94   |    |
|        |       | Porta de ferro (60x160cm)                                                         |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                             |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Banheiro masculino - sanitários                                                   | 0,60  | 1,60  | 2,00  | 4,00   | 7,68   |    |
|        |       | Banheiro feminino - sanitários                                                    | 0,60  | 1,60  | 2,00  | 4,00   | 7,68   |    |
|        |       | Portões em gradil e gradil de fechamento                                          |       |       |       |        |        |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas A (frente)                                            |       |       |       |        |        |    |
|        |       | P06 - Porta duas folhas de abrir próx. gestão (entrada)                           | 1,50  | 2,20  |       | 1,00   | 3,30   |    |
|        |       | Gradil de fechamento entrada                                                      | 8,84  | 2,40  |       | 1,00   | 21,22  |    |
|        |       | Gradil de fechamento entre a sala 10 e sala de informática                        | 1,50  | 2,40  |       | 1,00   | 3,60   |    |
|        |       | Bloco de ampliação de salas B (fundo)                                             |       |       |       |        |        |    |
|        |       | P06 - Porta duas folhas de abrir próx. sala dos professores                       | 1,50  | 2,20  |       | 1,00   | 3,30   |    |
|        |       | Gradil de fechamento próx. sala 05                                                | 5,08  | 2,60  |       | 1,00   | 13,21  |    |
|        |       | TOTAL                                                                             |       |       |       |        | 113,33 | M2 |
| 31.0   |       | PÓRTICO DA ENTRADA/GUARITA                                                        |       |       |       |        |        |    |
| 31.1   |       | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                             |       |       |       |        |        |    |
| 31.1.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                       | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 4,72   | M3 |
|        |       | Pórtico/Guarita                                                                   | 7,33  | 3,22  | 0,20  |        | 4,72   |    |
|        |       | TOTAL                                                                             |       |       |       |        | 4,72   | M3 |

Assinado por: MARIANA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

| 31.2   |        | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                              |       |       |      |        |              |           |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------|
| 31.2.1 | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 23,60        | M2        |
|        |        | Laje Portico/Guarita                                                                                                                                               | 7,33  | 3,22  |      |        | 23,60        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>23,60</b> | <b>M2</b> |
| 31.2.2 | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 20,25        | M2        |
|        |        | Laje Portico/Guarita                                                                                                                                               | 7,18  | 2,82  |      |        | 20,25        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>20,25</b> | <b>M2</b> |
| 31.2.3 | 94231  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 12,82        | M         |
|        |        | Portico/Guarita                                                                                                                                                    | 12,82 |       |      |        | 12,82        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>12,82</b> | <b>M</b>  |
| 31.2.4 | CP-79  | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL                                | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 18,12        | M         |
|        |        | Portico/Guarita                                                                                                                                                    | 18,12 |       |      |        | 18,12        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>18,12</b> | <b>M</b>  |
| 31.2.5 | 89848  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 3,10         | M         |
|        |        | Descida água pluvial calha                                                                                                                                         | 3,10  |       |      |        | 3,10         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>3,10</b>  | <b>M</b>  |
| 31.2.6 | 89811  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00         | UN        |
|        |        | Descida água pluvial calha                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>1,00</b>  | <b>UN</b> |
| 31.2.7 | 96113  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS                                                                                                 | Área  | Larg. | Alt. | Quant. | 18,90        | M2        |
|        |        | Guarita                                                                                                                                                            | 4,95  |       |      |        | 4,95         |           |
|        |        | Lavabo guarita                                                                                                                                                     | 1,40  |       |      |        | 1,40         |           |
|        |        | Entrada                                                                                                                                                            | 12,55 |       |      |        | 12,55        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>18,90</b> | <b>M2</b> |
| 31.2.8 | 96120  | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 28,46        | M         |
|        |        | Guarita                                                                                                                                                            | 9,12  |       |      |        | 9,12         |           |
|        |        | Lavabo guarita                                                                                                                                                     | 4,80  |       |      |        | 4,80         |           |
|        |        | Entrada                                                                                                                                                            | 14,54 |       |      |        | 14,54        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>28,46</b> | <b>M</b>  |
| 31.3   |        | SISTEMAS DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTOS E PINTURA                                                                                                                       |       |       |      |        |              |           |
| 31.3.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021     | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 45,64        | M2        |
|        |        | Guarita e pórtico                                                                                                                                                  |       |       |      |        |              |           |
|        |        | Parede externa e internas                                                                                                                                          | 12,47 |       | 2,65 |        | 33,05        |           |
|        |        | Parede abaixo platibanda entrada                                                                                                                                   | 4,60  |       | 0,80 |        | 3,68         |           |
|        |        | Paredes platibanda                                                                                                                                                 | 10,10 |       | 0,75 |        | 7,58         |           |
|        |        | Parede do portão de entrada                                                                                                                                        | 4,45  |       | 2,65 |        | 11,79        |           |
|        |        | Desconto janela J09                                                                                                                                                | 0,80  |       | 1,00 | -1,00  | -0,80        |           |
|        |        | Desconto janela J07                                                                                                                                                | 1,50  |       | 1,00 | -1,00  | -1,50        |           |
|        |        | Desconto janela J04                                                                                                                                                | 0,60  |       | 0,30 | -1,00  | -0,18        |           |
|        |        | Desconto porta P02                                                                                                                                                 | 1,00  |       | 2,10 | -1,00  | -2,10        |           |
|        |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                 | 0,60  |       | 2,10 | -1,00  | -1,26        |           |
|        |        | Desconto portão P01                                                                                                                                                | 2,10  |       | 2,20 | -1,00  | -4,62        |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       |       |       |      |        | <b>45,64</b> | <b>M2</b> |

Assinado por: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A>



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |        |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |        |               |           |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 31.3.2 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021      | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 18,77         | M2        |
|        |        | Fachada nova                                                                                                                                                                        |       |       |       |        |               |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                     | 2,73  |       | 3,80  |        | 10,37         |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                     | 1,20  |       | 3,00  |        | 3,60          |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                     | 6,00  |       | 0,80  |        | 4,80          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        |       |       |       |        | <b>18,77</b>  | <b>M2</b> |
| 31.3.3 | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022    | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 110,04        | M2        |
|        |        | Fachada nova                                                                                                                                                                        |       |       |       |        |               |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                     | 2,73  |       | 3,80  | 1,00   | 10,37         |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                     | 1,20  |       | 3,00  | 1,00   | 3,60          |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                     | 6,00  |       | 0,80  | 1,00   | 4,80          |           |
|        |        | Guarita e pórtico                                                                                                                                                                   |       |       |       |        |               |           |
|        |        | Parede externa e internas                                                                                                                                                           | 12,47 |       | 2,65  | 2,00   | 66,09         |           |
|        |        | Parede abaixo platibanda entrada                                                                                                                                                    | 4,60  |       | 0,80  | 2,00   | 7,36          |           |
|        |        | Paredes platibanda                                                                                                                                                                  | 10,10 |       | 0,75  | 2,00   | 15,15         |           |
|        |        | Parede do portão de entrada                                                                                                                                                         | 4,45  |       | 2,65  | 2,00   | 23,59         |           |
|        |        | Desconto janela J09                                                                                                                                                                 | 0,80  |       | 1,00  | -2,00  | -1,60         |           |
|        |        | Desconto janela J07                                                                                                                                                                 | 1,50  |       | 1,00  | -2,00  | -3,00         |           |
|        |        | Desconto janela J04                                                                                                                                                                 | 0,60  |       | 0,30  | -2,00  | -0,36         |           |
|        |        | Desconto porta P02                                                                                                                                                                  | 1,00  |       | 2,10  | -2,00  | -4,20         |           |
|        |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                                  | 0,60  |       | 2,10  | -2,00  | -2,52         |           |
|        |        | Desconto portão P01                                                                                                                                                                 | 2,10  |       | 2,20  | -2,00  | -9,24         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        |       |       |       |        | <b>110,04</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.4 | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 37,27         | M2        |
|        |        | Sarrafiado (emboço)                                                                                                                                                                 |       |       |       |        |               |           |
|        |        | Nova fachada (parte amarela)                                                                                                                                                        | 1,00  |       | 2,60  |        | 2,60          |           |
|        |        | Nova fachada (parte vermelha)                                                                                                                                                       | 1,20  |       | 3,00  |        | 3,60          |           |
|        |        | Nova fachada (parte vermelha bordas)                                                                                                                                                | 8,40  |       | 0,25  |        | 2,10          |           |
|        |        | Nova fachada (parte verde)                                                                                                                                                          | 2,60  |       | 0,60  | 2,00   | 3,12          |           |
|        |        | Nova fachada (parte verde)                                                                                                                                                          | 0,60  |       | 2,60  |        | 1,56          |           |
|        |        | Nova fachada (parte verde bordas laterais e superior)                                                                                                                               | 9,60  |       | 0,25  |        | 2,40          |           |
|        |        | Nova fachada (parte branca)                                                                                                                                                         | 4,75  |       | 0,80  |        | 3,80          |           |
|        |        | Nova fachada (parte branca)                                                                                                                                                         | 0,84  |       | 2,90  |        | 2,44          |           |
|        |        | Nova fachada (parte branca bordas)                                                                                                                                                  | 0,30  |       | 16,15 |        | 4,85          |           |
|        |        | Guarita (interno área que vai revestimento)                                                                                                                                         |       |       |       |        |               |           |
|        |        | Lavabo guarita (interno)                                                                                                                                                            | 4,80  |       | 2,55  | 1,00   | 12,24         |           |
|        |        | Desconto janela (J04)                                                                                                                                                               | 0,60  |       | 0,30  | -1,00  | -0,18         |           |
|        |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                                  | 0,60  |       | 2,10  | -1,00  | -1,26         |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        |       |       |       |        | <b>37,27</b>  | <b>M2</b> |
| 31.3.5 | CP-80  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                      | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 26,47         | M2        |
|        |        | Nova fachada (parte amarela)                                                                                                                                                        | 1,00  |       | 2,60  |        | 2,60          |           |
|        |        | Nova fachada (parte vermelha)                                                                                                                                                       | 1,20  |       | 3,00  |        | 3,60          |           |
|        |        | Nova fachada (parte vermelha bordas)                                                                                                                                                | 8,40  |       | 0,25  |        | 2,10          |           |
|        |        | Nova fachada (parte verde)                                                                                                                                                          | 2,60  |       | 0,60  | 2,00   | 3,12          |           |
|        |        | Nova fachada (parte verde)                                                                                                                                                          | 0,60  |       | 2,60  |        | 1,56          |           |
|        |        | Nova fachada (parte verde bordas laterais e superior)                                                                                                                               | 9,60  |       | 0,25  |        | 2,40          |           |
|        |        | Nova fachada (parte branca)                                                                                                                                                         | 4,75  |       | 0,80  |        | 3,80          |           |
|        |        | Nova fachada (parte branca)                                                                                                                                                         | 0,84  |       | 2,90  |        | 2,44          |           |
|        |        | Nova fachada (parte branca bordas)                                                                                                                                                  | 0,30  |       | 16,15 |        | 4,85          |           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        |       |       |       |        | <b>26,47</b>  | <b>M2</b> |
| 31.3.6 | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE                                  | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 10,80         | M2        |
|        |        | Lavabo guarita                                                                                                                                                                      | 4,80  |       | 2,55  |        | 12,24         |           |
|        |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                                  | 0,60  |       | 2,10  | -1,00  | -1,26         |           |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|         |        |                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        |              |           |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------|
|         |        | Desconto janela J04                                                                                                                                                                                     | 0,60  |       | 0,30 | -1,00  | -0,18        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |      |        | <b>10,80</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.7  | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 88,01        | M2        |
|         |        | Guarita e pórtico                                                                                                                                                                                       |       |       |      | lados  |              |           |
|         |        | Guarita (interno)                                                                                                                                                                                       | 10,40 |       | 2,65 | 1,00   | 27,56        |           |
|         |        | Parede externa guarita                                                                                                                                                                                  | 8,67  |       | 2,65 | 1,00   | 22,98        |           |
|         |        | Parede abaixo platibanda entrada                                                                                                                                                                        | 4,60  |       | 0,80 | 2,00   | 7,36         |           |
|         |        | Parede lateral entrada                                                                                                                                                                                  | 1,65  |       | 2,65 | 2,00   | 8,75         |           |
|         |        | Paredes platibanda                                                                                                                                                                                      | 10,10 |       | 0,75 | 2,00   | 15,15        |           |
|         |        | Parede do portão de entrada                                                                                                                                                                             | 4,45  |       | 2,65 | 2,00   | 23,59        |           |
|         |        | Desconto janela J09                                                                                                                                                                                     | 0,80  |       | 1,00 | -2,00  | -1,60        |           |
|         |        | Desconto janela J07                                                                                                                                                                                     | 1,50  |       | 1,00 | -2,00  | -3,00        |           |
|         |        | Desconto janela J04                                                                                                                                                                                     | 0,60  |       | 0,30 | -1,00  | -0,18        |           |
|         |        | Desconto porta P02                                                                                                                                                                                      | 1,00  |       | 2,10 | -1,00  | -2,10        |           |
|         |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                                                      | 0,60  |       | 2,10 | -1,00  | -1,26        |           |
|         |        | Desconto portão P01                                                                                                                                                                                     | 2,10  |       | 2,20 | -2,00  | -9,24        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |      |        | <b>88,01</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.8  | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                               | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 88,01        | M2        |
|         |        | Guarita e pórtico                                                                                                                                                                                       |       |       |      | lados  |              |           |
|         |        | Guarita (interno)                                                                                                                                                                                       | 10,40 |       | 2,65 | 1,00   | 27,56        |           |
|         |        | Parede externa guarita                                                                                                                                                                                  | 8,67  |       | 2,65 | 1,00   | 22,98        |           |
|         |        | Parede abaixo platibanda entrada                                                                                                                                                                        | 4,60  |       | 0,80 | 2,00   | 7,36         |           |
|         |        | Parede lateral entrada                                                                                                                                                                                  | 1,65  |       | 2,65 | 2,00   | 8,75         |           |
|         |        | Paredes platibanda                                                                                                                                                                                      | 10,10 |       | 0,75 | 2,00   | 15,15        |           |
|         |        | Parede do portão de entrada                                                                                                                                                                             | 4,45  |       | 2,65 | 2,00   | 23,59        |           |
|         |        | Desconto janela J09                                                                                                                                                                                     | 0,80  |       | 1,00 | -2,00  | -1,60        |           |
|         |        | Desconto janela J07                                                                                                                                                                                     | 1,50  |       | 1,00 | -2,00  | -3,00        |           |
|         |        | Desconto janela J04                                                                                                                                                                                     | 0,60  |       | 0,30 | -1,00  | -0,18        |           |
|         |        | Desconto porta P02                                                                                                                                                                                      | 1,00  |       | 2,10 | -1,00  | -2,10        |           |
|         |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                                                      | 0,60  |       | 2,10 | -1,00  | -1,26        |           |
|         |        | Desconto portão P01                                                                                                                                                                                     | 2,10  |       | 2,20 | -2,00  | -9,24        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |      |        | <b>88,01</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.9  | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                                 | Área  | Larg. | Alt. | Quant. | 18,90        | M2        |
|         |        | Guarita                                                                                                                                                                                                 | 4,95  |       |      |        | 4,95         |           |
|         |        | Lavabo guarita                                                                                                                                                                                          | 1,40  |       |      |        | 1,40         |           |
|         |        | Entrada                                                                                                                                                                                                 | 12,55 |       |      |        | 12,55        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |      |        | <b>18,90</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.10 | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024                                                                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 88,01        | M2        |
|         |        | Guarita e pórtico                                                                                                                                                                                       |       |       |      | lados  |              |           |
|         |        | Guarita (interno)                                                                                                                                                                                       | 10,40 |       | 2,65 | 1,00   | 27,56        |           |
|         |        | Parede externa guarita                                                                                                                                                                                  | 8,67  |       | 2,65 | 1,00   | 22,98        |           |
|         |        | Parede abaixo platibanda entrada                                                                                                                                                                        | 4,60  |       | 0,80 | 2,00   | 7,36         |           |
|         |        | Parede lateral entrada                                                                                                                                                                                  | 1,65  |       | 2,65 | 2,00   | 8,75         |           |
|         |        | Paredes platibanda                                                                                                                                                                                      | 10,10 |       | 0,75 | 2,00   | 15,15        |           |
|         |        | Parede do portão de entrada                                                                                                                                                                             | 4,45  |       | 2,65 | 2,00   | 23,59        |           |
|         |        | Desconto janela J09                                                                                                                                                                                     | 0,80  |       | 1,00 | -2,00  | -1,60        |           |
|         |        | Desconto janela J07                                                                                                                                                                                     | 1,50  |       | 1,00 | -2,00  | -3,00        |           |
|         |        | Desconto janela J04                                                                                                                                                                                     | 0,60  |       | 0,30 | -1,00  | -0,18        |           |
|         |        | Desconto porta P02                                                                                                                                                                                      | 1,00  |       | 2,10 | -1,00  | -2,10        |           |
|         |        | Desconto porta P12                                                                                                                                                                                      | 0,60  |       | 2,10 | -1,00  | -1,26        |           |
|         |        | Desconto portão P01                                                                                                                                                                                     | 2,10  |       | 2,20 | -2,00  | -9,24        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |      |        | <b>88,01</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.11 | 88496  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023                                                                                                               | Área  | Larg. | Alt. | Quant. | 18,90        | M2        |
|         |        | Guarita                                                                                                                                                                                                 | 4,95  |       |      |        | 4,95         |           |
|         |        | Lavabo guarita                                                                                                                                                                                          | 1,40  |       |      |        | 1,40         |           |
|         |        | Entrada                                                                                                                                                                                                 | 12,55 |       |      |        | 12,55        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |      |        | <b>18,90</b> | <b>M2</b> |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

**LOCAL:** RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

**BDI:** 22,47%

**BASE:** NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

**ENCARGOS:** NÃO-DESONERADOS

**DATA:** JULHO/2026

**ÁREA:** 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |        |                                                                                                        |       |       |      |        |              |           |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------|
| 31.3.12 | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                   | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 88,01        | M2        |
|         |        | Guarita e pórtico                                                                                      |       |       |      | lados  |              |           |
|         |        | Guarita (interno)                                                                                      | 10,40 |       | 2,65 | 1,00   | 27,56        |           |
|         |        | Parede externa guarita                                                                                 | 8,67  |       | 2,65 | 1,00   | 22,98        |           |
|         |        | Parede abaixo platibanda entrada                                                                       | 4,60  |       | 0,80 | 2,00   | 7,36         |           |
|         |        | Parede lateral entrada                                                                                 | 1,65  |       | 2,65 | 2,00   | 8,75         |           |
|         |        | Paredes platibanda                                                                                     | 10,10 |       | 0,75 | 2,00   | 15,15        |           |
|         |        | Parede do portão de entrada                                                                            | 4,45  |       | 2,65 | 2,00   | 23,59        |           |
|         |        | Desconto janela J09                                                                                    | 0,80  |       | 1,00 | -2,00  | -1,60        |           |
|         |        | Desconto janela J07                                                                                    | 1,50  |       | 1,00 | -2,00  | -3,00        |           |
|         |        | Desconto janela J04                                                                                    | 0,60  |       | 0,30 | -1,00  | -0,18        |           |
|         |        | Desconto porta P02                                                                                     | 1,00  |       | 2,10 | -1,00  | -2,10        |           |
|         |        | Desconto porta P12                                                                                     | 0,60  |       | 2,10 | -1,00  | -1,26        |           |
|         |        | Desconto portão P01                                                                                    | 2,10  |       | 2,20 | -2,00  | -9,24        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>88,01</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.13 | 88488  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                      | Área  | Larg. | Alt. | Quant. | 18,90        | M2        |
|         |        | Guarita                                                                                                | 4,95  |       |      |        | 4,95         |           |
|         |        | Lavabo guarita                                                                                         | 1,40  |       |      |        | 1,40         |           |
|         |        | Entrada                                                                                                | 12,55 |       |      |        | 12,55        |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>18,90</b> | <b>M2</b> |
| 31.3.14 | CP-81  | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                                    | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 8,13         | M2        |
|         |        | Pintura de estruturas metálicas dos portões e gradis                                                   |       |       |      |        |              |           |
|         |        | Portão (P01)                                                                                           | 2,10  |       | 2,20 | 1,00   | 4,62         |           |
|         |        | gradil janela JA13                                                                                     | 0,90  |       | 1,10 | 1,00   | 0,99         |           |
|         |        | Porta do lavabo (P12)                                                                                  | 0,60  |       | 2,10 | 2,00   | 2,52         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>8,13</b>  | <b>M2</b> |
| 31.3.15 | CP-83  | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 2,90         | M         |
|         |        | Lavabo (J04)                                                                                           | 0,60  |       |      |        | 0,60         |           |
|         |        | Guarita (J07 e J09)                                                                                    | 1,50  |       |      |        | 1,50         |           |
|         |        |                                                                                                        | 0,80  |       |      |        | 0,80         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>2,90</b>  | <b>M</b>  |
| 31.3.16 | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                               | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 6,50         | M         |
|         |        | Verga pré-moldada para portas e janelas - Vão + 20cm de cada lado                                      |       |       |      |        |              |           |
|         |        | Portas                                                                                                 |       |       |      |        |              |           |
|         |        | porta entrada guarita                                                                                  | 1,40  |       |      | 1,00   | 1,40         |           |
|         |        | porta entrada lavabo                                                                                   | 1,00  |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|         |        | Janelas                                                                                                |       |       |      |        |              |           |
|         |        | janela (J09)                                                                                           | 1,20  |       |      | 1,00   | 1,20         |           |
|         |        | janela (J07)                                                                                           | 1,90  |       |      | 1,00   | 1,90         |           |
|         |        | janela lavabo (J04)                                                                                    | 1,00  |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>6,50</b>  | <b>M</b>  |
| 31.3.17 | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 4,10         | M         |
|         |        | Contraverga pré-moldada para janelas - Vão + 20cm de cada lado                                         |       |       |      |        |              |           |
|         |        | janela (J09)                                                                                           | 1,20  |       |      | 1,00   | 1,20         |           |
|         |        | janela (J07)                                                                                           | 1,90  |       |      | 1,00   | 1,90         |           |
|         |        | janela lavabo (J04)                                                                                    | 1,00  |       |      | 1,00   | 1,00         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>4,10</b>  | <b>M</b>  |
| 31.4    |        | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>                                                                               |       |       |      |        |              |           |
| 31.4.1  | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 14,88        | M2        |
|         |        | Entrada                                                                                                | 4,45  | 1,92  |      |        | 8,54         |           |
|         |        | Guarita                                                                                                | 2,43  | 1,22  |      |        | 2,96         |           |
|         |        |                                                                                                        | 1,55  | 1,28  |      |        | 1,98         |           |
|         |        | Lavabo                                                                                                 | 1,40  | 1,00  |      |        | 1,40         |           |
|         |        | <b>TOTAL</b>                                                                                           |       |       |      |        | <b>14,88</b> | <b>M2</b> |

Assinado por: 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |        |             |            |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------------|------------|
| 31.4.2 | 87630  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 6,34        | M2         |
|        |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                              | 2,43  | 1,22  |      |        | 2,96        |            |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,55  | 1,28  |      |        | 1,98        |            |
|        |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                               | 1,40  | 1,00  |      |        | 1,40        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>6,34</b> | <b>M2</b>  |
| 31.4.3 | 87256  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 6,34        | M2         |
|        |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                              | 2,43  | 1,22  |      |        | 2,96        |            |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,55  | 1,28  |      |        | 1,98        |            |
|        |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                               | 1,40  | 1,00  |      |        | 1,40        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>6,34</b> | <b>M2</b>  |
| 31.4.4 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 8,54        | M2         |
|        |        | Entrada                                                                                                                                                                                                                              | 4,45  | 1,92  |      |        | 8,54        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>8,54</b> | <b>M2</b>  |
| 31.4.5 | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,60        | M          |
|        |        | Porta entrada guarita                                                                                                                                                                                                                | 1,00  |       |      |        | 1,00        |            |
|        |        | Porta lavabo                                                                                                                                                                                                                         | 0,60  |       |      |        | 0,60        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>1,60</b> | <b>M</b>   |
| 31.4.6 | 88650  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 9,12        | M          |
|        |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                              | 9,12  |       |      |        | 9,12        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>9,12</b> | <b>M</b>   |
| 31.5   |        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |        |             |            |
| 31.5.1 | CP-56  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM COM BANDEIRA FIXA - 100x210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ESTRUTURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN         |
|        |        | porta entrada guarita                                                                                                                                                                                                                |       |       |      | 1,00   | 1,00        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b>  |
| 31.5.2 | CP-18  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UND        |
|        |        | porta lavabo                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      | 1,00   | 1,00        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UND</b> |
| 31.5.3 | CP-84  | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM                                                                                                                                              | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 2,48        | M2         |
|        |        | janela (J09)                                                                                                                                                                                                                         | 0,80  |       | 1,00 |        | 0,80        |            |
|        |        | janela (J07)                                                                                                                                                                                                                         | 1,50  |       | 1,00 |        | 1,50        |            |
|        |        | janela lavabo (J04)                                                                                                                                                                                                                  | 0,60  |       | 0,30 |        | 0,18        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>2,48</b> | <b>M2</b>  |
| 31.5.4 | 99861  | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025                                                                                                                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 0,99        | M2         |
|        |        | janela (J09)                                                                                                                                                                                                                         | 0,90  |       | 1,10 |        | 0,99        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>0,99</b> | <b>M2</b>  |
| 31.5.5 | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                                | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 4,62        | M2         |
|        |        | Portão (P01)                                                                                                                                                                                                                         | 2,10  |       | 2,20 |        | 4,62        |            |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |        | <b>4,62</b> | <b>M2</b>  |
| 31.6   |        | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                              |       |       |      |        |             |            |
| 31.6.1 | 89446  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 10,00       | M          |
|        |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                               | 10,00 |       |      |        | 10,00       |            |

Assinado por: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 10,00 | M  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|----|
| 31.6.2  | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 30,00 | M  |
|         |       | Alimentação reservatório > Lavabo                                                                                                                                 | 30,00 |       |      |        | 30,00 |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 30,00 | M  |
| 31.6.3  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 4,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 4,00   | 4,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 4,00  | UN |
| 31.6.4  | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 4,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 4,00   | 4,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 4,00  | UN |
| 31.6.5  | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022    | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 4,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 4,00   | 4,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 4,00  | UN |
| 31.6.6  | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                         | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00   | 1,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 1,00  | UN |
| 31.6.7  | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 5,00  | M  |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            | 5,00  |       |      |        | 5,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 5,00  | M  |
| 31.6.8  | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 30,00 | M  |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            | 30,00 |       |      |        | 30,00 |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 30,00 | M  |
| 31.6.9  | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 2,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 2,00   | 2,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 2,00  | UN |
| 31.6.10 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 2,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 2,00   | 2,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 2,00  | UN |
| 31.6.11 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00   | 1,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 1,00  | UN |
| 31.6.12 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                            | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00   | 1,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 1,00  | UN |
| 31.6.13 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                     | Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00  | UN |
|         |       | Lavabo                                                                                                                                                            |       |       |      | 1,00   | 1,00  |    |
|         |       | TOTAL                                                                                                                                                             |       |       |      |        | 1,00  | UN |

Assinado por: 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000

BDI: 22,47%

BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES

ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS

DATA: JULHO/2026

ÁREA: 1.555,47

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|             |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |        |             |           |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------|-------------|-----------|
| 31.6.14     | 86931  | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                         | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN        |
|             |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      | 1,00   | 1,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b> |
| 31.6.15     | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                    | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN        |
|             |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      | 1,00   | 1,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b> |
| 31.6.16     | 86939  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN        |
|             |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      | 1,00   | 1,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b> |
| 31.6.17     | 95544  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                               | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN        |
|             |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      | 1,00   | 1,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b> |
| 31.6.18     | 95547  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                     | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN        |
|             |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      | 1,00   | 1,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b> |
| 31.6.19     | CP-33  | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                          | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 1,00        | UN        |
|             |        | Lavabo                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      | 1,00   | 1,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>1,00</b> | <b>UN</b> |
| <b>31.7</b> |        | <b>CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |        |             |           |
| 31.7.1      | 97329  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 3,00        | M         |
|             |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                   | 3,00   |       |      | 1,00   | 3,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>3,00</b> | <b>M</b>  |
| 31.7.2      | 97327  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 3,00        | M         |
|             |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                   | 3,00   |       |      | 1,00   | 3,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>3,00</b> | <b>M</b>  |
| 31.7.3      | CP-85  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450X750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                              | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 3,00        | M         |
|             |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                   | 3,00   |       |      | 1,00   | 3,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>3,00</b> | <b>M</b>  |
| 31.7.4      | 89865  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                               | Comp.  | Larg. | Alt. | Quant. | 3,00        | M         |
|             |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                   | 3,00   |       |      | 1,00   | 3,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>3,00</b> | <b>M</b>  |
| 31.7.5      | 89866  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                    | Quant. |       |      | Taxa   | 2,00        | UN        |
|             |        | Guarita                                                                                                                                                                                                                   | 2,00   |       |      | 1,00   | 2,00        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>2,00</b> | <b>UN</b> |
| <b>32.0</b> |        | <b>CASTELO D'ÁGUA - FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                            |        |       |      |        |             |           |
| 32.1        | CP-86  | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E= 4,75 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                    | Área   | Larg. | Alt. | Quant. | 3,87        | M2        |
|             |        | Fundo do Castelo D'água (Raio = 1,11m / Pi = 3,1415)                                                                                                                                                                      | 3,87   |       |      |        | 3,87        |           |
|             |        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |        | <b>3,87</b> | <b>M2</b> |
| 32.2        | CP-87  | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE, E= 3,00 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                     | Área   | Larg. | Alt. | Quant. | 77,48       | M2        |



|        |                                                                                                                 |           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%          |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1.555,47        |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|       |       |                                                                                                                     |       |       |       |        |               |           |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
|       |       | Corpo do Castelo D'água (Raio = 1,11 m / Altura = 10,0m / Pi = 3,1415)                                              | 77,48 |       |       |        | 77,48         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>77,48</b>  | <b>M2</b> |
| 32.3  | CP-88 | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E= 2,25 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | Área  | Larg. | Alt.  | Quant. | 3,87          | M2        |
|       |       | Topo do Castelo D'água (Raio = 1,11m / Pi = 3,1415)                                                                 | 3,87  |       |       |        | 3,87          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>3,87</b>   | <b>M2</b> |
| 32.4  | CP-89 | ALÇAPÃO EM FERRO, INCLUSO FERRAGENS, PORTA CADEADO, CADEADO E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 0,95          | M2        |
|       |       | Conforme Projeto TIPO1-HAG-PLD-GER0-01-10_R02                                                                       | 3,80  |       | 0,25  |        | 0,95          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>0,95</b>   | <b>M2</b> |
| 32.5  | CP-90 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                      | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 14,00         | M         |
|       |       | Escada Interna do Castelo D'água                                                                                    | 7,00  |       |       |        | 7,00          |           |
|       |       | Escada EXterna do Castelo D'água                                                                                    | 7,00  |       |       |        | 7,00          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>14,00</b>  | <b>M</b>  |
| 32.6  | CP-91 | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 13,97         | M         |
|       |       | Guarda Corpo de proteção no topo do Castelo D'água                                                                  | 6,97  |       |       |        | 6,97          |           |
|       |       | Guarda Corpo da Escada Tipo Marinheiro Externa Conforme Projeto TIPO1-HAG-PLD-GER0-01-10_R02                        | 7,00  |       |       |        | 7,00          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>13,97</b>  | <b>M</b>  |
| 32.7  | CP-92 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS DE 12,7 MM, D = 1/2" - EXECUÇÃO                                         | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 1,00          | UN        |
|       |       | Conforme Projeto TIPO1-HAG-PLD-GER0-01-10_R02                                                                       |       |       |       | 1,00   | 1,00          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 32.8  | CP-93 | JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO                                                             | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 139,40        | M2        |
|       |       | Jateamento Externo do Castelo D'água                                                                                | 6,97  |       | 10,00 |        | 69,70         |           |
|       |       | Jateamento Interno do Castelo D'água                                                                                | 6,97  |       | 10,00 |        | 69,70         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>139,40</b> | <b>M2</b> |
| 32.9  | CP-94 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS                                                                                          | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 69,70         | M2        |
|       |       | Pintura Interna do Castelo D'água                                                                                   | 6,97  |       | 10,00 |        | 69,70         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>69,70</b>  | <b>M2</b> |
| 32.10 | CP-95 | PINTURA EPÓXI, UMA DEMÃO                                                                                            | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 69,70         | M2        |
|       |       | Pintura Externa do Castelo D'água                                                                                   | 6,97  |       | 10,00 |        | 69,70         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>69,70</b>  | <b>M2</b> |
| 32.11 | CP-96 | PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER                                              | Comp. | Larg. | Alt.  | Quant. | 69,70         | M2        |
|       |       | Pintura Externa do Castelo D'água                                                                                   | 6,97  |       | 10,00 |        | 69,70         |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>69,70</b>  | <b>M2</b> |
| 33.0  |       | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                      |       |       |       |        |               |           |
| 33.1  | CP-59 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX, DIMENSÕES 40X60 CM                                                       | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa   | 1,00          | UN        |
|       |       | PLACA DE INAUGURAÇÃO                                                                                                |       |       |       | 1,00   | 1,00          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 33.2  | CP-70 | PLACA PARA FACHADA EM ACM ADESIVADO E= 3MM COM ESTRUTURA DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa   | 2,28          | M2        |
|       |       | PLACA PARA FACHADA (PÓRTICO)                                                                                        | 3,80  |       | 0,60  | 1,00   | 2,28          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>2,28</b>   | <b>M2</b> |
| 33.3  | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                     | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa   | 1,00          | UN        |
|       |       | CONJUNTO DE MASTRO                                                                                                  |       |       |       | 1,00   | 1,00          |           |
|       |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |       |       |       |        | <b>1,00</b>   | <b>UN</b> |
| 34.0  |       | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>                                                                                  |       |       |       |        |               |           |
| 34.1  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Comp. | Larg. | Alt.  | Taxa   | 396,00        | H         |



|        |                                                                                                                 |           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |           |                 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%          |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1.555,47        |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO**

|      |       |                                               |       |       |      |       |          |   |
|------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|------|-------|----------|---|
|      |       | CONFORME CRONOGRAMA                           | 22,00 |       |      | 18,00 | 396,00   |   |
|      |       | TOTAL                                         |       |       |      |       | 396,00   | H |
| 34.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Comp. | Larg. | Alt. | Taxa  | 1098,00  | H |
|      |       | CONFORME CRONOGRAMA                           | 61,00 |       |      | 18,00 | 1.098,00 |   |
|      |       | TOTAL                                         |       |       |      |       | 1.098,00 | H |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |           |               |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |  |          |           |               |                 |           |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          | VALOR:    | R\$           | 3.549.572,94    |           |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          | BDI:      |               | 22,47%          |           |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          | ENCARGOS: |               | NÃO-DESONERADOS |           |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          | ÁREA:     |               | 1555,47 m²      |           |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |           |               |                 |           |
| REFORMA                                                                           |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |           |               |                 |           |
| Itens                                                                             | Fonte                                                                                                           | Código | Descrição                                                                                                                                                                    | Und                                                                                 | Qtd      | Vlr.Unit. | Vlr.Unit. BDI | Vlr.Total       | % / Total |
| 1.0                                                                               |                                                                                                                 |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           |               | R\$ 78.233,90   | 2,20%     |
| 1.1                                                                               | SINAPI                                                                                                          | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS                                                                       | M2                                                                                  | 10,00    | 501,97    | 614,76        | 6.147,60        | 0,17%     |
| 1.2                                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-04  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.                                                                                                   | M2                                                                                  | 6,00     | 255,99    | 313,51        | 1.881,06        | 0,05%     |
| 1.3                                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-05  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.                                                                            | M2                                                                                  | 6,00     | 366,87    | 449,31        | 2.695,86        | 0,08%     |
| 1.4                                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-06  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.                                                                                                    | M2                                                                                  | 6,00     | 346,76    | 424,68        | 2.548,08        | 0,07%     |
| 1.5                                                                               | SINAPI                                                                                                          | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                    | M3                                                                                  | 84,91    | 63,85     | 78,20         | 6.639,96        | 0,19%     |
| 1.6                                                                               | SINAPI                                                                                                          | 97627  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                         | M3                                                                                  | 4,06     | 180,76    | 221,38        | 898,80          | 0,03%     |
| 1.7                                                                               | SINAPI                                                                                                          | 97629  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                  | M3                                                                                  | 6,38     | 84,18     | 103,10        | 657,77          | 0,02%     |
| 1.8                                                                               | SINAPI                                                                                                          | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                   | M3                                                                                  | 73,65    | 109,72    | 134,37        | 9.896,35        | 0,28%     |
| 1.9                                                                               | SEINFRA                                                                                                         | C1064  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO                                                                                                                                                   | M2                                                                                  | 291,93   | 16,06     | 19,67         | 5.742,26        | 0,16%     |
| 1.10                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97634  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                      | M2                                                                                  | 232,97   | 7,07      | 8,66          | 2.017,52        | 0,06%     |
| 1.11                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                        | M2                                                                                  | 537,50   | 6,21      | 7,61          | 4.090,37        | 0,12%     |
| 1.12                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97647  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                     | M2                                                                                  | 966,76   | 3,97      | 4,86          | 4.698,45        | 0,13%     |
| 1.13                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97650  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                | M2                                                                                  | 966,76   | 8,58      | 10,51         | 10.160,64       | 0,29%     |
| 1.14                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97641  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                                 | M2                                                                                  | 474,07   | 3,29      | 4,03          | 1.910,50        | 0,05%     |
| 1.15                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                      | M                                                                                   | 2.000,00 | 0,44      | 0,54          | 1.080,00        | 0,03%     |
| 1.16                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97665  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                                     | UN                                                                                  | 63,00    | 2,02      | 2,47          | 155,61          | 0,00%     |
| 1.17                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97644  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                                         | M2                                                                                  | 44,88    | 10,70     | 13,10         | 587,92          | 0,02%     |
| 1.18                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97645  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                                        | M2                                                                                  | 37,88    | 27,65     | 33,86         | 1.282,61        | 0,04%     |
| 1.19                                                                              | SEINFRA                                                                                                         | C3040  | RETIRADA DE GRADE DE FERRO                                                                                                                                                   | M2                                                                                  | 102,56   | 9,42      | 11,54         | 1.183,54        | 0,03%     |
| 1.20                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97663  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023                                                                                                         | UN                                                                                  | 11,00    | 14,19     | 17,38         | 191,18          | 0,01%     |
| 1.21                                                                              | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-65  | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA, INCLUSO CAMINHÃO MUNCK                                                       | M2                                                                                  | 48,00    | 51,48     | 63,05         | 3.026,40        | 0,09%     |
| 1.22                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026 | M3                                                                                  | 192,12   | 10,38     | 12,71         | 2.441,84        | 0,07%     |
| 1.23                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026                                                            | M3XKM                                                                               | 1.921,20 | 3,53      | 4,32          | 8.299,58        | 0,23%     |
| 2.0                                                                               |                                                                                                                 |        | MURO                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |           |               | R\$ 161.417,01  | 4,55%     |
| 2.1                                                                               |                                                                                                                 |        | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES DO MURO                                                                                                                                    |                                                                                     |          |           |               | R\$ 5.009,46    | 0,14%     |
| 2.1.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024                                                               | M3                                                                                  | 23,42    | 104,76    | 128,30        | 3.004,78        | 0,08%     |
| 2.1.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024                                                             | M3                                                                                  | 8,32     | 115,32    | 141,23        | 1.175,03        | 0,03%     |
| 2.1.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023                                                                                                  | M3                                                                                  | 24,16    | 28,04     | 34,34         | 829,65          | 0,02%     |
| 2.2                                                                               |                                                                                                                 |        | SAPATAS DO MURO                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |           |               | R\$ 14.885,66   | 0,42%     |
| 2.2.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                         | M2                                                                                  | 14,40    | 44,39     | 54,36         | 782,78          | 0,02%     |
| 2.2.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                                                              | M2                                                                                  | 16,97    | 146,60    | 179,54        | 3.046,79        | 0,09%     |
| 2.2.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020  | M2                                                                                  | 15,57    | 54,52     | 66,77         | 1.039,60        | 0,03%     |
| 2.2.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                         | KG                                                                                  | 25,66    | 20,15     | 24,68         | 633,28          | 0,02%     |
| 2.2.5                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                         | KG                                                                                  | 127,03   | 15,82     | 19,37         | 2.460,57        | 0,07%     |
| 2.2.6                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 114,26   | 13,69     | 16,77         | 1.916,14        | 0,05%     |
| 2.2.7                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                    | M3                                                                                  | 4,53     | 575,13    | 704,36        | 3.190,75        | 0,09%     |
| 2.2.8                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                 | M3                                                                                  | 4,53     | 327,29    | 400,83        | 1.815,75        | 0,05%     |
| 2.3                                                                               |                                                                                                                 |        | VIGAS BALDRAME DO MURO                                                                                                                                                       |                                                                                     |          |           |               | R\$ 16.130,13   | 0,45%     |
| 2.3.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                       | M2                                                                                  | 24,14    | 41,09     | 50,32         | 1.214,72        | 0,03%     |
| 2.3.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                                                       | M2                                                                                  | 40,65    | 78,39     | 96,00         | 3.902,40        | 0,11%     |
| 2.3.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                         | KG                                                                                  | 57,48    | 20,15     | 24,68         | 1.418,60        | 0,04%     |
| 2.3.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96544  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                       | KG                                                                                  | 28,80    | 17,82     | 21,82         | 628,41          | 0,02%     |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|------------------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                       |  |        |          |          |               |                  |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | VALOR:        | R\$ 3.549.572,94 |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | BDI:          | 22,47%           |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | ENCARGOS:     | NÃO-DESONERADOS  |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | ÁREA:         | 1555,47 m²       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          |               |                  |
| 2.3.5                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                  | KG                                                                                  | 114,08 | 15,82    | 19,37    | 2.209,72      | 0,06%            |
| 2.3.6                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                 | KG                                                                                  | 25,49  | 13,69    | 16,77    | 427,46        | 0,01%            |
| 2.3.7                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                             | M3                                                                                  | 3,05   | 575,13   | 704,36   | 2.148,29      | 0,06%            |
| 2.3.8                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                          | M3                                                                                  | 3,05   | 327,29   | 400,83   | 1.222,53      | 0,03%            |
| 2.3.9                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                           | M2                                                                                  | 51,00  | 47,36    | 58,00    | 2.958,00      | 0,08%            |
| 2.4                                                                               |                                                                                                                 |        | PILARES DO MURO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | R\$ 8.662,01  | 0,24%            |
| 2.4.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                           | M2                                                                                  | 39,14  | 54,52    | 66,77    | 2.613,37      | 0,07%            |
| 2.4.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                           | KG                                                                                  | 53,00  | 13,85    | 16,96    | 898,88        | 0,03%            |
| 2.4.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                          | KG                                                                                  | 152,34 | 10,47    | 12,82    | 1.952,99      | 0,06%            |
| 2.4.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                                            | M3                                                                                  | 1,94   | 1.018,20 | 1.246,99 | 2.419,16      | 0,07%            |
| 2.4.5                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                          | M3                                                                                  | 1,94   | 327,29   | 400,83   | 777,61        | 0,02%            |
| 2.5                                                                               |                                                                                                                 |        | VIGAS SUPERIORES DO MURO                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |          |          | R\$ 9.994,27  | 0,28%            |
| 2.5.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                           | M2                                                                                  | 33,22  | 73,63    | 90,17    | 2.995,44      | 0,08%            |
| 2.5.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                           | KG                                                                                  | 48,05  | 13,85    | 16,96    | 814,92        | 0,02%            |
| 2.5.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                           | KG                                                                                  | 34,42  | 12,81    | 15,69    | 540,04        | 0,02%            |
| 2.5.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                           | KG                                                                                  | 100,80 | 11,85    | 14,51    | 1.462,60      | 0,04%            |
| 2.5.5                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                               | M3                                                                                  | 2,50   | 1.038,36 | 1.271,68 | 3.179,20      | 0,09%            |
| 2.5.6                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                          | M3                                                                                  | 2,50   | 327,29   | 400,83   | 1.002,07      | 0,03%            |
| 2.6                                                                               |                                                                                                                 |        | ALVENARIA DO MURO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |        |          |          | R\$ 16.040,63 | 0,45%            |
| 2.6.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                        | M2                                                                                  | 139,96 | 48,27    | 59,12    | 8.274,43      | 0,23%            |
| 2.6.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                           | M2                                                                                  | 133,90 | 47,36    | 58,00    | 7.766,20      | 0,22%            |
| 2.7                                                                               |                                                                                                                 |        | REVESTIMENTO DO MURO EXTERNO                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |        |          |          | R\$ 38.937,07 | 1,10%            |
| 2.7.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                              | M2                                                                                  | 311,39 | 4,91     | 6,01     | 1.871,45      | 0,05%            |
| 2.7.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87792  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                           | M2                                                                                  | 650,16 | 46,55    | 57,01    | 37.065,62     | 1,04%            |
| 2.8                                                                               |                                                                                                                 |        | PINTURA E ACABAMENTO DO MURO                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |        |          |          | R\$ 16.428,84 | 0,46%            |
| 2.8.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                             | M2                                                                                  | 650,16 | 4,86     | 5,95     | 3.868,45      | 0,11%            |
| 2.8.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024                                                                                                                                | M2                                                                                  | 15,87  | 18,60    | 22,78    | 361,51        | 0,01%            |
| 2.8.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                  | M2                                                                                  | 15,87  | 14,44    | 17,68    | 280,58        | 0,01%            |
| 2.8.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 95305  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                   | M2                                                                                  | 634,29 | 15,34    | 18,79    | 11.918,30     | 0,34%            |
| 2.9                                                                               |                                                                                                                 |        | GRADIL E CONCERTINA DO MURO                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |        |          |          | R\$ 29.741,10 | 0,84%            |
| 2.9.1                                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-08  | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. REV.01_05/26 | M                                                                                   | 39,68  | 475,70   | 582,59   | 23.117,17     | 0,65%            |
| 2.9.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 105126 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024                                                                                                                                                       | M                                                                                   | 200,24 | 27,01    | 33,08    | 6.623,93      | 0,19%            |
| 2.10                                                                              |                                                                                                                 |        | CALÇADA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |        |          |          | R\$ 5.587,84  | 0,16%            |
| 2.10.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                  | M2                                                                                  | 12,00  | 23,75    | 29,09    | 349,08        | 0,01%            |
| 2.10.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                            | M2                                                                                  | 26,07  | 164,08   | 200,95   | 5.238,76      | 0,15%            |
| 3.0                                                                               |                                                                                                                 |        | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |          |          | R\$ 45.998,54 | 1,30%            |
| 3.1                                                                               |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |          |          | R\$ 45.998,54 | 1,30%            |
| 3.1.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                                           | M3                                                                                  | 293,05 | 83,42    | 102,16   | 29.937,98     | 0,84%            |
| 3.1.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                        | M3                                                                                  | 54,31  | 104,76   | 128,30   | 6.967,97      | 0,20%            |
| 3.1.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                      | M3                                                                                  | 46,51  | 115,32   | 141,23   | 6.568,60      | 0,19%            |
| 3.1.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                           | M3                                                                                  | 73,50  | 28,04    | 34,34    | 2.523,99      | 0,07%            |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          |                                                                                     |     |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          |  |     |                 |       |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          | VALOR:                                                                              | R\$ | 3.549.572,94    |       |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          | BDI:                                                                                |     | 22,47%          |       |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          | ENCARGOS:                                                                           |     | NÃO-DESONERADOS |       |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          | ÁREA:                                                                               |     | 1555,47 m²      |       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          |                                                                                     |     |                 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |    |        |          |                                                                                     |     |                 |       |
| 4.0                                                                               |                                                                                                                 |        | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                              |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 127.119,83      | 3,58% |
| 4.1                                                                               |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                  |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 127.119,83      | 3,58% |
| 4.1.1                                                                             |                                                                                                                 |        | SAPATAS                                                                                                                                                                     |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 37.628,75       | 1,06% |
| 4.1.1.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2 | 31,21  | 44,39    | 54,36                                                                               |     | 1.696,57        | 0,05% |
| 4.1.1.2                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                             | M2 | 45,52  | 146,60   | 179,54                                                                              |     | 8.172,66        | 0,23% |
| 4.1.1.3                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39,09  | 54,52    | 66,77                                                                               |     | 2.610,03        | 0,07% |
| 4.1.1.4                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | KG | 78,79  | 20,15    | 24,68                                                                               |     | 1.944,53        | 0,05% |
| 4.1.1.5                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | KG | 278,98 | 15,82    | 19,37                                                                               |     | 5.403,84        | 0,15% |
| 4.1.1.6                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                       | KG | 368,73 | 13,69    | 16,77                                                                               |     | 6.183,60        | 0,17% |
| 4.1.1.7                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                     | KG | 12,33  | 10,38    | 12,71                                                                               |     | 156,71          | 0,00% |
| 4.1.1.8                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3 | 10,37  | 575,13   | 704,36                                                                              |     | 7.304,21        | 0,21% |
| 4.1.1.9                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3 | 10,37  | 327,29   | 400,83                                                                              |     | 4.156,60        | 0,12% |
| 4.1.2                                                                             |                                                                                                                 |        | VIGA BALDRAME                                                                                                                                                               |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 72.929,18       | 2,05% |
| 4.1.2.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                     | M2 | 140,01 | 41,09    | 50,32                                                                               |     | 7.045,30        | 0,20% |
| 4.1.2.2                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                      | M2 | 225,52 | 78,39    | 96,00                                                                               |     | 21.649,92       | 0,61% |
| 4.1.2.3                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | KG | 340,86 | 20,15    | 24,68                                                                               |     | 8.412,42        | 0,24% |
| 4.1.2.4                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96544  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                      | KG | 42,42  | 17,82    | 21,82                                                                               |     | 925,60          | 0,03% |
| 4.1.2.5                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | KG | 432,37 | 15,82    | 19,37                                                                               |     | 8.375,00        | 0,24% |
| 4.1.2.6                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                       | KG | 407,08 | 13,69    | 16,77                                                                               |     | 6.826,73        | 0,19% |
| 4.1.2.7                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                     | KG | 75,63  | 10,38    | 12,71                                                                               |     | 961,25          | 0,03% |
| 4.1.2.8                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3 | 16,95  | 575,13   | 704,36                                                                              |     | 11.938,90       | 0,34% |
| 4.1.2.9                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3 | 16,95  | 327,29   | 400,83                                                                              |     | 6.794,06        | 0,19% |
| 4.1.3                                                                             |                                                                                                                 |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                                                                                                                                         |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 16.561,90       | 0,47% |
| 4.1.3.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                 | M2 | 285,55 | 47,36    | 58,00                                                                               |     | 16.561,90       | 0,47% |
| 5.0                                                                               |                                                                                                                 |        | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 148.003,90      | 4,17% |
| 5.1                                                                               |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                  |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 148.003,90      | 4,17% |
| 5.1.1                                                                             |                                                                                                                 |        | PILARES                                                                                                                                                                     |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 38.258,42       | 1,08% |
| 5.1.1.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 154,86 | 54,52    | 66,77                                                                               |     | 10.340,00       | 0,29% |
| 5.1.1.2                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG | 211,92 | 13,85    | 16,96                                                                               |     | 3.594,16        | 0,10% |
| 5.1.1.3                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 709,89 | 10,47    | 12,82                                                                               |     | 9.100,78        | 0,26% |
| 5.1.1.4                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 22,88  | 8,74     | 10,70                                                                               |     | 244,81          | 0,01% |
| 5.1.1.5                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                  | M3 | 9,09   | 1.018,20 | 1.246,99                                                                            |     | 11.335,13       | 0,32% |
| 5.1.1.6                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3 | 9,09   | 327,29   | 400,83                                                                              |     | 3.643,54        | 0,10% |
| 5.1.2                                                                             |                                                                                                                 |        | VIGAS                                                                                                                                                                       |    |        |          |                                                                                     | R\$ | 53.283,84       | 1,50% |
| 5.1.2.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2 | 179,84 | 73,63    | 90,17                                                                               |     | 16.216,17       | 0,46% |
| 5.1.2.2                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG | 286,76 | 13,85    | 16,96                                                                               |     | 4.863,44        | 0,14% |
| 5.1.2.3                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG | 6,42   | 12,81    | 15,69                                                                               |     | 100,72          | 0,00% |
| 5.1.2.4                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG | 312,97 | 11,85    | 14,51                                                                               |     | 4.541,19        | 0,13% |
| 5.1.2.5                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 334,60 | 10,47    | 12,82                                                                               |     | 4.289,57        | 0,12% |
| 5.1.2.6                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 55,47  | 8,74     | 10,70                                                                               |     | 593,52          | 0,02% |
| 5.1.2.7                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                     | M3 | 13,56  | 1.038,36 | 1.271,68                                                                            |     | 17.243,98       | 0,49% |
| 5.1.2.8                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3 | 13,56  | 327,29   | 400,83                                                                              |     | 5.435,25        | 0,15% |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------------|------------------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |        |          |                |                  |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          | VALOR:         | R\$ 3.549.572,94 |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          | BDI:           | 22,47%           |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          | ENCARGOS:      | NÃO-DESONERADOS  |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          | ÁREA:          | 1555,47 m²       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          |                |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          |                |                  |
| 5.1.3                                                                             |                                                                                                                 |        | LAJES                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |        |          | R\$ 40.760,20  | 1,15%            |
| 5.1.3.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025                                                                                                           | M2                                                                                  | 151,57   | 219,58 | 268,92   | 40.760,20      | 1,15%            |
| 5.1.4                                                                             |                                                                                                                 |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |          |        |          | R\$ 15.701,44  | 0,44%            |
| 5.1.4.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                                                                                                                  | M2                                                                                  | 98,38    | 130,32 | 159,60   | 15.701,44      | 0,44%            |
| 6.0                                                                               |                                                                                                                 |        | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |          |        |          | R\$ 40.590,41  | 1,14%            |
| 6.1                                                                               |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |        |          | R\$ 40.590,41  | 1,14%            |
| 6.1.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                               | M2                                                                                  | 511,67   | 48,27  | 59,12    | 30.249,93      | 0,85%            |
| 6.1.2                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                                                                  | M2                                                                                  | 150,15   | 47,36  | 58,00    | 8.708,70       | 0,25%            |
| 6.1.3                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                   | 19,00    | 23,64  | 28,95    | 550,05         | 0,02%            |
| 6.1.4                                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-11  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                          | M                                                                                   | 7,77     | 76,04  | 93,13    | 723,62         | 0,02%            |
| 6.1.5                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                    | M                                                                                   | 12,57    | 23,26  | 28,49    | 358,11         | 0,01%            |
| 7.0                                                                               |                                                                                                                 |        | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |          |        |          | R\$ 121.556,68 | 3,42%            |
| 7.1                                                                               |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |        |          | R\$ 121.556,68 | 3,42%            |
| 7.1.1                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                     | M2                                                                                  | 1.023,32 | 4,91   | 6,01     | 6.150,15       | 0,17%            |
| 7.1.2                                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-07  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.                                                                     | M2                                                                                  | 745,21   | 46,42  | 56,85    | 42.365,18      | 1,19%            |
| 7.1.3                                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-12  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.                                  | M2                                                                                  | 554,57   | 40,63  | 49,76    | 27.595,40      | 0,78%            |
| 7.1.4                                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                                                           | M2                                                                                  | 268,02   | 71,13  | 87,11    | 23.347,22      | 0,66%            |
| 7.1.5                                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-80  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                               | M2                                                                                  | 286,55   | 62,97  | 77,12    | 22.098,73      | 0,62%            |
| 8.0                                                                               |                                                                                                                 |        | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |        |          | R\$ 123.524,01 | 3,48%            |
| 8.1                                                                               |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |        |          | R\$ 123.524,01 | 3,48%            |
| 8.1.1                                                                             |                                                                                                                 |        | PORTAS DE FERRO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          | R\$ 19.380,78  | 0,55%            |
| 8.1.1.1                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-15  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 80X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)                                                                                        | UND                                                                                 | 16,00    | 820,03 | 1.004,29 | 16.068,64      | 0,45%            |
| 8.1.1.2                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-16  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UND                                                                                 | 2,00     | 702,78 | 860,69   | 1.721,38       | 0,05%            |
| 8.1.1.3                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-14  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UND                                                                                 | 2,00     | 649,45 | 795,38   | 1.590,76       | 0,04%            |
| 8.1.2                                                                             |                                                                                                                 |        | PORTÕES EM GRADIL E GRADIL DE FECHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |          |        |          | R\$ 16.010,51  | 0,45%            |
| 8.1.2.1                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                                                                        | M2                                                                                  | 3,30     | 533,19 | 653,00   | 2.154,90       | 0,06%            |
| 8.1.2.2                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-107 | GRADIL COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2" COM TRILHO EM ALUMÍNIO E ROLDANA PARA CORRIMENTO DE PORTÃO, ARRANJO DE BARRAS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2                                                                                  | 7,35     | 884,11 | 1.082,77 | 7.958,35       | 0,22%            |
| 8.1.2.3                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-101 | GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | M2                                                                                  | 14,48    | 332,55 | 407,27   | 5.897,26       | 0,17%            |
| 8.1.3                                                                             |                                                                                                                 |        | JANELA DE FERRO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |        |          | R\$ 47.234,96  | 1,33%            |
| 8.1.3.1                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-97  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                               | M2                                                                                  | 57,55    | 658,03 | 805,89   | 46.378,96      | 1,31%            |
| 8.1.3.2                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-69  | TELA DE NYLON TIPO MOSQUETEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                         | M2                                                                                  | 6,12     | 114,21 | 139,87   | 856,00         | 0,02%            |
| 8.1.4                                                                             |                                                                                                                 |        | VIDROS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |          |        |          | R\$ 26.188,12  | 0,74%            |
| 8.1.4.1                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025                                                                                                                                                                                                   | M2                                                                                  | 57,55    | 371,56 | 455,05   | 26.188,12      | 0,74%            |
| 8.1.5                                                                             |                                                                                                                 |        | BANCADAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |          |        |          | R\$ 14.709,64  | 0,41%            |
| 8.1.5.1                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-29  | BANCADA, BANCOS E PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, INCLUSIVE RODOBANCADA E TESTEIRA E=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | M2                                                                                  | 22,80    | 526,79 | 645,16   | 14.709,64      | 0,41%            |

|                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |                                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | SECRETARIA DE<br>EDUCAÇÃO, CULTURA<br>E ESPORTE |     |                   |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | VALOR:                                          | R\$ | 3.549.572,94      |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | BDI:                                            |     | 22,47%            |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | ENCARGOS:                                       |     | NÃO-DESONERADOS   |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | ÁREA:                                           |     | 1555,47 m²        |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |                                                 |     |                   |
|                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |                                                 |     |                   |
| 9.0                                                                                                                   |            |        | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |                                                 | R\$ | 152.566,50 4,30%  |
| 9.1                                                                                                                   |            |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |                                                 | R\$ | 152.566,50 4,30%  |
| 9.1.1                                                                                                                 |            |        | PISOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |                                                 | R\$ | 140.985,37 3,97%  |
| 9.1.1.1                                                                                                               | SINAPI     | 97113  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                                                                                      | M2 | 532,31   | 2,66     | 3,26                                            |     | 1.735,33 0,05%    |
| 9.1.1.2                                                                                                               | SINAPI     | 96620  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024                                                                                                                                               | M3 | 31,93    | 822,24   | 1.007,00                                        |     | 32.153,51 0,91%   |
| 9.1.1.3                                                                                                               | SINAPI     | 87632  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021                                                                | M2 | 142,13   | 51,23    | 62,74                                           |     | 8.917,23 0,25%    |
| 9.1.1.4                                                                                                               | SINAPI     | 87257  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                                                                                        | M2 | 434,70   | 67,79    | 83,02                                           |     | 36.088,79 1,02%   |
| 9.1.1.5                                                                                                               | SINAPI     | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE | M2 | 390,18   | 115,10   | 140,96                                          |     | 54.999,77 1,55%   |
| 9.1.1.6                                                                                                               | SINAPI     | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                                      | M  | 17,00    | 161,95   | 198,34                                          |     | 3.371,78 0,09%    |
| 9.1.1.7                                                                                                               | SINAPI     | 88650  | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                         | M  | 242,12   | 12,54    | 15,36                                           |     | 3.718,96 0,10%    |
| 9.1.2                                                                                                                 |            |        | PISOS EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |                                                 | R\$ | 11.581,13 0,33%   |
| 9.1.2.1                                                                                                               | SINAPI     | 98520  | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                              | M2 | 284,13   | 5,23     | 6,41                                            |     | 1.821,27 0,05%    |
| 9.1.2.2                                                                                                               | SINAPI     | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                       | M2 | 284,13   | 28,05    | 34,35                                           |     | 9.759,86 0,27%    |
| 10.0                                                                                                                  |            |        | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |                                                 | R\$ | 374.097,01 10,54% |
| 10.1                                                                                                                  |            |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |                                                 | R\$ | 374.097,01 10,54% |
| 10.1.1                                                                                                                | SINAPI     | 92620  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                           | UN | 9,00     | 2.125,91 | 2.603,60                                        |     | 23.432,40 0,66%   |
| 10.1.2                                                                                                                | SINAPI     | 92616  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                           | UN | 10,00    | 1.866,31 | 2.285,67                                        |     | 22.856,70 0,64%   |
| 10.1.3                                                                                                                | SINAPI     | 92580  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS                               | M2 | 885,26   | 49,00    | 60,01                                           |     | 53.124,45 1,50%   |
| 10.1.4                                                                                                                | SINAPI     | 94216  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                | M2 | 885,26   | 211,67   | 259,23                                          |     | 229.485,94 6,47%  |
| 10.1.5                                                                                                                | SEINFRA    | C1002  | CUMEIRA TERMOACÚSTICA                                                                                                                                                                                                               | M  | 100,44   | 78,30    | 95,89                                           |     | 9.631,19 0,27%    |
| 10.1.6                                                                                                                | SINAPI     | 94228  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                      | M  | 58,20    | 79,52    | 97,39                                           |     | 5.668,09 0,16%    |
| 10.1.7                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-79  | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL                                                                                                 | M  | 38,72    | 46,38    | 56,80                                           |     | 2.199,29 0,06%    |
| 10.1.8                                                                                                                | SINAPI     | 96113  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                  | M2 | 434,70   | 49,59    | 60,73                                           |     | 26.399,33 0,74%   |
| 10.1.9                                                                                                                | SINAPI     | 96120  | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                                                                                                                               | M  | 335,82   | 3,16     | 3,87                                            |     | 1.299,62 0,04%    |
| 11.0                                                                                                                  |            |        | PINTURAS E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |                                                 | R\$ | 92.408,91 2,60%   |
| 11.1                                                                                                                  |            |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |                                                 | R\$ | 92.408,91 2,60%   |
| 11.1.1                                                                                                                | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                           | M2 | 1.383,81 | 4,86     | 5,95                                            |     | 8.233,66 0,23%    |
| 11.1.2                                                                                                                | SINAPI     | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024                                                                                                                                              | M2 | 1.383,81 | 18,60    | 22,78                                           |     | 31.523,19 0,89%   |
| 11.1.3                                                                                                                | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                | M2 | 1.383,81 | 14,44    | 17,68                                           |     | 24.465,76 0,69%   |
| 11.1.4                                                                                                                | SINAPI     | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                             | M2 | 434,70   | 5,90     | 7,23                                            |     | 3.142,88 0,09%    |
| 11.1.5                                                                                                                | SINAPI     | 88494  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                             | M2 | 434,70   | 21,77    | 26,66                                           |     | 11.589,10 0,33%   |
| 11.1.6                                                                                                                | SINAPI     | 88488  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                   | M2 | 434,70   | 16,98    | 20,80                                           |     | 9.041,76 0,25%    |
| 11.1.7                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-81  | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                                                                                                                                                                 | M2 | 91,49    | 39,38    | 48,23                                           |     | 4.412,56 0,12%    |
| 12.0                                                                                                                  |            |        | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |                                                 | R\$ | 87.882,71 2,48%   |
| 12.1                                                                                                                  |            |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |                                                 | R\$ | 44.308,32 1,25%   |
| 12.1.1                                                                                                                | SINAPI     | 89401  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                    | M  | 40,00    | 11,38    | 13,94                                           |     | 557,60 0,02%      |
| 12.1.2                                                                                                                | SINAPI     | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                       | M  | 200,00   | 25,21    | 30,87                                           |     | 6.174,00 0,17%    |
| 12.1.3                                                                                                                | SINAPI     | 89357  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                       | M  | 100,00   | 34,31    | 42,02                                           |     | 4.202,00 0,12%    |
| 12.1.4                                                                                                                | SINAPI     | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                    | M  | 81,05    | 30,95    | 37,90                                           |     | 3.071,79 0,09%    |
| 12.1.5                                                                                                                | SINAPI     | 89450  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                  | M  | 11,00    | 29,12    | 35,66                                           |     | 392,26 0,01%      |
| 12.1.6                                                                                                                | SINAPI     | 89451  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                  | M  | 134,60   | 47,34    | 57,98                                           |     | 7.804,10 0,22%    |
| 12.1.7                                                                                                                | SINAPI     | 89452  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                  | M  | 54,55    | 65,13    | 79,76                                           |     | 4.350,90 0,12%    |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |        |           |                 |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------------|--------------|-------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                            |  |       |        |           |                 |              |       |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |        | VALOR:    | R\$             | 3.549.572,94 |       |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |        | BDI:      | 22,47%          |              |       |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |        | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |              |       |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |        | ÁREA:     | 1555,47 m²      |              |       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |        |           |                 |              |       |
| 12.1.8                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94713  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2",<br>INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_04/2024                      | UN                                                                                  | 6,00  | 233,55 | 286,03    |                 | 1.716,18     | 0,05% |
| 12.1.9                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94714  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO<br>EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                             | UN                                                                                  | 2,00  | 327,56 | 401,16    |                 | 802,32       | 0,02% |
| 12.1.10                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89376  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | UN                                                                                  | 4,00  | 6,00   | 7,35      |                 | 29,40        | 0,00% |
| 12.1.11                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89383  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | UN                                                                                  | 72,00 | 7,00   | 8,57      |                 | 617,04       | 0,02% |
| 12.1.12                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN                                                                                  | 40,00 | 17,79  | 21,79     |                 | 871,60       | 0,02% |
| 12.1.13                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89613  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014               | UN                                                                                  | 6,00  | 30,37  | 37,19     |                 | 223,14       | 0,01% |
| 12.1.14                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89616  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_06/2022                    | UN                                                                                  | 2,00  | 40,44  | 49,53     |                 | 99,06        | 0,00% |
| 12.1.15                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89605  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN                                                                                  | 6,00  | 20,66  | 25,30     |                 | 151,80       | 0,00% |
| 12.1.16                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-24  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)                                                    | UN                                                                                  | 2,00  | 27,13  | 33,23     |                 | 66,46        | 0,00% |
| 12.1.17                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-25  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)                                                    | UN                                                                                  | 4,00  | 38,68  | 47,37     |                 | 189,48       | 0,01% |
| 12.1.18                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL<br>DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN                                                                                  | 30,00 | 14,90  | 18,25     |                 | 547,50       | 0,02% |
| 12.1.19                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                             | UN                                                                                  | 1,00  | 19,66  | 24,08     |                 | 24,08        | 0,00% |
| 12.1.20                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                             | UN                                                                                  | 5,00  | 28,90  | 35,39     |                 | 176,95       | 0,00% |
| 12.1.21                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89485  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN                                                                                  | 3,00  | 6,44   | 7,89      |                 | 23,67        | 0,00% |
| 12.1.22                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89502  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN                                                                                  | 2,00  | 17,28  | 21,16     |                 | 42,32        | 0,00% |
| 12.1.23                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89515  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN                                                                                  | 8,00  | 81,58  | 99,91     |                 | 799,28       | 0,02% |
| 12.1.24                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89523  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN                                                                                  | 2,00  | 99,64  | 122,03    |                 | 244,06       | 0,01% |
| 12.1.25                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89358  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-<br>RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | UN                                                                                  | 4,00  | 8,53   | 10,45     |                 | 41,80        | 0,00% |
| 12.1.26                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89358  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-<br>RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | UN                                                                                  | 4,00  | 8,53   | 10,45     |                 | 41,80        | 0,00% |
| 12.1.27                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89501  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN                                                                                  | 28,00 | 14,76  | 18,08     |                 | 506,24       | 0,01% |
| 12.1.28                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89505  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN                                                                                  | 4,00  | 41,17  | 50,42     |                 | 201,68       | 0,01% |
| 12.1.29                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 94682  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO<br>PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                | UN                                                                                  | 26,00 | 107,01 | 131,06    |                 | 3.407,56     | 0,10% |
| 12.1.30                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 94684  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO<br>PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                | UN                                                                                  | 6,00  | 129,13 | 158,15    |                 | 948,90       | 0,03% |
| 12.1.31                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2<br>INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN                                                                                  | 47,00 | 13,51  | 16,55     |                 | 777,85       | 0,02% |
| 12.1.32                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2<br>INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN                                                                                  | 12,00 | 13,51  | 16,55     |                 | 198,60       | 0,01% |
| 12.1.33                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89395  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                             | UN                                                                                  | 17,00 | 13,94  | 17,07     |                 | 290,19       | 0,01% |
| 12.1.34                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89625  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN                                                                                  | 14,00 | 23,17  | 28,38     |                 | 397,32       | 0,01% |
| 12.1.35                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89629  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN                                                                                  | 7,00  | 79,84  | 97,78     |                 | 684,46       | 0,02% |
| 12.1.36                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89631  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN                                                                                  | 4,00  | 104,49 | 127,97    |                 | 511,88       | 0,01% |
| 12.1.37                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89627  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN                                                                                  | 10,00 | 20,38  | 24,96     |                 | 249,60       | 0,01% |
| 12.1.38                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89630  | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN                                                                                  | 2,00  | 60,66  | 74,29     |                 | 148,58       | 0,00% |
| 12.1.39                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89630  | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN                                                                                  | 13,00 | 60,66  | 74,29     |                 | 965,77       | 0,03% |
| 12.1.40                                                                           | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-26  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, MARROM D = 75 MM X 60 MM, PARA<br>AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                   | UN                                                                                  | 3,00  | 120,99 | 148,18    |                 | 444,54       | 0,01% |
| 12.1.41                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 90374  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,<br>INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN                                                                                  | 8,00  | 22,86  | 28,00     |                 | 224,00       | 0,01% |
| 12.1.42                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89396  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,<br>INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN                                                                                  | 9,00  | 21,09  | 25,83     |                 | 232,47       | 0,01% |
| 12.1.43                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 94713  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2",<br>INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_04/2024                      | UN                                                                                  | 3,00  | 233,55 | 286,03    |                 | 858,09       | 0,02% |

Assinado por 1 pessoa: NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |  |        |           |           |                  |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           | VALOR:    | R\$ 3.549.572,94 |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           | BDI:      | 22,47%           |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS  |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           | ÁREA:     | 1555,47 m²       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           |           |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |           |           |                  |
| 12.2                                                                              |                                                                                                                 |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                                                                                                                                               |                                                                                     |        |           | R\$       | 9.387,44 0,26%   |
| 12.2.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94499  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                    | UN                                                                                  | 3,00   | 337,07    | 412,81    | 1.238,43 0,03%   |
| 12.2.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94500  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                        | UN                                                                                  | 1,00   | 409,10    | 501,02    | 501,02 0,01%     |
| 12.2.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89986  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                   | UN                                                                                  | 2,00   | 96,03     | 117,61    | 235,22 0,01%     |
| 12.2.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94794  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                 | UN                                                                                  | 8,00   | 193,29    | 236,72    | 1.893,76 0,05%   |
| 12.2.5                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                   | UN                                                                                  | 20,00  | 109,16    | 133,69    | 2.673,80 0,08%   |
| 12.2.6                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89985  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                  | UN                                                                                  | 4,00   | 103,65    | 126,94    | 507,76 0,01%     |
| 12.2.7                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2025 PS                                                     | UN                                                                                  | 1,00   | 1.908,59  | 2.337,45  | 2.337,45 0,07%   |
| 12.3                                                                              |                                                                                                                 |        | RESERVATÓRIO INFERIOR                                                                                                                                                        |                                                                                     |        |           | R\$       | 34.186,95 0,96%  |
| 12.3.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024                                                                                                                                         | M3                                                                                  | 30,87  | 95,92     | 117,47    | 3.626,29 0,10%   |
| 12.3.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023                                                                                                  | M3                                                                                  | 3,12   | 28,04     | 34,34     | 107,14 0,00%     |
| 12.3.3                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-99  | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL | M3                                                                                  | 3,63   | 475,59    | 582,46    | 2.114,32 0,06%   |
| 12.3.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96623  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024                                                                             | M3                                                                                  | 1,82   | 208,57    | 255,44    | 464,90 0,01%     |
| 12.3.5                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-100 | TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X2", FORTLEV OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN                                                                                  | 2,00   | 11.380,05 | 13.937,15 | 27.874,30 0,79%  |
| 13.0                                                                              |                                                                                                                 |        | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |           | R\$       | 16.599,35 0,47%  |
| 13.1                                                                              |                                                                                                                 |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                 |                                                                                     |        |           | R\$       | 11.431,83 0,32%  |
| 13.1.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89578  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                                                      | M                                                                                   | 200,00 | 31,78     | 38,92     | 7.784,00 0,22%   |
| 13.1.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89585  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                          | UN                                                                                  | 11,00  | 45,59     | 55,83     | 614,13 0,02%     |
| 13.1.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89584  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                          | UN                                                                                  | 47,00  | 44,61     | 54,63     | 2.567,61 0,07%   |
| 13.1.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89567  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                    | UN                                                                                  | 4,00   | 77,83     | 95,32     | 381,28 0,01%     |
| 13.1.5                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89675  | TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                           | UN                                                                                  | 1,00   | 69,25     | 84,81     | 84,81 0,00%      |
| 13.2                                                                              |                                                                                                                 |        | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |           | R\$       | 5.167,52 0,15%   |
| 13.2.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 99260  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020                              | UN                                                                                  | 8,00   | 474,03    | 580,54    | 4.644,32 0,13%   |
| 13.2.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89482  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022                                                     | UN                                                                                  | 10,00  | 42,72     | 52,32     | 523,20 0,01%     |
| 14.0                                                                              |                                                                                                                 |        | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                                         |                                                                                     |        |           | R\$       | 42.684,33 1,20%  |
| 14.1                                                                              |                                                                                                                 |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                                        |                                                                                     |        |           | R\$       | 42.684,33 1,20%  |
| 14.1.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89714  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                       | M                                                                                   | 149,30 | 39,09     | 47,87     | 7.146,99 0,20%   |
| 14.1.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89711  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                        | M                                                                                   | 115,30 | 22,44     | 27,48     | 3.168,44 0,09%   |
| 14.1.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89712  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                        | M                                                                                   | 173,10 | 28,07     | 34,38     | 5.951,17 0,17%   |
| 14.1.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89713  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                        | M                                                                                   | 69,55  | 34,85     | 42,68     | 2.968,39 0,08%   |
| 14.1.5                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022            | UN                                                                                  | 32,00  | 10,92     | 13,37     | 427,84 0,01%     |
| 14.1.6                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89732  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022            | UN                                                                                  | 31,00  | 16,42     | 20,11     | 623,41 0,02%     |
| 14.1.7                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89739  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022            | UN                                                                                  | 9,00   | 24,39     | 29,87     | 268,83 0,01%     |
| 14.1.8                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89746  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022           | UN                                                                                  | 6,00   | 29,32     | 35,91     | 215,46 0,01%     |
| 14.1.9                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022           | UN                                                                                  | 12,00  | 28,53     | 34,94     | 419,28 0,01%     |
| 14.1.10                                                                           | SINAPI                                                                                                          | 89737  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022            | UN                                                                                  | 28,00  | 23,46     | 28,73     | 804,44 0,02%     |

|                                                                                   |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                    |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        |           |          |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|----------|-----------------|-------|
|                                                                    |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        |           |          |                 |       |
| OBRA:                                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        | VALOR:    | R\$      | 3.549.572,94    |       |
| LOCAL:                                                             | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        | BDI:      |          | 22,47%          |       |
| BASE:                                                              | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        | ENCARGOS: |          | NÃO-DESONERADOS |       |
| DATA:                                                              | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        | ÁREA:     |          | 1555,47 m²      |       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |    |       |        |           |          |                 |       |
| 15.11                                                              | SINAPI                                                                                                          | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                     | UN | 2,00  | 223,20 | 273,35    | 546,70   | 0,02%           |       |
| 15.12                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86877  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                              | UN | 1,00  | 92,81  | 113,66    | 113,66   | 0,00%           |       |
| 15.13                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86883  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                         | UN | 1,00  | 11,55  | 14,15     | 14,15    | 0,00%           |       |
| 15.14                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86909  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                              | UN | 4,00  | 163,54 | 200,29    | 801,16   | 0,02%           |       |
| 15.15                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86915  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                              | UN | 10,00 | 179,91 | 220,34    | 2.203,40 | 0,06%           |       |
| 15.16                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86882  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                 | UN | 2,00  | 21,51  | 26,34     | 52,68    | 0,00%           |       |
| 15.17                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86878  | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                  | UN | 2,00  | 100,16 | 122,67    | 245,34   | 0,01%           |       |
| 15.18                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86887  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                             | UN | 14,00 | 74,44  | 91,17     | 1.276,38 | 0,04%           |       |
| 15.19                                                              | SINAPI                                                                                                          | 86916  | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                | UN | 10,00 | 22,33  | 27,35     | 273,50   | 0,01%           |       |
| 15.20                                                              | SINAPI                                                                                                          | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                      | UN | 2,00  | 356,42 | 436,51    | 873,02   | 0,02%           |       |
| 15.21                                                              | SINAPI                                                                                                          | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                      | UN | 3,00  | 385,23 | 471,79    | 1.415,37 | 0,04%           |       |
| 15.22                                                              | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-33  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                          | UN | 8,00  | 65,04  | 79,65     | 637,20   | 0,02%           |       |
| 15.23                                                              | SINAPI                                                                                                          | 95547  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                     | UN | 8,00  | 50,98  | 62,44     | 499,52   | 0,01%           |       |
| 15.24                                                              | SINAPI                                                                                                          | 95544  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                               | UN | 14,00 | 73,97  | 90,59     | 1.268,26 | 0,04%           |       |
| 15.25                                                              | SINAPI                                                                                                          | 95545  | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                       | UN | 4,00  | 72,48  | 88,77     | 355,08   | 0,01%           |       |
| 15.26                                                              | SINAPI                                                                                                          | 95543  | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                              | UN | 4,00  | 99,82  | 122,25    | 489,00   | 0,01%           |       |
| 15.27                                                              | SEINFRA                                                                                                         | C4835  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                     | M2 | 5,51  | 531,10 | 650,44    | 3.583,92 | 0,10%           |       |
| 15.28                                                              | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-102 | BOX DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                        | M2 | 9,45  | 504,72 | 618,13    | 5.841,32 | 0,16%           |       |
| 16.0                                                               |                                                                                                                 |        | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                             |    |       |        |           | R\$      | 3.710,83        | 0,10% |
| 16.1                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-34  | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D = 28 MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 | UN | 1,00  | 742,72 | 909,61    | 909,61   | 0,03%           |       |
| 16.2                                                               | SINAPI                                                                                                          | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                           | UN | 1,00  | 52,48  | 64,27     | 64,27    | 0,00%           |       |
| 16.3                                                               | SINAPI                                                                                                          | 92688  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026       | M  | 32,00 | 36,73  | 44,98     | 1.439,36 | 0,04%           |       |
| 16.4                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-35  | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X 2,8" MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | M  | 4,00  | 18,58  | 22,75     | 91,00    | 0,00%           |       |
| 16.5                                                               | SINAPI                                                                                                          | 95248  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                   | UN | 2,00  | 60,54  | 74,14     | 148,28   | 0,00%           |       |
| 16.6                                                               | SINAPI                                                                                                          | 95249  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                   | UN | 2,00  | 71,37  | 87,41     | 174,82   | 0,00%           |       |
| 16.7                                                               | SINAPI                                                                                                          | 92705  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                | UN | 1,00  | 45,21  | 55,37     | 55,37    | 0,00%           |       |
| 16.8                                                               | SINAPI                                                                                                          | 92695  | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                              | UN | 8,00  | 24,31  | 29,77     | 238,16   | 0,01%           |       |
| 16.9                                                               | SINAPI                                                                                                          | 97548  | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                    | UN | 2,00  | 51,54  | 63,12     | 126,24   | 0,00%           |       |
| 16.10                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97549  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                    | UN | 6,00  | 51,54  | 63,12     | 378,72   | 0,01%           |       |
| 16.11                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97547  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                    | UN | 2,00  | 34,70  | 42,50     | 85,00    | 0,00%           |       |
| 17.0                                                               |                                                                                                                 |        | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                                       |    |       |        |           | R\$      | 7.931,55        | 0,22% |
| 17.1                                                               | SINAPI                                                                                                          | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE                                                              | UN | 7,00  | 270,75 | 331,59    | 2.321,13 | 0,07%           |       |
| 17.2                                                               | SINAPI                                                                                                          | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE                                                              | UN | 3,00  | 895,37 | 1.096,56  | 3.289,68 | 0,09%           |       |
| 17.3                                                               | SINAPI                                                                                                          | 97599  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                   | UN | 30,00 | 24,10  | 29,52     | 885,60   | 0,02%           |       |
| 17.4                                                               | SINAPI                                                                                                          | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                             | M2 | 10,00 | 53,02  | 64,93     | 649,30   | 0,02%           |       |
| 17.5                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-75  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2,00  | 36,65  | 44,89     | 89,78    | 0,00%           |       |
| 17.6                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-76  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13 - (250X125) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                          | UN | 17,00 | 22,68  | 27,78     | 472,26   | 0,01%           |       |
| 17.7                                                               | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-77  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (200X200) EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                          | UN | 10,00 | 18,27  | 22,38     | 223,80   | 0,01%           |       |

|                                                                                   |  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |           |           |                  |            |  |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|--|-------|--|--|--|
|  |  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |           |           |                  |            |  |       |  |  |  |
| OBRA:                                                                             |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     | VALOR:    |           | R\$ 3.549.572,94 |            |  |       |  |  |  |
| LOCAL:                                                                            |  | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     | BDI:      |           | 22,47%           |            |  |       |  |  |  |
| BASE:                                                                             |  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     | ENCARGOS: |           | NÃO-DESONERADOS  |            |  |       |  |  |  |
| DATA:                                                                             |  | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     | ÁREA:     |           | 1555,47 m²       |            |  |       |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |           |           |                  |            |  |       |  |  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |           |           |                  |            |  |       |  |  |  |
| 18.0                                                                              |  |                                                                                                                 |        | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                     |           | R\$       |                  | 312.480,85 |  | 8,80% |  |  |  |
| 18.1                                                                              |  |                                                                                                                 |        | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |           | R\$       |                  | 49.581,41  |  | 1,40% |  |  |  |
| 18.1.1                                                                            |  | SEINFRA                                                                                                         | C4940  | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO                                                      |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 39.486,61 | 48.359,25        | 48.359,25  |  | 1,36% |  |  |  |
| 18.1.2                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-63  | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA.                                                                                                              |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 564,73    | 691,62           | 691,62     |  | 0,02% |  |  |  |
| 18.1.3                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-64  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                       |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 433,20    | 530,54           | 530,54     |  | 0,01% |  |  |  |
| 18.2                                                                              |  |                                                                                                                 |        | QUADROS                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                     |           | R\$       |                  | 6.043,54   |  | 0,17% |  |  |  |
| 18.2.1                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UN                                                                                  | 7,00      | 573,60    | 702,49           | 4.917,43   |  | 0,14% |  |  |  |
| 18.2.2                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 919,50    | 1.126,11         | 1.126,11   |  | 0,03% |  |  |  |
| 18.3                                                                              |  |                                                                                                                 |        | DISJUNTORES                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                     |           | R\$       |                  | 6.468,25   |  | 0,18% |  |  |  |
| 18.3.1                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             |  |  |  | UN                                                                                  | 37,00     | 13,06     | 15,99            | 591,63     |  | 0,02% |  |  |  |
| 18.3.2                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             |  |  |  | UN                                                                                  | 25,00     | 13,06     | 15,99            | 399,75     |  | 0,01% |  |  |  |
| 18.3.3                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             |  |  |  | UN                                                                                  | 9,00      | 14,01     | 17,16            | 154,44     |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.3.4                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 93657  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             |  |  |  | UN                                                                                  | 4,00      | 16,58     | 20,31            | 81,24      |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.3.5                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-61  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                        |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 30,02     | 36,77            | 36,77      |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.3.6                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                        |  |  |  | UN                                                                                  | 14,00     | 120,18    | 147,18           | 2.060,52   |  | 0,06% |  |  |  |
| 18.3.7                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                       |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 470,05    | 575,67           | 575,67     |  | 0,02% |  |  |  |
| 18.3.8                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-68  | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                        |  |  |  | UND                                                                                 | 7,00      | 227,13    | 278,17           | 1.947,19   |  | 0,05% |  |  |  |
| 18.3.9                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-98  | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)                                                                                                                                 |  |  |  | UN                                                                                  | 4,00      | 126,77    | 155,26           | 621,04     |  | 0,02% |  |  |  |
| 18.4                                                                              |  |                                                                                                                 |        | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                     |           | R\$       |                  | 55.742,26  |  | 1,57% |  |  |  |
| 18.4.1                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91836  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   |  |  |  | M                                                                                   | 1.363,20  | 22,00     | 26,94            | 36.724,60  |  | 1,03% |  |  |  |
| 18.4.2                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91867  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     |  |  |  | M                                                                                   | 1,00      | 10,81     | 13,24            | 13,24      |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.4.3                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91868  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       |  |  |  | M                                                                                   | 125,30    | 15,03     | 18,41            | 2.306,77   |  | 0,06% |  |  |  |
| 18.4.4                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 93009  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                           |  |  |  | M                                                                                   | 40,80     | 29,54     | 36,18            | 1.476,14   |  | 0,04% |  |  |  |
| 18.4.5                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-31  | ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"                                                                                                                                       |  |  |  | UN                                                                                  | 116,00    | 8,25      | 10,10            | 1.171,60   |  | 0,03% |  |  |  |
| 18.4.6                                                                            |  | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-32  | ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"                                                                                                                                       |  |  |  | UN                                                                                  | 37,00     | 10,74     | 13,15            | 486,55     |  | 0,01% |  |  |  |
| 18.4.7                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91907  | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 18,26     | 22,36            | 22,36      |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.4.8                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91905  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                         |  |  |  | UN                                                                                  | 2,00      | 15,90     | 19,47            | 38,94      |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.4.9                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91880  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   |  |  |  | UN                                                                                  | 49,00     | 9,30      | 11,39            | 558,11     |  | 0,02% |  |  |  |
| 18.4.10                                                                           |  | SINAPI                                                                                                          | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                   |  |  |  | UN                                                                                  | 167,00    | 17,45     | 21,37            | 3.568,79   |  | 0,10% |  |  |  |
| 18.4.11                                                                           |  | SINAPI                                                                                                          | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         |  |  |  | UN                                                                                  | 211,00    | 19,82     | 24,27            | 5.120,97   |  | 0,14% |  |  |  |
| 18.4.12                                                                           |  | SINAPI                                                                                                          | 97886  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                           |  |  |  | UN                                                                                  | 15,00     | 170,80    | 209,18           | 3.137,70   |  | 0,09% |  |  |  |
| 18.4.13                                                                           |  | SINAPI                                                                                                          | 97892  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020                                  |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 411,01    | 503,36           | 503,36     |  | 0,01% |  |  |  |
| 18.4.14                                                                           |  | SINAPI                                                                                                          | 96986  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                 |  |  |  | UN                                                                                  | 3,00      | 164,45    | 201,40           | 604,20     |  | 0,02% |  |  |  |
| 18.4.15                                                                           |  | SINAPI                                                                                                          | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                         |  |  |  | UN                                                                                  | 1,00      | 7,29      | 8,93             | 8,93       |  | 0,00% |  |  |  |
| 18.5                                                                              |  |                                                                                                                 |        | CABOS E FIOS CONDUTORES                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                     |           | R\$       |                  | 127.257,17 |  | 3,59% |  |  |  |
| 18.5.1                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           |  |  |  | M                                                                                   | 100,00    | 3,62      | 4,43             | 443,00     |  | 0,01% |  |  |  |
| 18.5.2                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           |  |  |  | M                                                                                   | 3.760,70  | 5,28      | 6,47             | 24.331,72  |  | 0,69% |  |  |  |
| 18.5.3                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             |  |  |  | M                                                                                   | 1.766,60  | 8,21      | 10,05            | 17.754,33  |  | 0,50% |  |  |  |
| 18.5.4                                                                            |  | SINAPI                                                                                                          | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             |  |  |  | M                                                                                   | 129,60    | 11,50     | 14,08            | 1.824,76   |  | 0,05% |  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |                 |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-----------------|--------------|-------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                              |    |          |          |           |                 |              |       |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                 |    |          |          | VALOR:    | R\$             | 3.549.572,94 |       |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                 |    |          |          | BDI:      | 22,47%          |              |       |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                 |    |          |          | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS |              |       |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                 |    |          |          | ÁREA:     | 1555,47 m²      |              |       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |                 |              |       |
| 18.5.5                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91935  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                 | M  | 261,80   | 31,34    | 38,38     | 10.047,88       | 0,28%        |       |
| 18.5.6                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 92984  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021  | M  | 1.046,80 | 34,98    | 42,84     | 44.844,91       | 1,26%        |       |
| 18.5.7                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 92988  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021  | M  | 40,80    | 70,57    | 86,43     | 3.526,34        | 0,10%        |       |
| 18.5.8                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025 | M  | 163,00   | 122,65   | 150,21    | 24.484,23       | 0,69%        |       |
| 18.6                                                                              |                                                                                                                 |        | ELETROCALHAS                                                                                                                                                    |    |          |          |           | R\$             | 10.719,76    | 0,30% |
| 18.6.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 97238  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023               | M  | 75,20    | 93,33    | 114,30    | 8.595,36        | 0,24%        |       |
| 18.6.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 104764 | SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023              | M  | 75,20    | 23,07    | 28,25     | 2.124,40        | 0,06%        |       |
| 18.7                                                                              |                                                                                                                 |        | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                            |    |          |          |           | R\$             | 56.668,46    | 1,60% |
| 18.7.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                 | UN | 111,00   | 30,32    | 37,13     | 4.121,43        | 0,12%        |       |
| 18.7.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 92001  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                 | UN | 30,00    | 32,04    | 39,24     | 1.177,20        | 0,03%        |       |
| 18.7.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 92004  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                | UN | 18,00    | 54,97    | 67,32     | 1.211,76        | 0,03%        |       |
| 18.7.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91953  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                      | UN | 49,00    | 29,02    | 35,54     | 1.741,46        | 0,05%        |       |
| 18.7.5                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91955  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                     | UN | 2,00     | 35,42    | 43,38     | 86,76           | 0,00%        |       |
| 18.7.6                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-43  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 18/20 W (REF. TCS02023C100, DA PHILIPS OU SIMILAR)                                                     | UN | 67,00    | 311,29   | 381,24    | 25.543,08       | 0,72%        |       |
| 18.7.7                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-44  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 18/20 W (REF. TBS02023C100, DA PHILIPS OU SIMILAR)                                                      | UN | 92,00    | 194,58   | 238,30    | 21.923,60       | 0,62%        |       |
| 18.7.8                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-66  | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        | UN | 11,00    | 64,07    | 78,47     | 863,17          | 0,02%        |       |
| 19.0                                                                              |                                                                                                                 |        | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                     |    |          |          |           | R\$             | 26.476,43    | 0,75% |
| 19.1                                                                              |                                                                                                                 |        | DUTOS                                                                                                                                                           |    |          |          |           | R\$             | 20.532,33    | 0,58% |
| 19.1.1                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-85  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450X750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | M  | 161,00   | 19,03    | 23,31     | 3.752,91        | 0,11%        |       |
| 19.1.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 97329  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025                   | M  | 161,00   | 57,81    | 70,80     | 11.398,80       | 0,32%        |       |
| 19.1.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 97327  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025                   | M  | 161,00   | 27,29    | 33,42     | 5.380,62        | 0,15%        |       |
| 19.2                                                                              |                                                                                                                 |        | DRENOS                                                                                                                                                          |    |          |          |           | R\$             | 5.944,10     | 0,17% |
| 19.2.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89865  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                                     | M  | 124,00   | 18,30    | 22,41     | 2.778,84        | 0,08%        |       |
| 19.2.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89867  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                          | UN | 31,00    | 8,60     | 10,53     | 326,43          | 0,01%        |       |
| 19.2.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 89866  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                          | UN | 31,00    | 7,81     | 9,56      | 296,36          | 0,01%        |       |
| 19.2.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 99251  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020           | UN | 7,00     | 296,57   | 363,21    | 2.542,47        | 0,07%        |       |
| 20.0                                                                              |                                                                                                                 |        | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                           |    |          |          |           | R\$             | 38.450,64    | 1,08% |
| 20.1                                                                              |                                                                                                                 |        | ACESSÓRIOS CABEAMENTO                                                                                                                                           |    |          |          |           | R\$             | 18.078,52    | 0,51% |
| 20.1.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 98302  | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025                                                                                      | UN | 3,00     | 1.781,20 | 2.181,44  | 6.544,32        | 0,18%        |       |
| 20.1.2                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-45  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT                                                                                    | UN | 1,00     | 1.323,98 | 1.621,48  | 1.621,48        | 0,05%        |       |
| 20.1.3                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-46  | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)                                                                                                                      | UN | 19,00    | 54,14    | 66,31     | 1.259,89        | 0,04%        |       |
| 20.1.4                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-47  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM                                                                            | UN | 3,00     | 24,68    | 30,23     | 90,69           | 0,00%        |       |
| 20.1.5                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-48  | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                          | UN | 2,00     | 78,47    | 96,10     | 192,20          | 0,01%        |       |
| 20.1.6                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 100555 | RACK ABERTO EM COLUMNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025                                                                                | UN | 3,00     | 2.278,09 | 2.789,98  | 8.369,94        | 0,24%        |       |
| 20.2                                                                              |                                                                                                                 |        | CAIXAS E QUADROS                                                                                                                                                |    |          |          |           | R\$             | 1.492,01     | 0,04% |
| 20.2.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 97886  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020                 | UN | 4,00     | 170,80   | 209,18    | 836,72          | 0,02%        |       |
| 20.2.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                               | UN | 27,00    | 19,82    | 24,27     | 655,29          | 0,02%        |       |
| 20.3                                                                              |                                                                                                                 |        | DISPOSITIVOS                                                                                                                                                    |    |          |          |           | R\$             | 1.150,64     | 0,03% |
| 20.3.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 98307  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025                                                                                                     | UN | 19,00    | 49,45    | 60,56     | 1.150,64        | 0,03%        |       |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           |                  |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |           |                  |                  |           |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           | VALOR:           | R\$ 3.549.572,94 |           |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           | BDI:             | 22,47%           |           |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           | ENCARGOS:        | NÃO-DESONERADOS  |           |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           | ÁREA:            | 1555,47 m²       |           |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           |                  |                  |           |
|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           |                  |                  |           |
| 20.4                                                                              |                                                                                                                 |        | ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |           | R\$ 10.901,03    | 0,31%            |           |
| 20.4.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 97238  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023                                                                                                      | M                                                                                   | 51,65    | 93,33     | 114,30           | 5.903,59         | 0,17%     |
| 20.4.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91837  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                      | M                                                                                   | 15,20    | 25,84     | 31,65            | 481,08           | 0,01%     |
| 20.4.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91835  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                    | M                                                                                   | 112,05   | 20,63     | 25,27            | 2.831,50         | 0,08%     |
| 20.4.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91865  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                               | M                                                                                   | 4,80     | 20,56     | 25,18            | 120,86           | 0,00%     |
| 20.4.5                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-49  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                  | 4,00     | 15,70     | 19,23            | 76,92            | 0,00%     |
| 20.4.6                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 91836  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                | M                                                                                   | 55,20    | 22,00     | 26,94            | 1.487,08         | 0,04%     |
| 20.5                                                                              |                                                                                                                 |        | CABEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 6.828,44     | 0,19%     |
| 20.5.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 98297  | CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                                                             | M                                                                                   | 579,00   | 8,36      | 10,24            | 5.928,96         | 0,17%     |
| 20.5.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                                                                                                          | M                                                                                   | 113,00   | 6,50      | 7,96             | 899,48           | 0,03%     |
| CUSTO DA REFORMA                                                                  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           | R\$ 2.050.340,40 | 57,75%           |           |
|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           |                  |                  |           |
| AMPLIAÇÃO                                                                         |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |           |                  |                  |           |
| Itens                                                                             | Fonte                                                                                                           | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Und                                                                                 | Qtd      | Vir.Unit. | Vir.Unit. BDI    | Vir.Total        | % / Total |
| 21.0                                                                              |                                                                                                                 |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 37.273,82    | 1,05%     |
| 21.1                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 98525  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                                                           | M2                                                                                  | 1.242,32 | 0,68      | 0,83             | 1.031,12         | 0,03%     |
| 21.2                                                                              | SEINFRA                                                                                                         | C1630  | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                                                                                                                                 | M2                                                                                  | 680,14   | 7,74      | 9,48             | 6.447,72         | 0,18%     |
| 21.3                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 98459  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                  | M2                                                                                  | 192,70   | 100,94    | 123,62           | 23.821,57        | 0,67%     |
| 21.4                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                                           | M3                                                                                  | 106,84   | 10,38     | 12,71            | 1.357,93         | 0,04%     |
| 21.5                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                      | M3XKM                                                                               | 1.068,40 | 3,53      | 4,32             | 4.615,48         | 0,13%     |
| 22.0                                                                              |                                                                                                                 |        | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 46.674,78    | 1,31%     |
| 22.1                                                                              |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 44.363,91    | 1,25%     |
| 22.1.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                                                                             | M3                                                                                  | 297,22   | 83,42     | 102,16           | 30.363,99        | 0,86%     |
| 22.1.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | M3                                                                                  | 41,90    | 104,76    | 128,30           | 5.375,77         | 0,15%     |
| 22.1.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                       | M3                                                                                  | 45,79    | 115,32    | 141,23           | 6.466,92         | 0,18%     |
| 22.1.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                            | M3                                                                                  | 62,82    | 28,04     | 34,34            | 2.157,23         | 0,06%     |
| 22.2                                                                              |                                                                                                                 |        | ABRIGO DE GÁS E LIXO                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 886,90       | 0,02%     |
| 22.2.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | M3                                                                                  | 4,02     | 104,76    | 128,30           | 515,76           | 0,01%     |
| 22.2.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                       | M3                                                                                  | 1,58     | 115,32    | 141,23           | 223,14           | 0,01%     |
| 22.2.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                            | M3                                                                                  | 4,31     | 28,04     | 34,34            | 148,00           | 0,00%     |
| 22.3                                                                              |                                                                                                                 |        | CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 1.423,97     | 0,04%     |
| 22.3.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | M3                                                                                  | 10,40    | 104,76    | 128,30           | 1.334,32         | 0,04%     |
| 22.3.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                          | M2                                                                                  | 12,96    | 3,69      | 4,52             | 58,57            | 0,00%     |
| 22.3.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 93381  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3                                                                                  | 1,98     | 12,82     | 15,70            | 31,08            | 0,00%     |
| 23.0                                                                              |                                                                                                                 |        | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 145.810,04   | 4,11%     |
| 23.1                                                                              |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 113.547,50   | 3,20%     |
| 23.1.1                                                                            |                                                                                                                 |        | SAPATA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |          |           |                  | R\$ 28.722,12    | 0,81%     |
| 23.1.1.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                   | M2                                                                                  | 23,64    | 44,39     | 54,36            | 1.285,07         | 0,04%     |
| 23.1.1.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                                                        | M2                                                                                  | 33,25    | 146,60    | 179,54           | 5.969,70         | 0,17%     |
| 23.1.1.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                            | M2                                                                                  | 34,39    | 54,52     | 66,77            | 2.296,22         | 0,06%     |
| 23.1.1.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                   | KG                                                                                  | 58,28    | 20,15     | 24,68            | 1.438,35         | 0,04%     |
| 23.1.1.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                   | KG                                                                                  | 215,29   | 15,82     | 19,37            | 4.170,16         | 0,12%     |
| 23.1.1.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                  | KG                                                                                  | 272,36   | 13,69     | 16,77            | 4.567,47         | 0,13%     |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |        |           |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|-----------------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |  |        |        |           |               |                 |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |        | VALOR:    | R\$           | 3.549.572,94    |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |        | BDI:      |               | 22,47%          |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |        | ENCARGOS: |               | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |        | ÁREA:     |               | 1555,47 m²      |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |        |           |               |                 |
| 23.1.1.7                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                     | KG                                                                                  | 27,74  | 10,38  | 12,71     | 352,57        | 0,01%           |
| 23.1.1.8                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3                                                                                  | 7,82   | 575,13 | 704,36    | 5.508,09      | 0,16%           |
| 23.1.1.9                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 7,82   | 327,29 | 400,83    | 3.134,49      | 0,09%           |
| 23.1.2                                                                            |                                                                                                                 |        | VIGA BALDRAME                                                                                                                                                               |                                                                                     |        |        |           | R\$ 68.642,80 | 1,93%           |
| 23.1.2.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                      | M2                                                                                  | 124,04 | 41,09  | 50,32     | 6.241,69      | 0,18%           |
| 23.1.2.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                                                      | M2                                                                                  | 225,66 | 78,39  | 96,00     | 21.663,36     | 0,61%           |
| 23.1.2.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 282,54 | 20,15  | 24,68     | 6.973,08      | 0,20%           |
| 23.1.2.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96544  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                      | KG                                                                                  | 22,87  | 17,82  | 21,82     | 499,02        | 0,01%           |
| 23.1.2.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 249,23 | 15,82  | 19,37     | 4.827,58      | 0,14%           |
| 23.1.2.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                       | KG                                                                                  | 418,36 | 13,69  | 16,77     | 7.015,89      | 0,20%           |
| 23.1.2.7                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                | KG                                                                                  | 241,00 | 8,74   | 10,70     | 2.578,70      | 0,07%           |
| 23.1.2.8                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3                                                                                  | 17,05  | 575,13 | 704,36    | 12.009,33     | 0,34%           |
| 23.1.2.9                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 17,05  | 327,29 | 400,83    | 6.834,15      | 0,19%           |
| 23.1.3                                                                            |                                                                                                                 |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                                                                                                                                         |                                                                                     |        |        |           | R\$ 16.182,58 | 0,46%           |
| 23.1.3.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                                 | M2                                                                                  | 279,01 | 47,36  | 58,00     | 16.182,58     | 0,46%           |
| 23.2                                                                              |                                                                                                                 |        | ABRIGO DE GÁS E LIXO                                                                                                                                                        |                                                                                     |        |        |           | R\$ 5.409,36  | 0,15%           |
| 23.2.1                                                                            |                                                                                                                 |        | SAPATAS                                                                                                                                                                     |                                                                                     |        |        |           | R\$ 2.436,41  | 0,07%           |
| 23.2.1.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                        | M2                                                                                  | 2,15   | 44,39  | 54,36     | 116,87        | 0,00%           |
| 23.2.1.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                                                             | M2                                                                                  | 3,45   | 146,60 | 179,54    | 619,41        | 0,02%           |
| 23.2.1.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2                                                                                  | 3,60   | 54,52  | 66,77     | 240,37        | 0,01%           |
| 23.2.1.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 5,90   | 20,15  | 24,68     | 145,61        | 0,00%           |
| 23.2.1.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 22,47  | 15,82  | 19,37     | 435,24        | 0,01%           |
| 23.2.1.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                       | KG                                                                                  | 5,62   | 13,69  | 16,77     | 94,24         | 0,00%           |
| 23.2.1.7                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3                                                                                  | 0,71   | 575,13 | 704,36    | 500,09        | 0,01%           |
| 23.2.1.8                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 0,71   | 327,29 | 400,83    | 284,58        | 0,01%           |
| 23.2.2                                                                            |                                                                                                                 |        | VIGA BALDRAME                                                                                                                                                               |                                                                                     |        |        |           | R\$ 2.412,67  | 0,07%           |
| 23.2.2.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                      | M2                                                                                  | 5,20   | 41,09  | 50,32     | 261,66        | 0,01%           |
| 23.2.2.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                                                      | M2                                                                                  | 7,44   | 78,39  | 96,00     | 714,24        | 0,02%           |
| 23.2.2.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 12,56  | 20,15  | 24,68     | 309,98        | 0,01%           |
| 23.2.2.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                        | KG                                                                                  | 25,08  | 15,82  | 19,37     | 485,79        | 0,01%           |
| 23.2.2.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3                                                                                  | 0,58   | 575,13 | 704,36    | 408,52        | 0,01%           |
| 23.2.2.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 0,58   | 327,29 | 400,83    | 232,48        | 0,01%           |
| 23.2.3                                                                            |                                                                                                                 |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                                                                                                                                         |                                                                                     |        |        |           | R\$ 560,28    | 0,02%           |
| 23.2.3.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                                 | M2                                                                                  | 9,66   | 47,36  | 58,00     | 560,28        | 0,02%           |
| 23.3                                                                              |                                                                                                                 |        | CASTELO D'ÁGUA                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |        |           | R\$ 26.853,18 | 0,76%           |
| 23.3.1                                                                            |                                                                                                                 |        | ESTACA                                                                                                                                                                      |                                                                                     |        |        |           | R\$ 26.853,18 | 0,76%           |
| 23.3.1.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                        | M2                                                                                  | 14,44  | 44,39  | 54,36     | 784,95        | 0,02%           |
| 23.3.1.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 96540  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                           | M2                                                                                  | 8,64   | 140,70 | 172,32    | 1.488,84      | 0,04%           |
| 23.3.1.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                 | KG                                                                                  | 33,26  | 13,85  | 16,96     | 564,08        | 0,02%           |
| 23.3.1.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                | KG                                                                                  | 238,28 | 10,47  | 12,82     | 3.054,74      | 0,09%           |
| 23.3.1.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                | KG                                                                                  | 199,34 | 8,74   | 10,70     | 2.132,93      | 0,06%           |
| 23.3.1.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92766  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                | KG                                                                                  | 18,49  | 9,40   | 11,51     | 212,81        | 0,01%           |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |          |          |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |  |        |          |          |           |            |                 |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |          |          | VALOR:    | R\$        | 3.549.572,94    |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |          |          | BDI:      |            | 22,47%          |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |          |          | ENCARGOS: |            | NÃO-DESONERADOS |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |          |          | ÁREA:     |            | 1555,47 m²      |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |          |          |           |            |                 |
| 23.3.1.7                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020                                                         | M                                                                                   | 63,00  | 127,28   | 155,88   | 9.820,44  | 0,28%      |                 |
| 23.3.1.8                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 95601  | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021                                                                                       | UN                                                                                  | 9,00   | 17,78    | 21,78    | 196,02    | 0,01%      |                 |
| 23.3.1.9                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | M3                                                                                  | 7,78   | 575,13   | 704,36   | 5.479,92  | 0,15%      |                 |
| 23.3.1.10                                                                         | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 7,78   | 327,29   | 400,83   | 3.118,45  | 0,09%      |                 |
| 24.0                                                                              |                                                                                                                 |        | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 104.486,62 | 2,94%           |
| 24.1                                                                              |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                  |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 95.716,06  | 2,70%           |
| 24.1.1                                                                            |                                                                                                                 |        | PILARES                                                                                                                                                                     |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 29.874,99  | 0,84%           |
| 24.1.1.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2                                                                                  | 126,09 | 54,52    | 66,77    | 8.419,02  | 0,24%      |                 |
| 24.1.1.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 162,04 | 13,85    | 16,96    | 2.748,19  | 0,08%      |                 |
| 24.1.1.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG                                                                                  | 520,41 | 10,47    | 12,82    | 6.671,65  | 0,19%      |                 |
| 24.1.1.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG                                                                                  | 51,48  | 8,74     | 10,70    | 550,83    | 0,02%      |                 |
| 24.1.1.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                  | M3                                                                                  | 6,97   | 1.018,20 | 1.246,99 | 8.691,52  | 0,24%      |                 |
| 24.1.1.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 6,97   | 327,29   | 400,83   | 2.793,78  | 0,08%      |                 |
| 24.1.2                                                                            |                                                                                                                 |        | VIGAS                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 58.362,41  | 1,64%           |
| 24.1.2.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2                                                                                  | 197,00 | 73,63    | 90,17    | 17.763,49 | 0,50%      |                 |
| 24.1.2.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 314,68 | 13,85    | 16,96    | 5.336,97  | 0,15%      |                 |
| 24.1.2.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 32,95  | 12,81    | 15,69    | 516,98    | 0,01%      |                 |
| 24.1.2.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 317,88 | 11,85    | 14,51    | 4.612,43  | 0,13%      |                 |
| 24.1.2.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG                                                                                  | 419,61 | 10,47    | 12,82    | 5.379,40  | 0,15%      |                 |
| 24.1.2.6                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                     | M3                                                                                  | 14,80  | 1.038,36 | 1.271,68 | 18.820,86 | 0,53%      |                 |
| 24.1.2.7                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 14,80  | 327,29   | 400,83   | 5.932,28  | 0,17%      |                 |
| 24.1.3                                                                            |                                                                                                                 |        | LAJES                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 7.478,66   | 0,21%           |
| 24.1.3.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025          | M2                                                                                  | 27,81  | 219,58   | 268,92   | 7.478,66  | 0,21%      |                 |
| 24.2                                                                              |                                                                                                                 |        | ABRIGO DE GÁS E LIXO                                                                                                                                                        |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 8.770,56   | 0,25%           |
| 24.2.1                                                                            |                                                                                                                 |        | PILARES                                                                                                                                                                     |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 2.152,36   | 0,06%           |
| 24.2.1.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2                                                                                  | 10,32  | 54,52    | 66,77    | 689,06    | 0,02%      |                 |
| 24.2.1.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 13,12  | 13,85    | 16,96    | 222,51    | 0,01%      |                 |
| 24.2.1.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG                                                                                  | 35,09  | 10,47    | 12,82    | 449,85    | 0,01%      |                 |
| 24.2.1.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                  | M3                                                                                  | 0,48   | 1.018,20 | 1.246,99 | 598,55    | 0,02%      |                 |
| 24.2.1.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 0,48   | 327,29   | 400,83   | 192,39    | 0,01%      |                 |
| 24.2.2                                                                            |                                                                                                                 |        | VIGAS                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 2.230,16   | 0,06%           |
| 24.2.2.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2                                                                                  | 7,44   | 73,63    | 90,17    | 670,86    | 0,02%      |                 |
| 24.2.2.2                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 12,56  | 13,85    | 16,96    | 213,01    | 0,01%      |                 |
| 24.2.2.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG                                                                                  | 25,93  | 11,85    | 14,51    | 376,24    | 0,01%      |                 |
| 24.2.2.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                     | M3                                                                                  | 0,58   | 1.038,36 | 1.271,68 | 737,57    | 0,02%      |                 |
| 24.2.2.5                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3                                                                                  | 0,58   | 327,29   | 400,83   | 232,48    | 0,01%      |                 |
| 24.2.3                                                                            |                                                                                                                 |        | LAJES                                                                                                                                                                       |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 2.753,74   | 0,08%           |
| 24.2.3.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025          | M2                                                                                  | 10,24  | 219,58   | 268,92   | 2.753,74  | 0,08%      |                 |
| 24.2.4                                                                            |                                                                                                                 |        | IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERESTRUTURA                                                                                                                                         |                                                                                     |        |          |          | R\$       | 1.634,30   | 0,05%           |
| 24.2.4.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                 | M2                                                                                  | 10,24  | 130,32   | 159,60   | 1.634,30  | 0,05%      |                 |

|                                                                                   |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          |                                                                                     |  |                  |     |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----|------------|-------|
|  |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          |  |  |                  |     |            |       |
| OBRA:                                                                             |            | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          | VALOR:                                                                              |  | R\$ 3.549.572,94 |     |            |       |
| LOCAL:                                                                            |            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          | BDI:                                                                                |  | 22,47%           |     |            |       |
| BASE:                                                                             |            | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          | ENCARGOS:                                                                           |  | NÃO-DESONERADOS  |     |            |       |
| DATA:                                                                             |            | JULHO/2026                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          | ÁREA:                                                                               |  | 1555,47 m²       |     |            |       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          |                                                                                     |  |                  |     |            |       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |          |                                                                                     |  |                  |     |            |       |
| 25.0                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL              |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 93.973,64  | 2,65% |
| 25.1                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICAÇÃO                               |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 88.065,46  | 2,48% |
| 25.1.1                                                                            | SINAPI     | 103364                                                                                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                | M2                                       | 897,74   | 48,27    | 59,12                                                                               |  |                  |     | 53.074,38  | 1,50% |
| 25.1.2                                                                            | SINAPI     | 101165                                                                                                          | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                     | M3                                       | 7,25     | 1.046,76 | 1.281,97                                                                            |  |                  |     | 9.294,28   | 0,26% |
| 25.1.3                                                                            | SINAPI     | 98557                                                                                                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                                   | M2                                       | 257,37   | 47,36    | 58,00                                                                               |  |                  |     | 14.927,46  | 0,42% |
| 25.1.4                                                                            | SINAPI     | 105022                                                                                                          | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                      | M                                        | 22,20    | 23,64    | 28,95                                                                               |  |                  |     | 642,69     | 0,02% |
| 25.1.5                                                                            | COMPOSICAO | CP-09                                                                                                           | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                            | M                                        | 3,80     | 75,23    | 92,13                                                                               |  |                  |     | 350,09     | 0,01% |
| 25.1.6                                                                            | COMPOSICAO | CP-11                                                                                                           | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                           | M                                        | 79,66    | 76,04    | 93,13                                                                               |  |                  |     | 7.418,73   | 0,21% |
| 25.1.7                                                                            | SINAPI     | 105028                                                                                                          | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                     | M                                        | 82,76    | 23,26    | 28,49                                                                               |  |                  |     | 2.357,83   | 0,07% |
| 25.2                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | ABRIGO DE GÁS E LIXO                     |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 5.908,18   | 0,17% |
| 25.2.1                                                                            | SINAPI     | 92514                                                                                                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                        | M2                                       | 41,04    | 51,96    | 63,64                                                                               |  |                  |     | 2.611,78   | 0,07% |
| 25.2.2                                                                            | COMPOSICAO | CP-58                                                                                                           | ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15 X 15CM                                                                                                                                                              | M2                                       | 20,52    | 13,75    | 16,84                                                                               |  |                  |     | 345,55     | 0,01% |
| 25.2.3                                                                            | SINAPI     | 94965                                                                                                           | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                     | M3                                       | 2,67     | 575,13   | 704,36                                                                              |  |                  |     | 1.880,64   | 0,05% |
| 25.2.4                                                                            | SINAPI     | 103670                                                                                                          | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                  | M3                                       | 2,67     | 327,29   | 400,83                                                                              |  |                  |     | 1.070,21   | 0,03% |
| 26.0                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | REVESTIMENTOS                            |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 133.817,52 | 3,77% |
| 26.1                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICAÇÃO                               |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 133.817,52 | 3,77% |
| 26.1.1                                                                            | SINAPI     | 87879                                                                                                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                      | M2                                       | 1.875,63 | 4,91     | 6,01                                                                                |  |                  |     | 11.272,53  | 0,32% |
| 26.1.2                                                                            | COMPOSICAO | CP-07                                                                                                           | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.                                      | M2                                       | 1.273,85 | 46,42    | 56,85                                                                               |  |                  |     | 72.418,37  | 2,04% |
| 26.1.3                                                                            | COMPOSICAO | CP-12                                                                                                           | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.   | M2                                       | 378,75   | 40,63    | 49,76                                                                               |  |                  |     | 18.846,60  | 0,53% |
| 26.1.4                                                                            | SINAPI     | 87273                                                                                                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                            | M2                                       | 207,29   | 71,13    | 87,11                                                                               |  |                  |     | 18.057,03  | 0,51% |
| 26.1.5                                                                            | COMPOSICAO | CP-80                                                                                                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                | M2                                       | 171,46   | 62,97    | 77,12                                                                               |  |                  |     | 13.222,99  | 0,37% |
| 27.0                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | ESQUADRIAS                               |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 143.150,86 | 4,03% |
| 27.1                                                                              |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICAÇÃO                               |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 137.822,38 | 3,88% |
| 27.1.1                                                                            |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | PORTAS DE FERRO                          |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 21.053,31  | 0,59% |
| 27.1.1.1                                                                          | COMPOSICAO | CP-13                                                                                                           | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 60X160CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UND                                      | 8,00     | 592,26   | 725,34                                                                              |  |                  |     | 5.802,72   | 0,16% |
| 27.1.1.2                                                                          | COMPOSICAO | CP-14                                                                                                           | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 70X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UND                                      | 2,00     | 649,45   | 795,38                                                                              |  |                  |     | 1.590,76   | 0,04% |
| 27.1.1.3                                                                          | COMPOSICAO | CP-15                                                                                                           | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO COM GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 80X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)                                                         | UND                                      | 11,00    | 820,03   | 1.004,29                                                                            |  |                  |     | 11.047,19  | 0,31% |
| 27.1.1.4                                                                          | COMPOSICAO | CP-16                                                                                                           | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UND                                      | 2,00     | 702,78   | 860,69                                                                              |  |                  |     | 1.721,38   | 0,05% |
| 27.1.1.5                                                                          | COMPOSICAO | CP-17                                                                                                           | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UND                                      | 1,00     | 727,74   | 891,26                                                                              |  |                  |     | 891,26     | 0,03% |
| 27.1.2                                                                            |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | PORTÕES EM GRADIL E GRADIL DE FECHAMENTO |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 28.975,83  | 0,82% |
| 27.1.2.1                                                                          | COMPOSICAO | CP-21                                                                                                           | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                                         | M2                                       | 6,60     | 533,19   | 653,00                                                                              |  |                  |     | 4.309,80   | 0,12% |
| 27.1.2.2                                                                          | COMPOSICAO | CP-101                                                                                                          | GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | M2                                       | 38,03    | 332,55   | 407,27                                                                              |  |                  |     | 15.488,47  | 0,44% |
| 27.1.2.3                                                                          | COMPOSICAO | CP-08                                                                                                           | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. REV.01_05/26                         | M                                        | 12,50    | 475,70   | 582,59                                                                              |  |                  |     | 7.282,37   | 0,21% |
| 27.1.2.4                                                                          | COMPOSICAO | CP-22                                                                                                           | PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR                                                                                                                            | M2                                       | 1,89     | 818,77   | 1.002,75                                                                            |  |                  |     | 1.895,19   | 0,05% |
| 27.1.3                                                                            |            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | JANELAS DE FERRO                         |          |          |                                                                                     |  |                  | R\$ | 51.343,25  | 1,45% |
| 27.1.3.1                                                                          | COMPOSICAO | CP-97                                                                                                           | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2                                       | 63,71    | 658,03   | 805,89                                                                              |  |                  |     | 51.343,25  | 1,45% |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|------------------|
|  |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |                   |                |                  |
| OBRA:                                                                             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   | VALOR:         | R\$ 3.549.572,94 |
| LOCAL:                                                                            | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   | BDI:           | 22,47%           |
| BASE:                                                                             | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   | ENCARGOS:      | NÃO-DESONERADOS  |
| DATA:                                                                             | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   | ÁREA:          | 1555,47 m²       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   |                |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |                   |                |                  |
| 27.1.4                                                                            |                                                                                                                 |        | VIDROS                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |          |                   | R\$ 28.991,23  | 0,82%            |
| 27.1.4.1                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025                                                                                                                                                           | M2                                                                                  | 63,71    | 371,56 455,05     | 28.991,23      | 0,82%            |
| 27.1.5                                                                            |                                                                                                                 |        | BANCADAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |          |                   | R\$ 7.458,76   | 0,21%            |
| 27.1.5.1                                                                          | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-29  | BANCADA, BANCOS E PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, INCLUSIVE RODOBANCADA E TESTEIRA E=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                | M2                                                                                  | 7,71     | 526,79 645,16     | 4.974,18       | 0,14%            |
| 27.1.5.2                                                                          | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-83  | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                       | M                                                                                   | 4,50     | 144,89 177,45     | 798,52         | 0,02%            |
| 27.1.5.3                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 100705 | TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025                                                                                                                                                                        | UN                                                                                  | 8,00     | 82,98 101,63      | 813,04         | 0,02%            |
| 27.1.5.4                                                                          | SINAPI                                                                                                          | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                            | UN                                                                                  | 2,00     | 356,42 436,51     | 873,02         | 0,02%            |
| 27.2                                                                              |                                                                                                                 |        | ABRIGO DE GÁS E LIXO                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |          |                   | R\$ 5.328,48   | 0,15%            |
| 27.2.1                                                                            |                                                                                                                 |        | PORTA EM GRADE DE FERRO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |                   | R\$ 5.328,48   | 0,15%            |
| 27.2.1.1                                                                          | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                                | M2                                                                                  | 8,16     | 533,19 653,00     | 5.328,48       | 0,15%            |
| 28.0                                                                              |                                                                                                                 |        | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |          |                   | R\$ 138.610,56 | 3,90%            |
| 28.1                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 97113  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                                                                                       | M2                                                                                  | 635,69   | 2,66 3,26         | 2.072,34       | 0,06%            |
| 28.2                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 96620  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024                                                                                                                                                  | M3                                                                                  | 38,15    | 822,24 1.007,00   | 38.417,05      | 1,08%            |
| 28.3                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 87632  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                                                | M2                                                                                  | 414,24   | 51,23 62,74       | 25.989,41      | 0,73%            |
| 28.4                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 87257  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                                                                                         | M2                                                                                  | 414,24   | 67,79 83,02       | 34.390,20      | 0,97%            |
| 28.5                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE | M2                                                                                  | 221,45   | 115,10 140,96     | 31.215,59      | 0,88%            |
| 28.6                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                                      | M                                                                                   | 13,66    | 161,95 198,34     | 2.709,32       | 0,08%            |
| 28.7                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 88650  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                          | M                                                                                   | 248,48   | 12,54 15,36       | 3.816,65       | 0,11%            |
| 29.0                                                                              |                                                                                                                 |        | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |          |                   | R\$ 299.379,17 | 8,43%            |
| 29.1                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 92606  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                             | UN                                                                                  | 2,00     | 851,88 1.043,30   | 2.086,60       | 0,06%            |
| 29.2                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 92616  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                            | UN                                                                                  | 7,00     | 1.866,31 2.285,67 | 15.999,69      | 0,45%            |
| 29.3                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 92620  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025                                            | UN                                                                                  | 7,00     | 2.125,91 2.603,60 | 18.225,20      | 0,51%            |
| 29.4                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 92580  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS                                | M2                                                                                  | 704,86   | 49,00 60,01       | 42.298,64      | 1,19%            |
| 29.5                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 94216  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                 | M2                                                                                  | 704,86   | 211,67 259,23     | 182.720,85     | 5,15%            |
| 29.6                                                                              | SEINFRA                                                                                                         | C1002  | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA                                                                                                                                                                                                               | M                                                                                   | 96,21    | 78,30 95,89       | 9.225,57       | 0,26%            |
| 29.7                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 94228  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                       | M                                                                                   | 25,54    | 79,52 97,39       | 2.487,34       | 0,07%            |
| 29.8                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 96113  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                   | M2                                                                                  | 414,24   | 49,59 60,73       | 25.156,79      | 0,71%            |
| 29.9                                                                              | SINAPI                                                                                                          | 96120  | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                                                                                                                                | M                                                                                   | 304,52   | 3,16 3,87         | 1.178,49       | 0,03%            |
| 30.0                                                                              |                                                                                                                 |        | PINTURAS E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |          |                   | R\$ 87.240,03  | 2,46%            |
| 30.1                                                                              |                                                                                                                 |        | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |                   | R\$ 87.240,03  | 2,46%            |
| 30.1.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                            | M2                                                                                  | 1.273,85 | 4,86 5,95         | 7.579,40       | 0,21%            |
| 30.1.2                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024                                                                                                                                               | M2                                                                                  | 1.273,85 | 18,60 22,78       | 29.018,30      | 0,82%            |
| 30.1.3                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                 | M2                                                                                  | 1.273,85 | 14,44 17,68       | 22.521,66      | 0,63%            |
| 30.1.4                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                              | M2                                                                                  | 414,24   | 5,90 7,23         | 2.994,95       | 0,08%            |
| 30.1.5                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88494  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                              | M2                                                                                  | 414,24   | 21,77 26,66       | 11.043,63      | 0,31%            |
| 30.1.6                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88488  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                    | M2                                                                                  | 414,24   | 16,98 20,80       | 8.616,19       | 0,24%            |
| 30.1.7                                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-81  | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA                                                                                                                                                                  | M2                                                                                  | 113,33   | 39,38 48,23       | 5.465,90       | 0,15%            |
| 31.0                                                                              |                                                                                                                 |        | PÓRTICO DA ENTRADA/GUARITA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |                   | R\$ 60.030,35  | 1,69%            |
| 31.1                                                                              |                                                                                                                 |        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |          |                   | R\$ 482,19     | 0,01%            |
| 31.1.1                                                                            | SINAPI                                                                                                          | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                                                           | M3                                                                                  | 4,72     | 83,42 102,16      | 482,19         | 0,01%            |

|                                                                    |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------------------|
|                                                                    |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |                     |
| OBRA:                                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | VALOR:        | R\$ 3.549.572,94    |
| LOCAL:                                                             | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | BDI:          | 22,47%              |
| BASE:                                                              | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | ENCARGOS:     | NÃO-DESONERADOS     |
| DATA:                                                              | JULHO/2026                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | ÁREA:         | 1555,47 m²          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |                     |
|                                                                    |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |                     |
| 31.2                                                               |                                                                                                                 |        | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                                |    |        |               | R\$ 12.799,17 0,36% |
| 31.2.1                                                             | SINAPI                                                                                                          | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025                                                                    | M2 | 23,60  | 219,58 268,92 | 6.346,51 0,18%      |
| 31.2.2                                                             | SINAPI                                                                                                          | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                                                                          | M2 | 20,25  | 130,32 159,60 | 3.231,90 0,09%      |
| 31.2.3                                                             | SINAPI                                                                                                          | 94231  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                  | M  | 12,82  | 49,27 60,34   | 773,55 0,02%        |
| 31.2.4                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-79  | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL                                                                                                  | M  | 18,12  | 46,38 56,80   | 1.029,21 0,03%      |
| 31.2.5                                                             | SINAPI                                                                                                          | 89848  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                         | M  | 3,10   | 27,93 34,21   | 106,05 0,00%        |
| 31.2.6                                                             | SINAPI                                                                                                          | 89811  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                   | UN | 1,00   | 44,11 54,02   | 54,02 0,00%         |
| 31.2.7                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96113  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                   | M2 | 18,90  | 49,59 60,73   | 1.147,79 0,03%      |
| 31.2.8                                                             | SINAPI                                                                                                          | 96120  | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                                                                                                                                | M  | 28,46  | 3,16 3,87     | 110,14 0,00%        |
| 31.3                                                               |                                                                                                                 |        | SISTEMAS DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTOS E PINTURA                                                                                                                                                                                         |    |        |               | R\$ 28.439,58 0,80% |
| 31.3.1                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                       | M2 | 45,64  | 94,08 115,22  | 5.258,64 0,15%      |
| 31.3.2                                                             | SINAPI                                                                                                          | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                       | M2 | 18,77  | 143,72 176,01 | 3.303,70 0,09%      |
| 31.3.3                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                     | M2 | 110,04 | 8,81 10,79    | 1.187,33 0,03%      |
| 31.3.4                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                                  | M2 | 37,27  | 62,46 76,49   | 2.850,78 0,08%      |
| 31.3.5                                                             | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-80  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DE 10X10 CM, DECORATIVAS (VÁRIAS CORES) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                       | M2 | 26,47  | 62,97 77,12   | 2.041,36 0,06%      |
| 31.3.6                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                   | M2 | 10,80  | 71,13 87,11   | 940,78 0,03%        |
| 31.3.7                                                             | SINAPI                                                                                                          | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                              | M2 | 88,01  | 58,23 71,31   | 6.275,99 0,18%      |
| 31.3.8                                                             | SINAPI                                                                                                          | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                            | M2 | 88,01  | 4,86 5,95     | 523,65 0,01%        |
| 31.3.9                                                             | SINAPI                                                                                                          | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                              | M2 | 18,90  | 5,90 7,23     | 136,64 0,00%        |
| 31.3.10                                                            | SINAPI                                                                                                          | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024                                                                                                                                               | M2 | 88,01  | 18,60 22,78   | 2.004,86 0,06%      |
| 31.3.11                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88496  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                            | M2 | 18,90  | 32,62 39,95   | 755,05 0,02%        |
| 31.3.12                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                 | M2 | 88,01  | 14,44 17,68   | 1.556,01 0,04%      |
| 31.3.13                                                            | SINAPI                                                                                                          | 88488  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                    | M2 | 18,90  | 16,98 20,80   | 393,12 0,01%        |
| 31.3.14                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-81  | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA                                                                                                                                                                  | M2 | 8,13   | 39,38 48,23   | 392,10 0,01%        |
| 31.3.15                                                            | COMPOSICAO                                                                                                      | CP-83  | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                       | M  | 2,90   | 144,89 177,45 | 514,60 0,01%        |
| 31.3.16                                                            | SINAPI                                                                                                          | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                             | M  | 6,50   | 23,64 28,95   | 188,17 0,01%        |
| 31.3.17                                                            | SINAPI                                                                                                          | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                            | M  | 4,10   | 23,26 28,49   | 116,80 0,00%        |
| 31.4                                                               |                                                                                                                 |        | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                    |    |        |               | R\$ 3.363,68 0,09%  |
| 31.4.1                                                             | SINAPI                                                                                                          | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                             | M2 | 14,88  | 41,09 50,32   | 748,76 0,02%        |
| 31.4.2                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87630  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                          | M2 | 6,34   | 44,90 54,99   | 348,63 0,01%        |
| 31.4.3                                                             | SINAPI                                                                                                          | 87256  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE                                                                                      | M2 | 6,34   | 77,93 95,44   | 605,08 0,02%        |
| 31.4.4                                                             | SINAPI                                                                                                          | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE | M2 | 8,54   | 115,10 140,96 | 1.203,79 0,03%      |
| 31.4.5                                                             | SINAPI                                                                                                          | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                                      | M  | 1,60   | 161,95 198,34 | 317,34 0,01%        |
| 31.4.6                                                             | SINAPI                                                                                                          | 88650  | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                          | M  | 9,12   | 12,54 15,36   | 140,08 0,00%        |

|                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                            |                           |       |               |          |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|----------|-----------|-------|
|                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                            |                           |       |               |          |           |       |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                            | VALOR: R\$ 3.549.572,94   |       |               |          |           |       |
| LOCAL: RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                            | BDI: 22,47%               |       |               |          |           |       |
| BASE: NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES |            |        |                                                                                                                                                                                                                            | ENCARGOS: NÃO-DESONERADOS |       |               |          |           |       |
| DATA: JULHO/2026                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                                                                                                            | ÁREA: 1555,47 m²          |       |               |          |           |       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                            |                           |       |               |          |           |       |
|                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                            |                           |       |               |          |           |       |
| 31.5                                                                                                                  |            |        | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                 |                           |       | R\$ 9.707,78  | 0,27%    |           |       |
| 31.5.1                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-56  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM COM BANDEIRA FIXA - 100x210 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS E ESTRUTURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN                        | 1,00  | 2.196,42      | 2.689,96 | 2.689,96  | 0,08% |
| 31.5.2                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-18  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº 18, INCLUSO GUARNIÇÕES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA, DIMENSÕES = 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UND                       | 1,00  | 624,49        | 764,81   | 764,81    | 0,02% |
| 31.5.3                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-84  | JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM                                                                                                                                    | M2                        | 2,48  | 862,78        | 1.056,65 | 2.620,49  | 0,07% |
| 31.5.4                                                                                                                | SINAPI     | 99861  | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 10/2025                                                                                                                               | M2                        | 0,99  | 507,78        | 621,88   | 615,66    | 0,02% |
| 31.5.5                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-21  | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO                                                                                                                      | M2                        | 4,62  | 533,19        | 653,00   | 3.016,86  | 0,08% |
| 31.6                                                                                                                  |            |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ACESSORIOS                                                                                                                                                                           |                           |       | R\$ 4.769,01  | 0,13%    |           |       |
| 31.6.1                                                                                                                | SINAPI     | 89446  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                                        | M                         | 10,00 | 5,45          | 6,67     | 66,70     | 0,00% |
| 31.6.2                                                                                                                | SINAPI     | 89448  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                                        | M                         | 30,00 | 16,47         | 20,17    | 605,10    | 0,02% |
| 31.6.3                                                                                                                | SINAPI     | 89362  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                  | UN                        | 4,00  | 10,12         | 12,39    | 49,56     | 0,00% |
| 31.6.4                                                                                                                | SINAPI     | 89395  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                               | UN                        | 4,00  | 13,94         | 17,07    | 68,28     | 0,00% |
| 31.6.5                                                                                                                | SINAPI     | 89383  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                            | UN                        | 4,00  | 7,00          | 8,57     | 34,28     | 0,00% |
| 31.6.6                                                                                                                | SINAPI     | 94497  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                                 | UN                        | 1,00  | 122,60        | 150,15   | 150,15    | 0,00% |
| 31.6.7                                                                                                                | SINAPI     | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                     | M                         | 5,00  | 22,44         | 27,48    | 137,40    | 0,00% |
| 31.6.8                                                                                                                | SINAPI     | 89713  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                     | M                         | 30,00 | 34,85         | 42,68    | 1.280,40  | 0,04% |
| 31.6.9                                                                                                                | SINAPI     | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                         | UN                        | 2,00  | 10,92         | 13,37    | 26,74     | 0,00% |
| 31.6.10                                                                                                               | SINAPI     | 89739  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                         | UN                        | 2,00  | 24,39         | 29,87    | 59,74     | 0,00% |
| 31.6.11                                                                                                               | SINAPI     | 89708  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                         | UN                        | 1,00  | 111,74        | 136,85   | 136,85    | 0,00% |
| 31.6.12                                                                                                               | SINAPI     | 89710  | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                    | UN                        | 1,00  | 20,00         | 24,49    | 24,49     | 0,00% |
| 31.6.13                                                                                                               | SINAPI     | 97906  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020                                                                             | UN                        | 1,00  | 487,88        | 597,51   | 597,51    | 0,02% |
| 31.6.14                                                                                                               | SINAPI     | 86931  | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026                                                                         | UN                        | 1,00  | 538,88        | 659,97   | 659,97    | 0,02% |
| 31.6.15                                                                                                               | SINAPI     | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026                                                                                                                                                    | UN                        | 1,00  | 34,10         | 41,76    | 41,76     | 0,00% |
| 31.6.16                                                                                                               | SINAPI     | 86939  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026 | UN                        | 1,00  | 487,79        | 597,40   | 597,40    | 0,02% |
| 31.6.17                                                                                                               | SINAPI     | 95544  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 02/2026                                                                                                                                               | UN                        | 1,00  | 73,97         | 90,59    | 90,59     | 0,00% |
| 31.6.18                                                                                                               | SINAPI     | 95547  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 02/2026                                                                                                     | UN                        | 1,00  | 50,98         | 62,44    | 62,44     | 0,00% |
| 31.6.19                                                                                                               | COMPOSICAO | CP-33  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                           | UN                        | 1,00  | 65,04         | 79,65    | 79,65     | 0,00% |
| 31.7                                                                                                                  |            |        | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                               |                           |       | R\$ 468,94    | 0,01%    |           |       |
| 31.7.1                                                                                                                | SINAPI     | 97329  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025                                                                             | M                         | 3,00  | 57,81         | 70,80    | 212,40    | 0,01% |
| 31.7.2                                                                                                                | SINAPI     | 97327  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025                                                                             | M                         | 3,00  | 27,29         | 33,42    | 100,26    | 0,00% |
| 31.7.3                                                                                                                | COMPOSICAO | CP-85  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450X750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                               | M                         | 3,00  | 19,03         | 23,31    | 69,93     | 0,00% |
| 31.7.4                                                                                                                | SINAPI     | 89865  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022                                                                                                               | M                         | 3,00  | 18,30         | 22,41    | 67,23     | 0,00% |
| 31.7.5                                                                                                                | SINAPI     | 89866  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022                                                                                                    | UN                        | 2,00  | 7,81          | 9,56     | 19,12     | 0,00% |
| 32.0                                                                                                                  |            |        | CASTELO D'ÁGUA - FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                    |                           |       | R\$ 74.148,92 | 2,09%    |           |       |
| 32.1                                                                                                                  | COMPOSICAO | CP-86  | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E= 4,75 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                     | M2                        | 3,87  | 307,27        | 376,31   | 1.456,31  | 0,04% |
| 32.2                                                                                                                  | COMPOSICAO | CP-87  | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE, E= 3,00 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                      | M2                        | 77,48 | 518,07        | 634,48   | 49.159,51 | 1,38% |
| 32.3                                                                                                                  | COMPOSICAO | CP-88  | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E= 2,25 MM, CHANFRADO, INCLUSO SERVIÇO DE SOLDA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                        | M2                        | 3,87  | 171,19        | 209,66   | 811,38    | 0,02% |

Assinado por 1 pessoa: NAYLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A> e informe o código 2AAC-C891-D29E-F87A



|        |                                                                                                                 |           |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| OBRA:  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO                                                          | VALOR:    | R\$ 3.549.572,94 |
| LOCAL: | RUA EDUARDO NUNES DE SOUZA - RAJADA, PETROLINA - PE, 56345-000                                                  | BDI:      | 22,47%           |
| BASE:  | NESTA PLANILHA FORAM UTILIZADAS AS TABELAS DO SINAPI (MAIO/2026), SEINFRA (028), ORSE (MAIO/2026) E COMPOSIÇÕES | ENCARGOS: | NÃO-DESONERADOS  |
| DATA:  | JULHO/2026                                                                                                      | ÁREA:     | 1555,47 m²       |

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO RODRIGUES COELHO

|                    |            |       |                                                                                                   |    |          |          |          |                  |        |
|--------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|------------------|--------|
| 32.4               | COMPOSICAO | CP-89 | ALÇAPÃO EM FERRO, INCLUSO FERRAGENS, PORTA CADEADO, CADEADO E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0,95     | 255,05   | 312,36   | 296,74           | 0,01%  |
| 32.5               | COMPOSICAO | CP-90 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO    | M  | 14,00    | 95,73    | 117,24   | 1.641,36         | 0,05%  |
| 32.6               | COMPOSICAO | CP-91 | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               | M  | 13,97    | 252,18   | 308,84   | 4.314,49         | 0,12%  |
| 32.7               | COMPOSICAO | CP-92 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS DE 12,7 MM, D = 1/2" - EXECUÇÃO                       | UN | 1,00     | 578,58   | 708,59   | 708,59           | 0,02%  |
| 32.8               | COMPOSICAO | CP-93 | JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO                                           | M2 | 139,40   | 31,16    | 38,16    | 5.319,50         | 0,15%  |
| 32.9               | COMPOSICAO | CP-94 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS                                                                        | M2 | 69,70    | 71,05    | 87,01    | 6.064,59         | 0,17%  |
| 32.10              | COMPOSICAO | CP-95 | PINTURA EPÓXI, UMA DEMÃO                                                                          | M2 | 69,70    | 35,53    | 43,51    | 3.032,64         | 0,09%  |
| 32.11              | COMPOSICAO | CP-96 | PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER                            | M2 | 69,70    | 15,74    | 19,28    | 1.343,81         | 0,04%  |
| 33.0               |            |       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                           |    |          |          |          | R\$ 10.577,35    | 0,30%  |
| 33.1               | COMPOSICAO | CP-59 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX, DIMENSÕES 40X60 CM                                     | UN | 1,00     | 1.170,71 | 1.433,77 | 1.433,77         | 0,04%  |
| 33.2               | COMPOSICAO | CP-70 | PLACA PARA FACHADA EM ACM ADESIVADO E= 3MM COM ESTRUTURA DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M2 | 2,28     | 1.432,23 | 1.754,05 | 3.999,23         | 0,11%  |
| 33.3               | SEINFRA    | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                   | UN | 1,00     | 4.200,50 | 5.144,35 | 5.144,35         | 0,14%  |
| 34.0               |            |       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                       |    |          |          |          | R\$ 124.058,88   | 3,50%  |
| 34.1               | SINAPI     | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 396,00   | 141,74   | 173,59   | 68.741,64        | 1,94%  |
| 34.2               | SINAPI     | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H  | 1.098,00 | 41,14    | 50,38    | 55.317,24        | 1,56%  |
| CUSTO DA AMPLIAÇÃO |            |       |                                                                                                   |    |          |          |          | R\$ 1.499.232,54 | 42,23% |
| CUSTO TOTAL        |            |       |                                                                                                   |    |          |          |          | R\$ 3.549.572,94 | 100,0% |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2AAC-C891-D29E-F87A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NAYLLA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-14) em 14/08/2026 12:24:53

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2AAC-C891-D29E-F87A>