



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL: KM 25 E 22		SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERADO	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA: JULHO/2026							
RESUMO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EVENTO	TOTAL (R\$)		PERC. (%)		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$	211.626,61	3,53%		
2	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS		R\$	12.904,84	0,22%		
3	CAPTAÇÃO EM RESERVATÓRIO COM FLUTUANTE - SERVIÇOS		R\$	106.983,54	1,79%		
4	CAPTAÇÃO EM RESERVATORIO COM FLUTUANTE - MATERIAIS		R\$	274.908,86	4,59%		
5	ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVIÇOS		R\$	22.387,16	0,37%		
6	ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS		R\$	52.956,15	0,88%		
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS		R\$	369.966,89	6,17%		
8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA -CASA DE QUIMICA - SERVIÇOS		R\$	109.943,70	1,83%		
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ESTAÇÃO ELEVATORIA - SERVIÇOS		R\$	250.518,85	4,18%		
10	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - BASES , CAIXAS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS		R\$	54.128,62	0,90%		
11	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - EQUIPAMENTOS E PEÇAS - MATERIAL		R\$	1.680.921,10	28,05%		
12	RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 250,00M³ - SERVIÇOS		R\$	389.429,80	6,50%		
13	INSTALAÇÃO ELETRICA - SERVIÇOS		R\$	308.056,44	5,14%		
14	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - SERVIÇOS		R\$	107.241,30	1,79%		
15	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - MATERIAIS		R\$	25.669,23	0,43%		
16	TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS		R\$	43.046,03	0,72%		
17	TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS		R\$	17.219,58	0,29%		
18	LEITO DE SECAGEM- SERVIÇOS		R\$	176.066,32	2,94%		
19	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS		R\$	39.432,67	0,66%		
20	ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS		R\$	25.816,31	0,43%		
21	RESERVATÓRIO ELEVADO - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M - SERVIÇOS		R\$	141.095,26	2,35%		
22	RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M		R\$	95.087,70	1,59%		
23	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS		R\$	655.556,90	10,94%		
24	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS		R\$	142.375,40	2,38%		
25	LIGAÇÕES PREDIAIS		R\$	678.232,50	11,32%		
TOTAL			R\$	5.991.571,76	100,00%		

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>												
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:	
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%	
DATA:		JULHO/2026										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 211.626,61	3,5321%
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1,00	UNID.	171357,58	23,50%	R\$ 211.626,61	R\$ 211.626,61	3,5321%
2			ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS								R\$ 12.904,84	0,2154%
2.1			LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 725,52	0,0121%
2.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024			8,00	M	73,43	23,50%	R\$ 90,69	R\$ 725,52	0,0121%
2.2			MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 26,96	0,0004%
2.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	90105	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			1,44	M3	9,55	23,50%	R\$ 11,79	R\$ 16,98	0,0003%
2.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			0,48	M3	16,83	23,50%	R\$ 20,79	R\$ 9,98	0,0002%
2.3			FUNDAÇÕES								R\$ 1.286,08	0,0215%
2.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020			0,96	M3	655,6	23,50%	R\$ 809,67	R\$ 777,28	0,0130%
2.3.2	SINAPI/ SERVIÇO	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024			8,00	M	51,5	23,50%	R\$ 63,60	R\$ 508,80	0,0085%
2.4			ALVENARIA								R\$ 2.779,83	0,0464%
2.4.1	SINAPI/ SERVIÇO	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			22,40	M2	96,11	23,50%	R\$ 118,70	R\$ 2.658,88	0,0444%
2.4.2	SINAPI/ SERVIÇO	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020			0,64	M2	153,02	23,50%	R\$ 188,98	R\$ 120,95	0,0020%
2.5			COBERTURA								R\$ 3.531,19	0,0589%
2.5.1	SINAPI/ SERVIÇO	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025			8,41	M2	196,32	23,50%	R\$ 242,46	R\$ 2.039,09	0,0340%
2.5.2	SINAPI/ SERVIÇO	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023			8,41	M2	143,66	23,50%	R\$ 177,42	R\$ 1.492,10	0,0249%
2.6			PISO								R\$ 899,12	0,0150%
2.6.1	SINAPI/ SERVIÇO	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021			4,00	M2	60,98	23,50%	R\$ 75,31	R\$ 301,24	0,0050%
2.6.2	SINAPI/ SERVIÇO	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026			4,00	M2	55,9	23,50%	R\$ 69,04	R\$ 276,16	0,0046%
2.6.3	SINAPI/ SERVIÇO	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			0,29	M3	898,29	23,50%	R\$ 1.109,39	R\$ 321,72	0,0054%
2.7			REVESTIMENTO								R\$ 2.740,86	0,0457%
2.7.1	SINAPI/ SERVIÇO	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			44,80	M2	5,65	23,50%	R\$ 6,98	R\$ 312,70	0,0052%
2.7.2	SINAPI/ SERVIÇO	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			44,80	M2	43,89	23,50%	R\$ 54,20	R\$ 2.428,16	0,0405%
2.8			PINTURA								R\$ 915,28	0,0153%
2.8.1	SINAPI/ SERVIÇO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			44,80	M2	14,17	23,50%	R\$ 17,50	R\$ 784,00	0,0131%
2.8.2	SINAPI/ SERVIÇO	COMP-02	ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO			2,00	M2	53,15	23,50%	R\$ 65,64	R\$ 131,28	0,0022%
3			CAPTAÇÃO EM RESERVATÓRIO COM FLUTUANTE - SERVIÇOS								R\$ 106.983,54	1,7856%
3.1			FLUTUANTE								R\$ 106.983,54	1,7856%
3.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP-03	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS PARA ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40 L/S			1,00	UN	23853,28	23,50%	R\$ 29.458,80	R\$ 29.458,80	0,4917%
3.1.2	COMPOSIÇÃO	COMP-04	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV			1,00	UN	780,58	23,50%	R\$ 964,02	R\$ 964,02	0,0161%
3.1.3	COMPOSIÇÃO	COMP-05	PLATAFORMA FLUTUANTE, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM-A36, ESPESSURA 3/16",ESTANQUE,ESTRUTURA EM PERFIS U, PARA UNIÃO DOS MÓDULOS FLUTUANTES, PARA FIXAÇÃO DECONJUNTOS MOTO-BOMBAS E TUBULAÇÕES E PARA FIXAÇÃO DO PISO, PORTICO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM.4", COM MONOVIA PERFIL I, COM GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 2", PISO EM CHAPACORRUGADA DE 1/8", E SISTEMA DE ANCORAGEM. INCLUINDO MONOVIA FIXA E TALHA APOIADOS EM COLUNA DESUSTENTAÇÃO. CONFORME PROJETO			1,00	UN	56902,04	23,50%	R\$ 70.274,02	R\$ 70.274,02	1,1729%
3.1.4	COMPOSIÇÃO	COMP-06	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.			80,00	M	18,32	23,50%	R\$ 22,63	R\$ 1.810,40	0,0302%
3.1.5	COMPOSIÇÃO	COMP-07	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA REGISTRO COM FLANGES INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (4,0 X 1,4 X 0,8) M.			1,00	UN	3122,67	23,50%	R\$ 3.856,50	R\$ 3.856,50	0,0644%
3.1.6	COMPOSIÇÃO	COMP-AUX03	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"			0,40	M3	1254,66	23,50%	R\$ 1.549,51	R\$ 619,80	0,0103%
4			CAPTAÇÃO EM RESERVATÓRIO COM FLUTUANTE - MATERIAIS								R\$ 274.908,86	4,5883%
4.1			BOMBAS E QUADROS DE COMANDO								R\$ 55.830,28	0,9318%
4.1.1	COTAÇÃO	COT-01	BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-103,86 H- 15MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO			2,00	UN	R\$ 15.664,18	11,10%	R\$ 17.402,90	R\$ 34.805,80	0,5809%
4.1.2	COTAÇÃO	COT-02	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz			1,00	UN	R\$ 18.923,92	11,10%	R\$ 21.024,48	R\$ 21.024,48	0,3509%
4.2			FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FLUTUANTE								R\$ 147.659,81	2,4645%
4.2.1	COTAÇÃO	COT-03	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500			2,00	UN	R\$ 2.819,00	11,10%	R\$ 3.131,91	R\$ 6.263,82	0,1045%
4.2.2	COTAÇÃO	COT-04	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500			2,00	UN	R\$ 1.089,00	11,10%	R\$ 1.209,88	R\$ 2.419,76	0,0404%
4.2.3	COTAÇÃO	COT-05	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250			4,00	UN	R\$ 1.003,00	11,10%	R\$ 1.114,33	R\$ 4.457,32	0,0744%
4.2.4	COTAÇÃO	COT-06	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000			2,00	UN	R\$ 1.522,00	11,10%	R\$ 1.690,94	R\$ 3.381,88	0,0564%
4.2.5	COTAÇÃO	COT-07	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10			1,00	UN	R\$ 774,00	11,10%	R\$ 859,91	R\$ 859,91	0,0144%
4.2.6	EMBASA/ INSUMO	M012800013	VPCPD10 FoFo DN 200 47.000 kg			2,00	PC	R\$ 2.554,47	11,10%	R\$ 2.838,02	R\$ 5.676,04	0,0947%
4.2.7	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10			4,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 3.943,96	0,0658%
4.2.8	COTAÇÃO	COT-09	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10			2,00	UN	R\$ 809,00	11,10%	R\$ 898,80	R\$ 1.797,60	0,0300%
4.2.9	COTAÇÃO	COT-10	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10			2,00	UN	R\$ 1.026,64	11,10%	R\$ 1.140,60	R\$ 2.281,20	0,0381%
4.2.10	COTAÇÃO	COT-11	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200			2,00	UN	R\$ 1.737,00	11,10%	R\$ 1.929,81	R\$ 3.859,62	0,0644%
4.2.11	COTAÇÃO	COT-12	VALVULA BORBOLETA FLANGEDA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N10			2,00	UN	R\$ 8.473,00	11,10%	R\$ 9.413,50	R\$ 18.827,00	0,3142%
4.2.12	EMBASA/ INSUMO	M012602001	VRPD16 FoFo DN 200 22.000 kg			2,00	PC	R\$ 5.272,02	11,10%	R\$ 5.857,21	R\$ 11.714,42	0,1955%
4.2.13	COTAÇÃO	COT-13	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10			1,00	UN	R\$ 1.327,93	11,10%	R\$ 1.475,33	R\$ 1.475,33	0,0246%
4.2.14	SICRO/ INSUMO	M0124	Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m			15,00	un	R\$ 4.842,60	11,10%	R\$ 5.380,13	R\$ 80.701,95	1,3469%
4.3			FORNECIMENTO DE MATERIAIS - MEDIDOR DE VAZÃO								R\$ 71.418,77	1,1920%
4.3.1	SINAPI/ INSUMO	44547	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)			80,00	M	470,63	11,10%	R\$ 522,87	R\$ 41.829,60	0,6981%
4.3.2	EMBASA/ INSUMO	M080377033	COLARINHO P/ FLANGE PEAD TF CL. 4,0 kgf/cm² DE 200			1,00	PC	R\$ 177,44	11,10%	R\$ 197,14	R\$ 197,14	0,0033%

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
4.3.3	COTAÇÃO	COT-06	TUBO FoFo C/ FLANGES DN. 200 PN10 - L=1000	1,00	UN	R\$ 1.522,00	11,10%	R\$ 1.690,94	R\$ 1.690,94	0,0282%	
4.3.4	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	2,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 1.795,38	0,0300%	
4.3.5	COTAÇÃO	COT-07	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN. 200 PN10	3,00	UN	R\$ 774,00	11,10%	R\$ 859,91	R\$ 2.579,73	0,0431%	
4.3.6	SINAPI/ INSUMO	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	0,50	M	238,4	11,10%	R\$ 264,86	R\$ 132,43	0,0022%	
4.3.7	EMBASA/ INSUMO	M011709025	RFF10 FoFo DN 200 X 150 22.000 kg	2,00	PC	R\$ 631,20	11,10%	R\$ 701,26	R\$ 1.402,52	0,0234%	
4.3.8	COTAÇÃO	COT-14	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD	1,00	UN	R\$ 9.533,87	11,10%	R\$ 10.592,13	R\$ 10.592,13	0,1768%	
4.3.9	COTAÇÃO	COT-15	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150	1,00	UN	R\$ 1.472,00	11,10%	R\$ 1.635,39	R\$ 1.635,39	0,0273%	
4.3.10	EMBASA/ INSUMO	M012602001	VRPD16 FoFo DN 200 22.000 kg	1,00	PC	R\$ 5.272,02	11,10%	R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21	0,0978%	
4.3.11	COTAÇÃO	COT-04	TUBO FoFo C/ FLANGES DN. 200 PN10 - L= 500	1,00	UN	R\$ 1.089,00	11,10%	R\$ 1.209,88	R\$ 1.209,88	0,0202%	
4.3.12	COTAÇÃO	COT-16	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 2.247,00	11,10%	R\$ 2.496,42	R\$ 2.496,42	0,0417%	
ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVIÇOS									R\$ 22.387,16	0,3736%	
LOCAÇÃO									R\$ 569,47	0,0095%	
5.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP-08	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	167,00	M	2,76	23,50%	R\$ 3,41	R\$ 569,47	0,0095%	
MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 5.869,01	0,0980%	
5.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	88,77	M3	9,55	23,50%	R\$ 11,79	R\$ 1.046,60	0,0175%	
5.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	11,43	M3	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 153,16	0,0026%	
5.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	100,20	M2	8,45	23,50%	R\$ 10,44	R\$ 1.046,09	0,0175%	
5.2.4	SINAPI/ SERVIÇO	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	90,34	M3	24,41	23,50%	R\$ 30,15	R\$ 2.723,75	0,0455%	
5.2.5	SINAPI/ SERVIÇO	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	3,18	M3	122,95	23,50%	R\$ 151,84	R\$ 482,85	0,0081%	
5.2.6	SINAPI/ SERVIÇO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	112,89	M3XKM	2,99	23,50%	R\$ 3,69	R\$ 416,56	0,0070%	
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									R\$ 1.573,14	0,0263%	
5.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	167,00	M	7,63	23,50%	R\$ 9,42	R\$ 1.573,14	0,0263%	
BLOCO DE ANCORAGEM									R\$ 14.193,51	0,2369%	
5.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-AUX03	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	9,16	M3	1254,66	23,50%	R\$ 1.549,51	R\$ 14.193,51	0,2369%	
DIVERSOS									R\$ 182,03	0,0030%	
5.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-09	CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	167,00	M	0,88	23,50%	R\$ 1,09	R\$ 182,03	0,0030%	
ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS									R\$ 52.956,15	0,8838%	
FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO									R\$ 45.558,57	0,7604%	
6.1.1	SINAPI/ INSUMO	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	172,01	M	238,4	11,10%	R\$ 264,86	R\$ 45.558,57	0,7604%	
FORNECIMENTO DE CONEXÕES									R\$ 1.971,98	0,0329%	
6.2.1	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN. 200 PN10	2,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 1.971,98	0,0329%	
FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSAS									R\$ 5.425,60	0,0906%	
6.3.1	EMBASA/ INSUMO	M011301025	T JGSF10 FoFo DN 200 X 100 39,100 kg	2,00	PC	R\$ 1.203,39	11,10%	R\$ 1.336,97	R\$ 2.673,94	0,0446%	
6.3.2	EMBASA/ INSUMO	M011709005	RFF10 FoFo DN 100 X 50 15,500 kg	2,00	PC	R\$ 342,74	11,10%	R\$ 380,78	R\$ 761,56	0,0127%	
6.3.3	COTAÇÃO	COT-17	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	2,00	UN	R\$ 399,00	11,10%	R\$ 443,29	R\$ 886,58	0,0148%	
6.3.4	EMBASA/ INSUMO	M012501001	VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg	2,00	PC	R\$ 496,63	11,10%	R\$ 551,76	R\$ 1.103,52	0,0184%	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS									R\$ 369.966,89	6,1748%	
7.1	SINAPI/ SERVIÇO	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	3.062,90	M2	0,68	23,50%	R\$ 0,84	R\$ 2.572,84	0,0429%	
7.2	COMPOSIÇÃO	COMP-10	MURO COM EMBASAMENTO DE 80CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3METROS,CINTAS INFERIORES E SUPERIORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIACÃO	214,10	M	1100,19	23,50%	R\$ 1.358,73	R\$ 290.904,09	4,8552%	
7.3	COMPOSIÇÃO	COMP-11	PORTÃO TUBULAR,CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2",COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA #1" COM FIO Nº10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	16,20	M2	1222,12	23,50%	R\$ 1.509,32	R\$ 24.450,98	0,4081%	
7.4	COMPOSIÇÃO	COMP-12	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 PORCENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO.	612,58	M3	5,99	23,50%	R\$ 7,40	R\$ 4.533,09	0,0757%	
7.5	SINAPI/ INSUMO	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	765,73	M3	55,84	11,10%	R\$ 62,04	R\$ 47.505,89	0,7929%	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA -CASA DE QUÍMICA - SERVIÇOS									R\$ 109.943,70	1,8350%	
LOCAÇÃO DA OBRA									R\$ 2.811,39	0,0469%	
8.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	31,00	M	73,43	23,50%	R\$ 90,69	R\$ 2.811,39	0,0469%	
MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 1.265,47	0,0211%	
8.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	12,52	M3	44,04	23,50%	R\$ 54,39	R\$ 680,96	0,0114%	
8.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	7,22	M3	59,38	23,50%	R\$ 73,33	R\$ 529,44	0,0088%	
8.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	93382	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,55	M3	28,77	23,50%	R\$ 35,53	R\$ 55,07	0,0009%	
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									R\$ 22.815,65	0,3808%	
8.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	4,12	M3	591,36	23,50%	R\$ 730,33	R\$ 3.008,96	0,0502%	
8.3.2	SINAPI/ SERVIÇO	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	1,55	M3	655,6	23,50%	R\$ 809,67	R\$ 1.254,99	0,0209%	
8.3.3	SINAPI/ SERVIÇO	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	25,78	M	51,5	23,50%	R\$ 63,60	R\$ 1.639,61	0,0274%	
8.3.4	SINAPI/ SERVIÇO	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	4,92	M3	598,14	23,50%	R\$ 738,70	R\$ 3.634,40	0,0607%	
8.3.5	SINAPI/ SERVIÇO	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	59,69	M2	120,55	23,50%	R\$ 148,88	R\$ 8.886,65	0,1483%	
8.3.6	SINAPI/ SERVIÇO	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,01	KG	13,27	23,50%	R\$ 16,39	R\$ 229,62	0,0038%	
8.3.7	SINAPI/ SERVIÇO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	91,40	KG	12,28	23,50%	R\$ 15,17	R\$ 1.386,54	0,0231%	
8.3.8	SINAPI/ SERVIÇO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	123,60	KG	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 1.656,24	0,0276%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
8.3.9	SINAPI/ SERVIÇO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	63,20	KG	14,33	23,50%	R\$ 17,70	R\$ 1.118,64	0,0187%	
8.4			ALVENARIA						R\$ 15.780,49	0,2634%	
8.4.1	SINAPI/ SERVIÇO	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	97,74	M2	127,29	23,50%	R\$ 157,20	R\$ 15.364,73	0,2564%	
8.4.2	SINAPI/ SERVIÇO	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	2,20	M2	153,02	23,50%	R\$ 188,98	R\$ 415,76	0,0069%	
8.5			COBERTURA						R\$ 11.238,19	0,1876%	
8.5.1	SINAPI/ SERVIÇO	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 08/2025	32,50	M2	196,32	23,50%	R\$ 242,46	R\$ 7.879,95	0,1315%	
8.5.2	SINAPI/ SERVIÇO	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2026	41,79	M2	65,07	23,50%	R\$ 80,36	R\$ 3.358,24	0,0560%	
8.6			PISO INTERNO						R\$ 5.710,21	0,0953%	
8.6.1	SINAPI/ SERVIÇO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	32,50	M2	42,21	23,50%	R\$ 52,13	R\$ 1.694,23	0,0283%	
8.6.2	SINAPI/ SERVIÇO	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 02/2026	32,50	M2	55,9	23,50%	R\$ 69,04	R\$ 2.243,80	0,0374%	
8.6.3	SINAPI/ SERVIÇO	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	2,46	M2	70,04	23,50%	R\$ 86,50	R\$ 212,79	0,0036%	
8.6.4	SINAPI/ SERVIÇO	COMP-13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	9,84	M2	53,69	23,50%	R\$ 66,31	R\$ 652,49	0,0109%	
8.6.5	SINAPI/ SERVIÇO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	1,58	M3	464,77	23,50%	R\$ 573,99	R\$ 906,90	0,0151%	
8.7			REVESTIMENTO						R\$ 14.089,13	0,2351%	
8.7.1	SINAPI/ SERVIÇO	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	195,48	M2	5,04	23,50%	R\$ 6,22	R\$ 1.215,89	0,0203%	
8.7.2	SINAPI/ SERVIÇO	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	32,50	M2	8,13	23,50%	R\$ 10,04	R\$ 326,30	0,0054%	
8.7.3	SINAPI/ SERVIÇO	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	195,48	M2	42,48	23,50%	R\$ 52,46	R\$ 10.254,88	0,1712%	
8.7.4	SINAPI/ SERVIÇO	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	32,50	M2	38,03	23,50%	R\$ 46,97	R\$ 1.526,53	0,0255%	
8.7.5	SINAPI/ SERVIÇO	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	8,85	M2	70,04	23,50%	R\$ 86,50	R\$ 765,53	0,0128%	
8.8			ESQUADRIAS						R\$ 4.652,96	0,0777%	
8.8.1	SINAPI/ SERVIÇO	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 10/2025	5,46	M2	690,03	23,50%	R\$ 852,19	R\$ 4.652,96	0,0777%	
8.9			PINTURA						R\$ 6.494,70	0,1084%	
8.9.1	SINAPI/ SERVIÇO	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	107,09	M2	14,17	23,50%	R\$ 17,50	R\$ 1.874,08	0,0313%	
8.9.2	SINAPI/ SERVIÇO	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	79,54	M2	17,25	23,50%	R\$ 21,30	R\$ 1.694,20	0,0283%	
8.9.3	SINAPI/ SERVIÇO	100757	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. PE	10,92	M2	59,46	23,50%	R\$ 73,43	R\$ 801,86	0,0134%	
8.9.4	SINAPI/ SERVIÇO	COMP-02	ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO	1,00	M2	53,15	23,50%	R\$ 65,64	R\$ 65,64	0,0011%	
8.9.5	SINAPI/ SERVIÇO	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	186,63	M2	4,96	23,50%	R\$ 6,13	R\$ 1.144,04	0,0191%	
8.9.6	SINAPI/ SERVIÇO	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	32,50	M2	6,02	23,50%	R\$ 7,43	R\$ 241,48	0,0040%	
8.9.7	SINAPI/ SERVIÇO	88488	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	32,50	M2	16,78	23,50%	R\$ 20,72	R\$ 673,40	0,0112%	
8.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 22.963,67	0,3833%	
8.10.1	SINAPI/ INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	18,00	M	4,9	11,10%	R\$ 5,44	R\$ 97,92	0,0016%	
8.10.2	SINAPI/ INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	2,00	M	10,57	11,10%	R\$ 11,74	R\$ 23,48	0,0004%	
8.10.3	SINAPI/ SERVIÇO	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2,00	UN	45,2	23,50%	R\$ 55,82	R\$ 111,64	0,0019%	
8.10.4	SINAPI/ SERVIÇO	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	1,00	UN	69,85	23,50%	R\$ 86,26	R\$ 86,26	0,0014%	
8.10.5	SINAPI/ INSUMO	1402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	1,00	UN	7,38	11,10%	R\$ 8,20	R\$ 8,20	0,0001%	
8.10.6	SINAPI/ INSUMO	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	13,00	UN	0,86	11,10%	R\$ 0,96	R\$ 12,48	0,0002%	
8.10.7	SINAPI/ INSUMO	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	13,00	UN	1,42	11,10%	R\$ 1,58	R\$ 20,54	0,0003%	
8.10.8	SINAPI/ SERVIÇO	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	1,00	UN	487,45	23,50%	R\$ 602,00	R\$ 602,00	0,0100%	
8.10.9	SINAPI/ SERVIÇO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	5,20	M	41,32	23,50%	R\$ 51,03	R\$ 265,36	0,0044%	
8.10.10	SINAPI/ SERVIÇO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	3,00	M	23,58	23,50%	R\$ 29,12	R\$ 87,36	0,0015%	
8.10.11	SINAPI/ SERVIÇO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	11,00	M	29,66	23,50%	R\$ 36,63	R\$ 402,93	0,0067%	
8.10.12	SINAPI/ INSUMO	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	5,00	UN	5,23	11,10%	R\$ 5,81	R\$ 29,05	0,0005%	
8.10.13	SINAPI/ INSUMO	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	UN	24,3	11,10%	R\$ 27,00	R\$ 27,00	0,0005%	
8.10.14	SINAPI/ SERVIÇO	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	1,00	UN	43,51	23,50%	R\$ 53,73	R\$ 53,73	0,0009%	
8.10.15	SINAPI/ SERVIÇO	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	168,33	23,50%	R\$ 207,89	R\$ 207,89	0,0035%	
8.10.16	SINAPI/ SERVIÇO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	11,65	23,50%	R\$ 14,39	R\$ 14,39	0,0002%	
8.10.17	SINAPI/ SERVIÇO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	9,19	23,50%	R\$ 11,35	R\$ 11,35	0,0002%	
8.10.18	SINAPI/ SERVIÇO	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	11,14	23,50%	R\$ 13,76	R\$ 13,76	0,0002%	
8.10.19	SINAPI/ SERVIÇO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	102,71	23,50%	R\$ 126,85	R\$ 126,85	0,0021%	
8.10.20	SINAPI/ SERVIÇO	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	532,24	23,50%	R\$ 657,32	R\$ 657,32	0,0110%	
8.10.21	SINAPI/ SERVIÇO	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	11,14	23,50%	R\$ 13,76	R\$ 13,76	0,0002%	
8.10.22	SINAPI/ SERVIÇO	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	1,00	UN	35,85	23,50%	R\$ 44,27	R\$ 44,27	0,0007%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
8.10.23	SINAPI/ INSUMO	1030	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	1,00	UN	53,99	11,10%	R\$ 59,98	R\$ 59,98	0,0010%	
8.10.24	SINAPI/ INSUMO	1746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20" M	1,00	UN	249,99	11,10%	R\$ 277,74	R\$ 277,74	0,0046%	
8.10.25	SINAPI/ SERVIÇO	98083	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	5318,02	23,50%	R\$ 6.567,75	R\$ 6.567,75	0,1096%	
8.10.26	SINAPI/ SERVIÇO	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	7,00	UN	498,82	23,50%	R\$ 616,04	R\$ 4.312,28	0,0720%	
8.10.27	SINAPI/ SERVIÇO	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	1,00	UN	839,53	23,50%	R\$ 1.036,82	R\$ 1.036,82	0,0173%	
8.10.28	COMPOSIÇÃO	COMP-14	VALA DE INFILTRAÇÃO L=6,00M CONFORME PROJETO	4,00	UN	1577,24	23,50%	R\$ 1.947,89	R\$ 7.791,56	0,1300%	
8.11			INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DOS DOSADORES						R\$ 2.121,84	0,0354%	
8.11.1	COMPOSIÇÃO	COMP-15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATÉ 10 CV	3,00	UN	572,7	23,50%	R\$ 707,28	R\$ 2.121,84	0,0354%	
9			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ESTAÇÃO ELEVATORIA - SERVIÇOS						R\$ 250.518,85	4,1812%	
9.1			LOCAÇÃO DA OBRA						R\$ 12.560,10	0,02096%	
9.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	113,43	M	89,66	23,50%	R\$ 110,73	R\$ 12.560,10	0,02096%	
9.2			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.024,70	0,0338%	
9.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	24,03	M3	44,04	23,50%	R\$ 54,39	R\$ 1.306,99	0,0218%	
9.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	9,71	M3	59,38	23,50%	R\$ 73,33	R\$ 712,03	0,0119%	
9.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	0,16	M3	28,77	23,50%	R\$ 35,53	R\$ 5,68	0,0001%	
9.3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						R\$ 51.683,64	0,8626%	
9.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	10,22	M3	591,36	23,50%	R\$ 730,33	R\$ 7.463,97	0,1246%	
9.3.2	SINAPI/ SERVIÇO	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	0,16	M3	655,6	23,50%	R\$ 809,67	R\$ 129,55	0,0022%	
9.3.3	SINAPI/ SERVIÇO	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 110" CM. AF_03/2024	2,70	M	51,5	23,50%	R\$ 63,60	R\$ 171,72	0,0029%	
9.3.4	SINAPI/ SERVIÇO	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	13,55	M3	598,14	23,50%	R\$ 738,70	R\$ 10.009,39	0,1671%	
9.3.5	SINAPI/ SERVIÇO	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	137,70	M2	120,55	23,50%	R\$ 148,88	R\$ 20.500,78	0,3422%	
9.3.6	SINAPI/ SERVIÇO	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,70	KG	13,27	23,50%	R\$ 16,39	R\$ 404,83	0,0068%	
9.3.7	SINAPI/ SERVIÇO	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	186,20	KG	12,28	23,50%	R\$ 15,17	R\$ 2.824,65	0,0471%	
9.3.8	SINAPI/ SERVIÇO	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	233,30	KG	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 3.126,22	0,0522%	
9.3.9	SINAPI/ SERVIÇO	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	114,80	KG	9,05	23,50%	R\$ 11,18	R\$ 1.283,46	0,0214%	
9.3.10	SINAPI/ SERVIÇO	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	96,90	KG	8,71	23,50%	R\$ 10,76	R\$ 1.042,64	0,0174%	
9.3.11	SINAPI/ SERVIÇO	92765	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	197,50	KG	9,88	23,50%	R\$ 12,20	R\$ 2.409,50	0,0402%	
9.3.12	SINAPI/ SERVIÇO	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	130,90	KG	14,33	23,50%	R\$ 17,70	R\$ 2.316,93	0,0387%	
9.4			ALVENARIA						R\$ 25.408,19	0,4241%	
9.4.1	SINAPI/ SERVIÇO	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	156,22	M2	127,29	23,50%	R\$ 157,20	R\$ 24.557,78	0,4099%	
9.4.2	SINAPI/ SERVIÇO	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	4,50	M2	153,02	23,50%	R\$ 188,98	R\$ 850,41	0,0142%	
9.5			COBERTURA						R\$ 22.258,86	0,3715%	
9.5.1	SINAPI/ SERVIÇO	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026	62,79	M2	55,46	23,50%	R\$ 68,49	R\$ 4.300,49	0,0718%	
9.5.2	SINAPI/ SERVIÇO	COMP-40	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020	74,73	M2	194,58	23,50%	R\$ 240,31	R\$ 17.958,37	0,2997%	
9.6			PISO						R\$ 15.572,17	0,2599%	
9.6.1	SINAPI/ SERVIÇO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	24,65	M2	42,21	23,50%	R\$ 52,13	R\$ 1.285,00	0,0214%	
9.6.2	SINAPI/ SERVIÇO	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	24,65	M2	55,9	23,50%	R\$ 69,04	R\$ 1.701,84	0,0284%	
9.6.3	COMPOSIÇÃO	COMP-13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	38,70	M2	53,69	23,50%	R\$ 66,31	R\$ 2.566,20	0,0428%	
9.6.4	SINAPI/ SERVIÇO	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	41,67	M3	194,69	23,50%	R\$ 240,44	R\$ 10.019,13	0,1672%	
9.7			REVESTIMENTO						R\$ 21.132,09	0,3527%	
9.7.1	SINAPI/ SERVIÇO	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	312,42	M2	9,68	23,50%	R\$ 11,95	R\$ 3.733,42	0,0623%	
9.7.2	SINAPI/ SERVIÇO	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	312,42	M2	45,09	23,50%	R\$ 55,69	R\$ 17.398,67	0,2904%	
9.8			ESQUADRIAS						R\$ 12.983,34	0,2167%	
9.8.1	SINAPI/ SERVIÇO	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	8,93	M2	690,03	23,50%	R\$ 852,19	R\$ 7.610,06	0,1270%	
9.8.2	SINAPI/ SERVIÇO	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	3,00	M	83,48	23,50%	R\$ 103,10	R\$ 309,30	0,0052%	
9.8.3	SINAPI/ SERVIÇO	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1,00	UN	997,29	23,50%	R\$ 1.231,65	R\$ 1.231,65	0,0206%	
9.8.4	SINAPI/ SERVIÇO	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	10,90	M2	284,69	23,50%	R\$ 351,59	R\$ 3.832,33	0,0640%	
9.9			PINTURA						R\$ 5.035,00	0,0840%	
9.9.1	SINAPI/ SERVIÇO	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	141,65	M2	10,32	23,50%	R\$ 12,75	R\$ 1.806,04	0,0301%	
9.9.2	SINAPI/ SERVIÇO	104642	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	128,70	M2	11,74	23,50%	R\$ 14,50	R\$ 1.866,15	0,0311%	
9.9.3	SINAPI/ SERVIÇO	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE	17,86	M2	58,81	23,50%	R\$ 72,63	R\$ 1.297,17	0,0216%	
9.9.4	COMPOSIÇÃO	COMP-02	ABERTURA DE LETEIRO COM LOGOTIPO	1,00	M2	53,15	23,50%	R\$ 65,64	R\$ 65,64	0,0011%	
9.10			ESTRUTURA DA TALHA						R\$ 8.527,16	0,1423%	



OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:		BDI DIF.:	
LOCAL:		KM 25 E 22		SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O		114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)		23,50% 11,10%	
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
9.10.1	COMPOSIÇÃO	COMP-35	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T	1,00	UN	6904,58	23,50%	R\$ 8.527,16	R\$ 8.527,16	0,1423%	
9.11			MONTAGEM DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO						R\$ 73.333,60	1,2239%	
9.11.1	COMPOSIÇÃO	COMP-03	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS PARA ELEVATORIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40 L/S	2,00	UN	23853,28	23,50%	R\$ 29.458,80	R\$ 58.917,60	0,9833%	
9.11.2	COMPOSIÇÃO	COMP-36	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV	2,00	UN	5836,44	23,50%	R\$ 7.208,00	R\$ 14.416,00	0,2406%	
10			ESTACÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - BASES , CAIXAS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - SERVICOS						R\$ 54.128,62	0,9034%	
10.1			BASE DE CONCRETO						R\$ 18.911,76	0,3156%	
10.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	1,90	M3	510,96	23,50%	R\$ 631,04	R\$ 1.198,98	0,0200%	
10.1.2	SINAPI/ SERVIÇO	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	13,64	M2	148,16	23,50%	R\$ 182,98	R\$ 2.495,85	0,0417%	
10.1.3	SINAPI/ SERVIÇO	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,30	KG	10,34	23,50%	R\$ 12,77	R\$ 578,48	0,0097%	
10.1.4	SINAPI/ SERVIÇO	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	372,20	KG	8,6	23,50%	R\$ 10,62	R\$ 3.952,76	0,0660%	
10.1.5	SINAPI/ SERVIÇO	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1.6:1.9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	12,72	M3	680,22	23,50%	R\$ 840,07	R\$ 10.685,69	0,1783%	
10.2			MONTAGEM						R\$ 35.216,86	0,5878%	
10.2.1	COMPOSIÇÃO	COMP-37	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	1,00	UN	3874,56	23,50%	R\$ 4.785,08	R\$ 4.785,08	0,0799%	
10.2.2	COMPOSIÇÃO	COMP-38	MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO 95,01 À 230 m3/h	1,00	UN	24641,12	23,50%	R\$ 30.431,78	R\$ 30.431,78	0,5079%	
11			ESTACÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - EQUIPAMENTOS E PECAS - MATERIAL						R\$ 1.680.921,10	28,0548%	
11.1			EQUIPAMENTOS						R\$ 1.323.138,50	22,0833%	
11.1.1	COTAÇÃO	COT-73	BOMBA CENTRIFUGA 20 CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-105 H-30MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	2,00	UN	R\$ 26.058,45	11,10%	R\$ 28.950,94	R\$ 57.901,88	0,9664%	
11.1.2	COTAÇÃO	COT-74	BOMBA CENTRIFUGA 50CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-568,80 H-15,5MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	2,00	UN	R\$ 55.442,45	11,10%	R\$ 61.596,56	R\$ 123.193,12	2,0561%	
11.1.3	COTAÇÃO	COT-76	CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,00 x 6,50m	1,00	UN	R\$ 62.967,54	11,10%	R\$ 69.956,94	R\$ 69.956,94	1,1676%	
11.1.4	COTAÇÃO	COT-77	FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 36,84 m³/h A 53,03 m³/h	2,00	UN	R\$438.138,85	11,10%	R\$ 486.772,26	R\$ 973.544,52	16,2486%	
11.1.5	COTAÇÃO	COT-78	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	1,00	UN	R\$ 12.773,58	11,10%	R\$ 14.191,45	R\$ 14.191,45	0,2369%	
11.1.6	COTAÇÃO	COT-79	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 100L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	1,00	UN	R\$ 10.631,80	11,10%	R\$ 11.811,93	R\$ 11.811,93	0,1971%	
11.1.7	COTAÇÃO	COT-80	KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	1,00	UN	R\$ 12.773,58	11,10%	R\$ 14.191,45	R\$ 14.191,45	0,2369%	
11.1.8	COTAÇÃO	COT-81	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz	1,00	UN	R\$ 30.800,00	11,10%	R\$ 34.218,80	R\$ 34.218,80	0,5711%	
11.1.9	COTAÇÃO	COT-82	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 15CV,380V,60Hz	1,00	UN	R\$ 21.717,74	11,10%	R\$ 24.128,41	R\$ 24.128,41	0,4027%	
11.2			TUBULACAO DE CHEGADA						R\$ 14.670,46	0,2449%	
11.2.1	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 897,69	0,0150%	
11.2.2	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 985,99	0,0165%	
11.2.3	COTAÇÃO	COT-19	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	1,00	UN	R\$ 3.166,26	11,10%	R\$ 3.517,71	R\$ 3.517,71	0,0587%	
11.2.4	COTAÇÃO	COT-11	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	1,00	UN	R\$ 1.737,00	11,10%	R\$ 1.929,81	R\$ 1.929,81	0,0322%	
11.2.5	COTAÇÃO	COT-20	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3500	1,00	UN	R\$ 3.683,00	11,10%	R\$ 4.091,81	R\$ 4.091,81	0,0683%	
11.2.6	COTAÇÃO	COT-21	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	1,00	UN	R\$ 2.923,00	11,10%	R\$ 3.247,45	R\$ 3.247,45	0,0542%	
11.3			TUBULACAO DA CAMARA DE CARGA AO FILTRO						R\$ 13.726,33	0,2291%	
11.3.1	COTAÇÃO	COT-22	TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10	1,00	UN	R\$ 632,87	11,10%	R\$ 703,12	R\$ 703,12	0,0117%	
11.3.2	COTAÇÃO	COT-23	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3000	2,00	UN	R\$ 2.344,50	11,10%	R\$ 2.604,74	R\$ 5.209,48	0,0869%	
11.3.3	COTAÇÃO	COT-24	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10	2,00	UN	R\$ 799,00	11,10%	R\$ 887,69	R\$ 1.775,38	0,0296%	
11.3.4	COTAÇÃO	COT-25	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100	2,00	UN	R\$ 913,00	11,10%	R\$ 1.014,34	R\$ 2.028,68	0,0339%	
11.3.5	COTAÇÃO	COT-26	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	2,00	UN	R\$ 423,03	11,10%	R\$ 469,99	R\$ 939,98	0,0157%	
11.3.6	COTAÇÃO	COT-09	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10	1,00	UN	R\$ 809,00	11,10%	R\$ 898,80	R\$ 898,80	0,0150%	
11.3.7	COTAÇÃO	COT-27	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	1,00	UN	R\$ 1.954,00	11,10%	R\$ 2.170,89	R\$ 2.170,89	0,0362%	
11.4			TUBULACAO DO FILTRO AO RAP						R\$ 70.279,28	1,1730%	
11.4.1	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	6,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 5.386,14	0,0899%	
11.4.2	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	4,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 3.943,96	0,0658%	
11.4.3	COTAÇÃO	COT-19	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	4,00	UN	R\$ 3.166,26	11,10%	R\$ 3.517,71	R\$ 14.070,84	0,2348%	
11.4.4	COTAÇÃO	COT-28	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000	2,00	UN	R\$ 2.058,00	11,10%	R\$ 2.286,44	R\$ 4.572,88	0,0763%	
11.4.5	EMBASA/ INSUMO	M010801013	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	2,46	M	R\$ 887,72	11,10%	R\$ 986,26	R\$ 2.426,20	0,0405%	
11.4.6	EMBASA/ INSUMO	M010801013	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	2,00	M	R\$ 887,72	11,10%	R\$ 986,26	R\$ 1.972,52	0,0329%	
11.4.7	EMBASA/ INSUMO	M010801013	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	6,08	M	R\$ 887,72	11,10%	R\$ 986,26	R\$ 5.996,46	0,1001%	
11.4.8	COTAÇÃO	COT-29	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	2,00	UN	R\$ 973,76	11,10%	R\$ 1.081,85	R\$ 2.163,70	0,0361%	
11.4.9	EMBASA/ INSUMO	M010801013	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	1,00	M	R\$ 887,72	11,10%	R\$ 986,26	R\$ 986,26	0,0165%	
11.4.10	COTAÇÃO	COT-30	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 1.397,40	11,10%	R\$ 1.552,51	R\$ 3.105,02	0,0518%	
11.4.11	EMBASA/ INSUMO	M012313017	VB C/ ALAVANCA "WAFER" PN 10 FoFo DN 200 19,200 kg	2,00	PC	R\$ 1.242,03	11,10%	R\$ 1.379,90	R\$ 2.759,80	0,0461%	
11.4.12	COTAÇÃO	COT-27	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	2,00	UN	R\$ 1.954,00	11,10%	R\$ 2.170,89	R\$ 4.341,78	0,0725%	
11.4.13	COTAÇÃO	COT-11	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	4,00	UN	R\$ 1.737,00	11,10%	R\$ 1.929,81	R\$ 7.719,24	0,1288%	
11.4.14	COTAÇÃO	COT-31	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	2,00	UN	R\$ 2.386,00	11,10%	R\$ 2.650,85	R\$ 5.301,70	0,0885%	
11.4.15	COTAÇÃO	COT-32	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500	2,00	UN	R\$ 2.490,00	11,10%	R\$ 2.766,39	R\$ 5.532,78	0,0933%	
11.5			TUBULACAO DA SAIDA DO RAP						R\$ 17.366,41	0,2898%	
11.5.1	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 1.971,98	0,0329%	
11.5.2	COTAÇÃO	COT-19	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	2,00	UN	R\$ 3.166,26	11,10%	R\$ 3.517,71	R\$ 7.035,42	0,1174%	
11.5.3	COTAÇÃO	COT-13	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	2,00	UN	R\$ 1.327,93	11,10%	R\$ 1.475,33	R\$ 2.950,66	0,0492%	
11.5.4	COTAÇÃO	COT-33	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 1.241,00	11,10%	R\$ 1.378,75	R\$ 2.757,50	0,0460%	
11.5.5	COTAÇÃO	COT-31	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	1,00	UN	R\$ 2.386,00	11,10%	R\$ 2.650,85	R\$ 2.650,85	0,0442%	
11.6			EXTRAVASOR/ LIMPEZA - RAP/ VENTILACAO						R\$ 23.577,88	0,3935%	
11.6.1	COTAÇÃO	COT-34	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	8,00	UN	R\$ 644,75	11,10%	R\$ 716,32	R\$ 5.730,56	0,0956%	
11.6.2	COTAÇÃO	COT-35	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	2,00	UN	R\$ 806,53	11,10%	R\$ 896,05	R\$ 1.792,10	0,0299%	
11.6.3	COTAÇÃO	COT-36	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	2,00	UN	R\$ 1.437,00	11,10%	R\$ 1.596,51	R\$ 3.193,02	0,0533%	
11.6.4	EMBASA/ INSUMO	M010701097	TFP10 FoFo DN 150 X 0,50								

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:	KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSAO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%	
DATA:	JULHO/2026										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
11.8.3	COTAÇÃO	COT-40	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10	2,00	UN	R\$ 728,75	11,10%	R\$ 809,64	R\$ 1.619,28	0,0270%	
11.8.4	COTAÇÃO	COT-04	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	1,00	UN	R\$ 1.089,00	11,10%	R\$ 1.209,88	R\$ 1.209,88	0,0202%	
11.8.5	COTAÇÃO	COT-13	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	1,00	UN	R\$ 1.327,93	11,10%	R\$ 1.475,33	R\$ 1.475,33	0,0246%	
11.8.6	COTAÇÃO	COT-04	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	1,00	UN	R\$ 1.089,00	11,10%	R\$ 1.209,88	R\$ 1.209,88	0,0202%	
11.8.7	COTAÇÃO	COT-27	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	3,00	UN	R\$ 1.954,00	11,10%	R\$ 2.170,89	R\$ 6.512,67	0,1087%	
11.8.8	EMBASA/ INSUMO	M012313017	VB C/ ALAVANCA "WAFER" PN 10 FoFo DN 200 19,200 kg	4,00	PC	R\$ 1.242,03	11,10%	R\$ 1.379,90	R\$ 5.519,60	0,0921%	
11.8.9	COTAÇÃO	COT-06	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	2,00	UN	R\$ 1.522,00	11,10%	R\$ 1.690,94	R\$ 3.381,88	0,0564%	
11.8.10	COTAÇÃO	COT-11	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	2,00	UN	R\$ 1.737,00	11,10%	R\$ 1.929,81	R\$ 3.859,62	0,0644%	
11.8.11	COTAÇÃO	COT-41	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10	2,00	UN	R\$ 740,62	11,10%	R\$ 822,83	R\$ 1.645,66	0,0275%	
11.8.12	COTAÇÃO	COT-42	FLANGE AVULSO DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 284,00	11,10%	R\$ 315,52	R\$ 315,52	0,0053%	
11.8.13	COTAÇÃO	COT-43	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10	2,00	UN	R\$ 1.807,59	11,10%	R\$ 2.008,23	R\$ 4.016,46	0,0670%	
11.8.14	COTAÇÃO	COT-05	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	2,00	UN	R\$ 1.003,00	11,10%	R\$ 1.114,33	R\$ 2.228,66	0,0372%	
11.8.15	COTAÇÃO	COT-44	VALVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16	2,00	UN	R\$ 3.990,00	11,10%	R\$ 4.432,89	R\$ 8.865,78	0,1480%	
11.8.16	COTAÇÃO	COT-06	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	1,00	UN	R\$ 1.522,00	11,10%	R\$ 1.690,94	R\$ 1.690,94	0,0282%	
11.8.17	COTAÇÃO	COT-06	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	1,00	UN	R\$ 1.522,00	11,10%	R\$ 1.690,94	R\$ 1.690,94	0,0282%	
11.8.18	COTAÇÃO	COT-45	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 873,33	11,10%	R\$ 970,27	R\$ 1.940,54	0,0324%	
11.8.19	COTAÇÃO	COT-47	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	2,00	UN	R\$ 2.343,79	11,10%	R\$ 2.603,95	R\$ 5.207,90	0,0869%	
11.8.20	COTAÇÃO	COT-48	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2000	2,00	UN	R\$ 3.730,00	11,10%	R\$ 4.144,03	R\$ 8.288,06	0,1383%	
11.8.21	COTAÇÃO	COT-49	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	2,00	UN	R\$ 3.257,00	11,10%	R\$ 3.618,53	R\$ 7.237,06	0,1208%	
11.8.22	COTAÇÃO	COT-50	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300	2,00	UN	R\$ 3.099,00	11,10%	R\$ 3.442,99	R\$ 6.885,98	0,1149%	
11.8.23	COTAÇÃO	COT-51	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2000	2,00	UN	R\$ 3.152,00	11,10%	R\$ 3.501,87	R\$ 7.003,74	0,1169%	
11.8.24	COTAÇÃO	COT-46	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	1,00	UN	R\$ 1.626,00	11,10%	R\$ 1.806,49	R\$ 1.806,49	0,0302%	
11.8.25	COTAÇÃO	COT-52	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	2,00	UN	R\$ 1.928,00	11,10%	R\$ 2.142,01	R\$ 4.284,02	0,0715%	
11.8.26	EMBASA/ INSUMO	M010801021	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	3,90	M	R\$ 1.318,22	11,10%	R\$ 1.464,54	R\$ 5.711,71	0,0953%	
11.8.27	COTAÇÃO	COT-53	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	5,00	UN	R\$ 1.274,00	11,10%	R\$ 1.415,41	R\$ 7.077,05	0,1181%	
11.8.28	EMBASA/ INSUMO	M010801021	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	1,85	M	R\$ 1.318,22	11,10%	R\$ 1.464,54	R\$ 2.709,40	0,0452%	
11.8.29	COTAÇÃO	COT-54	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3500	1,00	UN	R\$ 5.082,00	11,10%	R\$ 5.646,10	R\$ 5.646,10	0,0942%	
11.8.30	EMBASA/ INSUMO	M010801021	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	1,30	M	R\$ 1.318,22	11,10%	R\$ 1.464,54	R\$ 1.903,90	0,0318%	
11.8.31	COTAÇÃO	COT-55	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4000	1,00	UN	R\$ 5.725,50	11,10%	R\$ 6.361,03	R\$ 6.361,03	0,1062%	
11.8.32	COTAÇÃO	COT-56	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10	1,00	UN	R\$ 5.617,64	11,10%	R\$ 6.241,20	R\$ 6.241,20	0,1042%	
11.8.33	COTAÇÃO	COT-57	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5800	1,00	UN	R\$ 8.042,00	11,10%	R\$ 8.934,66	R\$ 8.934,66	0,1491%	
11.8.34	EMBASA/ INSUMO	M010101021	TK7 JGS PB FoFo DN 350 65,100 kg	6,00	M	R\$ 886,07	11,10%	R\$ 984,42	R\$ 5.906,52	0,0986%	
11.8.35	EMBASA/ INSUMO	M010801021	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	1,00	M	R\$ 1.318,22	11,10%	R\$ 1.464,54	R\$ 1.464,54	0,0244%	
11.8.36	COTAÇÃO	COT-58	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200	1,00	UN	R\$ 839,00	11,10%	R\$ 932,13	R\$ 932,13	0,0156%	
11.9 TUBULAÇÃO DE DESCARGA DA LAVAGEM DOS FILTROS, CÂMARA DE CARGA E RAP									R\$ 18.360,52	0,3064%	
11.9.1	SINAPI/ INSUMO	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	40,89	M	139,31	11,10%	R\$ 154,77	R\$ 6.328,55	0,1056%	
11.9.2	SINAPI/ INSUMO	41932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	8,17	M	335,83	11,10%	R\$ 373,11	R\$ 3.048,31	0,0509%	
11.9.3	SINAPI/ INSUMO	41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	1,30	M	82,03	11,10%	R\$ 91,14	R\$ 118,48	0,0020%	
11.9.4	SINAPI/ INSUMO	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	62,12	M	18,56	11,10%	R\$ 20,62	R\$ 1.280,91	0,0214%	
11.9.5	SINAPI/ INSUMO	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	6,00	UN	41,41	11,10%	R\$ 46,01	R\$ 276,06	0,0046%	
11.9.6	SINAPI/ SERVIÇO	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8x0,8x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	7,00	UN	845,37	23,50%	R\$ 1.044,03	R\$ 7.308,21	0,1220%	
11.10 TUBULAÇÃO DA CASA DE QUÍMICA									R\$ 3.335,92	0,0557%	
11.10.1	SINAPI/ INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	85,23	M	10,57	11,10%	R\$ 11,74	R\$ 1.000,60	0,0167%	
11.10.2	EMBASA/ INSUMO	M030900021	CT AC DN 200 X d = 1" 4,500 kg	3,00	PC	R\$ 700,67	11,10%	R\$ 778,44	R\$ 2.335,32	0,0390%	
12 RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 250,00m³ - SERVIÇOS									R\$ 389.429,80	6,4996%	
12.1 FUNDAÇÃO									R\$ 17.259,13	0,2881%	
12.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	25,18	M3	44,04	23,50%	R\$ 54,39	R\$ 1.369,54	0,0229%	
12.1.2	SINAPI/ SERVIÇO	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	25,18	M3	510,96	23,50%	R\$ 631,04	R\$ 15.889,59	0,2652%	
12.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									R\$ 245.340,84	4,0948%	
12.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	94973	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	76,03	M3	680,22	23,50%	R\$ 840,07	R\$ 63.870,52	1,0660%	
12.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	478,33	M2	120,55	23,50%	R\$ 148,88	R\$ 71.213,77	1,1886%	
12.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	1.449,60	KG	13,27	23,50%	R\$ 16,39	R\$ 23.758,94	0,3965%	
12.2.4	SINAPI/ SERVIÇO	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	3.691,10	KG	12,28	23,50%	R\$ 15,17	R\$ 55.993,99	0,9345%	
12.2.5	SINAPI/ SERVIÇO	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	1.144,00	KG	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 15.329,60	0,2559%	
12.2.6	SINAPI/ SERVIÇO	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	669,60	KG	9,05	23,50%	R\$ 11,18	R\$ 7.486,13	0,1249%	
12.2.7	SINAPI/ SERVIÇO	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	397,50	KG	8,71	23,50%	R\$ 10,76	R\$ 4.277,10	0,0714%	
12.2.8	SINAPI/ SERVIÇO	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	192,70	KG	14,33	23,50%	R\$ 17,70	R\$ 3.410,79	0,0569%	
12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO									R\$ 50.135,34	0,8368%	
12.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	282,58	M2	143,66	23,50%	R\$ 177,42	R\$ 50.135,34	0,8368%	
12.4 TUBOS E CONEXÕES									R\$ 3.040,98	0,0508%	
12.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-39	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 100,01 A 300 M3	1,00	UN	2462,33	23,50%	R\$ 3.040,98	R\$ 3.040,98	0,0508%	
12.5 OUTROS SERVIÇOS									R\$ 73.653,51	1,2293%	
12.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	35,10	M	1049,87	23,50%	R\$ 1.296,59	R\$ 45.510,31	0,7596%	
12.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP-42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4", DEGRaus EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.	13,80	M	630,28	23,50%	R\$ 778,40	R\$ 10.741,92	0,1793%	
12.5.3	COMPOSIÇÃO	COMP-43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	10,35	M	113,06	23,50%	R\$ 139,63	R\$ 1.445,17	0,0241%	
12.5.4	COMPOSIÇÃO	COMP-16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	4,08	M2	2018,61	23,50%	R\$ 2.492,98	R\$ 10.171,36	0,1698%	
12.5.5	COMPOSIÇÃO	COMP-17	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPa) COM ESPESURA MÉDIA DE 0,10 M (0,7 x 0,8 x 1,3) M	1,00	UN	1844,15	23,50%	R\$ 2.277,53	R\$ 2.277,53	0,0380%	
12.5.6	COMPOSIÇÃO	COMP-18	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPa) COM ESPESURA MÉDIA DE 0,10 M (0,6 x 0,6 x 1,2) M.	2,00	UN	1419,93	23,50%	R\$ 1.753,61	R\$ 3.507,22	0,0585%	
13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇOS									R\$ 308.056,44	5,1415%	
13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 308.056,44	5,1415%	
13.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3 M. AF 12/2020	40,00	UN	174,6	23,50%	R\$ 215,63	R\$ 8.625,20	0,1440%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
13.1.2	SINAPI/ SERVIÇO	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	12,00	UN	274,85	23,50%	R\$ 339,44	R\$ 4.073,28	0,0680%	
13.1.3	SINAPI/ SERVIÇO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	53,00	UN	110,67	23,50%	R\$ 136,68	R\$ 7.244,04	0,1209%	
13.1.4	SINAPI/ INSUMO	1599	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 17,5 A 20 MM	53,00	UN	15,85	11,10%	R\$ 17,61	R\$ 933,33	0,0156%	
13.1.5	SINAPI/ SERVIÇO	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	3,00	UN	412,27	23,50%	R\$ 509,15	R\$ 1.527,45	0,0255%	
13.1.6	SINAPI/ SERVIÇO	39479	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	30,00	UN	174,4	23,50%	R\$ 215,38	R\$ 6.461,40	0,1078%	
13.1.7	COMPOSIÇÃO	COMP-19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA	1,00	UN	376,27	23,50%	R\$ 464,69	R\$ 464,69	0,0078%	
13.1.8	SINAPI/ SERVIÇO	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	2,00	UN	704,3	23,50%	R\$ 869,81	R\$ 1.739,62	0,0290%	
13.1.9	SINAPI/ SERVIÇO	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	469,29	23,50%	R\$ 579,57	R\$ 579,57	0,0097%	
13.1.10	SINAPI/ SERVIÇO	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	82,18	23,50%	R\$ 101,49	R\$ 101,49	0,0017%	
13.1.11	SINAPI/ SERVIÇO	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	79,24	23,50%	R\$ 97,86	R\$ 97,86	0,0016%	
13.1.12	SINAPI/ SERVIÇO	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	79,24	23,50%	R\$ 97,86	R\$ 97,86	0,0016%	
13.1.13	SINAPI/ SERVIÇO	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	16,66	23,50%	R\$ 20,58	R\$ 20,58	0,0003%	
13.1.14	SINAPI/ SERVIÇO	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	14,03	23,50%	R\$ 17,33	R\$ 17,33	0,0003%	
13.1.15	SINAPI/ SERVIÇO	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	13,05	23,50%	R\$ 16,12	R\$ 16,12	0,0003%	
13.1.16	SINAPI/ SERVIÇO	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1,00	UN	13,05	23,50%	R\$ 16,12	R\$ 16,12	0,0003%	
13.1.17	SINAPI/ SERVIÇO	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	2,00	UN	9,96	23,50%	R\$ 12,30	R\$ 24,60	0,0004%	
13.1.18	COMPOSIÇÃO	COMP-20	POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	7,00	UN	2425,96	23,50%	R\$ 2.996,06	R\$ 20.972,42	0,3500%	
13.1.19	SINAPI/ SERVIÇO	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025	12,00	UN	28,23	23,50%	R\$ 34,86	R\$ 418,32	0,0070%	
13.1.20	SINAPI/ SERVIÇO	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	306,00	M	163,22	23,50%	R\$ 201,58	R\$ 61.683,48	1,0295%	
13.1.21	SINAPI/ SERVIÇO	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	370,00	M	125,52	23,50%	R\$ 155,02	R\$ 57.357,40	0,9573%	
13.1.22	SINAPI/ SERVIÇO	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	400,00	M	48,16	23,50%	R\$ 59,48	R\$ 23.792,00	0,3971%	
13.1.23	SINAPI/ SERVIÇO	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	100,00	M	19,92	23,50%	R\$ 24,60	R\$ 2.460,00	0,0411%	
13.1.24	SINAPI/ SERVIÇO	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	450,00	M	12,44	23,50%	R\$ 15,36	R\$ 6.912,00	0,1154%	
13.1.25	SINAPI/ SERVIÇO	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	640,00	M	8,81	23,50%	R\$ 10,88	R\$ 6.963,20	0,1162%	
13.1.26	SINAPI/ SERVIÇO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	290,00	M	5,96	23,50%	R\$ 7,36	R\$ 2.134,40	0,0356%	
13.1.27	SINAPI/ SERVIÇO	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	200,00	M	4,42	23,50%	R\$ 5,46	R\$ 1.092,00	0,0182%	
13.1.28	SINAPI/ SERVIÇO	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	210,00	M	72,77	23,50%	R\$ 89,87	R\$ 18.872,70	0,3150%	
13.1.29	COMPOSIÇÃO	COMP-21	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	90,00	M	25,59	23,50%	R\$ 31,60	R\$ 2.844,00	0,0475%	
13.1.30	COMPOSIÇÃO	COMP-22	CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	80,00	M	16,06	23,50%	R\$ 19,83	R\$ 1.586,40	0,0265%	
13.1.31	SINAPI/ INSUMO	1578	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	62,00	UN	5,67	11,10%	R\$ 6,30	R\$ 390,60	0,0065%	
13.1.32	SINAPI/ INSUMO	1577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	42,00	UN	3,27	11,10%	R\$ 3,63	R\$ 152,46	0,0025%	
13.1.33	SINAPI/ INSUMO	1573	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	100,00	UN	1,63	11,10%	R\$ 1,81	R\$ 181,00	0,0030%	
13.1.34	SINAPI/ INSUMO	1575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	68,00	UN	2,09	11,10%	R\$ 2,32	R\$ 157,76	0,0026%	
13.1.35	SINAPI/ INSUMO	1581	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12	24,00	UN	12,23	11,10%	R\$ 13,59	R\$ 326,16	0,0054%	
13.1.36	SINAPI/ INSUMO	1580	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12	69,00	UN	8,7	11,10%	R\$ 9,67	R\$ 667,23	0,0111%	
13.1.37	SINAPI/ SERVIÇO	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	32,00	UN	19,65	23,50%	R\$ 24,27	R\$ 776,64	0,0130%	
13.1.38	SINAPI/ SERVIÇO	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	32,00	UN	12,4	23,50%	R\$ 15,31	R\$ 489,92	0,0082%	
13.1.39	SINAPI/ SERVIÇO	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	26,00	M	19,98	23,50%	R\$ 24,68	R\$ 641,68	0,0107%	
13.1.40	SINAPI/ SERVIÇO	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	83,00	M	9,3	23,50%	R\$ 11,49	R\$ 953,67	0,0159%	
13.1.41	SINAPI/ SERVIÇO	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	54,00	UN	11,48	23,50%	R\$ 14,18	R\$ 765,72	0,0128%	
13.1.42	SINAPI/ SERVIÇO	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	54,00	UN	6,35	23,50%	R\$ 7,84	R\$ 423,36	0,0071%	
13.1.43	SINAPI/ INSUMO	2558	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	62,00	UN	10,66	11,10%	R\$ 11,84	R\$ 734,08	0,0123%	
13.1.44	SINAPI/ INSUMO	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSÕES DE 3/4" A 4"	22,00	UN	825,58	11,10%	R\$ 917,22	R\$ 20.178,84	0,3368%	
13.1.45	COMPOSIÇÃO	COMP-44	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	25,00	M	152	23,50%	R\$ 187,72	R\$ 4.693,00	0,0783%	
13.1.46	SINAPI/ SERVIÇO	97430	ACÓPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	6,00	UN	43,33	23,50%	R\$ 53,51	R\$ 321,06	0,0054%	
13.1.47	SINAPI/ SERVIÇO	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	100,00	M	25,06	23,50%	R\$ 30,95	R\$ 3.095,00	0,0517%	
13.1.48	SINAPI/ SERVIÇO	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	100,00	M	19,57	23,50%	R\$ 24,17	R\$ 2.417,00	0,0403%	
13.1.49	SINAPI/ SERVIÇO	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	12,00	UN	35	23,50%	R\$ 43,23	R\$ 518,76	0,0087%	
13.1.50	SINAPI/ INSUMO	39389	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	20,00	UN	17,2	11,10%	R\$ 19,11	R\$ 382,20	0,0064%	
13.1.51	SINAPI/ INSUMO	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	16,00	UN	40,48	11,10%	R\$ 44,97	R\$ 719,52	0,0120%	
13.1.52	SINAPI/ SERVIÇO	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	5,00	UN	35,31	23,50%	R\$ 43,61	R\$ 218,05	0,0036%	
13.1.53	SINAPI/ SERVIÇO	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	6,00	UN	56,19	23,50%	R\$ 69,39	R\$ 416,34	0,0069%	
13.1.54	SINAPI/ SERVIÇO	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	1,00	UN	44,87	23,50%	R\$ 55,41	R\$ 55,41	0,0009%	
13.1.55	SINAPI/ SERVIÇO	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	3,00	UN	29,65	23,50%	R\$ 36,62	R\$ 109,86	0,0018%	
13.1.56	SINAPI/ SERVIÇO	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	1,00	UN	36,2	23,50%	R\$ 44,71	R\$ 44,71	0,0007%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
13.1.57	EMBASA/ INSUMO	M102900001	MAO FRANCESA DUPLA P/ BANDEJA (ELETROCALHA) EM ACO, L=200mm	13,00	UN	R\$ 23,23	11,10%	R\$ 25,81	R\$ 335,53	0,0056%	
13.1.58	EMBASA/ INSUMO	M104450020	TIRANTE DE ACO, ROSCA TOTAL, D = 3/8", L = 6000mm	5,00	UN	R\$ 787,64	11,10%	R\$ 875,07	R\$ 4.375,35	0,0730%	
13.1.59	COMPOSIÇÃO	COMP-23	SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 A 112, 5KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)	1,00	UN	2386,64	23,50%	R\$ 2.947,50	R\$ 2.947,50	0,0492%	
13.1.60	SINAPI/ INSUMO	7619	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	1,00	UN	18905,1	11,10%	R\$ 21.003,57	R\$ 21.003,57	0,3506%	
13.1.61	EMBASA/ INSUMO	M104100020	SUPORTE P/ SUSPENSÃO DE BANDEJAS (ELETROCALHAS), L=200mm	14,00	UN	R\$ 12,26	11,10%	R\$ 13,62	R\$ 190,68	0,0032%	
13.1.62	SINAPI/ SERVIÇO	97432	ACÓPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	4,00	UN	49,58	23,50%	R\$ 61,23	R\$ 244,92	0,0041%	
14 TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - SERVIÇOS									R\$ 107.241,30	1,7899%	
14.1 FUNDAÇÃO									R\$ 911,48	0,0152%	
14.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	5,04	M3	44,04	23,50%	R\$ 54,39	R\$ 274,13	0,0046%	
14.1.2	SINAPI/ SERVIÇO	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	1,01	M3	510,96	23,50%	R\$ 631,04	R\$ 637,35	0,0106%	
14.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									R\$ 51.214,11	0,8548%	
14.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	13,35	M3	680,22	23,50%	R\$ 840,07	R\$ 11.214,93	0,1872%	
14.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	140,81	M2	120,55	23,50%	R\$ 148,88	R\$ 20.963,79	0,3499%	
14.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	318,10	KG	13,27	23,50%	R\$ 16,39	R\$ 5.213,66	0,0870%	
14.2.4	SINAPI/ SERVIÇO	92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	822,70	KG	12,28	23,50%	R\$ 15,17	R\$ 12.480,36	0,2083%	
14.2.5	SINAPI/ SERVIÇO	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,00	KG	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 348,40	0,0058%	
14.2.6	SINAPI/ SERVIÇO	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	56,10	KG	14,33	23,50%	R\$ 17,70	R\$ 992,97	0,0166%	
14.3 IMPERMEABILIZAÇÃO									R\$ 18.976,84	0,3167%	
14.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	106,96	M2	143,66	23,50%	R\$ 177,42	R\$ 18.976,84	0,3167%	
14.4 TUBOS E CONEXÕES									R\$ 2.025,07	0,0338%	
14.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-24	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	1,00	UN	1639,73	23,50%	R\$ 2.025,07	R\$ 2.025,07	0,0338%	
14.5 OUTROS SERVIÇOS									R\$ 31.381,45	0,5238%	
14.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	23,60	M	1049,87	23,50%	R\$ 1.296,59	R\$ 30.599,52	0,5107%	
14.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP-43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	5,60	M	113,06	23,50%	R\$ 139,63	R\$ 781,93	0,0131%	
14.6 MONTAGEM									R\$ 2.732,35	0,0456%	
14.6.1	COMPOSIÇÃO	COMP-24	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	1,00	UN	1639,73	23,50%	R\$ 2.025,07	R\$ 2.025,07	0,0338%	
14.6.2	COMPOSIÇÃO	COMP-15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATÉ 10 CV	1,00	UN	572,7	23,50%	R\$ 707,28	R\$ 707,28	0,0118%	
15 TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - MATERIAIS									R\$ 25.669,23	0,4284%	
15.1	SINAPI/ INSUMO	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	3,00	UN	41,41	11,10%	R\$ 46,01	R\$ 138,03	0,0023%	
15.2	SINAPI/ INSUMO	48	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	3,00	UN	23,1	11,10%	R\$ 25,66	R\$ 76,98	0,0013%	
15.3	COTAÇÃO	COT-59	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10	24,00	UN	R\$ 246,00	11,10%	R\$ 273,31	R\$ 6.559,44	0,1095%	
15.4	EMBASA/ INSUMO	M011701069	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	3,00	PC	R\$ 469,98	11,10%	R\$ 522,15	R\$ 1.566,45	0,0261%	
15.5	COTAÇÃO	COT-60	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10	1,00	UN	R\$ 1.518,94	11,10%	R\$ 1.687,54	R\$ 1.687,54	0,0282%	
15.6	COTAÇÃO	COT-49	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	1,00	UN	R\$ 3.257,00	11,10%	R\$ 3.618,53	R\$ 3.618,53	0,0604%	
15.7	SINAPI/ INSUMO	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	1,00	UN	4152,09	11,10%	R\$ 4.612,97	R\$ 4.612,97	0,0770%	
15.8	SINAPI/ INSUMO	10408	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	1,00	UN	435,35	11,10%	R\$ 483,67	R\$ 483,67	0,0081%	
15.9	COTAÇÃO	COT-83	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	1,00	UN	R\$ 3.398,24	11,10%	R\$ 3.775,44	R\$ 3.775,44	0,0630%	
15.10	COTAÇÃO	COT-61	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10	1,00	UN	R\$ 399,00	11,10%	R\$ 443,29	R\$ 443,29	0,0074%	
15.11	EMBASA/ INSUMO	M011701069	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	1,00	PC	R\$ 469,98	11,10%	R\$ 522,15	R\$ 522,15	0,0087%	
15.12	COTAÇÃO	COT-59	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10	2,00	UN	R\$ 246,00	11,10%	R\$ 273,31	R\$ 546,62	0,0091%	
15.13	EMBASA/ INSUMO	M011701069	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	3,00	PC	R\$ 469,98	11,10%	R\$ 522,15	R\$ 1.566,45	0,0261%	
15.14	SINAPI/ INSUMO	48	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	1,00	UN	23,1	11,10%	R\$ 25,66	R\$ 25,66	0,0004%	
15.15	SINAPI/ INSUMO	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	1,00	UN	41,41	11,10%	R\$ 46,01	R\$ 46,01	0,0008%	
16 TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS									R\$ 43.046,03	0,7184%	
16.1 FUNDAÇÃO									R\$ 1.441,89	0,0241%	
16.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	13,98	M3	44,04	23,50%	R\$ 54,39	R\$ 760,37	0,0127%	
16.1.2	SINAPI/ SERVIÇO	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	1,08	M3	510,96	23,50%	R\$ 631,04	R\$ 681,52	0,0114%	
16.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									R\$ 20.420,90	0,3408%	
16.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	5,19	M3	680,22	23,50%	R\$ 840,07	R\$ 4.359,96	0,0728%	
16.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	56,10	M2	120,55	23,50%	R\$ 148,88	R\$ 8.352,17	0,1394%	
16.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	117,00	KG	13,27	23,50%	R\$ 16,39	R\$ 1.917,63	0,0320%	
16.2.4	SINAPI/ SERVIÇO	92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	334,10	KG	12,28	23,50%	R\$ 15,17	R\$ 5.068,30	0,0846%	
16.2.5	SINAPI/ SERVIÇO	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,60	KG	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 262,64	0,0044%	
16.2.6	SINAPI/ SERVIÇO	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,00	KG	14,33	23,50%	R\$ 17,70	R\$ 460,20	0,0077%	
16.3 IMPERMEABILIZAÇÃO									R\$ 4.290,02	0,0716%	
16.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	24,18	M2	143,66	23,50%	R\$ 177,42	R\$ 4.290,02	0,0716%	
16.4 TUBOS E CONEXÕES									R\$ 2.025,07	0,0338%	
16.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-24	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	1,00	UN	1639,73	23,50%	R\$ 2.025,07	R\$ 2.025,07	0,0338%	
16.5 OUTROS SERVIÇOS									R\$ 11.040,96	0,1843%	
16.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	8,30	M	1049,87	23,50%	R\$ 1.296,59	R\$ 10.761,70	0,1796%	
16.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP-43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	2,00	M	113,06	23,50%	R\$ 139,63	R\$ 279,26	0,0047%	
16.6 MONTAGEM									R\$ 3.827,19	0,0639%	
16.6.1	COMPOSIÇÃO	COMP-25	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	1,00	UN	2526,24	23,50%	R\$ 3.119,91	R\$ 3.119,91	0,0521%	
16.6.2	COMPOSIÇÃO	COMP-15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATÉ 10 CV	1,00	UN	572,7	23,50%	R\$ 707,28	R\$ 707,28	0,0118%	
17 TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS									R\$ 17.219,58	0,2874%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSAO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
17.1	SINAPI/ INSUMO	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	1,00	UN	4152,09	11,10%	R\$ 4.612,97	R\$ 4.612,97	0,0770%	
17.2	EMBASA/ INSUMO	M011701069	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	3,00	PC	R\$ 469,98	11,10%	R\$ 522,15	R\$ 1.566,45	0,0261%	
17.3	COTAÇÃO	COT-59	CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 50 PN10	2,00	UN	R\$ 246,00	11,10%	R\$ 273,31	R\$ 546,62	0,0091%	
17.4	EMBASA/ INSUMO	M011701069	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	3,00	PC	R\$ 469,98	11,10%	R\$ 522,15	R\$ 1.566,45	0,0261%	
17.5	SINAPI/ INSUMO	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	1,00	UN	41,41	11,10%	R\$ 46,01	R\$ 46,01	0,0008%	
17.6	SINAPI/ INSUMO	48	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	1,00	UN	23,1	11,10%	R\$ 25,66	R\$ 25,66	0,0004%	
17.7	COTAÇÃO	COT-83	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	1,00	UN	R\$ 3.398,24	11,10%	R\$ 3.775,44	R\$ 3.775,44	0,0630%	
17.8	SINAPI/ INSUMO	10408	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	1,00	UN	435,35	11,10%	R\$ 483,67	R\$ 483,67	0,0081%	
17.9	COTAÇÃO	COT-61	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10	1,00	UN	R\$ 399,00	11,10%	R\$ 443,29	R\$ 443,29	0,0074%	
17.10	EMBASA/ INSUMO	M012001001	JGI DN 50 4,600 kg	1,00	PC	R\$ 339,86	11,10%	R\$ 377,58	R\$ 377,58	0,0063%	
17.11	COTAÇÃO	COT-83	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	1,00	UN	R\$ 3.398,24	11,10%	R\$ 3.775,44	R\$ 3.775,44	0,0630%	
18 LEITO DE SECAGEM- SERVIÇOS									R\$ 176.066,32	2,9386%	
18.1 LOCAÇÃO DA OBRA									R\$ 9.388,23	0,1567%	
18.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	103,52	M	73,43	23,50%	R\$ 90,69	R\$ 9.388,23	0,1567%	
18.2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 6.751,19	0,1127%	
18.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	276,04	M3	14,38	23,50%	R\$ 17,76	R\$ 4.902,47	0,0818%	
18.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	33,99	M3	44,04	23,50%	R\$ 54,39	R\$ 1.848,72	0,0309%	
18.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									R\$ 54.537,96	0,9102%	
18.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	94973	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	15,77	M3	680,22	23,50%	R\$ 840,07	R\$ 13.247,90	0,2211%	
18.3.2	SINAPI/ SERVIÇO	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	186,36	M2	120,55	23,50%	R\$ 148,88	R\$ 27.745,28	0,4631%	
18.3.3	SINAPI/ SERVIÇO	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	8,10	KG	13,27	23,50%	R\$ 16,39	R\$ 132,76	0,0022%	
18.3.4	SINAPI/ SERVIÇO	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	399,70	KG	12,28	23,50%	R\$ 15,17	R\$ 6.063,45	0,1012%	
18.3.5	SINAPI/ SERVIÇO	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	118,10	KG	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 1.582,54	0,0264%	
18.3.6	SINAPI/ SERVIÇO	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	282,70	KG	9,05	23,50%	R\$ 11,18	R\$ 3.160,59	0,0528%	
18.3.7	SINAPI/ SERVIÇO	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	147,20	KG	14,33	23,50%	R\$ 17,70	R\$ 2.605,44	0,0435%	
18.4 ALVENARIA									R\$ 15.836,88	0,2643%	
18.4.1	SINAPI/ SERVIÇO	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	131,47	M2	97,54	23,50%	R\$ 120,46	R\$ 15.836,88	0,2643%	
18.5 COBERTURA									R\$ 19.493,03	0,3253%	
18.5.1	SINAPI/ SERVIÇO	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E ≈ 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026	182,28	M2	55,46	23,50%	R\$ 68,49	R\$ 12.484,36	0,2084%	
18.5.2	SINAPI/ SERVIÇO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	182,28	M2	31,13	23,50%	R\$ 38,45	R\$ 7.008,67	0,1170%	
18.6 PISO INTERNO									R\$ 16.510,69	0,2756%	
18.6.1	SINAPI/ SERVIÇO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	139,84	M2	42,21	23,50%	R\$ 52,13	R\$ 7.289,86	0,1217%	
18.6.2	SINAPI/ SERVIÇO	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	8,84	M3	844,6	23,50%	R\$ 1.043,08	R\$ 9.220,83	0,1539%	
18.7 REVESTIMENTO									R\$ 17.785,26	0,2968%	
18.7.1	SINAPI/ SERVIÇO	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	262,94	M2	9,68	23,50%	R\$ 11,95	R\$ 3.142,13	0,0524%	
18.7.2	SINAPI/ SERVIÇO	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E ≈ 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	262,94	M2	45,09	23,50%	R\$ 55,69	R\$ 14.643,13	0,2444%	
18.8 DIVERSOS									R\$ 35.763,08	0,5969%	
18.8.1	COMPOSIÇÃO	COMP-17	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK ≥20 MPa) COM ESPESURA MÉDIA DE 0,10 M (0,7 x 0,8 x 1,3) M	4,00	UN	1844,15	23,50%	R\$ 2.277,53	R\$ 9.110,12	0,1520%	
18.8.2	SINAPI/ SERVIÇO	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	44,20	M3	159,1	23,50%	R\$ 196,49	R\$ 8.684,86	0,1450%	
18.8.3	SINAPI/ SERVIÇO	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	47,60	M3	206,44	23,50%	R\$ 254,95	R\$ 12.135,62	0,2025%	
18.8.4	SINAPI/ INSUMO	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	16,00	M	41,82	11,10%	R\$ 46,46	R\$ 743,36	0,0124%	
18.8.5	COMPOSIÇÃO	COMP-26	EXECUÇÃO DE CAMADA DE TIJOLO 5x10x20CM SOBRE CAMADA DE DRENAGEM, COM JUNTA EM AREIA GROSSA DE 3CM	136,00	M2	30,3	23,50%	R\$ 37,42	R\$ 5.089,12	0,0849%	
19 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS									R\$ 39.432,67	0,6581%	
19.1 LOCAÇÃO									R\$ 264,00	0,0044%	
19.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP-08	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	77,42	M	2,76	23,50%	R\$ 3,41	R\$ 264,00	0,0044%	
19.2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 19.742,83	0,3295%	
19.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	53,64	M3	9,55	23,50%	R\$ 11,79	R\$ 632,42	0,0106%	
19.2.2	SINAPI/ SERVIÇO	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	184,03	M3	10,85	23,50%	R\$ 13,40	R\$ 2.466,00	0,0412%	
19.2.3	SINAPI/ SERVIÇO	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	59,60	M2	8,45	23,50%	R\$ 10,44	R\$ 622,22	0,0104%	
19.2.4	SINAPI/ SERVIÇO	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	51,30	M3	24,41	23,50%	R\$ 30,15	R\$ 1.546,70	0,0258%	
19.2.5	SINAPI/ SERVIÇO	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	51,18	M3	122,95	23,50%	R\$ 151,84	R\$ 7.771,17	0,1297%	
19.2.6	SINAPI/ SERVIÇO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	1.816,89	M3XKM	2,99	23,50%	R\$ 3,69	R\$ 6.704,32	0,1119%	
19.3 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									R\$ 729,30	0,0122%	
19.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	77,42	M	7,63	23,50%	R\$ 9,42	R\$ 729,30	0,0122%	
19.4 BLOCO DE ANCORAGEM									R\$ 12.969,40	0,2165%	
19.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-AUX03	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 20 MPa - CONTROLE "A"	8,37	M3	1254,66	23,50%	R\$ 1.549,51	R\$ 12.969,40	0,2165%	
19.5 DIVERSOS									R\$ 5.727,14	0,0956%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
19.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-27	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO , PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MEDIA DE 0,10 M (0,8 x 1,0 x 1,35) M	1,00	UN	2264,85	23,50%	R\$ 2.797,09	R\$ 2.797,09	0,0467%	
19.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP-09	CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	2.688,12	M	0,88	23,50%	R\$ 1,09	R\$ 2.930,05	0,0489%	
20			ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS						R\$ 25.816,31	0,4309%	
20.1			FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						R\$ 20.563,73	0,3432%	
20.1.1	SINAPI/ INSUMO	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	77,64	M	238,4	11,10%	R\$ 264,86	R\$ 20.563,73	0,3432%	
20.2			FORNECIMENTO DE CONEXÕES						R\$ 2.878,86	0,0480%	
20.2.1	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 897,69	0,0150%	
20.2.2	EMBASA/ INSUMO	M010903013	C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg	3,00	PC	R\$ 594,41	11,10%	R\$ 660,39	R\$ 1.981,17	0,0331%	
20.3			FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTRO DE DESCARGA						R\$ 488,35	0,0082%	
20.3.1	COTAÇÃO	COT-62	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 100, L = 5800mm	0,17	UN	R\$ 2.585,64	11,10%	R\$ 2.872,65	R\$ 488,35	0,0082%	
20.4			FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSAS						R\$ 1.885,37	0,0315%	
20.4.1	COTAÇÃO	COT-63	TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10	1,00	UN	R\$ 527,00	11,10%	R\$ 585,50	R\$ 585,50	0,0098%	
20.4.2	COTAÇÃO	COT-64	REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN10	1,00	UN	R\$ 341,00	11,10%	R\$ 378,85	R\$ 378,85	0,0063%	
20.4.3	COTAÇÃO	COT-17	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	1,00	UN	R\$ 399,00	11,10%	R\$ 443,29	R\$ 443,29	0,0074%	
20.4.4	COTAÇÃO	COT-75	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25	1,00	UN	R\$ 430,00	11,10%	R\$ 477,73	R\$ 477,73	0,0080%	
21			RESERVATÓRIO ELEVADO - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M - SERVICOS						R\$ 141.095,26	2,3549%	
21.1			FUNDAÇÃO						R\$ 2.519,03	0,0420%	
21.1.1	SINAPI/ SERVIÇO	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	50,24	M2	40,6	23,50%	R\$ 50,14	R\$ 2.519,03	0,0420%	
21.2			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						R\$ 36,13	0,0006%	
21.2.1	SINAPI/ SERVIÇO	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,03	M3	680,22	23,50%	R\$ 840,07	R\$ 25,20	0,0004%	
21.2.2	COMPOSIÇÃO	COMP-28	LOCAÇÃO DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,31	M3XMESES	28,56	23,50%	R\$ 35,27	R\$ 10,93	0,0002%	
21.3			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 25.216,70	0,4209%	
21.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023	142,13	M2	143,66	23,50%	R\$ 177,42	R\$ 25.216,70	0,4209%	
21.4			TUBOS E CONEXÕES						R\$ 8.829,78	0,1474%	
21.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-29	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA CAP. ATÉ 5 l/s	1,00	UN	7149,62	23,50%	R\$ 8.829,78	R\$ 8.829,78	0,1474%	
21.5			OUTROS SERVIÇOS						R\$ 104.493,62	1,7440%	
21.5.1	SINAPI/ SERVIÇO	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	17,50	M3	186,86	23,50%	R\$ 230,77	R\$ 4.038,48	0,0674%	
21.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP-11	PORTÃO TUBULAR,CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2",COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA #1" COM FIO Nº10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	9,00	M2	1222,12	23,50%	R\$ 1.509,32	R\$ 13.583,88	0,2267%	
21.5.3	SINAPI/ SERVIÇO	101199	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	55,00	M	85,37	23,50%	R\$ 105,43	R\$ 5.798,65	0,0968%	
21.5.4	COMPOSIÇÃO	COMP-41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	19,47	M	1049,87	23,50%	R\$ 1.296,59	R\$ 25.244,61	0,4213%	
21.5.5	COMPOSIÇÃO	COMP-42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4", DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.	32,00	M	630,28	23,50%	R\$ 778,40	R\$ 24.908,80	0,4157%	
21.5.6	COMPOSIÇÃO	COMP-43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	11,00	M	113,06	23,50%	R\$ 139,63	R\$ 1.535,93	0,0256%	

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÉS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
21.5.7	COMPOSIÇÃO	COMP-16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	1,58	M2	2018,61	23,50%	R\$ 2.492,98	R\$ 3.938,91	0,0657%	
21.5.8	COMPOSIÇÃO	COMP-30	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESURA MÉDIA DE 0,10 M (2,5 x 1,5x 1,45) M.	1,00	UN	3261,6	23,50%	R\$ 4.028,08	R\$ 4.028,08	0,0672%	
21.5.9	COMPOSIÇÃO	COMP-31	ATERRAMENTO COMPLETO C/01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	346,45	23,50%	R\$ 427,87	R\$ 1.283,61	0,0214%	
21.5.10	SINAPI/ SERVIÇO	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	1,00	UN	137,28	23,50%	R\$ 169,54	R\$ 169,54	0,0028%	
21.5.11	SINAPI/ SERVIÇO	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M.	67,50	M3	122,95	23,50%	R\$ 151,84	R\$ 10.249,20	0,1711%	
21.5.12	SINAPI/ SERVIÇO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 02/2026	2.632,50	M3XKM	2,99	23,50%	R\$ 3,69	R\$ 9.713,93	0,1621%	
22 RESERVÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 150.00M3 FUSTE DE 10.0M									R\$ 95.087,70	1.5870%	
22.1	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 897,69	0,0150%	
22.2	COTAÇÃO	COT-65	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5500	1,00	UN	R\$ 5.084,00	11,10%	R\$ 5.648,32	R\$ 5.648,32	0,0943%	
22.3	COTAÇÃO	COT-66	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5000	2,00	UN	R\$ 4.980,00	11,10%	R\$ 5.532,78	R\$ 11.065,56	0,1847%	
22.4	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 1.971,98	0,0329%	
22.5	COTAÇÃO	COT-30	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 1.397,40	11,10%	R\$ 1.552,51	R\$ 1.552,51	0,0259%	
22.6	COTAÇÃO	COT-67	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	2,00	UN	R\$ 4.116,00	11,10%	R\$ 4.572,88	R\$ 9.145,76	0,1526%	
22.7	COTAÇÃO	COT-68	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 2.247,00	11,10%	R\$ 2.496,42	R\$ 2.496,42	0,0417%	
22.8	COTAÇÃO	COT-11	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	1,00	UN	R\$ 1.737,00	11,10%	R\$ 1.929,81	R\$ 1.929,81	0,0322%	
22.9	COTAÇÃO	COT-28	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000	1,00	UN	R\$ 2.058,00	11,10%	R\$ 2.286,44	R\$ 2.286,44	0,0382%	
22.10	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 897,69	0,0150%	
22.11	COTAÇÃO	COT-69	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 621,00	11,10%	R\$ 689,93	R\$ 689,93	0,0115%	
22.12	COTAÇÃO	COT-70	REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN10	1,00	UN	R\$ 971,16	11,10%	R\$ 1.078,96	R\$ 1.078,96	0,0180%	
22.13	COTAÇÃO	COT-71	TUBO FoFo C/FLANGES DN 200 PN10 - L=4500	1,00	UN	R\$ 4.548,00	11,10%	R\$ 5.052,83	R\$ 5.052,83	0,0843%	
22.14	COTAÇÃO	COT-67	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	4,00	UN	R\$ 4.116,00	11,10%	R\$ 4.572,88	R\$ 18.291,52	0,3053%	
22.15	COTAÇÃO	COT-68	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 2.247,00	11,10%	R\$ 2.496,42	R\$ 2.496,42	0,0417%	
22.16	COTAÇÃO	COT-11	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	1,00	UN	R\$ 1.737,00	11,10%	R\$ 1.929,81	R\$ 1.929,81	0,0322%	
22.17	COTAÇÃO	COT-45	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	1,00	UN	R\$ 873,33	11,10%	R\$ 970,27	R\$ 970,27	0,0162%	
22.18	COTAÇÃO	COT-43	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10	1,00	UN	R\$ 1.807,59	11,10%	R\$ 2.008,23	R\$ 2.008,23	0,0335%	
22.19	COTAÇÃO	COT-72	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	1,00	UN	R\$ 1.193,00	11,10%	R\$ 1.325,42	R\$ 1.325,42	0,0221%	
22.20	COTAÇÃO	COT-18	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 808,00	11,10%	R\$ 897,69	R\$ 897,69	0,0150%	
22.21	COTAÇÃO	COT-69	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN	R\$ 621,00	11,10%	R\$ 689,93	R\$ 689,93	0,0115%	
22.22	COTAÇÃO	COT-08	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	4,00	UN	R\$ 887,48	11,10%	R\$ 985,99	R\$ 3.943,96	0,0658%	
22.23	COTAÇÃO	COT-42	FLANGE AVULSO DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 284,00	11,10%	R\$ 315,52	R\$ 631,04	0,0105%	
22.24	COTAÇÃO	COT-07	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	2,00	UN	R\$ 774,00	11,10%	R\$ 859,91	R\$ 1.719,82	0,0287%	
22.25	COTAÇÃO	COT-36	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	1,00	UN	R\$ 1.437,00	11,10%	R\$ 1.596,51	R\$ 1.596,51	0,0266%	
22.26	COTAÇÃO	COT-15	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150	1,00	UN	R\$ 1.472,00	11,10%	R\$ 1.635,39	R\$ 1.635,39	0,0273%	
22.27	COTAÇÃO	COT-14	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD	1,00	UN	R\$ 9.533,87	11,10%	R\$ 10.592,13	R\$ 10.592,13	0,1768%	
22.28	COTAÇÃO	COT-41	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10	2,00	UN	R\$ 740,62	11,10%	R\$ 822,83	R\$ 1.645,66	0,0275%	
23 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS									R\$ 655.556,90	10,9413%	
23.1 LOCAÇÃO									R\$ 20.766,93	0,3466%	
23.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP-08	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	6.090,01	M	2,76	23,50%	R\$ 3,41	R\$ 20.766,93	0,3466%	
23.2 SINALIZAÇÃO									R\$ 581,24	0,0097%	
23.2.1	COMPOSIÇÃO	COMP-32	SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)	44,00	UN	10,7	23,50%	R\$ 13,21	R\$ 581,24	0,0097%	
23.3 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 356.702,48	5,9534%	
23.3.1	SINAPI/ SERVIÇO	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 01/2026	2.439,41	M2	8,45	23,50%	R\$ 10,44	R\$ 25.467,44	0,4251%	
23.3.2	SINAPI/ SERVIÇO	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO, AF 08/2023	481,64	M3	122,95	23,50%	R\$ 151,84	R\$ 73.132,22	1,2206%	
23.3.3	SINAPI/ SERVIÇO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 02/2026	17.098,22	M3XKM	2,99	23,50%	R\$ 3,69	R\$ 63.092,43	1,0530%	
23.3.4	SINAPI/ SERVIÇO	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 09/2024	3.302,55	M3	16,1	23,50%	R\$ 19,88	R\$ 65.654,69	1,0958%	
23.3.5	SINAPI/ SERVIÇO	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 09/2024	366,95	M3	20,12	23,50%	R\$ 24,85	R\$ 9.118,71	0,1522%	
23.3.6	SINAPI/ SERVIÇO	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	3.987,96	M3	24,41	23,50%	R\$ 30,15	R\$ 120.236,99	2,0068%	
23.4 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									R\$ 18.292,97	0,3053%	
23.4.1	SINAPI/ SERVIÇO	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 05/2024	17,01	M	7,63	23,50%	R\$ 9,42	R\$ 160,23	0,0027%	
23.4.2	SINAPI/ SERVIÇO	97125	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 05/2024	55,00	M	2,93	23,50%	R\$ 3,62	R\$ 199,10	0,0033%	
23.4.3	SINAPI/ SERVIÇO	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 05/2024	6.018,00	M	2,41	23,50%	R\$ 2,98	R\$ 17.933,64	0,2993%	
23.5 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 223.904,85	3,7370%	
23.5.1	SINAPI/ SERVIÇO	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	350,00	M2	78,91	23,50%	R\$ 97,45	R\$ 34.107,50	0,5693%	
23.5.2	SINAPI/ SERVIÇO	COMP-45	REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	68,75	M3	1195,55	23,50%	R\$ 1.476,50	R\$ 101.509,38	1,6942%	
23.5.3	SINAPI/ SERVIÇO	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	412,50	M3	102,21	23,50%	R\$ 126,23	R\$ 52.069,88	0,8691%	
23.5.4	SINAPI/ SERVIÇO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 02/2026	9.815,20	M3XKM	2,99	23,50%	R\$ 3,69	R\$ 36.218,09	0,6045%	
23.6 DIVERSOS									R\$ 35.308,43	0,5893%	
23.6.1	SINAPI/ SERVIÇO	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	12,00	UN	960,33	23,50%	R\$ 1.186,01	R\$ 14.232,12	0,2375%	
23.6.2	COMPOSIÇÃO	COMP-09	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	19.336,06	M	0,88	23,50%	R\$ 1,09	R\$ 21.076,31	0,3518%	
24 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS									R\$ 142.375,40	2,3763%	
24.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO									R\$ 139.211,26	2,3235%	
24.1.1	SINAPI/ INSUMO	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	19,50	M	238,4	11,10%	R\$ 264,86	R\$ 5.164,77	0,0862%	
24.1.2	SINAPI/ INSUMO	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	14,35	M	140,67	11,10%	R\$ 156,28	R\$ 2.242,62	0,0374%	
24.1.3	SINAPI/ INSUMO	36374	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	5,94	M	62,65	11,10%	R\$ 69,60	R\$ 413,42	0,0069%	
24.1.4	SINAPI/ INSUMO	36373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	67,35	M	38,54	11,10%	R\$ 42,82	R\$ 2.883,93	0,0481%	
24.1.5	SINAPI/ INSUMO	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	6.232,13	M	18,56	11,10%	R\$ 20,62	R\$ 128.506,52	2,1448%	
24.2 FORNECIMENTO DE CONEXÕES DA REDE									R\$ 3.164,14	0,0528%	
24.2.1	SINAPI/ INSUMO	7088	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	1,00	UN	60,88	11,10%	R\$ 67,64	R\$ 67,64	0,0011%	
24.2.2	SINAPI/ INSUMO	1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	30,00	UN	9,09	11,10%	R\$ 10,10	R\$ 303,00	0,0051%	
24.2.3	SINAPI/ INSUMO	5329	CURVA 22º 30' DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D=50MM	2,00	UN	R\$ 94,99	11,10%	R\$ 105,53	R\$ 211,06	0,0035%	
24.2.4	SINAPI/ INSUMO	1831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	2,00	UN	33,05	11,10%	R\$ 36,72	R\$ 73,44	0,0012%	
24.2.5	SINAPI/ INSUMO	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA RE								



<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div>											
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				FONTE DE PREÇOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI:	BDI DIF.:
LOCAL:		KM 25 E 22				SINAPI - JUNHO - 2026 ORSE - ABRIL - 2026 SEINFRA - VERSÃO 028 SICRO - JANEIRO - 2026 COMPESA - 2024.2 EMBASA - JANEIRO - 2026		NÃO DESONERAD O	114,63% (HORA) 70,67% (MÊS)	23,50%	11,10%
DATA:		JULHO/2026									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN	VALOR S/ BDI (R\$)	BDI	VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
24.2.6	SINAPI/ INSUMO	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	14,00	UN	27,48	11,10%	R\$ 30,53	R\$ 427,42	0,0071%	
24.2.7	EMBASA/ INSUMO	M020524001	X PVC PBA BBBB JE DN 50	1,00	PC	R\$ 26,41	11,10%	R\$ 29,34	R\$ 29,34	0,0005%	
24.2.8	SINAPI/ INSUMO	COT-17	REGISTRO FLANGE/CABEQOTE DN 50 PN10	4,00	UN	R\$ 399,00	11,10%	R\$ 443,29	R\$ 1.773,16	0,0296%	
24.2.9	SINAPI/ INSUMO	20327	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	4,00	UN	21,39	11,10%	R\$ 23,76	R\$ 95,04	0,0016%	
25		LIGAÇÕES PREDIAIS							R\$ 678.232,50	11,3198%	
25.1	SINAPI/ SERVIÇO	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	1.650,00	UN	175,77	23,50%	R\$ 217,08	R\$ 358.182,00	5,9781%	
25.2	COMPOSIÇÃO	COMP-33	CAIXA DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	1.650,00	UN	97,67	23,50%	R\$ 120,62	R\$ 199.023,00	3,3217%	
25.3	COMPOSIÇÃO	COMP-34	RAMAL PREDIAL PARA LIGAÇÃO PREDIAL	8.250,00	M	11,88	23,50%	R\$ 14,67	R\$ 121.027,50	2,0200%	
TOTAL									R\$ 5.991.571,76	100,0000%	





OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1		1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP-01	1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo	Conversão		Total	Unid.
		2,00		12,00	0,00	4,07	7,93	1,00		1,00	
			CONVERSÃO DE UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEI:								
			Preço Unitário (= R\$ 19.826,67) x Saldo (= 7,93 meses) = R\$ 157.225,49								
			Da Conversão, têm-se: 1 unid x Preço Unitário (=R\$ 157.225,49)								
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							1,00	UNID.
		3,00									
2		4,00	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS								
2.1			LOCAÇÃO DA OBRA								
2.1.1	99059	1,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		8,00	0,00	0,00	8,00			8,00	
		3,00								0,00	
		4,00	Total Geral							8,00	M
		5,00									
2.2		6,00	MOVIMENTO DE TERRA								
2.2.1	90105	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,44	0,00	0,00	1,44			1,44	
		3,00									
		4,00	Total Geral							1,44	M3
		5,00									
2.2.2	93372	1,00	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,48	0,00	0,00	0,48			0,48	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							0,48	M3
		6,00									
2.3		7,00	FUNDAÇÕES								
2.3.1	101166	1,00	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,96	0,00	0,00	0,96			0,96	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00	Total Geral							0,96	M3
		6,00									
2.3.2	105034	1,00	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		8,00	0,00	0,00	8,00			8,00	
		3,00								0,00	
		4,00	Total Geral							8,00	M
		5,00									
2.4		6,00	ALVENARIA							Total	Unid.
2.4.1	103328	1,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00		22,40	0,00	0,00	22,40			22,40	
		1,00	Total Geral							22,40	M2
		2,00									
2.4.2	101162	1,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		0,64	0,00	0,00	0,64			0,64	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							0,64	M2
		3,00									
2.5		4,00	COBERTURA							Total	Unid.
2.5.1	101964	1,00	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			8,41	
		0,00		8,41	0,00	0,00	8,41			0,00	
		1,00	Total Geral							8,41	M2
		2,00									
2.5.2	98546	1,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		8,41	0,00	0,00	8,41			8,41	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							8,41	M2
		3,00									
2.6		4,00	PISO							Total	Unid.
2.6.1	87700	1,00	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				
		0,00		4,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
		1,00	Total Geral							4,00	M2
		2,00									
2.6.2	101749	1,00	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
		3,00								0,00	
		4,00	Total Geral							4,00	M2
		5,00									
2.6.3	94990	1,00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,29	0,00	0,00	0,29			0,29	
		3,00								0,00	
		4,00	Total Geral							0,29	M3
		5,00									
2.7		6,00	REVESTIMENTO							Total	Unid.
2.7.1	87878	1,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			0,00	
		0,00		44,80	0,00	0,00	44,80			44,80	
		1,00	Total Geral							44,80	M2
2.7.2	87529	1,00	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				
		2,00		44,80	0,00	0,00	44,8			44,80	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								44,80	M2
		6,00										
2.8		7,00	PINTURA									
2.8.1	88489	1,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		44,80	0,00	0,00	44,80				44,80	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								44,80	M2
		7,00										
2.8.2	COMP-02	1,00	ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	M2
		7,00										
3		8,00	CAPTAÇÃO EM RESERVATÓRIO COM FLUTUANTE - SERVIÇOS								Total	Unid.
3.1		8,00	FLUTUANTE									
3.1.1	COMP-03	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS PARA ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40 L/S	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				0,00	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
3.1.2	COMP-04	1,00	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
3.1.3	COMP-05	1,00	PLATAFORMA FLUTUANTE, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM-A36, ESPESSURA 3/16",ESTANQUE,ESTRUTURA EM PERFIS U, PARA UNIÃO DOS MÓDULOS FLUTUANTES, PARA FIXAÇÃO DECONJUNTOS MOTO-BOMBAS E TUBULAÇÕES E PARA FIXAÇÃO DO PISO, PÓRTICO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM.4", COM MONOVIA PERFIL I, COM GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 2", PISO EM CHAPACORRUGADA DE 1/8", E SISTEMA DE ANCORAGEM. INCLUINDO MONOVIA FIXA E TALHA APOIADOS EM COLUNA DESUSTENTAÇÃO. CONFORME PROJETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
3.1.4	COMP-06	1,00	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		80,00	0,00	0,00	80,00				80,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								80,00	M
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.1.5	COMP-07	1,00	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA REGISTRO COM FLANGES INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (4,0 X 1,4 X 0,8) M.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
3.1.6	COMP-AUX03	1,00	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		0,40	0,00	0,00	0,40				0,40	
		1,00										
		2,00	Total Geral								0,40	M3
		3,00										
4		4,00	CAPTAÇÃO EM RESERVATORIO COM FLUTUANTE - MATERIAIS									
4.1		5,00	BOMBAS E QUADROS DE COMANDO								Total	Unid.
4.1.1	COT-01	1,00	BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-103,86 H- 15MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				0,00	
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								2,00	UN
		3,00										
4.1.2	COT-02	1,00	PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
4.2		6,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FLUTUANTE								Total	Unid.
4.2.1	COT-03	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								2,00	UN
		5,00										
4.2.2	COT-04	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
4.2.3	COT-05	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								4,00	UN
		5,00										
4.2.4	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
4.2.5	COT-07	1,00	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2.6	M012800013	1,00	VPCPD10 FoFo DN 200 47,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00	Total Geral								2,00	PC
4.2.7	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								4,00	UN
		6,00										
4.2.8	COT-09	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
4.2.9	COT-10	1,00	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
4.2.10	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
4.2.11	COT-12	1,00	VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
4.2.12	M012602001	1,00	VRPD16 FoFo DN 200 22,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	PC
		6,00										
4.2.13	COT-13	1,00	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
4.2.14	M0124	1,00	Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		15,00	0,00	0,00	15,00				15,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								15,00	un
		6,00										
4.3		7,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - MEDIDOR DE VAZÃO								Total	Unid.
4.3.1	44547	1,00	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00		80,00	0,00	0,00	80,00				80,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								80,00	M
		3,00										
4.3.2	M080377033	1,00	COLARINHO P/ FLANGE PEAD TF CL. 4,0 kgf/cm³ DE 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	PC
		6,00										
4.3.3	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
4.3.4	COT-18	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00									0,00	
		7,00										
		8,00	Total Geral								2,00	UN
		9,00										
4.3.5	COT-07	1,00	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								3,00	UN
		3,00									0,00	
4.3.6	9829	1,00	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		0,50	0,00	0,00	0,50				0,50	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								0,50	M
		3,00									0,00	
4.3.7	M011709025	1,00	RFF10 FoFo DN 200 X 150 22,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								2,00	PC
		6,00										
4.3.8	COT-14	1,00	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
4.3.9	COT-15	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
4.3.10	M012602001	1,00	VRPD16 FoFo DN 200 22,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								1,00	PC
		3,00										
4.3.11	COT-04	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									
4.3.12	COT-16	1,00	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		1,00									
		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									
5		4,00	ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVIÇOS								
5.1		5,00	LOCAÇÃO								
5.1.1	COMP-08	1,00	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		167,00	0,00	0,00	167,00			167,00	
		3,00									
		4,00									
		5,00	Total Geral							167,00	M
		6,00									
5.2		7,00	MOVIMENTO DE TERRA								
5.2.1	90105	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		88,77	0,00	0,00	88,77			88,77	
		3,00									
		4,00									
		5,00									
		6,00									
		7,00	Total Geral							88,77	M3
		8,00									
5.2.2	102327	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		11,43	0,00	0,00	11,43			11,43	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							11,43	M3
		6,00									
5.2.3	101616	1,00	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		100,20	0,00	0,00	100,20			100,20	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							100,20	M2
		6,00									
5.2.4	93378	1,00	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		90,34	0,00	0,00	90,34			90,34	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							90,34	M3
		6,00									



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2.5	94339	1,00	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,18	0,00	0,00	3,18				3,18	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3,18	M3
		6,00										
5.2.6	95875	1,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		112,89	0,00	0,00	112,89				112,89	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								112,89	M3XKM
		6,00										
5.3		7,00	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									
5.3.1	97135	1,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		167,00	0,00	0,00	167,00				167,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								167,00	M
		3,00										
5.4		4,00	BLOCO DE ANCORAGEM									
5.4.1	COMP-AUX03	1,00	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		9,16	0,00	0,00	9,16				9,16	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								9,16	M3
		8,00										
5.5		9,00	DIVERSOS									
5.5.1	COMP-09	1,00	CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		167,00	0,00	0,00	167,00				167,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								167,00	M
		3,00										
6		4,00	ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS									
6.1		5,00	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO									
6.1.1	9829	1,00	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		167,00	5,01	0,00	172,01				172,01	
		1,00										
		2,00	Total Geral								172,01	M
		3,00										
6.2		4,00	FORNECIMENTO DE CONEXÕES									
6.2.1	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		6,00									
		7,00	Total Geral							2,00	UN
		8,00									
6.3		9,00	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSAS								
6.3.1	M011301025	1,00	T JGSF10 FoFo DN 200 X 100 39,100 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	PC
6.3.2	M011709005	1,00	RFF10 FoFo DN 100 X 50 15,500 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							2,00	PC
		7,00									
6.3.3	COT-17	1,00	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	UN
		6,00									
6.3.4	M012501001	1,00	VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00									
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	PC
		6,00									
7		7,00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS								
7.1	98525	1,00	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		3.062,90	0,00	0,00	3.062,90			3.062,90	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00	Total Geral							3.062,90	M2
		6,00									
7.2	COMP-10	1,00	MURO COM EMBASAMENTO DE 80CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3METROS,CINTAS INFERIORES E SUPERIORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		214,10	0,00	0,00	214,10			214,10	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00	Total Geral							214,10	M
		6,00									
7.3	COMP-11	1,00	PORTÃO TUBULAR,CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2",COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA #1" COM FIO Nº10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		16,20	0,00	0,00	16,20			16,20	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00	Total Geral							16,20	M2
		6,00									



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.4	COMP-12	1,00	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 PORCENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		612,58	0,00	0,00	612,58				612,58	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								612,58	M3
		6,00										
7.5	6081	1,00	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		765,73	0,00	0,00	765,73				765,73	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								765,73	M3
		6,00										
8		7,00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - CASA DE QUÍMICA - SERVIÇOS									
8.1		8,00	LOCAÇÃO DA OBRA									
8.1.1	99059	0,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		31,00	0,00	0,00	31,00				31,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								31,00	M
		4,00										
8.2		5,00	MOVIMENTO DE TERRA									
8.2.1	96521	0,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		12,52	0,00	0,00	12,52				12,52	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								12,52	M3
8.2.2	96525	0,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		7,22	0,00	0,00	7,22				7,22	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								7,22	M3
		4,00										
8.2.3	93382	0,00	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,55	0,00	0,00	1,55				1,55	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,55	M3
		4,00										
8.3		5,00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									
8.3.1	103800	0,00	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		4,12	0,00	0,00	4,12				4,12	
		2,00										
		3,00	Total Geral								4,12	M3
		4,00										
8.3.2	101166	0,00	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,55	0,00	0,00	1,55				1,55	
		2,00										
		3,00	Total Geral								1,55	M3



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.3.3	105034	4,00	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		0,00											
		1,00		25,78	0,00	0,00	25,78					25,78	
		2,00											
		3,00	Total Geral									25,78	M
		4,00											
8.3.4	94972	1,00	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		0,00		4,92	0,00	0,00	4,92					4,92	
		1,00										0,00	
		2,00	Total Geral									4,92	M3
		3,00											
8.3.5	92413	1,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLS, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		0,00		59,69	0,00	0,00	59,69					59,69	
		1,00										0,00	
		2,00	Total Geral									59,69	M2
		3,00											
8.3.6	92760	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		14,01	0,00	0,00	14,01					14,01	
		3,00										0,00	
		4,00										0,00	
		5,00	Total Geral									14,01	KG
		6,00											
8.3.7	92761	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		91,40	0,00	0,00	91,40					91,40	
		3,00										0,00	
		4,00										0,00	
		5,00	Total Geral									91,40	KG
		6,00											
8.3.8	92762	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		123,60	0,00	0,00	123,60					123,60	
		3,00										0,00	
		4,00										0,00	
		5,00	Total Geral									123,60	KG
		6,00											
8.3.9	92759	0,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		1,00		63,20	0,00	0,00	63,20					63,20	
		2,00										0,00	
		3,00	Total Geral									63,20	KG
		4,00											
8.4		5,00	ALVENARIA									0,00	
8.4.1	103320	1,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		0,00		97,74	0,00	0,00	97,74					97,74	
		1,00										0,00	
		2,00	Total Geral									97,74	M2



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.4.2	101162	3,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		2,20	0,00	0,00	2,20				2,20	
		0,00									0,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								2,20	M2
		3,00										
8.5		4,00	COBERTURA									
8.5.1	101964	1,00	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								32,50	M2
		3,00										
8.5.2	94201	1,00	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		41,79	0,00	0,00	41,79				41,79	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								41,79	M2
		3,00										
8.6		4,00	PISO INTERNO									
8.6.1	95241	1,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								32,50	M2
		6,00										
8.6.2	101749	1,00	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								32,50	M2
		3,00										
8.6.3	87267	1,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,46	0,00	0,00	2,46				2,46	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								2,46	M2
		4,00										
8.6.4	COMP-13	1,00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		9,84	0,00	0,00	9,84				9,84	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								9,84	M2
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.6.5	94968	1,00	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,58	0,00	0,00	1,58				1,58	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,58	M3
		6,00										
8.7		7,00	REVESTIMENTO									
8.7.1	87879	1,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		195,48	0,00	0,00	195,48				195,48	
		1,00										
		2,00	Total Geral								195,48	M2
		3,00										
8.7.2	87882	1,00	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								32,50	M2
		6,00										
8.7.3	87531	1,00	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		195,48	0,00	0,00	195,48				195,48	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								195,48	M2
		7,00										
		8,00										
8.7.4	90408	1,00	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								32,50	M2
		6,00										
8.7.5	87267	1,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		8,85	0,00	0,00	8,85				8,85	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								8,85	M2
		3,00										
		4,00										
8.8		5,00	ESQUADRIAS									
8.8.1	100701	1,00	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 10/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
				5,46	0,00	0,00	5,46				5,46	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								5,46	M2
		3,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.9		4,00	PINTURA								0,00	
8.9.1	88489	1,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		107,09	0,00	0,00	107,09				107,09	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								107,09	M2
		4,00										
8.9.2	95626	1,00	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		79,54	0,00	0,00	79,54				79,54	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								79,54	M2
		3,00										
8.9.3	100757	1,00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		10,92	0,00	0,00	10,92				10,92	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								10,92	M2
		4,00										
8.9.4	COMP-02	1,00	ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00	Total Geral								1,00	M2
		5,00										
		6,00										
8.9.5	88485	1,00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		186,63	0,00	0,00	186,63				186,63	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								186,63	M2
		3,00										
8.9.6	88484	1,00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								32,50	M2
		4,00										
8.9.7	88488	0,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		32,50	0,00	0,00	32,50				32,50	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00	Total Geral								32,50	M2
		5,00										
8.10		6,00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
8.10.1	9868	1,00	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		18,00	0,00	0,00	18,00				18,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								18,00	M
		6,00										
8.10.2	9869	1,00	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00	Total Geral								2,00	M
		5,00										
		6,00									0,00	
8.10.3	89353	1,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								2,00	UN
		3,00										
		4,00									Total	Unid.
8.10.4	94495	1,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
8.10.5	1402	1,00	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.6	3529	1,00	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		13,00	0,00	0,00	13,00				13,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								13,00	UN
		3,00										
8.10.7	7139	1,00	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		13,00	0,00	0,00	13,00				13,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								13,00	UN
		5,00										
8.10.8	102607	1,00	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
8.10.9	89714	1,00	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		5,20	0,00	0,00	5,20				5,20	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								5,20	M
		7,00										
8.10.10	89711	1,00	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								3,00	M
8.10.11	89712	1,00	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		11,00	0,00	0,00	11,00				11,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								11,00	M
		6,00										
8.10.12	1933	1,00	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		5,00	0,00	0,00	5,00				5,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								5,00	UN
		6,00										
8.10.13	1966	1,00	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
8.10.14	89482	1,00	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
8.10.15	86904	1,00	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.16	86883	1,00	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.17	86879	1,00	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.10.18	86884	1,00	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.19	86906	1,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.20	86888	1,00	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
8.10.21	86884	1,00	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
8.10.22	100849	1,00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
8.10.23	1030	1,00	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITÁRIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.24	1746	0,00	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00									0,00	
8.10.25	98083	0,00	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
8.10.26	97906	0,00	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		7,00	0,00	0,00	7,00				7,00	
		2,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00	Total Geral							7,00	UN
		4,00									
8.10.27	97908	0,00	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		2,00								0,00	
		3,00	Total Geral							1,00	UN
		4,00									
8.10.28	COMP-14	0,00	VALA DE INFILTRAÇÃO L=6,00M CONFORME PROJETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		1,00		4,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
		2,00								0,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							4,00	UN
		6,00									
8.11		7,00	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DOS DOSADORES							Total	Unid.
8.11.1	COMP-15	0,00	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		1,00		3,00	0,00	0,00	3,00			3,00	
		2,00									
		3,00	Total Geral							3,00	UN
		4,00									
9		5,00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ESTAÇÃO ELEVATORIA - SERVIÇOS								
9.1		6,00	LOCAÇÃO DA OBRA								
9.1.1	105009	1,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		113,43	0,00	0,00	113,43			113,43	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							113,43	M
		7,00									
9.2		8,00	MOVIMENTO DE TERRA								
9.2.1	96521	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		24,03	0,00	0,00	24,03			24,03	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							24,03	M3
		6,00									
9.2.2	96525	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		9,71	0,00	0,00	9,71			9,71	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							9,71	M3
		6,00									
9.2.3	93382	1,00	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,16	0,00	0,00	0,16			0,16	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							0,16	M3
		6,00									



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.3		7,00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA								
9.3.1	103800	0,00	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		1,00		10,22	0,00	0,00	10,22			10,22	
		2,00									
		3,00	Total Geral							10,22	M3
		4,00									
9.3.2	101166	1,00	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,16	0,00	0,00	0,16			0,16	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							0,16	M3
		6,00									
9.3.3	105034	1,00	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,70	0,00	0,00	2,70			2,70	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,70	M
		6,00									
9.3.4	94972	1,00	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		13,55	0,00	0,00	13,55			13,55	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							13,55	M3
		6,00									
9.3.5	92413	1,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO (F029) - B430	137,70	0,00	0,00	137,70			137,70	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							137,70	M2
		6,00									
9.3.6	92760	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		24,70	0,00	0,00	24,70			24,70	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							24,70	KG
		6,00									
9.3.7	92761	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		186,20	0,00	0,00	186,20			186,20	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							186,20	KG
		6,00									
9.3.8	92762	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		233,30	0,00	0,00	233,30				233,30	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								233,30	KG
9.3.9	92763	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		114,80	0,00	0,00	114,80				114,80	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								114,80	KG
		6,00										
9.3.10	92764	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		96,90	0,00	0,00	96,90				96,90	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								96,90	KG
		6,00										
9.3.11	92765	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		197,50	0,00	0,00	197,50				197,50	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								197,50	KG
		6,00										
9.3.12	92759	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		130,90	0,00	0,00	130,90				130,90	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								130,90	KG
		7,00										
9.4		8,00	ALVENARIA									
9.4.1	103320	0,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		156,22	0,00	0,00	156,22				156,22	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								156,22	M2
		5,00										
9.4.2	101162	1,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,50	0,00	0,00	4,50				4,50	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								4,50	M2
		7,00										
9.5		8,00	COBERTURA									



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.5.1	94207	1,00	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		62,79	0,00	0,00	62,79				62,79	
		1,00										
		2,00	Total Geral								62,79	M2
		3,00										
9.5.2	COMP-40	1,00	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		74,73	0,00	0,00	74,73				74,73	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								74,73	M2
		6,00										
9.6		7,00	PISO									
9.6.1	95241	1,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		24,65	0,00	0,00	24,65				24,65	
		1,00										
		2,00	Total Geral								24,65	M2
		3,00										
9.6.2	101749	1,00	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		24,65	0,00	0,00	24,65				24,65	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								24,65	M2
		6,00										
9.6.3	COMP-13	1,00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		38,70	0,00	0,00	38,70				38,70	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								38,70	M2
		6,00									0,00	
9.6.4	96624	1,00	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		41,67	0,00	0,00	41,67				41,67	
		3,00										
		4,00	Total Geral								41,67	M3
		5,00										
9.7		6,00	REVESTIMENTO									
9.7.1	87904	1,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		312,42	0,00	0,00	312,42				312,42	
		1,00										
		2,00	Total Geral								312,42	M2
9.7.2	104952	1,00	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00		312,42	0,00	0,00	312,42				312,42	
		1,00										
		2,00	Total Geral								312,42	M2
		3,00										
9.8		4,00	ESQUADRIAS									
9.8.1	100701	1,00	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 10/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		8,93	0,00	0,00	8,93				8,93	
		1,00	Total Geral								8,93	M2
		2,00										
9.8.2	99855	1,00	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 10/2025 PS	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00	ALTURA TOTAL DO RESERVATÓRIO	3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3,00	M
		6,00										
9.8.3	91314	1,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
9.8.4	94570	1,00	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		10,90	0,00	0,00	10,90				10,90	
		3,00										
		4,00										
		5,00	Total Geral								10,90	M2
		6,00										
9.9		7,00	PINTURA									
9.9.1	104641	1,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		141,65	0,00	0,00	141,65				141,65	
		1,00										
		2,00	Total Geral								141,65	M2
		3,00										
9.9.2	104642	1,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		128,70	0,00	0,00	128,70				128,70	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								128,70	M2
		6,00										
9.9.3	100759	1,00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		17,86	0,00	0,00	17,86				17,86	
		3,00										

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		4,00									
		5,00	Total Geral							17,86	M2
		6,00									
9.9.4	COMP-02	1,00	ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00									
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	M2
		6,00									
9.10		7,00	ESTRUTUTA DA TALHA								
9.10.1	COMP-35	0,00	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		2,00									
		3,00	Total Geral							1,00	UN
		4,00									
9.11		5,00	MONTAGEM DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO								
9.11.1	COMP-03	0,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS PARA ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40 L/S	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		1,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		2,00									
		3,00	Total Geral							2,00	UN
		4,00									
9.11.2	COMP-36	1,00	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00									
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	UN
		6,00									
10		7,00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - BASES , CAIXAS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS								
10.1		8,00	BASE DE CONCRETO								
10.1.1	94969	1,00	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,90	0,00	0,00	1,90			1,90	
		1,00	Total Geral							1,90	M3
		2,00									
10.1.2	97086	1,00	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
				13,64	0,00	0,00	13,64			13,64	
										0,00	
		1,00								0,00	
		2,00									
		3,00	Total Geral							13,64	M2
		4,00									
10.1.3	92771	1,00	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		45,30	0,00	0,00	45,30			45,30	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							45,30	KG
		6,00									
10.1.4	92772	1,00	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		372,20	0,00	0,00	372,20				372,20	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								372,20	KG
		6,00										
10.1.5	94973	1,00	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		12,72	0,00	0,00	12,72				12,72	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								12,72	M3
		6,00										
10.2		7,00	MONTAGEM									
10.2.1	COMP-37	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
10.2.2	COMP-38	1,00	MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO 95,01 A 230 m³/h	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11		7,00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - EQUIPAMENTOS E PEÇAS - MATERIAL									
11.1		8,00	EQUIPAMENTOS									
11.1.1	COT-73	0,00	BOMBA CENTRÍFUGA 20 CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-105 H-30MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		2,00	Total Geral								2,00	UN
		3,00										
11.1.2	COT-74	1,00	BOMBA CENTRÍFUGA 50CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-568,80 H-15,5MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.1.3	COT-76	1,00	CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,00 x 6,50m	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11.1.4	COT-77	1,00	FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 36,84 m³/h A 53,03 m³/h	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.1.5	COT-78	1,00	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.1.6	COT-79	1,00	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 100L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.1.7	COT-80	1,00	KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.1.8	COT-81	1,00	PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.1.9	COT-82	1,00	PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 15CV,380V,60Hz	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.2		6,00	TUBULAÇÃO DE CHEGADA									
11.2.1	COT-18	0,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00										
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
11.2.2	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.2.3	COT-19	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00										
		8,00	Total Geral								1,00	UN
11.2.4	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.2.5	COT-20	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11.2.6	COT-21	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11.3		7,00	TUBULAÇÃO DA CÂMARA DE CARGA AO FILTRO									
11.3.1	COT-22	0,00	TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
11.3.2	COT-23	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.3.3	COT-24	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.3.4	COT-25	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.3.5	COT-26	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.3.6	COT-09	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11.3.7	COT-27	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
11.4		8,00	TUBULAÇÃO DO FILTRO AO RAP									
11.4.1	COT-18	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		6,00	0,00	0,00	6,00				6,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00										
		4,00	Total Geral								6,00	UN
		5,00										
11.4.2	COT-08	0,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								4,00	UN
		4,00										
11.4.3	COT-19	0,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								4,00	UN
		6,00										
11.4.4	COT-28	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.4.5	M010801013	1,00	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,46	0,00	0,00	2,46				2,46	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,46	M
		8,00										
11.4.6	M010801013	1,00	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								2,00	M
		3,00										
11.4.7	M010801013	1,00	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		6,08	0,00	0,00	6,08				6,08	
		1,00										
		2,00										
		3,00										
		4,00	Total Geral								6,08	M
		5,00										
11.4.8	COT-29	1,00	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.4.9	M010801013	1,00	TCL FoFo DN 200 34,800 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00									0,00	
		7,00									0,00	
		8,00										
		9,00	Total Geral								1,00	M



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.4.10	COT-30	10,00	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00										
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
11.4.11	M012313017	1,00	VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FoFo DN 200 19,200 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	PC
		7,00										
11.4.12	COT-27	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.4.13	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								4,00	UN
		7,00										
11.4.14	COT-31	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
11.4.15	COT-32	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.5		7,00	TUBULAÇÃO DA SAÍDA DO RAP								Total	Unid.
11.5.1	COT-08	0,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					
		1,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								2,00	UN
		4,00										
11.5.2	COT-19	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.5.3	COT-13	1,00	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.5.4	COT-33	1,00	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00	Total Geral								2,00	UN
11.5.5	COT-31	7,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
		4,00										
11.6		5,00	EXTRAVASOR/ LIMPEZA - RAP/ VENTILAÇÃO									
11.6.1	COT-34	0,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		8,00	0,00	0,00	8,00				8,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								8,00	UN
		4,00										
11.6.2	COT-35	0,00	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								2,00	UN
		4,00										
11.6.3	COT-36	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
11.6.4	M010701097	1,00	TFP10 FoFo DN 150 X 0,50 21,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	PC
		6,00										
11.6.5	M011712113	0,00	FA10 FoFo DN 150 6,500 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								4,00	PC
		4,00										
11.6.6	COT-37	0,00	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								2,00	UN
		5,00										
11.6.7	COT-38	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00										
		4,00										
		5,00										
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.6.8	COT-39	1,00	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00										
		4,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		5,00										
		6,00										
		7,00										
		8,00	Total Geral								2,00	UN
		9,00										
11.7		9,00	SUCÇÃO									
11.7.1	COT-18	0,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
11.7.2	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3,00	UN
		6,00										
11.7.3	COT-40	0,00	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								2,00	UN
		4,00										
11.7.4	COT-13	0,00	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
11.7.5	COT-04	0,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
11.7.6	COT-27	0,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								3,00	UN
		4,00										
11.7.7	M012313017	1,00	VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FoFo DN 200 19,200 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								4,00	PC
		3,00										
11.7.8	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								2,00	UN
		3,00										
11.7.9	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								2,00	UN
		3,00										
11.7.10	COT-41	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00									0,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								2,00	UN
		4,00										
11.7.11	COT-42	1,00	FLANGE AVULSO DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
11.7.12	COT-43	0,00	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								2,00	UN
		5,00										
11.7.13	COT-04	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.7.14	COT-44	1,00	VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.7.15	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.7.16	COT-45	1,00	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.7.17	COT-46	0,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
11.8		6,00	TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA LAVAGEM DOS FILTROS									
11.8.1	COT-18	0,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
11.8.2	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		6,00	Total Geral							3,00	UN
		7,00									
11.8.3	COT-40	1,00	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00									
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							2,00	UN
		7,00									
11.8.4	COT-04	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
11.8.5	COT-13	1,00	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
11.8.6	COT-04	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							1,00	UN
		7,00									
11.8.7	COT-27	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00			3,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							3,00	UN
		6,00									
11.8.8	M012313017	1,00	VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FoFo DN 200 19,200 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							4,00	PC
		7,00									
11.8.9	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	UN
		6,00									
11.8.10	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	UN
		6,00									
11.8.11	COT-41	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2,00	UN
		6,00									
11.8.12	COT-42	1,00	FLANGE AVULSO DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN
		5,00										
11.8.13	COT-43	1,00	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.8.14	COT-05	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.8.15	COT-44	1,00	VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.8.16	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11.8.17	COT-06	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								1,00	UN
		8,00										
11.8.18	COT-45	1,00	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.8.19	COT-47	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.8.20	COT-48	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.8.21	COT-49	1,00	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
11.8.22	COT-50	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
11.8.23	COT-51	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
11.8.24	COT-46	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
11.8.25	COT-52	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								2,00	UN
		8,00										
11.8.26	M010801021	1,00	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,90	0,00	0,00	3,90				3,90	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								3,90	M
		8,00										
11.8.27	COT-53	1,00	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		5,00	0,00	0,00	5,00				5,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								5,00	UN
		6,00										
11.8.28	M010801021	1,00	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,85	0,00	0,00	1,85				1,85	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,85	M
		6,00										
11.8.29	COT-54	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								1,00	UN



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		5,00										
11.8.30	M010801021	1,00	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,30	0,00	0,00	1,30				1,30	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,30	M
		7,00										
11.8.31	COT-55	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
11.8.32	COT-56	1,00	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
11.8.33	COT-57	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5800	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
		4,00										
11.8.34	M010101021	1,00	TK7 JGS PB FoFo DN 350 65,100 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		6,00	0,00	0,00	6,00				6,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								6,00	M
		6,00										
11.8.35	M010801021	1,00	TCL FoFo DN 300 57,100 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	M
		6,00										
11.8.36	COT-58	1,00	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
11.9		8,00	TUBULAÇÃO DE DESCARGA DA LAVAGEM DOS FILTROS, CÂMARA DE CARGA E RAP								Total	Unid.
11.9.1	41930	0,00	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					
		1,00		40,89	0,00	0,00	40,89				40,89	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								40,89	M



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.9.2	41932	6,00										
		1,00	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		8,17	0,00	0,00	8,17				8,17	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								8,17	M
		6,00										
11.9.3	41936	1,00	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,30	0,00	0,00	1,30				1,30	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,30	M
		6,00										
11.9.4	36084	1,00	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		62,12	0,00	0,00	62,12				62,12	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								62,12	M
		6,00										
		7,00									0,00	
11.9.5	1845	1,00	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		6,00	0,00	0,00	6,00				6,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								6,00	UN
		4,00									0,00	
11.9.6	97903	1,00	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		7,00	0,00	0,00	7,00				7,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								7,00	UN
		5,00										
11.10		6,00	TUBULAÇÃO DA CASA DE QUÍMICA									
11.10.1	9869	1,00	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		85,23	0,00	0,00	85,23				85,23	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00	Total Geral								85,23	M
		5,00										
11.10.2	M030900021	1,00	CT AC DN 200 X d = 1" 4,500 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								3,00	PC
		4,00									0,00	
12		5,00	RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 250,00M³ - SERVIÇOS									
12.1		6,00	FUNDAÇÃO									
12.1.1	96521	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		25,18	0,00	0,00	25,18				25,18	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00									0,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00										
		5,00	Total Geral								25,18	M3
12.1.2	94969	1,00	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		25,18	0,00	0,00	25,18				25,18	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								25,18	M3
		7,00										
		8,00										
12.2		9,00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									
12.2.1	94973	1,00	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		76,03	0,00	0,00	76,03				76,03	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								76,03	M3
		6,00										
12.2.2	92413	1,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		478,33	0,00	0,00	478,33				478,33	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								478,33	M2
		6,00										
12.2.3	92760	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1.449,60	0,00	0,00	1.449,60				1.449,60	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1.449,60	KG
		6,00										
12.2.4	92761	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3.691,10	0,00	0,00	3.691,10				3.691,10	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3.691,10	KG
		6,00										
12.2.5	92762	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1.144,00	0,00	0,00	1.144,00				1.144,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1.144,00	KG
		7,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.2.6	92763	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		669,60	0,00	0,00	669,60				669,60	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								669,60	KG
		7,00										
12.2.7	92764	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		397,50	0,00	0,00	397,50				397,50	
		3,00										
		4,00	Total Geral								397,50	KG
		5,00										
12.2.8	92759	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		192,70	0,00	0,00	192,70				192,70	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00										
		4,00	Total Geral								192,70	KG
		5,00										
12.3		6,00	IMPERMEABILIZAÇÃO									
12.3.1	98546	1,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		282,58	0,00	0,00	282,58				282,58	
		1,00									0,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								282,58	M2
		4,00										
12.4		5,00	TUBOS E CONEXÕES									
12.4.1	COMP-39	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 100,01 À 300 M3	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								1,00	UN
		4,00										
12.5		5,00	OUTROS SERVIÇOS									
12.5.1	COMP-41	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		35,10	0,00	0,00	35,10				35,10	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								35,10	M
		7,00										
12.5.2	COMP-42	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4", DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		13,80	0,00	0,00	13,80				13,80	
		3,00									0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00										
		7,00	Total Geral								13,80	M
12.5.3	COMP-43	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		10,35	0,00	0,00	10,35				10,35	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								10,35	M
		7,00										
12.5.4	COMP-16	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,08	0,00	0,00	4,08				4,08	
		3,00									-	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00									0,00	
		7,00										
		8,00	Total Geral								4,08	M2
		9,00										
12.5.5	COMP-17	1,00	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0.10 M (0,7 x 0,8 x 1,3) M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
12.5.6	COMP-18	1,00	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0.10 M (0,6 x 0,6 x 1,2) M.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
13		8,00	INSTALAÇÃO ELETRICA - SERVIÇOS									
13.1		9,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
13.1.1	97886	1,00	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		40,00	0,00	0,00	40,00				40,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								40,00	UN
		6,00										
13.1.2	97887	1,00	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		12,00	0,00	0,00	12,00				12,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								12,00	UN
		6,00										
13.1.3	96985	1,00	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		53,00	0,00	0,00	53,00				53,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								53,00	UN
		6,00										
13.1.4	1599	1,00	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		53,00	0,00	0,00	53,00				53,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										
		7,00	Total Geral								53,00	UN
		8,00										
13.1.5	101875	1,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3,00	UN
		6,00										
13.1.6	39479	1,00	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		30,00	0,00	0,00	30,00				30,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								30,00	UN
		6,00										
13.1.7	COMP-19	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
		7,00										
13.1.8	101896	1,00	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00										
		6,00	Total Geral								2,00	UN
		7,00										
13.1.9	101895	1,00	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00									0,00	
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		7,00	Total Geral							1,00	UN
		8,00									
13.1.10	93669	1,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
13.1.11	93668	1,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							1,00	UN
		7,00									
13.1.12	93667	1,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							1,00	UN
		7,00									
13.1.13	93657	1,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00									
		6,00	Total Geral							1,00	UN
		7,00									
13.1.14	93655	1,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
13.1.15	93654	1,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00								0,00	
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
13.1.16	93653	1,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									
13.1.17	34653	1,00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		1,00								0,00	
		1,00	Total Geral							2,00	UN



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.1.18	COMP-20	2,00	POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00	REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO									
			(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)									
		0,00		7,00	0,00	0,00	7,00				7,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								7,00	UN
		3,00									0,00	
13.1.19	101632	1,00	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025									
		0,00		12,00	0,00	0,00	12,00				12,00	
		0,00									0,00	
		1,00	Total Geral								12,00	UN
		2,00										
13.1.20	92994	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
			ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021									
		0,00		306,00	0,00	0,00	306,00				306,00	
		1,00									0,00	
		2,00										
		3,00	Total Geral								306,00	M
		4,00										
13.1.21	92992	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
			ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021									
		2,00		370,00	0,00	0,00	370,00				370,00	
		3,00									0,00	
		4,00									0,00	
		5,00	Total Geral								370,00	M
		6,00										
13.1.22	92986	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
			ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021									
		0,00		400,00	0,00	0,00	400,00				400,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								400,00	M
		3,00										
13.1.23	91933	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
			AF_03/2023									
		0,00		100,00	0,00	0,00	100,00				100,00	
		1,00										
		2,00	Total Geral								100,00	M
		3,00										
13.1.24	91931	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
			AF_03/2023									
		0,00		450,00	0,00	0,00	450,00				450,00	
		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00	Total Geral								450,00	M
		4,00									0,00	
13.1.25	91929	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
			PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
			AF_03/2023									
		0,00		640,00	0,00	0,00	640,00				640,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,00								0,00	
		2,00								0,00	
		3,00	Total Geral							640,00	M
13.1.26	91927	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		290,00	0,00	0,00	290,00			290,00	
		1,00								-	
		2,00								0,00	
		3,00	Total Geral							290,00	M
		4,00								0,00	
13.1.27	91925	1,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		200,00	0,00	0,00	200,00			200,00	
		1,00									
		2,00	Total Geral							200,00	M
		3,00									
13.1.28	96977	1,00	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		210,00	0,00	0,00	210,00			210,00	
		0,00								0,00	
		1,00	Total Geral							210,00	M
		2,00									
13.1.29	COMP-21	1,00	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		90,00	0,00	0,00	90,00			90,00	
		0,00								0,00	
		1,00	Total Geral							90,00	M
		2,00								0,00	
13.1.30	COMP-22	1,00	CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		80,00	0,00	0,00	80,00			80,00	
		1,00								0,00	
		0,00								0,00	
		0,00									
		1,00	Total Geral							80,00	M
		2,00									
13.1.31	1578	1,00	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		62,00	0,00	0,00	62,00			62,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							62,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.32	1577	1,00	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		42,00	0,00	0,00	42,00			42,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							42,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.33	1573	1,00	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		100,00	0,00	0,00	100,00			100,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,00									0,00	
		2,00									0,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								100,00	UN
		6,00										
13.1.34	1575	1,00	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		68,00	0,00	0,00	68,00				68,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								68,00	UN
		3,00									0,00	
13.1.35	1581	1,00	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		24,00	0,00	0,00	24,00				24,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								24,00	UN
13.1.36	1580	1,00	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		69,00	0,00	0,00	69,00				69,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								69,00	UN
13.1.37	91908	1,00	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		32,00	0,00	0,00	32,00				32,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								32,00	UN
13.1.38	91881	1,00	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		32,00	0,00	0,00	32,00				32,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								32,00	UN
		3,00									0,00	
13.1.39	91869	1,00	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		26,00	0,00	0,00	26,00				26,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								26,00	M
13.1.40	91866	1,00	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		83,00	0,00	0,00	83,00				83,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								83,00	M
		3,00									0,00	
13.1.41	91899	1,00	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		54,00	0,00	0,00	54,00				54,00	
		1,00									0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00	Total Geral							54,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.42	91878	1,00	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		54,00	0,00	0,00	54,00			54,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							54,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.43	2558	1,00	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		62,00	0,00	0,00	62,00			62,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							62,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.44	43104	1,00	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		22,00	0,00	0,00	22,00			22,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							22,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.45	COMP-44	1,00	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		25,00	0,00	0,00	25,00			25,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							25,00	M
		3,00								0,00	
13.1.46	97430	1,00	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		6,00	0,00	0,00	6,00			6,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							6,00	UN
		3,00								0,00	
13.1.47	97670	1,00	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		100,00	0,00	0,00	100,00			100,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							100,00	M
		3,00								0,00	
13.1.48	97669	1,00	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		100,00	0,00	0,00	100,00			100,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							100,00	M
		3,00									
13.1.49	103782	1,00	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		12,00	0,00	0,00	12,00			12,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							12,00	UN
		3,00									



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.1.50	39389	1,00	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		20,00	0,00	0,00	20,00				20,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								20,00	UN
		3,00										
13.1.51	39391	1,00	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		16,00	0,00	0,00	16,00				16,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								16,00	UN
		3,00										
13.1.52	91996	1,00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		5,00	0,00	0,00	5,00				5,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								5,00	UN
		3,00										
13.1.53	92004	1,00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		6,00	0,00	0,00	6,00				6,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								6,00	UN
		3,00										
13.1.54	91959	1,00	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
13.1.55	91953	1,00	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								3,00	UN
		3,00										
13.1.56	91955	1,00	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
13.1.57	M102900001	1,00	MAO FRANCESA DUPLA P/ BANDEJA (ELETROCALHA) EM ACO, L=200mm	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		13,00	0,00	0,00	13,00				13,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								13,00	UN
		3,00										
13.1.58	M104450020	1,00	TIRANTE DE ACO, ROSCA TOTAL, D = 3/8 ", L = 6000mm	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00		5,00	0,00	0,00	5,00				5,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								5,00	UN
		3,00										
13.1.59	COMP-23	1,00	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 A 112, 5KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
13.1.60	7619	1,00	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
13.1.61	M104100020	1,00	SUPORTE P/ SUSPENSÃO DE BANDEJAS (ELETROCALHAS), L=200mm	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		14,00	0,00	0,00	14,00				14,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								14,00	UN
		3,00										
13.1.62	97432	1,00	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								4,00	UN
		3,00										
14		4,00	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - SERVIÇOS								0,00	
14.1		5,00	FUNDAÇÃO								0,00	
14.1.1	96521	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		5,04	0,00	0,00	5,04				5,04	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								5,04	M3
		3,00										
14.1.2	94969	1,00	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,01	0,00	0,00	1,01				1,01	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,01	M3
		3,00										
14.2		4,00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA								Total	Unid.
14.2.1	94973	1,00	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		13,35	0,00	0,00	13,35				13,35	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								13,35	M3
		3,00										
14.2.2	92413	1,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		140,81	0,00	0,00	140,81				140,81	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								140,81	M2
		3,00										
14.2.3	92760	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		318,10	0,00	0,00	318,10				318,10	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								318,10	KG
		3,00										
14.2.4	92761	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		822,70	0,00	0,00	822,70				822,70	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								822,70	KG
		3,00										
14.2.5	92762	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		26,00	0,00	0,00	26,00				26,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								26,00	KG
		3,00										
14.2.6	92759	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		56,10	0,00	0,00	56,10				56,10	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								56,10	KG
		3,00										
14.3		4,00	IMPERMEABILIZAÇÃO									
14.3.1	98546	1,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		106,96	0,00	0,00	106,96				106,96	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								106,96	M2
		3,00										
14.4		4,00	TUBOS E CONEXÕES								Total	Unid.
14.4.1	COMP-24	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
14.5		4,00	OUTROS SERVIÇOS								Total	Unid.
14.5.1	COMP-41	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		23,60	0,00	0,00	23,60				23,60	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								23,60	M
		3,00										
14.5.2	COMP-43	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		5,60	0,00	0,00	5,60				5,60	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								5,60	M
		3,00										
14.6		4,00	MONTAGEM								Total	Unid.
14.6.1	COMP-24	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
14.6.2	COMP-15	1,00	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15		4,00	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - MATERIAIS								Total	Unid.
15.1	1845	1,00	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								3,00	UN
		3,00										
15.2	48	1,00	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								3,00	UN
		3,00										
15.3	COT-59	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00		24,00	0,00	0,00	24,00				24,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								24,00	UN
		3,00										
15.4	M011701069	1,00	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								3,00	PC
		3,00										
15.5	COT-60	1,00	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15.6	COT-49	1,00	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15.7	751	1,00	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15.8	10408	1,00	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
		4,00										
15.9	COT-83	1,00	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15.10	COT-61	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15.11	M011701069	1,00	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	PC
		3,00										
15.12	COT-59	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								2,00	UN
		3,00										
15.13	M011701069	1,00	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								3,00	PC
		3,00										
15.14	48	1,00	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
15.15	1845	1,00	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
16		4,00	TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS								Total	Unid.
16.1		5,00	FUNDAÇÃO								Total	Unid.
16.1.1	96521	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		13,98	0,00	0,00	13,98				13,98	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								13,98	M3
		3,00										
16.1.2	94969	1,00	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,08	0,00	0,00	1,08				1,08	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,08	M3
		3,00										
16.2		4,00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA								Total	Unid.
16.2.1	94973	1,00	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		5,19	0,00	0,00	5,19				5,19	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								5,19	M3
		3,00										
16.2.2	92413	1,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		56,10	0,00	0,00	56,10				56,10	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								56,10	M2
		3,00										
16.2.3	92760	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		117,00	0,00	0,00	117,00				117,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								117,00	KG
		6,00										
16.2.4	92761	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		334,10	0,00	0,00	334,10				334,10	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								334,10	KG
		3,00										
16.2.5	92762	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		19,60	0,00	0,00	19,60				19,60	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								19,60	KG
		3,00										
16.2.6	92759	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		26,00	0,00	0,00	26,00				26,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								26,00	KG
		3,00										
16.3		4,00	IMPERMEABILIZAÇÃO								Total	Unid.
16.3.1	98546	1,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		24,18	0,00	0,00	24,18				24,18	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								24,18	M2
		3,00										
16.4		4,00	TUBOS E CONEXÕES								Total	Unid.
16.4.1	COMP-24	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
16.5		4,00	OUTROS SERVIÇOS								Total	Unid.
16.5.1	COMP-41	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		8,30	0,00	0,00	8,30				8,30	
		1,00									0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00	Total Geral							8,30	M
		3,00									
16.5.2	COMP-43	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							2,00	M
		3,00									
16.6		4,00	MONTAGEM							Total	Unid.
16.6.1	COMP-25	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									
16.6.2	COMP-15	1,00	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									
17		4,00	TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS							Total	Unid.
17.1	751	1,00	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									
17.2	M011701069	1,00	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00			3,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							3,00	PC
		3,00									
17.3	COT-59	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							2,00	UN
		3,00									
17.4	M011701069	1,00	TOF10 FoFo L = 0,50m DN 50 10,000 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00			3,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							3,00	PC
		3,00									
17.5	1845	1,00	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		1,00								0,00	
		2,00	Total Geral							1,00	UN
		3,00									



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

17.6	48	1,00	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
17.7	COT-83	1,00	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
17.8	10408	1,00	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
17.9	COT-61	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
17.10	M012001001	1,00	JGI DN 50 4,600 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	PC
		3,00										
17.11	COT-83	1,00	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								1,00	UN
		3,00										
18		4,00	LEITO DE SECAGEM- SERVIÇOS								Total	Unid.
18.1		5,00	LOCAÇÃO DA OBRA								Total	Unid.
18.1.1	99059	1,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		103,52	0,00	0,00	103,52				103,52	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								103,52	M
		3,00										
18.2		4,00	MOVIMENTO DE TERRA								Total	Unid.
18.2.1	101206	1,00	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		276,04	0,00	0,00	276,04				276,04	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								276,04	M3

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

[illegible]



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.3.7	92759	1,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		147,20	0,00	0,00	147,20				147,20	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								147,20	KG
		3,00										
18.4		4,00	ALVENARIA								Total	Unid.
18.4.1	103329	1,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		131,47	0,00	0,00	131,47				131,47	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								131,47	M2
		3,00										
18.5		4,00	COBERTURA								Total	Unid.
18.5.1	94449	1,00	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		182,28	0,00	0,00	182,28				182,28	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								182,28	M2
		3,00										
18.5.2	92543	1,00	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		182,28	0,00	0,00	182,28				182,28	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								182,28	M2
		3,00										
18.6		4,00	PISO INTERNO								Total	Unid.
18.6.1	95241	1,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		0,00		139,84	0,00	0,00	139,84				139,84	
		1,00									0,00	
		2,00	Total Geral								139,84	M2
		3,00										
18.6.2	96620	1,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		8,84	0,00	0,00	8,84				8,84	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								8,84	M3
		6,00										
18.7		7,00	REVESTIMENTO								Total	Unid.
18.7.1	87904	1,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		262,94	0,00	0,00	262,94				262,94	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								262,94	M2



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.7.2	104952	6,00	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		1,00										
		2,00		262,94	0,00	0,00	262,94				262,94	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								262,94	M2
18.8		7,00	DIVERSOS								Total	Unid.
18.8.1	COMP-17	1,00	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPAS EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (0,7 x 0,8 x 1,3) M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								4,00	UN
		6,00										
18.8.2	102719	1,00	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF 07/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		44,20	0,00	0,00	44,20				44,20	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								44,20	M3
		6,00										
18.8.3	102718	1,00	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF 07/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		47,60	0,00	0,00	47,60				47,60	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								47,60	M3
		6,00										
18.8.4	36365	1,00	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		16,00	0,00	0,00	16,00				16,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								16,00	M
		6,00										
18.8.5	COMP-26	1,00	EXECUÇÃO DE CAMADA DE TIJOLO 5x10x20CM SOBRE CAMADA DE DRENAGEM, COM JUNTA EM AREIA GROSSA DE 3CM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		136,00	0,00	0,00	136,00				136,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								136,00	M2
		6,00										
19		7,00	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS									
19.1		8,00	LOCAÇÃO								Total	Unid.
19.1.1	COMP-08	1,00	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2.688,12	0,00	2.610,70	77,42				77,42	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								77,42	M
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19.2		7,00	MOVIMENTO DE TERRA							Total	Unid.
19.2.1	90105	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1.428,84	187,00	1.562,20	53,64			53,64	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00									
		6,00	Total Geral							53,64	M3
19.2.2	102327	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		184,03	0,00	0,00	184,03			184,03	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00									
		6,00	Total Geral							184,03	M3
19.2.3	101616	1,00	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1.612,87	182,51	1.735,78	59,60			59,60	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00									
		6,00	Total Geral							59,60	M2
19.2.4	93378	1,00	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1.454,16	77,36	1.480,22	51,30			51,30	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00									
		6,00	Total Geral							51,30	M3
19.2.5	94339	1,00	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		51,18	0,00	0,00	51,18			51,18	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00									
		6,00	Total Geral							51,18	M3
19.2.6	95875	1,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1.816,89	0,00	0,00	1.816,89			1.816,89	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1.816,89	M3XKM
		6,00										
19.3		7,00	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									
19.3.1	97135	1,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2.688,12	0,00	2.610,70	77,42				77,42	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								77,42	M
		6,00										
19.4		7,00	BLOCO DE ANCORAGEM									
19.4.1	COMP-AUX03	1,00	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		22,10	0,00	13,73	8,37				8,37	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								8,37	M3
		6,00										
19.5		7,00	DIVERSOS									
19.5.1	COMP-27	1,00	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO , PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (0,8 x 1,0 x 1,35) M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	2,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
19.5.2	COMP-09	1,00	CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2.688,12	0,00	0,00	2.688,12				2.688,12	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2.688,12	M
		6,00										
20		7,00	ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS									
20.1		8,00	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO									
20.1.1	9829	1,00	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2.688,12	77,64	2.688,12	77,64				77,64	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								77,64	M
		6,00										
20.2		7,00	FORNECIMENTO DE CONEXÕES									
20.2.1	COT-18	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	3,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
20.2.2	M010903013	1,00	C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00				3,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3,00	PC
		6,00										
20.3		7,00	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTRO DE DESCARGA									
20.3.1	COT-62	1,00	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 100, L = 5800mm	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		0,17	0,00	0,00	0,17				0,17	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								0,17	UN
		6,00										
20.4		7,00	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSAS									
20.4.1	COT-63	1,00	TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	1,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
20.4.2	COT-64	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	1,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
20.4.3	COT-17	1,00	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	1,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
20.4.4	COT-75	1,00	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	1,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
21		7,00	RESERVATÓRIO ELEVADO - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M - SERVIÇOS									
21.1		8,00	FUNDAÇÃO									
21.1.1	101578	1,00	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 01/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		50,24	0,00	0,00	50,24				50,24	
		3,00									0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		4,00										
		5,00	Total Geral							50,24	M2	
		6,00										
21.2		7,00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									
21.2.1	94973	1,00	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		89,03	0,00	89,00	0,03			0,03		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							0,03	M3	
		6,00										
21.2.2	COMP-28	1,00	LOCAÇÃO DE CIMBRAMENTO METALICO TUBULAR, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		502,46	0,00	502,15	0,31			0,31		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							0,31	M3XMÊS	
		6,00										
21.3		7,00	IMPERMEABILIZAÇÃO									
21.3.1	98546	1,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		142,13	0,00	0,00	142,13			142,13		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							142,13	M2	
		6,00										
21.4		7,00	TUBOS E CONEXÕES									
21.4.1	COMP-29	1,00	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										
21.5		7,00	OUTROS SERVIÇOS									
21.5.1	100322	1,00	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		17,50	0,00	0,00	17,50			17,50		
		3,00								0,00		
		4,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		5,00	Total Geral							17,50	M3
		6,00									
21.5.2	COMP-11	1,00	PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA #1" COM FIO Nº10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		9,00	0,00	0,00	9,00			9,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							9,00	M2
		6,00									
21.5.3	101199	1,00	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		55,00	0,00	0,00	55,00			55,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							55,00	M
		6,00									
21.5.4	COMP-41	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		19,47	0,00	0,00	19,47			19,47	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							19,47	M
		6,00									
21.5.5	COMP-42	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4", DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		32,00	0,00	0,00	32,00			32,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							32,00	M
		6,00									
21.5.6	COMP-43	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		11,00	0,00	0,00	11,00			11,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							11,00	M
		6,00									
21.5.7	COMP-16	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,58	0,00	0,00	1,58			1,58	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,58	M2
		6,00									
21.5.8	COMP-30	1,00	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (2,5 x 1,5x 1,45) M.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
21.5.9	COMP-31	1,00	ATERRAMENTO COMPLETO C/01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	0,00	3,00			3,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							3,00	UN
		6,00									
21.5.10	96989	1,00	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							1,00	UN
		6,00									
21.5.11	94339	1,00	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,00	67,50	0,00	67,50			67,50	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							67,50	M3
		6,00									
21.5.12	95875	1,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,00	2.632,50	0,00	2.632,50			2.632,50	
		3,00								0,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		4,00										
		5,00	Total Geral							2.632,50	M3XKM	
		6,00										
22		7,00	RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M									
22.1	COT-18	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										
22.2	COT-65	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										
22.3	COT-66	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							2,00	UN	
		6,00										
22.4	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							2,00	UN	
		6,00										
22.5	COT-30	1,00	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										
22.6	COT-67	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00			2,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							2,00	UN	
		6,00										
22.7	COT-68	1,00	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										
22.8	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										
22.9	COT-28	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.	
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00			1,00		
		3,00								0,00		
		4,00										
		5,00	Total Geral							1,00	UN	
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.10	COT-18	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.11	COT-69	1,00	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.12	COT-70	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.13	COT-71	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4500	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.14	COT-67	1,00	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								4,00	UN
22.15	COT-68	1,00	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.16	COT-11	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.17	COT-45	1,00	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.18	COT-43	1,00	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.19	COT-72	1,00	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.20	COT-18	1,00	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								1,00	UN
22.21	COT-69	1,00	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
22.22	COT-08	1,00	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		4,00	0,00	0,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								4,00	UN
		6,00										
22.23	COT-42	1,00	FLANGE AVULSO DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
22.24	COT-07	1,00	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
22.25	COT-36	1,00	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
22.26	COT-15	1,00	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
22.27	COT-14	1,00	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	UN
		6,00										
22.28	COT-41	1,00	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00				2,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								2,00	UN
		6,00										
23		7,00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS									
23.1		8,00	LOCAÇÃO									
23.1.1	COMP-08	1,00	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		2,00		19.336,06	0,00	13.246,05	6.090,01			6.090,01	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							6.090,01	M
		6,00									
23.2		7,00	SINALIZAÇÃO								
23.2.1	COMP-32	1,00	SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		50,00	0,00	6,00	44,00			44,00	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							44,00	UN
		6,00									
23.3		7,00	MOVIMENTO DE TERRA								
23.3.1	101616	1,00	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		8.512,24	0,00	6.072,83	2.439,41			2.439,41	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							2.439,41	M2
		6,00									
23.3.2	94339	1,00	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		481,64	0,00	0,00	481,64			481,64	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							481,64	M3
		6,00									
23.3.3	95875	1,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		17.098,22	0,00	0,00	17.098,22			17.098,22	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							17.098,22	M3XKM
		6,00									
23.3.4	90099	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,00	6.395,68	3.093,13	3.302,55			3.302,55	
		3,00								0,00	
		4,00									
		5,00	Total Geral							3.302,55	M3
		6,00									
23.3.5	102322	1,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo			Total	Unid.
		2,00		0,00	710,63	343,68	366,95			366,95	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								366,95	M3
		6,00										
23.3.6	93378	1,00	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		0,00	6.998,56	3.010,60	3.987,96				3.987,96	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								3.987,96	M3
		6,00										
23.4		7,00	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									
23.4.1	97135	1,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		425,06	0,00	408,05	17,01				17,01	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								17,01	M
		6,00										
23.4.2	97125	1,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2.116,00	0,00	2.061,00	55,00				55,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								55,00	M
		6,00										
23.4.3	97124	1,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		12.737,00	0,00	6.719,00	6.018,00				6.018,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								6.018,00	M
		6,00										
23.5		7,00	PAVIMENTAÇÃO									
23.5.1	101819	1,00	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		350,00	0,00	0,00	350,00				350,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								350,00	M2
		6,00										



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.5.2	COMP-45	1,00	REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		68,75	0,00	0,00	68,75				68,75	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00										
		6,00	Total Geral								68,75	M3
23.5.3	101842	1,00	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		412,50	0,00	0,00	412,50				412,50	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								412,50	M3
		6,00										
23.5.4	95875	1,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		9.815,20	0,00	0,00	9.815,20				9.815,20	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								9.815,20	M3XKM
		6,00										
23.6		7,00	DIVERSOS									
23.6.1	99257	1,00	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		12,00	0,00	0,00	12,00				12,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								12,00	UN
		6,00										
23.6.2	COMP-09	1,00	CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMESA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		19.336,06	0,00	0,00	19.336,06				19.336,06	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								19.336,06	M
		6,00										
24		7,00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS									
24.1		8,00	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO									
24.1.1	9829	1,00	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		425,06	12,69	418,25	19,50				19,50	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								19,50	M
		6,00										
24.1.2	9828	1,00	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		2.870,00	86,10	2.941,75	14,35				14,35	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								14,35	M



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.1.3	36374	6,00	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		1,00		1.188,00	35,64	1.217,70	5,94					5,94	
		2,00										0,00	
		3,00											
		4,00											
		5,00	Total Geral									5,94	M
		6,00											
24.1.4	36373	1,00	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		2.116,00	63,88	2.112,53	67,35					67,35	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									67,35	M
		6,00											
24.1.5	36084	1,00	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		12.737,00	382,11	6.886,98	6.232,13					6.232,13	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									6.232,13	M
		6,00											
24.2		7,00	FORNECIMENTO DE CONEXÕES DA REDE										
24.2.1	7088	1,00	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	2,00	1,00					1,00	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									1,00	UN
		6,00											
24.2.2	1206	1,00	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		73,00	0,00	43,00	30,00					30,00	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									30,00	UN
		6,00											
24.2.3	5329	1,00	CURVA 22º 30' DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D=50MM	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		3,00	0,00	1,00	2,00					2,00	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									2,00	UN
		6,00											
24.2.4	1831	1,00	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		2,00	0,00	0,00	2,00					2,00	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									2,00	UN
		6,00											
24.2.5	1845	1,00	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		8,00	0,00	4,00	4,00					4,00	
		3,00										0,00	
		4,00											
		5,00	Total Geral									4,00	UN
		6,00											
24.2.6	7048	1,00	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo					Total	Unid.
		2,00		29,00	0,00	15,00	14,00					14,00	



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								14,00	UN
		6,00										
24.2.7	M020524001	1,00	X PVC PBA BBBB JE DN 50	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1,00	0,00	0,00	1,00				1,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1,00	PC
		6,00										
24.2.8	COT-17	1,00	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		6,00	0,00	2,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								4,00	UN
		6,00										
24.2.9	20327	1,00	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		15,00	0,00	11,00	4,00				4,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								4,00	UN
		6,00										
25		7,00	LIGAÇÕES PREDIAIS									
25.1	95675	1,00	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00				1.650,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1.650,00	UN
		6,00										
25.2	COMP-33	1,00	CAIXA DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00				1.650,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								1.650,00	UN
		6,00										
25.3	COMP-34	1,00	RAMAL PREDIAL PARA LIGAÇÃO PREDIAL	Contrato	Aditivo	Executado	Saldo				Total	Unid.
		2,00		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00				8.250,00	
		3,00									0,00	
		4,00										
		5,00	Total Geral								8.250,00	M
		6,00										



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNID.

UNID.

FONTE: PRÓPRIA

CODIGO: COMP-01

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.1700	24408,2	R\$ 101.782,19
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9.9074	7022,55	R\$ 69.575,39
COMP-01		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 171.357,58

OS COEFICIENTES FORAM AJUSTADOS PARA CONVERSÃO DO SALDO DE VALOR EM PLANILHA ATUALIZADA E ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU/PLENÁRIO.

Preço Unitário (= R\$ 19.826,67) x Saldo (= 7,93 meses) = R\$ 157.225,49

ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO

UNID.

M2

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-02 (17.06.01U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	31,76	R\$ 25,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	24,98	R\$ 19,98
SINAPI (INSUMO)	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1400	48,31	R\$ 6,76
SINAPI (INSUMO)	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0270	37,65	R\$ 1,01
COMP-02		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 53,15

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/17.06.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI.

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS PARA ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40 L/S

UNID.

UN

FONTE: SEINFRA (VERSAO 028)

CODIGO: COMP-03 (C3499/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,0000	26,06	R\$ 7.505,28
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIÚRNO. AF 08/2015	CHP	24,0000	278,34	R\$ 6.680,16
ORSE	4182	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL	H	32,0000	R\$ 1,29	R\$ 41,28
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,0000	25,31	R\$ 2.429,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,0000	24,98	R\$ 7.194,24
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHP DIÚRNO. AF 07/2016	CHP	32,0000	0,08	R\$ 2,56
COMP-03		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 23.853,28

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3499, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI.

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-04 (71.14.02U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHP DIÚRNO. AF 07/2016	CHP	6,5000	0,08	R\$ 0,52
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5000	19,43	R\$ 126,29
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,0000	25,31	R\$ 329,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,0000	24,98	R\$ 324,74
COMP-04		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 780,58

OBS.: UTILIZADO O SERVIÇO 10783 DO ORSE COMO BASE, APROVEITANDO OS COEFICIENTES DE MÃO-DE-OBRA E OS INSUMOS, CONSIDERANDO O PREÇO COTADO PARA COBOGO.

PLATAFORMA FLUTUANTE, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM-A36, ESPESSURA 3/16",ESTANQUE,ESTRUTURA EM PERFIS U, PARA UNIÃO DOS MÓDULOS FLUTUANTES, PARA FIXAÇÃO DECONJUNTOS MOTO-BOMBAS E TUBULAÇÕES E PARA FIXAÇÃO DO PISO, PÓRTICO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM.4", COM MONOVIA PERFIL I, COM GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 2", PISO EM CHAPACORRUGADA DE 1/8", E SISTEMA DE ANCORAGEM. INCLUINDO MONOVIA FIXA E TALHA APOIADOS EM COLUNA DESUSTENTAÇÃO. CONFORME PROJETO

UNID.

UN

FONTE: COMP.9 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-05 (PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	101418	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	3995,55	R\$ 7.991,10
SINAPI	101376	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	4256,17	R\$ 8.512,34
SINAPI	101453	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	5489,08	R\$ 10.978,16
SINAPI	101379	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	4443,57	R\$ 8.887,14
SINAPI	7693	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50" MM, PESO 12,10" KG/M (NBR 5580)	M	13,2000	152,34	R\$ 2.010,88
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX01	MONOVIA COMPOSTA DE VIGAS METÁLICAS COM PILARES METÁLICOS, CAPACIDADE ATÉ 6T E ELEVACÃO TOTAL ATÉ 6M INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAÇÃO DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E TROLLEY	KG	450,0000	R\$ 14,84	R\$ 6.678,00
SINAPI	1337	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	13,2000	9,53	R\$ 125,79
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM PISO.	M2	18,0000	R\$ 14,84	R\$ 267,12
SINAPI	40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	562,0300	8,45	R\$ 4.749,15
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX03	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	M3	1,0000	R\$ 1.254,66	R\$ 1.254,66
SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025_PS	M	9,0000	483,7	R\$ 4.353,30
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PE	M2	32,0000	34,2	R\$ 1.094,40
COMP-05		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 56.902,04

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.9, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA BASE SINAPI.

MONOVIA COMPOSTA DE VIGAS METÁLICAS COM PILARES METÁLICOS, CAPACIDADE ATÉ 6T E ELEVACÃO TOTAL ATÉ 6M INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAÇÃO DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E TROLLEY

UNID.

KG

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX01 (33.07.02U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIÚRNO. AF 06/2014	CHP	0,00833	327,19	R\$ 2,72
SINAPI	83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIÚRNO. AF 02/2016	CHP	0,00292	116,42	R\$ 0,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000	24,98	R\$ 0,49
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00925	23,29	R\$ 0,21
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	32,03	R\$ 0,32
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01917	32,46	R\$ 0,62



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

SINAPI	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	KG	1,00000	10	R\$	10,00
SINAPI	10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00292	27,95	R\$	0,08
SINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	UN	0,00833	2,42	R\$	0,02
SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,00113	37,65	R\$	0,04
SINAPI	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,00500	2,2	R\$	0,01
COMP-AUX01		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$	14,84

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/33.07.02U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI.

PREÇO DO INSUMO 43082 DE SÃO PAULO POR INDISPONIBILIDADE DESTES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. AS = 68%

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM PISO.

UNID.

M2

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX02 (33.02.03U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	30,73	R\$ 46,09
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	25,98	R\$ 41,56
SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	0,0800	1,07	R\$ 0,08
SINAPI	565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	24,27746	8,31	R\$ 201,74
SINAPI	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	2,0000	11,21	R\$ 22,42
COMP-AUX02		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 311,89

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/33.02.03U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI.

BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"

UNID.

M3

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX03 (19.01.08U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	4,0000	91,85	R\$ 367,40
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	1,0000	549,82	R\$ 549,82
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,0000	337,44	R\$ 337,44
COMP-AUX03		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.254,66

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/19.01.08U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI.

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), DIÂMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

UNID.

M

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-06 (23.02.08U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03380	19,43	R\$ 0,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38303	24,98	R\$ 9,56
SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,04611	94,57	R\$ 4,36
COMPESA (INSUMO)	0600048U	MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIÂMETRO - SEM OPERADOR	H	0,04611	R\$ 13,19	R\$ 0,60
COMPESA (INSUMO)	0600040U	ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIÂMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR	H	0,04611	R\$ 1,31	R\$ 0,06
COMPESA (INSUMO)	0600044U	MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO,POTENCIA 3.500W,TENSAO PRIMARIO 230V/60HZ DIMENSÕES 285X200X360 MM - SEM OPERADOR	H	0,01153	R\$ 5,99	R\$ 0,06
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09222	32,03	R\$ 2,95
COMPESA (INSUMO)	0600069U	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PES BRUTO TOTAL COMBINADO 56000KG,CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO*66000* KG, POTENCIA*360*CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E CA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M	CHP	0,00020	R\$ 412,16	R\$ 0,08
COMP-06		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 18,32

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/19.01.08U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI. EXCETO INSUMOS NÃO CONTEMPLADOS NO SINAPI.

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA REGISTRO COM FLANGES INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO , PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (4,0 X 1,4 X 0,8) M.

UNID.

UN

FONTE: COMP.02 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-07 (PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,1600	96,11	R\$ 784,25
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,5200	10,85	R\$ 515,59
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	1,5840	549,82	R\$ 870,91
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	1,0800	148,16	R\$ 160,01
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	16,3200	43,89	R\$ 716,28
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	7,9200	9,55	R\$ 75,63
COMP-07		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 3.122,67

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.02, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI.

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

UNID.

M

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-08 (01.05.09U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,01200	110,28	R\$ 1,32
COMPESA (INSUMO)	0900002U	ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M	H	0,01200	R\$ 5,07	R\$ 0,06
SINAPI	7252	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0,01200	2,48	R\$ 0,02
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	0,03600	20,59	R\$ 0,74
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,01600	38,79	R\$ 0,62
COMP-08		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2,76



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/01.05.09U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE DO SINAPI. EXCETO INSUMOS NÃO CONTEMPLADOS NO SINAPI.
PREÇO DO INSUMO 7252 DE SÃO PAULO POR INDISPONIBILIDADE DESTES NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA

UNID.

M

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-09 (27.02.03U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
COMPESA (INSUMO)	1100001U	DESKTOP + MONITOR LED	CHP	0,02000	R\$ 0,77	R\$ 0,01
COMPESA (INSUMO)	0900002U	ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M	H	0,01000	R\$ 5,07	R\$ 0,05
SINAPI	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00117	32,09	R\$ 0,03
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	38,79	R\$ 0,38
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000	20,59	R\$ 0,41
COMP-09		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 0,88

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/27.02.03U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE SINAPI, EXCETO INSUMOS NÃO CONTEMPLADOS NO SINAPI.

MURO COM EMBASAMENTO DE 80CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3METROS,CINTAS INFERIORES E SUPERIORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAÇÃO

UNID.

M

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-10 (32.03.04U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,15500	549,82	R\$ 85,22
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,15500	47,52	R\$ 7,36
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX04	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	11,36650	R\$ 10,31	R\$ 117,18
SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1,51670	79,8	R\$ 121,03
SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	2,42670	97,54	R\$ 236,70
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	0,46670	146,64	R\$ 68,43
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	5,78670	5,65	R\$ 32,69
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	5,78670	47,76	R\$ 276,37
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX05	CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS.	M2	6,00000	R\$ 14,99	R\$ 89,94
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,42500	98,81	R\$ 41,99
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX06	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	0,25000	R\$ 59,91	R\$ 14,97
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX07	ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO	M3	0,17500	R\$ 3,74	R\$ 0,65
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,01500	510,96	R\$ 7,66
COMP-10		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.100,19

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE 32.03.04U/COMPESA, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EXCETO ITENS NÃO CONTEMPLADOS PELA BASE SINAPI.

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60

UNID.

KG

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX04 (13.02.10U)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,01000	14,33	R\$ 0,14
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,04000	13,27	R\$ 0,53
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,20000	12,28	R\$ 2,45
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,25000	10,85	R\$ 2,71
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,25000	9,05	R\$ 2,26
SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,20000	8,71	R\$ 1,74
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,04000	9,88	R\$ 0,39
SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,01000	9,76	R\$ 0,09
COMP-AUX04		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 10,31

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/13.02.10U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI.

CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS.

UNID.

M2

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX05 (17.01.02U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	32,46	R\$ 12,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01500	24,98	R\$ 0,37
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,60000	1,8	R\$ 1,08
COMPESA (INSUMO)	1400068U	OLEO DE LINHAGA	L	0,02250	R\$ 25,18	R\$ 0,56
COMP-AUX05		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 14,99

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/13.02.10U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI. EXCETO INSUMOS NÃO CONTEMPLADOS NA BASE SINAPI.

REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO

UNID.

M3

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-06 (02.05.01U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986	24,98	R\$ 59,91
COMP-AUX06		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 59,91

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/02.05.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI.



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

M3

FONTE: COMPEA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX07 (02.06.05U/COMPEA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000	24,98	R\$ 3,74
COMP-AUX07		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$		R\$	3,74

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPEA/02.06.05U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI.

PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPEA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA #1" COM FIO Nº10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.

UNID.

M2

FONTE: COMPEA (2024.2)

CODIGO: COMP-11 (32.04.01U/COMPEA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHP	3,82000	116,42	R\$ 444,72
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000	30,73	R\$ 23,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,75000	24,98	R\$ 143,63
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000	32,03	R\$ 144,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	30,95	R\$ 15,47
SINAPI (INSUMO)	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	1,00000	15,02	R\$ 15,02
SINAPI (INSUMO)	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	M	1,43180	45,88	R\$ 65,69
SINAPI (INSUMO)	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	3,37000	29,09	R\$ 98,03
SINAPI (INSUMO)	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11" KG/M (NBR 5580)	M	6,74070	28,49	R\$ 192,04
SINAPI (INSUMO)	565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	0,77797	8,31	R\$ 6,46
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,00400	799,57	R\$ 3,19
SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	1,00000	32,16	R\$ 32,16
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	1,00000	28,13	R\$ 28,13
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	1,00000	10,41	R\$ 10,41
COMP-11		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$		R\$	1.222,12

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPEA/32.04.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 PORCENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO.

UNID.

M3

FONTE: COMPEA (2024.2)

CODIGO: COMP-12 (02.05.60U/COMPEA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00660	5,25	R\$ 0,03
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00330	279,68	R\$ 0,92
SINAPI	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00660	245,58	R\$ 1,62
SINAPI	5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00660	193,6	R\$ 1,27
SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00660	305,49	R\$ 2,01
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00100	41,14	R\$ 0,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00330	24,98	R\$ 0,08
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00050	40,68	R\$ 0,02
COMP-12		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$		R\$	5,99

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPEA/02.05.60U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

UNID.

M2

FONTE: SINAPI (JUNHO/2026)

CODIGO: COMP-12 (94992/SINAPI)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	30,35	R\$ 2,96
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,0739	510,96	R\$ 37,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	30,95	R\$ 4,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	24,98	R\$ 6,14
SINAPI (INSUMO)	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240	18,72	R\$ 0,44
SINAPI (INSUMO)	4517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500	4,06	R\$ 1,82
COMP-13		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$		R\$	53,69

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SINAPI/94992, MANTENDO OS COEFICIENTES, SUBSTITUINDO CONCRETO DE 20MPA POR CONCRETO SIMPLES DE 15MPA E RETIRANDO A ARMAÇÃO.

VALA DE INFILTRAÇÃO L=6,00M CONFORME PROJETO

UNID.

UN

FONTE: COMP.5 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-14 (PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	30,43	R\$ 60,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	24,98	R\$ 49,96
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	4,5000	9,55	R\$ 42,97
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF 01/2024	M3	4,5000	229,88	R\$ 1.034,46
SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1,9800	24,41	R\$ 48,33
SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	8,0000	31,14	R\$ 249,12
SINAPI	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,0000	45,77	R\$ 91,54



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

COMP-14	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$		R\$	1.577,24
---------	--------------------	-----	--	-----	----------

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.5, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA BASE SINAPI.

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-15 (71.14.01U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	5,0000	0,08	R\$ 0,40
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	19,43	R\$ 194,30
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	25,31	R\$ 253,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	24,98	R\$ 124,90
COMP-15		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 572,70

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/71.14.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS BASE SINAPI.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS

UNID.

M2

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-16 (33.07.09/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	24,98	R\$ 24,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	30,95	R\$ 30,95
COMPESA (INSUMO)	1800003U	TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES	M2	1,0000	R\$ 1.955,46	R\$ 1.955,46
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,0100	722,37	R\$ 7,22
COMP-16		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2.018,61

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/71.14.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS BASE SINAPI.

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (0,7 x 0,8 x 1,3) M

UNID.

UN

FONTE: COMP.6 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-17 (COMP.6/PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	3,9000000	96,11	R\$ 374,82
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	7,9200000	10,85	R\$ 85,93
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,2640000	549,82	R\$ 145,15
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	6,0000000	148,16	R\$ 888,96
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	7,8000000	43,89	R\$ 342,34
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	0,7280000	9,55	R\$ 6,95
COMP-17		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.844,15

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.6, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA BASE SINAPI.

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (0,6 x 0,6 x 1,2) M.

UNID.

UN

FONTE: COMP.7 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-18 (COMP.7/PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	2,8800	96,11	R\$ 276,79
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	6,0000	10,85	R\$ 65,10
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,2000	549,82	R\$ 109,96
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	4,8000	148,16	R\$ 711,16
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	5,7600	43,89	R\$ 252,80
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	0,4320	9,55	R\$ 4,12
COMP-18		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.419,93

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.7, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA BASE SINAPI.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-19 (71.05.11U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	26,47	R\$ 10,58
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	31,4	R\$ 12,56
SINAPI	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,0000	353,13	R\$ 353,13
COMP-19		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 376,27

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/71.05.11U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS BASE SINAPI.

POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-20 (71.10.27U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
-------	--------	------------------------	-------	-------	---------------	--



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Unit.	Total
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	2,0000	278,34	R\$ 556,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	26,47	R\$ 79,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	31,4	R\$ 188,40
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	24,98	R\$ 99,92
SINAPI (INSUMO)	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	33,0000	3,2	R\$ 105,60
SINAPI (INSUMO)	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,0000	R\$ 1.072,10	R\$ 1.072,10
SINAPI (INSUMO)	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000	46,66	R\$ 46,66
SINAPI (INSUMO)	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,0000	99,75	R\$ 99,75
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,2000	549,82	R\$ 109,96
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,2000	337,44	R\$ 67,48
COMP-20		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2.425,96

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/71.10.27U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS BASE SINAPI. PREÇOS DE INSUMOS DE SÃO PAULO POR INDISPONIBILIDADE DESTES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. AS = 44%.

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UNID.

M

FONTE: SINAPI (JUNHO/2026)

CÓDIGO: COMP-21 (SINAPI/96977)

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Preço (R\$)	
					Unit.	Total
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	26,47	R\$ 0,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	31,4	R\$ 1,03
SINAPI (INSUMO)	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	22,57	R\$ 23,69
COMP-21		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 25,59

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SINAPI/94977, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS, SUBSTITUINDO CABO DE COBRE NU DE 50MM2 POR 16MM2.

CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UNID.

M

FONTE: SINAPI (JUNHO/2026)

CÓDIGO: COMP-22 (SINAPI/96977)

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Preço (R\$)	
					Unit.	Total
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	26,47	R\$ 0,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	31,4	R\$ 1,03
SINAPI (INSUMO)	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	13,49	R\$ 14,16
COMP-22		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 16,06

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SINAPI/94977, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS, SUBSTITUINDO CABO DE COBRE NU DE 50MM2 POR 16MM2.

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 À 112, 5KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CÓDIGO: COMP-23 (71.12.02U/COMPESA)

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Preço (R\$)	
					Unit.	Total
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	2,0000	278,34	R\$ 556,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0000	26,47	R\$ 582,34
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0000	31,4	R\$ 690,80
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0000	25,31	R\$ 556,82
COMP-23		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2.386,64

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/71.12.02U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DO SINAPI.

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3

UNID.

UN

FONTE: SEINFRA (VERSÃO 028)

CÓDIGO: COMP-24 (C3490/SEINFRA)

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Preço (R\$)	
					Unit.	Total
SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2026	M3	0,0200	648,59	R\$ 12,97
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	26,06	R\$ 416,96
ORSE	4182	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL	H	4,0000	R\$ 1,29	R\$ 5,16
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	25,31	R\$ 404,96
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	24,98	R\$ 799,36
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP	4,0000	0,08	R\$ 0,32
COMP-24		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.639,73

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3490, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE SINAPI.

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s

UNID.

UN

FONTE: SEINFRA (VERSÃO 028)

CÓDIGO: COMP-25 (C3496/SEINFRA)

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Preço (R\$)	
					Unit.	Total
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	26,06	R\$ 416,96
SINAPI	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	8,0000	110,28	R\$ 882,24
ORSE	4182	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL	H	16,0000	R\$ 1,29	R\$ 20,64
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	25,31	R\$ 404,96
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	24,98	R\$ 799,36
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP	26,0000	0,08	R\$ 2,08
COMP-25		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2.526,24

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3496, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE SINAPI.

EXECUÇÃO DE CAMADA DE TIJOLO 5x10x20CM SOBRE CAMADA DE DRENAGEM, COM JUNTA EM AREIA GROSSA DE 3CM

UNID.

M2

FONTE: COMP.12 (PLANILHA ORIGINAL)

CÓDIGO: COMP-26 (93679/SINAPI)

Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Coef.	Preço (R\$)	
					Unit.	Total



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	30,73	R\$	11,44
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,1371	0,47	R\$	0,06
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0491	11,16	R\$	0,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	24,98	R\$	9,30
SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	150	R\$	8,52
SINAPI	7258	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	UN	1,0300	0,43	R\$	0,44
COMP-26		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$	30,30

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DA COMP.12, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, QUE FOI ADAPTADA ATRAVÉS DA SINAPI/93679, MANTENDO OS ITENS E COEFICIENTES. EXCLUINDO PÓ DE BRITA, PLACA VIBRATÓRIA E SUBSTITUINDO BLOQUETE POR TUJOLO.

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (0,8 x 1,0 x 1,35) M	UNID.
	UN

FONTE: COMP.8 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-27 (COMP.8/PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	4,8600	96,11	R\$ 467,09
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	10,0800	10,85	R\$ 109,36
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,3360	549,82	R\$ 184,73
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	7,2000	148,16	R\$ 1.066,75
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	9,7200	43,89	R\$ 426,61
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	1,0800	9,55	R\$ 10,31
COMP-27		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2.264,85

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.8, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA BASE SINAPI.

LOCAÇÃO DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

UNID.
M3XMESES

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-28 (12.01.08U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
COMPESA (INSUMO)	1600105U	TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAÇÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 11/2")	M/MES	6,0000	R\$ 2,00	R\$ 12,00
COMPOSIÇÃO	COMP-AUX08	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR	M3	1,0000	R\$ 16,56	R\$ 16,56
COMP-28		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 28,56

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/12.01.08U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS, ACRESCENTANDO O SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME COMPOSIÇÃO PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL (ITEM DESATIVADO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR

UNID.
M3

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-AUX08 (12.01.07U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3432	23,29	R\$ 7,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3432	24,98	R\$ 8,57
COMP-AUX08		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 16,56

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/12.01.07U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS SINAPI.

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 I/s

UNID.
UN

FONTE: SEINFRA (VERSÃO 028)

CODIGO: COMP-29 (C3494/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2026	M3	0,0500	648,59	R\$ 32,42
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0000	26,06	R\$ 1.459,36
ORSE	4182	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL	H	32,0000	R\$ 1,29	R\$ 41,28
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0000	25,31	R\$ 1.417,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,0000	24,98	R\$ 4.196,64
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	32,0000	0,08	R\$ 2,56
COMP-29		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 7.149,62

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3494, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR BASE SINAPI.

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUJOLOS CERÂMICO NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO, PISO EM CONCRETO SIMPLES; TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK >=20 MPA) COM ESPESSURA MÉDIA DE 0,10 M (2,5 x 1,5x 1,45) M.	UNID.
	UN

FONTE: COMP.4 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-30 (COMP.4/PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	10,7300	96,11	R\$ 1.031,26
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	33,0600	10,85	R\$ 358,70
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	1,1020	549,82	R\$ 605,90
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	1,6000	148,16	R\$ 237,05
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	21,4600	43,89	R\$ 941,87
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	9,0915	9,55	R\$ 86,82



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

COMP-30	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$		R\$	3.261,60
---------	--------------------	-----	--	-----	----------

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.4, PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA BASE SINAPI.

ATERRAMENTO COMPLETO C/01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-31 (29.03.01U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	26,47	R\$ 26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	31,4	R\$ 31,40
SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	3,0000	47,39	R\$ 142,17
SINAPI	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000	46,66	R\$ 46,66
SINAPI	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,0000	99,75	R\$ 99,75
COMP-31		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 346,45

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/29.03.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI.

SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)

UNID.

UN

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-32 (01.03.08U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	24,98	R\$ 6,24
COMPESA (INSUMO)	0500004U	CAVALETE EM POLIETILENO	UN	0,0064	R\$ 370,00	R\$ 2,35
SINAPI (INSUMO)	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0139	151,96	R\$ 2,11
COMP-32		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 10,70

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/01.03.08U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI. EXCETO INSUMO NÃO CONTEMPLADO PELA BASE SINAPI.

CAIXA DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UNID.

UN

FONTE: SINAPI (JUNHO/2026)

CODIGO: COMP-33 (104995/SINAPI)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0033	894,5	R\$ 2,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7210	25,59	R\$ 18,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7210	30,43	R\$ 21,94
COMPESA (INSUMO)	1000054U	CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO	UN	1,0000	R\$ 54,33	R\$ 54,33
COMP-33		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 97,67

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SINAPI/104995, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI, SUBSTITUINDO O INSUMO DA CAIXA POR ITEM DA COMPESA POR INDISPONIBILIDADE NO SINAPI.

RAMAL PREDIAL PARA LIGAÇÃO PREDIAL

UNID.

M

FONTE: COMP.3 (PLANILHA ORIGINAL)

CODIGO: COMP-34 (COMP.3/PLANILHA ORIGINAL)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	30,43	R\$ 0,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	24,98	R\$ 0,49
SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,1140	24,41	R\$ 2,78
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,1200	9,55	R\$ 1,14
SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0000	4,34	R\$ 4,34
SINAPI	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	0,2000	R\$ 12,66	R\$ 2,53
COMP-34		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 11,88

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMP.3, ORIUNDA DA PLANILHA ORIGINAL CONTRATUAL, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI. PREÇO DO INSUMO 1419 DE SÃO PAULO POR INDISPONIBILIDADE NO ESTADO DE PERNAMBUCO. AS = 23%.

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T

UNID.

UN

FONTE: SEINFRA (VERSAO 028)

CODIGO: COMP-35 (C3464/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	26,06	R\$ 625,44
EMBASA (INSUMO)	M110406009	TROLE MANUAL P/ TALHA, C/ CAP. = 2000 kg	UN	1,0000	R\$ 743,73	R\$ 743,73
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	25,31	R\$ 607,44
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	30,95	R\$ 495,20
SINAPI	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	303,2000	10	R\$ 3.032,00
SINAPI	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	UN	1,0000	1400,77	R\$ 1.400,77
COMP-35		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 6.904,58

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3464, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS POR BASE SINAPI.

INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 Á 50 CV

UNID.

UN

FONTE: SEINFRA (VERSAO 028)

CODIGO: COMP-36 (C3419/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,0000	30,43	R\$ 1.825,80
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000	25,31	R\$ 1.012,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,0000	24,98	R\$ 2.997,60
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	8,0000	0,08	R\$ 0,64
COMP-36		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 5.836,44

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3419, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS POR BASE SINAPI.

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO

UNID.

UN

FONTE: SEINFRA (VERSAO 028)



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

CODIGO: COMP-37 (C3502/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	30,43	R\$ 1.460,64
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	25,31	R\$ 1.214,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	24,98	R\$ 1.199,04
COMP-37		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 3.874,56

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3502, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS POR BASE SINAPI.

MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KITS, PQS VAZÃO 95,01 À 230 m³/h					UNID.
					UN

FONTE: SEINFRA (VERSAO 028)

CODIGO: COMP-38 (C3473/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	336,0000	26,06	R\$ 8.756,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000	31,4	R\$ 2.512,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,0000	30,43	R\$ 4.868,80
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	336,0000	25,31	R\$ 8.504,16
COMP-38		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 24.641,12

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3473, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS POR BASE SINAPI.

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 100,01 À 300 M3					UNID.
					UN

FONTE: SEINFRA (VERSAO 028)

CODIGO: COMP-39 (C3491/SEINFRA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2026	M3	0,0300	648,59	R\$ 19,45
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	26,06	R\$ 625,44
ORSE	4182	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL	H	8,0000	R\$ 1,29	R\$ 10,32
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	25,31	R\$ 607,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	24,98	R\$ 1.199,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	8,0000	0,08	R\$ 0,64
COMP-39		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 2.462,33

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SEINFRA/C3473, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO INSUMOS POR BASE SINAPI.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF. 11/2020					UNID.
					M2

FONTE: SINAPI (JUNHO/2026)

CODIGO: COMP-40 (101952/SINAPI)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,1850	13,71	R\$ 16,24
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3630	30,35	R\$ 11,01
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	M3	0,0550	758,44	R\$ 41,71
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLÉS. AF. 09/2020	M	0,0600	19,91	R\$ 1,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2720	24,98	R\$ 6,79
SINAPI	43357	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), "H8", "33" X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR "12" X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGf/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	77,3	R\$ 77,30
SINAPI	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0370	23,1	R\$ 0,85
SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7200	22,96	R\$ 39,49
COMP-40		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 194,58

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SINAPI/101952, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS. PREÇO DO INSUMO 43357 DE SÃO PAULO POR INDISPONIBILIDADE NO ESTADO DE PERNAMBUCO. AS = 37%.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M					UNID.
					M

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-41 (33.07.06/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	30,73	R\$ 18,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	24,98	R\$ 29,97
COMPESA (INSUMO)	1800001U	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EM RESINA OFFSHORE INCLUSIVE GAIOLA DE PROTEÇÃO	M	1,0000	1.001,47	R\$ 1.001,47
COMP-41		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.049,87

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/33.07.06U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS DA BASE SINAPI, EXCETO ESCADA POR NÃO SER CONTEMPLADO POR SINAPI.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4", DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.					UNID.
					M

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-42 (COMPESA/33.03.01U)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 02/2016	H	0,5000	63,34	R\$ 31,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	24,98	R\$ 74,94
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	30,73	R\$ 46,09
SINAPI	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	3,2452	7,8	R\$ 25,31
SINAPI	11963	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2,6600	13,73	R\$ 36,52
EMBASA (INSUMO)	D180000616	VIGA "U" 8" - 20,50 KG/M	M	3,7700	R\$ 82,00	R\$ 309,14
SINAPI (INSUMO)	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	4,7500	8,84	R\$ 41,99
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2000	29,09	R\$ 5,81
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 PE	M2	1,0000	58,81	R\$ 58,81
COMP-42		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 630,28

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/33.03.01U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS POR BASE SINAPI, EXCETO BARRA CHATA E CANTONEIRA NÃO CONTEMPLADAS POR SINAPI.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO					UNID.
					M



OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBSERVAÇÃO: Nos serviços obtidos do ORSE ou SEINFRA as composições de mão de obra foram substituídas pelas respectivas composições da tabela SINAPI, objetivando a utilização dos encargos sociais do Estado de Pernambuco.

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-43 (33.02.05U/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	6,9048	7,8	R\$ 53,85
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,0025	799,57	R\$ 1,99
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	M2	0,3519	10,41	R\$ 3,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	30,95	R\$ 12,38
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	0,3519	28,13	R\$ 9,89
SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	0,3519	32,16	R\$ 11,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	24,98	R\$ 19,98
COMP-43		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 113,06

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE COMPESA/33.02.05U, MANTENDO OS COEFICIENTES E SUBSTITUINDO OS INSUMOS POR BASE SINAPI.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2023	UNID.
	M

FONTE: SINAPI (JUNHO/2026)

CODIGO: COMP-44 (SINAPI/97241)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1304	26,47	R\$ 3,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1304	31,4	R\$ 4,09
SINAPI	96562	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	M	1,0000	55,93	R\$ 55,93
EMBASA (INSUMO)	M100400001	BANDEJA (ELETROCALHA) PERFURADA EM AÇO GALV., 200mm, L= 3m	UN	0,9580	R\$ 92,42	R\$ 88,53
COMP-44		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 152,00

COMPOSIÇÃO ADAPTADA DE SINAPI/97241, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS, EXCETO ELETROCALHA DA COMPESA POR SINAPI NÃO CONTEMPLAR E EXCLUINDO EMENDA, CONFORME COMPOSIÇÃO/COMP.10, DA PLANILHA ORIGINAL.

REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	UNID.
	M3

FONTE: COMPESA (2024.2)

CODIGO: COMP-45 (08.01.24/COMPESA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
SINAPI	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,11110	172,32	R\$ 19,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,30493	24,98	R\$ 82,55
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAÇA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,01175	181,07	R\$ 2,12
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHP	0,14763	336,64	R\$ 49,69
SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,05729	94,57	R\$ 5,41
SINAPI	93439	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHP	0,05729	297,17	R\$ 17,02
SINAPI (INSUMO)	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,39173	150	R\$ 58,75
SINAPI (INSUMO)	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	90,40960	1,8	R\$ 162,73
SINAPI (INSUMO)	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59004	125,09	R\$ 73,80
SINAPI (INSUMO)	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,46444	108,35	R\$ 50,32
COMPESA (INSUMO)	1400019U	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	KG	188,27427	R\$ 3,58	R\$ 674,02
COMP-45		TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$			R\$ 1.195,55

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COMPESA/08.01.24U, MANTENDO OS COEFICIENTES E INSUMOS, CONFORME COMPOSIÇÃO BASE.

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>MURAL</div></div></div>																	
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
LOCAL:		KM 25 E 22															
MAPA DE COTAÇÃO																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	PREÇO 5	PREÇO 6	MEDIANA / MENOR PREÇO	METODOLOGIA APLICADA
COT-01	MERCADO	BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-103,86 H- 15MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	UN	IRRIGAVALE FABRICANTE 1 CNPJ: 05.462.043/0001-02 RESPONSÁVEL: ANUNCIADA SANTOS TEL: 87 3861-9299	IRRIGAVALE FABRICANTE 2 CNPJ: 05.462.043/0001-02 RESPONSÁVEL: ANUNCIADA SANTOS TEL: 87 3861-9299	NORBOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.788.841/0001-76 RESPONSÁVEL: CARLOS PEREIRA TEL: 82 9 9101-7361	PRISCILA RIBEIRO CADIDE NERY ME CNPJ: 00.994.362/0001-45 RESPONSÁVEL: LADY DAIANE TEL: 87 9 86264022		-	R\$ 17.130,47	R\$ 14.197,89	R\$ 18.700,00	R\$ 13.191,00		-	R\$ 15.664,18	MEDIANA
COT-02	MERCADO	PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300	PS ENGENHARIA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME CNPJ: 22.303.115/0001-98 RESPONSÁVEL: PAULO DIAS TEL: 74 99985-0261				-	R\$ 44.997,60	R\$ 18.923,92				-	R\$ 18.923,92	MENOR PREÇO
COT-03	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.819,00	R\$ 4.750,00				-	R\$ 2.819,00	MENOR PREÇO
COT-04	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.089,00	R\$ 3.275,35				-	R\$ 1.089,00	MENOR PREÇO
COT-05	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.003,00	R\$ 3.670,81				-	R\$ 1.003,00	MENOR PREÇO
COT-06	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.522,00	R\$ 3.670,81				-	R\$ 1.522,00	MENOR PREÇO
COT-07	MERCADO	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 774,00	R\$ 841,15				-	R\$ 774,00	MENOR PREÇO
COT-08	MERCADO	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.195,00	R\$ 887,48				-	R\$ 887,48	MENOR PREÇO
COT-09	MERCADO	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 809,00	R\$ 1.003,44				-	R\$ 809,00	MENOR PREÇO
COT-10	MERCADO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.055,00	R\$ 1.026,64				-	R\$ 1.026,64	MENOR PREÇO
COT-11	MERCADO	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.737,00	R\$ 2.743,60				-	R\$ 1.737,00	MENOR PREÇO
COT-12	MERCADO	VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 8.473,00	R\$ 9.074,80				-	R\$ 8.473,00	MENOR PREÇO
COT-13	MERCADO	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.828,00	R\$ 1.327,93				-	R\$ 1.327,93	MENOR PREÇO
COT-14	MERCADO	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD	UN	TECHMETER INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI CNPJ: 29.519.909/0001-32 RESPONSÁVEL: MASSACI KATO TEL: 11 5071-1630	PHELPS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 41.109.013/0001-80 RESPONSÁVEL: RAFAELA OLIVEIRA TEL: 32 3512-8631	GAT INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 46.827.693/0001-91 RESPONSÁVEL: GUILHERME OLIVEIRA TEL: 11 9 7662-7594			-	R\$ 8.960,00	R\$ 9.533,87	R\$ 14.000,00			-	R\$ 9.533,87	MEDIANA
COT-15	MERCADO	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.472,00	R\$ 2.025,74				-	R\$ 1.472,00	MENOR PREÇO
COT-16	MERCADO	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.247,00	R\$ 2.953,32				-	R\$ 2.247,00	MENOR PREÇO
COT-17	MERCADO	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 399,00	R\$ 600,85				-	R\$ 399,00	MENOR PREÇO

<div><div></div><div><div>PETROLINA PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</div></div></div>																	
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
LOCAL:		KM 25 E 22															
MAPA DE COTAÇÃO																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	PREÇO 5	PREÇO 6	MEDIANA / MENOR PREÇO	METODOLOGIA APLICADA
COT-18	MERCADO	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 808,00	R\$ 821,22				-	R\$ 808,00	MENOR PREÇO
COT-19	MERCADO	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.978,00	R\$ 3.166,26				-	R\$ 3.166,26	MENOR PREÇO
COT-20	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.683,00	R\$ 5.487,38				-	R\$ 3.683,00	MENOR PREÇO
COT-21	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.923,00	R\$ 3.942,93				-	R\$ 2.923,00	MENOR PREÇO
COT-22	MERCADO	TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 751,00	R\$ 632,87				-	R\$ 632,87	MENOR PREÇO
COT-23	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.344,50	R\$ 3.534,47				-	R\$ 2.344,50	MENOR PREÇO
COT-24	MERCADO	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 799,00	R\$ 1.072,21				-	R\$ 799,00	MENOR PREÇO
COT-25	MERCADO	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 913,00	R\$ 1.304,66				-	R\$ 913,00	MENOR PREÇO
COT-26	MERCADO	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 510,00	R\$ 423,03				-	R\$ 423,03	MENOR PREÇO
COT-27	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.954,00	R\$ 4.012,18				-	R\$ 1.954,00	MENOR PREÇO
COT-28	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.058,00	R\$ 3.207,20				-	R\$ 2.058,00	MENOR PREÇO
COT-29	MERCADO	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 994,00	R\$ 973,76				-	R\$ 973,76	MENOR PREÇO
COT-30	MERCADO	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.570,00	R\$ 1.397,40				-	R\$ 1.397,40	MENOR PREÇO
COT-31	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.386,00	R\$ 4.407,66				-	R\$ 2.386,00	MENOR PREÇO
COT-32	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.490,00	R\$ 3.547,40				-	R\$ 2.490,00	MENOR PREÇO
COT-33	MERCADO	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.241,00	R\$ 1.256,19				-	R\$ 1.241,00	MENOR PREÇO
COT-34	MERCADO	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 826,00	R\$ 644,75				-	R\$ 644,75	MENOR PREÇO

<div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</div></div></div></div>																	
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
LOCAL:		KM 25 E 22															
MAPA DE COTAÇÃO																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	PREÇO 5	PREÇO 6	MEDIANA / MENOR PREÇO	METODOLOGIA APLICADA
COT-35	MERCADO	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.037,00	R\$ 806,53				-	R\$ 806,53	MENOR PREÇO
COT-36	MERCADO	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.437,00	R\$ 1.659,24				-	R\$ 1.437,00	MENOR PREÇO
COT-37	MERCADO	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.304,00	R\$ 980,50				-	R\$ 980,50	MENOR PREÇO
COT-38	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.473,00	R\$ 3.250,84				-	R\$ 2.473,00	MENOR PREÇO
COT-39	MERCADO	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 598,00	R\$ 652,09				-	R\$ 598,00	MENOR PREÇO
COT-40	MERCADO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.404,00	R\$ 728,75				-	R\$ 728,75	MENOR PREÇO
COT-41	MERCADO	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 833,00	R\$ 740,62				-	R\$ 740,62	MENOR PREÇO
COT-42	MERCADO	FLANGE AVULSO DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353					-	R\$ 284,00					-	R\$ 284,00	MENOR PREÇO
COT-43	MERCADO	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.039,00	R\$ 1.807,59				-	R\$ 1.807,59	MENOR PREÇO
COT-44	MERCADO	VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.990,00	R\$ 4.333,37				-	R\$ 3.990,00	MENOR PREÇO
COT-45	MERCADO	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 949,00	R\$ 873,33				-	R\$ 873,33	MENOR PREÇO
COT-46	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.626,00	R\$ 2.809,09				-	R\$ 1.626,00	MENOR PREÇO
COT-47	MERCADO	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.545,00	R\$ 2.343,79				-	R\$ 2.343,79	MENOR PREÇO
COT-48	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.730,00	R\$ 6.225,75				-	R\$ 3.730,00	MENOR PREÇO
COT-49	MERCADO	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.257,00	R\$ 7.389,02				-	R\$ 3.257,00	MENOR PREÇO
COT-50	MERCADO	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.099,00	R\$ 4.624,96				-	R\$ 3.099,00	MENOR PREÇO
COT-51	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.152,00	R\$ 4.508,40				-	R\$ 3.152,00	MENOR PREÇO

<div><div><div><div><div></div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>RURAL</div></div></div></div></div>																	
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
LOCAL:		KM 25 E 22															
MAPA DE COTAÇÃO																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	PREÇO 5	PREÇO 6	MEDIANA / MENOR PREÇO	METODOLOGIA APLICADA
COT-52	MERCADO	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.928,00	R\$ 2.099,58				-	R\$ 1.928,00	MENOR PREÇO
COT-53	MERCADO	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.274,00	R\$ 1.384,08				-	R\$ 1.274,00	MENOR PREÇO
COT-54	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 5.082,00	R\$ 6.140,38				-	R\$ 5.082,00	MENOR PREÇO
COT-55	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 5.725,50	R\$ 6.741,92				-	R\$ 5.725,50	MENOR PREÇO
COT-56	MERCADO	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 7.761,00	R\$ 5.617,64				-	R\$ 5.617,64	MENOR PREÇO
COT-57	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5800	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 8.042,00	R\$ 8.425,80				-	R\$ 8.042,00	MENOR PREÇO
COT-58	MERCADO	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 839,00	R\$ 937,86				-	R\$ 839,00	MENOR PREÇO
COT-59	MERCADO	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353					-	R\$ 246,00					-	R\$ 246,00	MENOR PREÇO
COT-60	MERCADO	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.828,00	R\$ 1.518,94				-	R\$ 1.518,94	MENOR PREÇO
COT-61	MERCADO	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 399,00	R\$ 660,33				-	R\$ 399,00	MENOR PREÇO
COT-62	MERCADO	TUBO FoFo CILINDRICO P/ ÁGUA DN 100, L = 5800mm	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 3.571,00	R\$ 2.585,64				-	R\$ 2.585,64	MENOR PREÇO
COT-63	MERCADO	TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353					-	R\$ 527,00					-	R\$ 527,00	MENOR PREÇO
COT-64	MERCADO	REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353					-	R\$ 341,00					-	R\$ 341,00	MENOR PREÇO
COT-65	MERCADO	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 5.084,00	R\$ 5.758,02				-	R\$ 5.084,00	MENOR PREÇO
COT-66	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 4.980,00	R\$ 6.903,75				-	R\$ 4.980,00	MENOR PREÇO
COT-67	MERCADO	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 4.116,00	R\$ 5.882,89				-	R\$ 4.116,00	MENOR PREÇO
COT-68	MERCADO	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 2.247,00	R\$ 3.140,34				-	R\$ 2.247,00	MENOR PREÇO

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</div></div>																	
OBJETO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
LOCAL:		KM 25 E 22															
MAPA DE COTAÇÃO																	
CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UND	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	PREÇO 5	PREÇO 6	MEDIANA / MENOR PREÇO	METODOLOGIA APLICADA
COT-69	MERCADO	CURVA 45 FcFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 621,00	R\$ 733,08				-	R\$ 621,00	MENOR PREÇO
COT-70	MERCADO	REDUÇÃO FcFo FF DN 250 x 200 PN10	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.195,00	R\$ 971,16				-	R\$ 971,16	MENOR PREÇO
COT-71	MERCADO	TUBO FcFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4500	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 4.548,00	R\$ 6.224,26				-	R\$ 4.548,00	MENOR PREÇO
COT-72	MERCADO	TUBO FcFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 1.193,00	R\$ 2.470,34				-	R\$ 1.193,00	MENOR PREÇO
COT-73	MERCADO	BOMBA CENTRÍFUGA 20 CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-105 H-30MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	UN	IRRIGAVALE FABRICANTE 1 CNPJ: 05.462.043/0001-02 RESPONSÁVEL: ANUNCIADA SANTOS TEL: 87 3861-9299	IRRIGAVALE FABRICANTE 2 CNPJ: 05.462.043/0001-02 RESPONSÁVEL: ANUNCIADA SANTOS TEL: 87 3861-9299	NORBOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.788.841/0001-76 RESPONSÁVEL: CARLOS PEREIRA TEL: 82 9 9101-7361	PRISCILA RIBEIRO CADIDÉ NERY ME CNPJ: 00.994.362/0001-45 RESPONSÁVEL: LADY DAIANE TEL: 87 9 88264022		-	R\$ 35.881,95	R\$ 22.745,89	R\$ 29.371,00	R\$ 21.199,17		-	R\$ 26.058,45	MEDIANA
COT-74	MERCADO	BOMBA CENTRÍFUGA 50CV TRIFÁSICA RPM 1750 Q-568,80 H-15,5MCA OU DE CAPACIDADE EQUIVALENTE AO PROJETO	UN	IRRIGAVALE FABRICANTE 1 CNPJ: 05.462.043/0001-02 RESPONSÁVEL: ANUNCIADA SANTOS TEL: 87 3861-9299	IRRIGAVALE FABRICANTE 2 CNPJ: 05.462.043/0001-02 RESPONSÁVEL: ANUNCIADA SANTOS TEL: 87 3861-9299	NORBOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.788.841/0001-76 RESPONSÁVEL: CARLOS PEREIRA TEL: 82 9 9101-7361	PRISCILA RIBEIRO CADIDÉ NERY ME CNPJ: 00.994.362/0001-45 RESPONSÁVEL: LADY DAIANE TEL: 87 9 88264022		-	R\$ 51.180,04	R\$ 55.017,90	R\$ 55.867,00	R\$ 55.940,00		-	R\$ 55.442,45	MEDIANA
COT-75	MERCADO	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25	UN	GRUPO FERPAC - SALVATI SANEAMENTO BÁSICO LTDA CNPJ: 10.886.904/0001-10 RESPONSÁVEL: GUILHERME BECARINI TEL: 87 9 9607-5353	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.672.087/0001-62 RESPONSÁVEL: JAIME TEL: 21 2128-1600				-	R\$ 430,00	R\$ 3.093,05				-	R\$ 430,00	MENOR PREÇO
COT-76	MERCADO	CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,00 x 6,50m	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300					-	R\$ 62.967,54					-	R\$ 62.967,54	MENOR PREÇO
COT-77	MERCADO	FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 36,84 m³/h A 53,03 m³/h	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300					-	R\$ 438.138,85					-	R\$ 438.138,85	MENOR PREÇO
COT-78	MERCADO	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300					-	R\$ 12.773,58					-	R\$ 12.773,58	MENOR PREÇO
COT-79	MERCADO	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 100L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300					-	R\$ 10.631,80					-	R\$ 10.631,80	MENOR PREÇO
COT-80	MERCADO	KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300					-	R\$ 12.773,58					-	R\$ 12.773,58	MENOR PREÇO
COT-81	MERCADO	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300	PS ENGENHARIA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME CNPJ: 22.303.115/0001-98 RESPONSÁVEL: PAULO DIAS TEL: 74 99985-0261				-	R\$ 62.996,63	R\$ 30.800,00				-	R\$ 30.800,00	MENOR PREÇO
COT-82	MERCADO	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 15CV,380V,60Hz	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300	PS ENGENHARIA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME CNPJ: 22.303.115/0001-98 RESPONSÁVEL: PAULO DIAS TEL: 74 99985-0261				-	R\$ 53.997,12	R\$ 21.717,74				-	R\$ 21.717,74	MENOR PREÇO
COT-83	MERCADO	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	UN	FIBRASIL - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.921.697/0001-46 RESPONSÁVEL: CARLOS TEL: 85 9 8421-9300	PS ENGENHARIA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME CNPJ: 22.303.115/0001-98 RESPONSÁVEL: PAULO DIAS TEL: 74 99985-0261				-	R\$ 6.299,66	R\$ 3.398,24				-	R\$ 3.398,24	MENOR PREÇO





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 211.626,61	3,53%	100,00%	R\$ 211.626,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS	R\$ 12.904,84	0,22%	40,00%	R\$ 5.161,94	60,00%	R\$ 7.742,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	CAPTAÇÃO EM RESERVATÓRIO COM FLUTUANTE - SERVIÇOS	R\$ 106.983,54	1,79%	10,00%	R\$ 10.698,35	40,00%	R\$42.793,42	50,00%	R\$ 53.491,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	CAPTAÇÃO EM RESERVATÓRIO COM FLUTUANTE - MATERIAIS	R\$ 274.908,86	4,59%		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 164.945,32	40,00%	R\$ 109.963,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	R\$ 22.387,16	0,37%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 4.477,43	80,00%	R\$ 17.909,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	R\$ 52.956,15	0,88%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 52.956,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS	R\$ 369.966,89	6,17%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 221.980,13	40,00%	R\$ 147.986,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASA DE QUÍMICA - SERVIÇOS	R\$ 109.943,70	1,83%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 54.971,85	50,00%	R\$ 54.971,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO ELEVATORIA - SERVIÇOS	R\$ 250.518,85	4,18%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 125.259,43	50,00%	R\$ 125.259,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BASES, CAIXAS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	R\$ 54.128,62	0,90%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 16.238,59	70,00%	R\$ 37.890,03
11	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EQUIPAMENTOS E PEÇAS - MATERIAL	R\$ 1.680.921,10	28,05%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$1.680.921,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12	RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 250,00M³ - SERVIÇOS	R\$ 389.429,80	6,50%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 194.714,90	50,00%	R\$ 194.714,90		R\$ -		R\$ -
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇOS	R\$ 308.056,44	5,14%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 154.028,22	50,00%	R\$ 154.028,22
14	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	R\$ 107.241,30	1,79%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 53.620,65	50,00%	R\$ 53.620,65
15	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - MATERIAIS	R\$ 25.669,23	0,43%	10,00%	R\$ 2.566,92		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 11.551,15	45,00%	R\$ 11.551,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS	R\$ 43.046,03	0,72%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 25.827,62	40,00%	R\$ 17.218,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	TANQUE DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS	R\$ 17.219,58	0,29%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 12.053,71	30,00%	R\$ 5.165,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	LEITO DE SECAGEM- SERVIÇOS	R\$ 176.066,32	2,94%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 88.033,16	50,00%	R\$ 88.033,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS	R\$ 39.432,67	0,66%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 15.773,07	60,00%	R\$ 23.659,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAIS	R\$ 25.816,31	0,43%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.816,31
21	RESERVATÓRIO ELEVADO - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M - SERVIÇOS	R\$ 141.095,26	2,35%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 70.547,63	50,00%	R\$ 70.547,63		R\$ -
22	RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 150,00M3 FUSTE DE 10,0M	R\$ 95.087,70	1,59%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 95.087,70
23	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS	R\$ 655.556,90	10,94%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 655.556,90
24	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS	R\$ 142.375,40	2,38%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 71.187,70	50,00%	R\$ 71.187,70		R\$ -
25	LIGAÇÕES PREDIAIS	R\$ 678.232,50	11,32%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 678.232,50
TOTAL (R\$)		R\$ 5.991.571,76	100,00%	R\$ 230.053,82	R\$ 230.053,82	R\$ 50.536,32	R\$ 50.536,32	R\$ 271.393,24	R\$ 271.393,24	R\$ 447.910,96	R\$ 447.910,96	R\$ 2.246.670,44	R\$ 2.246.670,44	R\$ 342.701,66	R\$ 342.701,66	R\$ 336.450,23	R\$ 336.450,23	R\$ 365.622,79	R\$ 365.622,79	R\$ 1.700.232,31	R\$ 1.700.232,31
FÍSICO MENSAL (R\$)				3,84%		0,84%		4,53%		7,48%		37,50%		5,72%		5,62%		6,10%		28,38%	
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 230.053,82		R\$ 280.590,14		R\$ 551.983,38		R\$ 999.894,34		R\$ 3.246.564,77		R\$ 3.589.266,43		R\$ 3.925.716,66		R\$ 4.291.339,45		R\$ 5.991.571,76	
FÍSICO ACUMULADO (%)				3,84%		4,68%		9,21%		16,69%		54,19%		59,91%		65,52%		71,62%		100,00%	



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÃO DE BDI

Grupo A Despesas Indiretas

A1	Administração Central	3,43%
A2	Seguros e Garantias Contratuais	0,28%
A3	Riscos	1,00%
Total do Grupo A =		4,71%

Grupo B Despesa Financeira

B1	Despesa Financeira	0,94%
Total do Grupo B =		0,94%

Grupo C Lucro

C1	Lucro Operacional	6,74%
Total do Grupo C =		6,74%

Grupo D Tributos

D1	ISS	5,00%
D2	PIS	0,65%
D3	COFINS	3,00%
D4	CPRB	0,00%
Total do Grupo D =		8,65%

Fórmula para o cálculo de BDI

$$BDI = \{ [((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I))] - 1 \} \times 100$$

23,50%

Onde;

AC = Administração Central

S = Seguros

R = Riscos

G = Garantias

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

I = Tributos

**PETROLINA**
PREFEITURASECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL**OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA****LOCAL: KM 25 E 22****Composição de BDI Diferenciado**

Grupo A	Despesas Indiretas	
A1	Administração Central	1,50%
A2	Seguros e Garantias Contratuais	0,30%
A3	Riscos	0,56%
Total do Grupo A =		2,36%
Grupo B	Despesa Financeira	
B1	Despesa Financeira	0,85%
Total do Grupo B =		0,85%
Grupo C	Lucro	
C1	Lucro Operacional	3,70%
Total do Grupo C =		3,70%
Grupo D	Tributos	
D1	ISS	0,00%
D2	PIS	0,65%
D3	COFINS	3,00%
D4	CPRB	0,00%
Total do Grupo D =		3,65%

Fórmula para o cálculo de BDI

$$BDI = \{ [((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I))] - 1 \} \times 100$$

11,10%

Onde; $BDI = \{ [((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I))] - 1 \} \times 100$

AC = Administração Central

S = Seguros

R = Riscos

G = Garantias

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

I = Tributos



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: KM 25 E 22

COMPOSIÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	NÃO INCIDE	17,88%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,29%	NÃO INCIDE	4,29%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º SALARIO	10,93%	8,30%	10,93%	8,30%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	2,12%	NÃO INCIDE	2,12%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,04%	7,62%	10,04%	7,62%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,01%	17,25%	47,01%	17,25%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,28%	4,01%	5,28%	4,01%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,95%	3,76%	4,95%	3,76%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,24%	1,70%	2,24%	1,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44%	0,34%	0,44%	0,34%
C	TOTAL	13,05%	9,91%	13,05%	9,91%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INSS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	11,51%	3,79%	17,30%	6,35%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%	0,47%	0,36%
D	TOTAL	11,97%	4,14%	17,77%	6,71%
TOTAL (A+B+C+D)		98,83%	58,10%	114,63%	70,67%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B59E-D287-B9DD-F854

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 24/07/2026 15:00:14 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B59E-D287-B9DD-F854>