

MEMÓRIA DE CALCULO

Tipo de Obra: Instalação e Substituição de alambrados, em diversos campos e/ou quadras no Município de Igarassu/PE
Endereço da Obra: IGARASSU-PE



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	UNIDADE	M1	M2	M3	M4
1.0	ALAMBRADO PARA CAMPOS E QUADRAS						
1.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM 4 METROS DE ALTURA ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) ,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO, DIM; 20X20X20CM COM ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, SEM FORMA DE MADEIRA.	608,82	M	ÁREA(M²)	TAXA	PERCENTUAL	
1.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM 2 METROS DE ALTURA ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) ,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO, DIM; 20X20X20CM COM ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, SEM FORMA DE MADEIRA.	2.435,27	M	ÁREA(M²)	TAXA	PERCENTUAL	
2.0	REDES E TRAVES						
2.1	Trave para futebol de campo	11,00	PAR	QTD			
2.2	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	11,00	PAR				
	TOTAL DE CAMPOS E QUADRAS			11,00			
2.3	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	11,00	PAR				
	TOTAL DE CAMPOS E QUADRAS			11,00			

Igarassu/PE
Local

terça-feira, 9 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Magna Jorge Costa
Cargo: Engenheiro Civil na Prefeitura de Igarassu
CREA/CAU: 19787279