

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS DA ZONA RURAL NA REGIONAL ADMINISTRATIVA 1, DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	BDI COM DESONERAÇÃO	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	MEMORIA DE CALCULO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.0							
1.1	29,63%	P9949	SICRO PE	Topógrafo	mês	6,00	
1.2	29,63%	P9950	SICRO PE	Auxiliar de topografia	mês	6,00	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
2.0							
2.1							
2.1.1	15,28%	M0005	SICRO PE	- BRITA 0	M3	3.184,56	10000m de extensão da via x 6 m de largura da via x 0,1m de espessura da camada de bgs x quantidade de 0,53076 , necessaria da brita 0 por m³ de BGS
2.1.2	15,28%	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1	SICRO PE	- BRITA 0 (BGS) -- CARREGADA, DECARREGADA E TRANSPORTADA	M3	3.980,70	Valor do quantidade de brita 0 x o empolamento de 1,25
2.1.3	15,28%	M0191	SICRO PE	- BRITA 1	M3	882,00	10000m de extensão da via x 6 m de largura da via x 0,1m de espessura da camada de bgs x quantidade de 0,147 , necessaria da brita 1 por m³ de BGS
2.1.4	15,28%	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2	SICRO PE	- BRITA 1 (BGS) -- CARREGADA, DECARREGADA E TRANSPORTADA	M3	1.102,50	Valor do quantidade de brita 1 x o empolamento de 1,25
2.1.5	15,28%	M0192	SICRO PE	- BRITA 2	M3	1.563,60	10000m de extensão da via x 6 m de largura da via x 0,1m de espessura da camada de bgs x quantidade de 0,2606 , necessaria da brita 2 por m³ de BGS
2.1.6	15,28%	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 3	SICRO PE	- BRITA 2 (BGS) -- CARREGADA, DECARREGADA E TRANSPORTADA	M3	1.954,50	Valor do quantidade de brita 2 x o empolamento de 1,25
2.1.7	15,28%	M1135	SICRO PE	Pó de pedra (BGS)	M3	3.169,74	10000m de extensão da via x 6 m de largura da via x 0,1m de espessura da camada de bgs x quantidade de 0,52829 , necessaria da pó de pedra por m³ de BGS
2.1.8	15,28%	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 4	SICRO PE	Pó de pedra (BGS) - CARREGADA, DECARREGADA E TRANSPORTADA	M3	3.962,18	Valor do quantidade de pó de pedra x o empolamento de 1,25
2.1.9	15,28%	M0808	SICRO PE	Brita 4 (Macadame)	M3	7.560,00	10000m de extensão da via x 6 m de largura da via x 0,1m de espessura da camada de macadame x quantidade de 1,26 , necessaria da brita 4 por m³ de macadame
2.1.10	15,28%	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 5	SICRO PE	Brita 4 (Macadame) CARREGADA, DECARREGADA E TRANSPORTADA	M3	9.450,00	Valor do quantidade de brita 4 x o empolamento de 1,25

2.1.11	15,28%	M1135	SICRO PE	Pó de pedra (Macadame)	M3	840,00	10000m de extensão da via x 6 m de largura da via x 0,1m de espessura da camada de macadame x quantidade de 0,14 , necessaria da pó de pedra por m³ de macadame
2.1.12	15,28%	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 6	SICRO PE	Pó de pedra (Macadame) CARREGADA, DECARREGADA E TRANSPORTADA	M3	1.050,00	Valor do quantidade de pó de pedra x o empolamento de 1,25

Harley Souza Tavares - Eng
DIRETOR - SECRETARIA EXECUTIVA DE