




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Desonerado	DATA :	14/11/2025	BDI :	27,29%
DESCRIÇÃO:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Desonerado	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAIA DE BARRINHA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 23.984,00	R\$ 30.529,00
1.1	COMP-04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,30%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 239,84	R\$ 305,29	R\$ 23.984,00	R\$ 30.529,00
2		SERVIÇOS PRELIMARES						R\$ 28.782,72	R\$ 36.632,95
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	5.690,38	R\$ 4,62	R\$ 5,88	R\$ 26.289,56	R\$ 33.459,43
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 233,46	R\$ 2.200,92	R\$ 2.801,52
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,57	R\$ 512,71	R\$ 652,63	R\$ 292,24	R\$ 372,00
3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 11.901,66	R\$ 15.151,22
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	365,53	R\$ 32,56	R\$ 41,45	R\$ 11.901,66	R\$ 15.151,22
4		PAREDES E PAINELIS						R\$ 7.694,19	R\$ 9.793,38
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	91,32	R\$ 7,42	R\$ 9,44	R\$ 677,59	R\$ 862,06
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	45,66	R\$ 41,35	R\$ 52,63	R\$ 1.888,04	R\$ 2.403,09
4.3	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	71,23	R\$ 72,00	R\$ 91,65	R\$ 5.128,56	R\$ 6.528,23
5		DRENAGEM						R\$ 164.012,28	R\$ 208.778,86
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	118,36	R\$ 54,09	R\$ 68,85	R\$ 6.402,09	R\$ 8.149,09
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	2.565,27	R\$ 61,44	R\$ 78,21	R\$ 157.610,19	R\$ 200.629,77
6		ACESSIBILIDADE						R\$ 43.359,31	R\$ 55.192,98
6.1		RAMPA DE ACESSIBILIDADE						R\$ 9.054,10	R\$ 11.525,00
6.1.1	COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composições Próprias	UNIDADE	10,00	R\$ 905,41	R\$ 1.152,50	R\$ 9.054,10	R\$ 11.525,00
6.2		PISO TÁTIL						R\$ 34.305,21	R\$ 43.667,98
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	241,62	R\$ 141,98	R\$ 180,73	R\$ 34.305,21	R\$ 43.667,98
7		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 35.835,47	R\$ 45.614,78
7.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	63,06	R\$ 543,91	R\$ 692,34	R\$ 34.298,96	R\$ 43.658,96
7.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,90	R\$ 808,69	R\$ 1.029,38	R\$ 1.536,51	R\$ 1.955,82
8		PISOS						R\$ 123.172,57	R\$ 156.792,71
8.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	1.399,74	R\$ 21,75	R\$ 27,69	R\$ 30.444,35	R\$ 38.758,80
8.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	143,44	R\$ 646,46	R\$ 822,88	R\$ 92.728,22	R\$ 118.033,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Desonerado	DATA : 14/11/2025 BDI : 27,29%																
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Desonerado	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	PRAIA DE BARRINHA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 249.746,58	R\$ 317.882,94
9.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4.492,42	R\$ 50,91	R\$ 64,80	R\$ 228.709,10	R\$ 291.108,82
9.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	945,08	R\$ 22,26	R\$ 28,33	R\$ 21.037,48	R\$ 26.774,12
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							R\$ 29.256,01	R\$ 37.240,10
10.1	COM-URB02	GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 8 cm, RIGOROSAMENTE LIXADO.	Composições Próprias	M	51,11	R\$ 163,12	R\$ 207,64	R\$ 8.337,06	R\$ 10.612,48
10.2	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	28,23	R\$ 24,23	R\$ 30,84	R\$ 684,01	R\$ 870,61
10.3	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 365,29	R\$ 464,98	R\$ 8.401,67	R\$ 10.694,54
10.4	COM-BANCOBARRINHA	BANCO EM CONCRETO ARMADO - BARRINHA	Composições Próprias	UND	23,00	R\$ 514,49	R\$ 654,89	R\$ 11.833,27	R\$ 15.062,47
11	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 73.519,71	R\$ 93.606,75
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5.690,38	R\$ 12,92	R\$ 16,45	R\$ 73.519,71	R\$ 93.606,75
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 215.951,17
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 791.264,50
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.007.215,67

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313


RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE (1ª etapa) - Desonerado	DATA : 14/11/2025 BDI : 27,29%																
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE (1ª etapa) - Desonerado	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	PRAIA DE BARRINHA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 30.529,00	3,03%
2	SERVIÇOS PRELIMARES	R\$ 36.632,95	3,64%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.151,22	1,50%
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 9.793,38	0,97%
5	DRENAGEM	R\$ 208.778,86	20,73%
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 55.192,98	5,48%
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 45.614,78	4,53%
8	PISOS	R\$ 156.792,71	15,57%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 317.882,94	31,56%
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 37.240,10	3,70%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 93.606,75	9,29%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 215.951,17 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 791.264,50
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.007.215,67

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																											
	OBRA:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Não Desonerado					DATA : 14/11/2025		BDI : 23,60%																		
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - não Desonerado					<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	PRAIA DE BARRINHA																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 27.474,00	R\$ 33.958,00
1.1	COMP-04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,30%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 274,74	R\$ 339,58	R\$ 27.474,00	R\$ 33.958,00
2	SERVIÇOS PRELIMARES							R\$ 31.412,39	R\$ 38.845,46
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	5.690,38	R\$ 5,07	R\$ 6,27	R\$ 28.850,23	R\$ 35.678,68
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 231,14	R\$ 2.244,12	R\$ 2.773,68
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,57	R\$ 557,97	R\$ 689,65	R\$ 318,04	R\$ 393,10
3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 12.694,86	R\$ 15.692,20
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	365,53	R\$ 34,73	R\$ 42,93	R\$ 12.694,86	R\$ 15.692,20
4	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 8.037,64	R\$ 9.934,56
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	91,32	R\$ 7,96	R\$ 9,84	R\$ 726,91	R\$ 898,59
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	45,66	R\$ 44,50	R\$ 55,00	R\$ 2.031,87	R\$ 2.511,30
4.3	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	71,23	R\$ 74,11	R\$ 91,60	R\$ 5.278,86	R\$ 6.524,67
5	DRENAGEM							R\$ 176.898,03	R\$ 218.651,42
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	118,36	R\$ 59,36	R\$ 73,37	R\$ 7.025,85	R\$ 8.684,07
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	2.565,27	R\$ 66,22	R\$ 81,85	R\$ 169.872,18	R\$ 209.967,35
6	ACESSIBILIDADE							R\$ 45.208,85	R\$ 55.878,65
6.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE							R\$ 9.316,20	R\$ 11.514,80
6.1.1	COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composições Próprias	UNIDADE	10,00	R\$ 931,62	R\$ 1.151,48	R\$ 9.316,20	R\$ 11.514,80
6.2	PISO TÁTIL							R\$ 35.892,65	R\$ 44.363,85
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	241,62	R\$ 148,55	R\$ 183,61	R\$ 35.892,65	R\$ 44.363,85
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 37.928,21	R\$ 46.879,32
7.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	63,06	R\$ 576,31	R\$ 712,32	R\$ 36.342,11	R\$ 44.918,90
7.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,90	R\$ 834,79	R\$ 1.031,80	R\$ 1.586,10	R\$ 1.960,42
8	PISOS							R\$ 128.904,06	R\$ 159.322,89
8.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	1.399,74	R\$ 22,34	R\$ 27,61	R\$ 31.270,19	R\$ 38.646,82
8.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	143,44	R\$ 680,66	R\$ 841,30	R\$ 97.633,87	R\$ 120.676,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Não Desonerado	DATA : 14/11/2025 BDI : 23,60%																
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - não Desonerado	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	PRAIA DE BARRINHA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 255.791,00	R\$ 316.158,06
9.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4.492,42	R\$ 51,82	R\$ 64,05	R\$ 232.797,20	R\$ 287.739,50
9.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	945,08	R\$ 24,33	R\$ 30,07	R\$ 22.993,80	R\$ 28.418,56
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							R\$ 30.158,26	R\$ 37.275,27
10.1	COM-URB02	GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 8 cm, RIGOROSAMENTE LIXADO.	Composições Próprias	M	51,11	R\$ 166,45	R\$ 205,73	R\$ 8.507,26	R\$ 10.514,86
10.2	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	28,23	R\$ 24,75	R\$ 30,59	R\$ 698,69	R\$ 863,56
10.3	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 372,90	R\$ 460,90	R\$ 8.576,70	R\$ 10.600,70
10.4	COM-BANCOBARRINHA	BANCO EM CONCRETO ARMADO - BARRINHA	Composições Próprias	UND	23,00	R\$ 538,07	R\$ 665,05	R\$ 12.375,61	R\$ 15.296,15
11	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 80.689,59	R\$ 99.752,36
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5.690,38	R\$ 14,18	R\$ 17,53	R\$ 80.689,59	R\$ 99.752,36
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 197.151,30
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 835.196,89
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.032.348,19

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE (1ª etapa) - Não Desonerado	DATA : 14/11/2025 BDI : 23,60%																
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE (1ª etapa) - não Desonerado	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	PRAIA DE BARRINHA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.958,00	3,29%
2	SERVIÇOS PRELIMARES	R\$ 38.845,46	3,76%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.692,20	1,52%
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 9.934,56	0,96%
5	DRENAGEM	R\$ 218.651,42	21,18%
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 55.878,65	5,41%
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 46.879,32	4,54%
8	PISOS	R\$ 159.322,89	15,43%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 316.158,06	30,63%
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 37.275,27	3,61%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 99.752,36	9,66%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 197.151,30 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 835.196,89
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.032.348,19

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313