

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO	DATA :		26/05/2026	BDI :		27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO	FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	UNIDADES:	1.0UN	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1,00	R\$ 27.522,00	R\$ 35.033,00	R\$ 27.522,00	R\$ 35.033,00
1.1	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,85%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 275,22	R\$ 350,33	R\$ 27.522,00	R\$ 35.033,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 26.207,58	R\$ 33.357,83	R\$ 26.207,58	R\$ 33.357,83
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 233,46	R\$ 2.200,92	R\$ 2.801,52
2.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	145,94	R\$ 116,21	R\$ 147,92	R\$ 16.959,69	R\$ 21.587,44
2.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	985,59	R\$ 7,15	R\$ 9,10	R\$ 7.046,97	R\$ 8.968,87
3	MOVIMENTO DE TERRA				1,00	R\$ 22.962,40	R\$ 29.229,19	R\$ 22.962,40	R\$ 29.229,19
3.1	ESCAVAÇÃO				1,00	R\$ 5.185,35	R\$ 6.600,42	R\$ 5.185,35	R\$ 6.600,42
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	42,78	R\$ 48,92	R\$ 62,27	R\$ 2.092,80	R\$ 2.663,91
3.1.2	C2782	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m	SEINFRA	M3	10,42	R\$ 75,69	R\$ 96,35	R\$ 788,69	R\$ 1.003,97
3.1.3	C2783	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m	SEINFRA	M3	26,00	R\$ 88,61	R\$ 112,79	R\$ 2.303,86	R\$ 2.932,54
3.2	ATERRO				1,00	R\$ 17.777,05	R\$ 22.628,77	R\$ 17.777,05	R\$ 22.628,77
3.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	79,20	R\$ 32,56	R\$ 41,45	R\$ 2.578,75	R\$ 3.282,84
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	145,48	R\$ 104,47	R\$ 132,98	R\$ 15.198,30	R\$ 19.345,93
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				1,00	R\$ 56.734,72	R\$ 72.217,85	R\$ 56.734,72	R\$ 72.217,85
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	79,17	R\$ 543,91	R\$ 692,34	R\$ 43.061,35	R\$ 54.812,56
4.2	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	103,32	R\$ 132,34	R\$ 168,46	R\$ 13.673,37	R\$ 17.405,29
5	PAREDES E PAINÉIS				1,00	R\$ 14.599,50	R\$ 18.585,07	R\$ 14.599,50	R\$ 18.585,07
5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	386,31	R\$ 36,85	R\$ 46,91	R\$ 14.235,52	R\$ 18.121,80
5.2	CP-74741050	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=4,5 cm	Composições Próprias	M2	9,88	R\$ 36,84	R\$ 46,89	R\$ 363,98	R\$ 463,27
6	ESQUADRIAS				1,00	R\$ 43.554,13	R\$ 55.440,00	R\$ 43.554,13	R\$ 55.440,00
6.1	CP-34167804	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, inclusive ferragens (duas folhas)	Composições Próprias	m2	12,60	R\$ 1.014,76	R\$ 1.291,69	R\$ 12.785,98	R\$ 16.275,29
6.2	CP-58414406	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, inclusive ferragens (uma folha)	Composições Próprias	m2	5,49	R\$ 1.014,76	R\$ 1.291,69	R\$ 5.571,03	R\$ 7.091,38
6.3	CP-63468487	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza (janela alta fixa)	Composições Próprias	m2	6,24	R\$ 960,82	R\$ 1.223,03	R\$ 5.995,52	R\$ 7.631,71

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4	CP-13261724	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.382,61	R\$ 1.759,92	R\$ 2.765,22	R\$ 3.519,84
6.5	COM-12256496	KIT DE PORTA DE MADEIRA ESTILO HOLANDESA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 1.270,85	R\$ 1.617,66	R\$ 11.437,65	R\$ 14.558,94
6.6	CP-83845818	KIT DE PORTA DE MADEIRA ESTILO RIPADA, 90X175CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.131,21	R\$ 1.439,92	R\$ 2.262,42	R\$ 2.879,84
6.7	CP-84697636	KIT DE PORTA DE MADEIRA ESTILO RIPADA, 70X175CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.065,51	R\$ 1.356,29	R\$ 2.131,02	R\$ 2.712,58
6.8	CP-07031277	PEITORIL DE MADEIRA L= 15 cm	Composições Próprias	M	19,80	R\$ 30,57	R\$ 38,91	R\$ 605,29	R\$ 770,42
7	COBERTURA				1,00	R\$ 23.704,96	R\$ 30.174,65	R\$ 23.704,96	R\$ 30.174,65
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	132,63	R\$ 178,73	R\$ 227,51	R\$ 23.704,96	R\$ 30.174,65
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				1,00	R\$ 8.703,33	R\$ 11.078,04	R\$ 8.703,33	R\$ 11.078,04
8.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	M2	168,94	R\$ 47,39	R\$ 60,32	R\$ 8.006,07	R\$ 10.190,46
8.2	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	SEINFRA	M2	12,48	R\$ 55,87	R\$ 71,12	R\$ 697,26	R\$ 887,58
9	REVESTIMENTOS				1,00	R\$ 63.277,56	R\$ 80.541,25	R\$ 63.277,56	R\$ 80.541,25
9.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	792,39	R\$ 51,72	R\$ 65,83	R\$ 40.982,41	R\$ 52.163,03
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	792,39	R\$ 7,42	R\$ 9,44	R\$ 5.879,53	R\$ 7.480,16
9.3	CP-27355235	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Composições Próprias	M2	792,39	R\$ 3,76	R\$ 4,79	R\$ 2.979,39	R\$ 3.795,55
9.4	CP-63720810	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Composições Próprias	M2	792,39	R\$ 12,39	R\$ 15,77	R\$ 9.817,71	R\$ 12.495,99
9.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	138,96	R\$ 26,04	R\$ 33,15	R\$ 3.618,52	R\$ 4.606,52
10	PISOS				1,00	R\$ 260.821,84	R\$ 332.003,99	R\$ 260.821,84	R\$ 332.003,99
10.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	84,30	R\$ 52,61	R\$ 66,97	R\$ 4.435,02	R\$ 5.645,57
10.2	CP-96593022	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	Composições Próprias	M2	84,30	R\$ 78,32	R\$ 99,69	R\$ 6.602,38	R\$ 8.403,87
10.3	CP-31830621	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	Composições Próprias	M2	715,88	R\$ 79,87	R\$ 101,67	R\$ 57.177,34	R\$ 72.783,52

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO				DATA :		26/05/2026	BDI :		27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE				ORSE		2026/03		111,51% 69,72%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2026/05 COM DESONERAÇÃO		99,71% 59,74%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.4	C4166	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA	SEINFRA	M2	251,11	R\$ 255,10	R\$ 324,72	R\$ 64.058,16	R\$ 81.540,44
10.5	CP-42115358	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	Composições Próprias	m2	251,11	R\$ 449,16	R\$ 571,74	R\$ 112.788,57	R\$ 143.569,63
10.6	COM-39959499	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	Composições Próprias	M2	251,11	R\$ 43,95	R\$ 55,94	R\$ 11.036,28	R\$ 14.047,09
10.7	CP-74401432	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	Composições Próprias	M	139,89	R\$ 33,77	R\$ 42,99	R\$ 4.724,09	R\$ 6.013,87
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1,00	R\$ 41.283,74	R\$ 50.348,66	R\$ 41.283,74	R\$ 50.348,66
11.1	HIDRÁULICO				1,00	R\$ 16.255,20	R\$ 20.379,16	R\$ 16.255,20	R\$ 20.379,16
11.1.1	I2942	CAIXA EM FIBRA OU EM POLIPROPILENO - P.CAGECE-P001 - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 55,09	R\$ 63,35	R\$ 220,36	R\$ 253,40
11.1.2	CP-77516394	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 157,62	R\$ 200,63	R\$ 630,48	R\$ 802,52
11.1.3	C4595	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 287,20	R\$ 365,58	R\$ 1.436,00	R\$ 1.827,90
11.1.4	CP-58641350	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF 06/2021	Composições Próprias	UN	25,00	R\$ 3,65	R\$ 4,65	R\$ 91,25	R\$ 116,25
11.1.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 77,78	R\$ 99,01	R\$ 388,90	R\$ 495,05
11.1.6	CP-63745119	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 24,00	R\$ 30,55	R\$ 432,00	R\$ 549,90
11.1.7	CP-24002948	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 56,89	R\$ 72,42	R\$ 170,67	R\$ 217,26
11.1.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 45,25	R\$ 57,60	R\$ 226,25	R\$ 288,00
11.1.9	CP-22959972	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 60,38	R\$ 76,86	R\$ 483,04	R\$ 614,88
11.1.10	CP-86975506	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	Composições Próprias	un	8,00	R\$ 3,01	R\$ 3,83	R\$ 24,08	R\$ 30,64
11.1.11	CP-20985075	Plug em pvc rígido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 5,07	R\$ 6,45	R\$ 15,21	R\$ 19,35
11.1.12	CP-61444629	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 15,71	R\$ 20,00	R\$ 31,42	R\$ 40,00
11.1.13	CP-12924842	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	Composições Próprias	un	15,00	R\$ 16,90	R\$ 21,51	R\$ 253,50	R\$ 322,65
11.1.14	CP-32692411	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	Composições Próprias	un	8,00	R\$ 23,41	R\$ 29,80	R\$ 187,28	R\$ 238,40
11.1.15	CP-65808467	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 24,10	R\$ 30,68	R\$ 24,10	R\$ 30,68
11.1.16	CP-97977532	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 5,59	R\$ 7,12	R\$ 16,77	R\$ 21,36
11.1.17	CP-30093743	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU	Composições	UN	4,00	R\$ 7,03	R\$ 8,95	R\$ 28,12	R\$ 35,80



GOVERNO MUNICIPAL DE
ICAPUÍ
CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					DATA : 26/05/2026		BDI : 27,29%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
UNIDADES:	1.0UN								
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.17	CP-30093743	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Próprias						
11.1.18	CP-42677627	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 29,03	R\$ 36,95	R\$ 232,24	R\$ 295,60
11.1.19	CP-45016897	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	50,00	R\$ 10,74	R\$ 13,67	R\$ 537,00	R\$ 683,50
11.1.20	CP-49523922	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 16,09	R\$ 20,48	R\$ 144,81	R\$ 184,32
11.1.21	CP-92319015	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 11,73	R\$ 14,93	R\$ 46,92	R\$ 59,72
11.1.22	CP-65406074	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Composições Próprias	un	9,00	R\$ 16,00	R\$ 20,37	R\$ 144,00	R\$ 183,33
11.1.23	CP-35947992	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 15,62	R\$ 19,88	R\$ 46,86	R\$ 59,64
11.1.24	CP-79186864	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	Composições Próprias	un	4,00	R\$ 27,86	R\$ 35,46	R\$ 111,44	R\$ 141,84
11.1.25	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 9,91	R\$ 12,61	R\$ 59,46	R\$ 75,66
11.1.26	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 10,19	R\$ 12,97	R\$ 71,33	R\$ 90,79
11.1.27	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,25	R\$ 16,87	R\$ 66,25	R\$ 84,35
11.1.28	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	12,16	R\$ 7,00	R\$ 8,91	R\$ 85,12	R\$ 108,35
11.1.29	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	79,21	R\$ 9,53	R\$ 12,13	R\$ 754,87	R\$ 960,82
11.1.30	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	7,11	R\$ 14,24	R\$ 18,13	R\$ 101,25	R\$ 128,90
11.1.31	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,91	R\$ 88,99	R\$ 69,91	R\$ 88,99
11.1.32	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 661,55	R\$ 842,09	R\$ 2.646,20	R\$ 3.368,36
11.1.33	CP-81178864	LAVATORIO/ CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRÃO, DIMENSÕES *52 X 45* CM (L X C) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 579,84	R\$ 666,82	R\$ 2.319,36	R\$ 2.667,28
11.1.34	CP-52048264	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 75,83	R\$ 96,52	R\$ 303,32	R\$ 386,08
11.1.35	C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 242,64	R\$ 308,86	R\$ 727,92	R\$ 926,58
11.1.36	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 125,25	R\$ 159,43	R\$ 375,75	R\$ 478,29
11.1.37	COM-99562603	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.375,88	R\$ 1.751,36	R\$ 2.751,76	R\$ 3.502,72
11.2	SANITÁRIO				1,00	R\$ 25.028,54	R\$ 29.969,50	R\$ 25.028,54	R\$ 29.969,50
11.2.1	CP-57650736	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 791,17	R\$ 909,85	R\$ 7.911,70	R\$ 9.098,50

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO				DATA :		26/05/2026	BDI :		27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE				ORSE		2026/03		111,51% 69,72%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2026/05 COM DESONERAÇÃO		99,71% 59,74%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.2	CP-08600971	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 841,48	R\$ 967,70	R\$ 5.890,36	R\$ 6.773,90
11.2.3	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,74	R\$ 49,31	R\$ 77,48	R\$ 98,62
11.2.4	CP-02119497	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 14,24	R\$ 16,38	R\$ 56,96	R\$ 65,52
11.2.5	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 334,51	R\$ 425,80	R\$ 1.003,53	R\$ 1.277,40
11.2.6	C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 364,06	R\$ 463,41	R\$ 2.912,48	R\$ 3.707,28
11.2.7	CP-33685445	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 6,78	R\$ 8,63	R\$ 13,56	R\$ 17,26
11.2.8	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 164,58	R\$ 189,27	R\$ 1.152,06	R\$ 1.324,89
11.2.9	CP-56155970	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 81,72	R\$ 104,02	R\$ 326,88	R\$ 416,08
11.2.10	CP-73317444	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE DOZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 23,69	R\$ 27,24	R\$ 71,07	R\$ 81,72
11.2.11	I9608	CAP PVC PARA ESGOTO DN 150 - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15,47	R\$ 17,79	R\$ 15,47	R\$ 17,79
11.2.12	CP-86975506	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	Composições Próprias	un	8,00	R\$ 3,01	R\$ 3,83	R\$ 24,08	R\$ 30,64
11.2.13	CP-20985075	Plug em pvc rígido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 5,07	R\$ 6,45	R\$ 15,21	R\$ 19,35
11.2.14	I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 2,99	R\$ 3,44	R\$ 86,71	R\$ 99,76
11.2.15	I0074	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 10,63	R\$ 12,22	R\$ 10,63	R\$ 12,22
11.2.16	I0075	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1,56	R\$ 1,79	R\$ 6,24	R\$ 7,16
11.2.17	I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	65,00	R\$ 1,84	R\$ 2,12	R\$ 119,60	R\$ 137,80
11.2.18	I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 2,34	R\$ 2,69	R\$ 21,06	R\$ 24,21
11.2.19	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,79	R\$ 15,01	R\$ 23,58	R\$ 30,02
11.2.20	CP-95889818	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 42,69	R\$ 54,34	R\$ 170,76	R\$ 217,36
11.2.21	CP-32854960	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 12,19	R\$ 15,52	R\$ 24,38	R\$ 31,04
11.2.22	CP-29071021	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 22,88	R\$ 29,12	R\$ 91,52	R\$ 116,48
11.2.23	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,22	R\$ 42,29	R\$ 66,44	R\$ 84,58

 GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.24	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 21,56	R\$ 27,44	R\$ 388,08	R\$ 493,92
11.2.25	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 19,65	R\$ 25,01	R\$ 157,20	R\$ 200,08
11.2.26	CP-60014626	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 9,31	R\$ 11,85	R\$ 9,31	R\$ 11,85
11.2.27	CP-31730288	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 14,30	R\$ 18,20	R\$ 42,90	R\$ 54,60
11.2.28	CP-19109022	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 16,68	R\$ 21,23	R\$ 50,04	R\$ 63,69
11.2.29	CP-99770620	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 49,96	R\$ 63,59	R\$ 99,92	R\$ 127,18
11.2.30	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 48,64	R\$ 61,91	R\$ 97,28	R\$ 123,82
11.2.31	CP-53891708	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 13,53	R\$ 17,22	R\$ 54,12	R\$ 68,88
11.2.32	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 24,80	R\$ 31,57	R\$ 297,60	R\$ 378,84
11.2.33	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 11,76	R\$ 14,97	R\$ 352,80	R\$ 449,10
11.2.34	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,11	R\$ 25,60	R\$ 60,33	R\$ 76,80
11.2.35	I1680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,36	R\$ 9,61	R\$ 16,72	R\$ 19,22
11.2.36	I1682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 5,15	R\$ 5,92	R\$ 15,45	R\$ 17,76
11.2.37	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 18,60	R\$ 23,68	R\$ 74,40	R\$ 94,72
11.2.38	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 49,70	R\$ 63,26	R\$ 99,40	R\$ 126,52
11.2.39	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,88	R\$ 35,49	R\$ 111,52	R\$ 141,96
11.2.40	C2362	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 43,12	R\$ 54,89	R\$ 129,36	R\$ 164,67
11.2.41	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	3,60	R\$ 17,97	R\$ 22,87	R\$ 64,69	R\$ 82,33
11.2.42	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	21,46	R\$ 24,78	R\$ 31,54	R\$ 531,78	R\$ 676,85
11.2.43	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	1,81	R\$ 38,23	R\$ 48,66	R\$ 69,20	R\$ 88,07
11.2.44	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	52,49	R\$ 42,14	R\$ 53,64	R\$ 2.211,93	R\$ 2.815,56
11.2.45	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	0,13	R\$ 21,17	R\$ 26,95	R\$ 2,75	R\$ 3,50

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO				DATA :		26/05/2026	BDI :		27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE				ORSE		2026/03		111,51% 69,72%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2026/05 COM DESONERAÇÃO		99,71% 59,74%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 70.104,85	R\$ 88.067,01	R\$ 70.104,85	R\$ 88.067,01
12.1	QUIOSQUE - ARTESANATO				6,00	R\$ 885,52	R\$ 1.126,09	R\$ 5.313,12	R\$ 6.756,54
12.1.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 214,51	R\$ 273,05	R\$ 214,51	R\$ 273,05
12.1.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 30,63	R\$ 24,06	R\$ 30,63
12.1.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 170,35	R\$ 133,83	R\$ 170,35
12.1.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 160,14	R\$ 203,84	R\$ 160,14	R\$ 203,84
12.1.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,06	R\$ 30,63	R\$ 48,12	R\$ 61,26
12.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,52	R\$ 22,30	R\$ 17,52	R\$ 22,30
12.1.7	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00
12.1.8	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 1,30	R\$ 1,50
12.1.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 28,50	R\$ 36,28	R\$ 171,00	R\$ 217,68
12.1.10	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 53,97	R\$ 68,70	R\$ 53,97	R\$ 68,70
12.1.11	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 4,49	R\$ 5,16
12.1.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 8,85	R\$ 11,27	R\$ 53,10	R\$ 67,62
12.2	QUIOSQUE - ALIMENTAÇÃO				3,00	R\$ 848,17	R\$ 1.078,54	R\$ 2.544,51	R\$ 3.235,62
12.2.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 214,51	R\$ 273,05	R\$ 214,51	R\$ 273,05
12.2.2	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 170,35	R\$ 133,83	R\$ 170,35
12.2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 160,14	R\$ 203,84	R\$ 160,14	R\$ 203,84
12.2.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 30,63	R\$ 24,06	R\$ 30,63
12.2.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,06	R\$ 30,63	R\$ 48,12	R\$ 61,26
12.2.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,52	R\$ 22,30	R\$ 17,52	R\$ 22,30
12.2.7	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00
12.2.8	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 1,30	R\$ 1,50
12.2.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 28,50	R\$ 36,28	R\$ 142,50	R\$ 181,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRAS:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2.10	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 53,97	R\$ 68,70	R\$ 53,97	R\$ 68,70
12.2.11	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 4,49	R\$ 5,16
12.2.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 8,85	R\$ 11,27	R\$ 44,25	R\$ 56,35
12.3	QUIOSQUE - BANHEIROS				2,00	R\$ 354,60	R\$ 447,44	R\$ 709,20	R\$ 894,88
12.3.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,52	R\$ 22,30	R\$ 35,04	R\$ 44,60
12.3.2	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00	R\$ 6,96	R\$ 8,00
12.3.3	I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 2,60	R\$ 3,00
12.3.4	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 53,97	R\$ 68,70	R\$ 269,85	R\$ 343,50
12.3.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,85	R\$ 11,27	R\$ 17,70	R\$ 22,54
12.3.6	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 22,45	R\$ 25,80
12.4	GERAL				1,00	R\$ 34.900,69	R\$ 43.269,01	R\$ 34.900,69	R\$ 43.269,01
12.4.1	CP-79335252	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 12/2025	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.082,74	R\$ 2.651,12	R\$ 2.082,74	R\$ 2.651,12
12.4.2	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 324,91	R\$ 413,58	R\$ 4.548,74	R\$ 5.790,12
12.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 169,79	R\$ 216,13	R\$ 4.754,12	R\$ 6.051,64
12.4.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 382,16	R\$ 486,45	R\$ 382,16	R\$ 486,45
12.4.5	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 126,09	R\$ 99,06	R\$ 126,09
12.4.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 170,35	R\$ 133,83	R\$ 170,35
12.4.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 160,14	R\$ 203,84	R\$ 320,28	R\$ 407,68
12.4.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,63	R\$ 72,18	R\$ 91,89
12.4.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 30,63	R\$ 24,06	R\$ 30,63
12.4.10	COM-99942953	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 723,78	R\$ 832,35	R\$ 9.409,14	R\$ 10.820,55
12.4.11	CP-68606203	ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 648,50	R\$ 825,48	R\$ 8.430,50	R\$ 10.731,24
12.4.12	CP-69747987	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 338,01	R\$ 430,25	R\$ 4.394,13	R\$ 5.593,25

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.4.13	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 8,85	R\$ 11,27	R\$ 168,15	R\$ 214,13
12.4.14	COMP. IP - 72	INSTALAÇÃO DE BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO EM SUPORTE, BRAÇO OU LUMINÁRIA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 34,97	R\$ 44,51	R\$ 34,97	R\$ 44,51
12.4.15	COMP. IP - 71	INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM SUPORTE, BRAÇO OU LUMINÁRIA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 46,63	R\$ 59,36	R\$ 46,63	R\$ 59,36
12.5	CABOS E ELETRODUTOS				1,00	R\$ 26.637,33	R\$ 33.910,96	R\$ 26.637,33	R\$ 33.910,96
12.5.1	CP-64390899	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRETO - RETORNO)	Composições Próprias	M	47,25	R\$ 3,17	R\$ 4,04	R\$ 149,78	R\$ 190,89
12.5.2	CP-64390899	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERMELHO - FASE)	Composições Próprias	M	85,05	R\$ 3,17	R\$ 4,04	R\$ 269,61	R\$ 343,60
12.5.3	CP-64390899	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AZUL - NEUTRO)	Composições Próprias	M	81,17	R\$ 3,17	R\$ 4,04	R\$ 257,31	R\$ 327,93
12.5.4	CP-78054639	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 (VERMELHO - FASE)	Composições Próprias	M	199,82	R\$ 4,66	R\$ 5,93	R\$ 931,16	R\$ 1.184,93
12.5.5	CP-78054639	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 (AZUL - NEUTRO)	Composições Próprias	M	199,82	R\$ 4,66	R\$ 5,93	R\$ 931,16	R\$ 1.184,93
12.5.6	CP-78054639	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 (VERDE - TERRA)	Composições Próprias	M	70,88	R\$ 4,66	R\$ 5,93	R\$ 330,30	R\$ 420,32
12.5.7	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (VERMELHO - FASE)	SEINFRA	M	228,27	R\$ 8,67	R\$ 11,04	R\$ 1.979,10	R\$ 2.520,10
12.5.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (AZUL - NEUTRO)	SEINFRA	M	224,18	R\$ 8,67	R\$ 11,04	R\$ 1.943,64	R\$ 2.474,95
12.5.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (VERDE - TERRA)	SEINFRA	M	224,18	R\$ 8,67	R\$ 11,04	R\$ 1.943,64	R\$ 2.474,95
12.5.10	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 (VERMELHO - FASE)	SEINFRA	M	245,49	R\$ 10,38	R\$ 13,21	R\$ 2.548,19	R\$ 3.242,92
12.5.11	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 (AZUL - NEUTRO)	SEINFRA	M	81,80	R\$ 10,38	R\$ 13,21	R\$ 849,08	R\$ 1.080,58
12.5.12	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 (VERDE - TERRA)	SEINFRA	M	81,80	R\$ 10,38	R\$ 13,21	R\$ 849,08	R\$ 1.080,58
12.5.13	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	11,28	R\$ 18,00	R\$ 22,91	R\$ 203,04	R\$ 258,42
12.5.14	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	329,99	R\$ 27,32	R\$ 34,78	R\$ 9.015,33	R\$ 11.477,05
12.5.15	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	1,70	R\$ 32,09	R\$ 40,85	R\$ 54,55	R\$ 69,45
12.5.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (D= 20MM)	SEINFRA	M	96,47	R\$ 17,50	R\$ 22,28	R\$ 1.688,23	R\$ 2.149,35
12.5.17	CP-90872047	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (D= 25MM)	Composições Próprias	M	153,95	R\$ 17,50	R\$ 22,28	R\$ 2.694,13	R\$ 3.430,01
13	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				1,00	R\$ 19.910,91	R\$ 25.344,73	R\$ 19.910,91	R\$ 25.344,73
13.1	CP-66192391	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	Composições Próprias	M2	33,64	R\$ 18,14	R\$ 23,09	R\$ 610,23	R\$ 776,75

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 60,22	R\$ 76,65	R\$ 722,64	R\$ 919,80
13.3	CP-19526939	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	Composições Próprias	M2	35,21	R\$ 273,31	R\$ 347,90	R\$ 9.623,25	R\$ 12.249,56
13.4	COM-99429567	BANCO DE CONCRETO, EM FORMATO CIRCULAR, COM ACABAMENTO EM MADEIRA	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 500,18	R\$ 636,68	R\$ 4.001,44	R\$ 5.093,44
13.5	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 524,98	R\$ 668,25	R\$ 2.645,90	R\$ 3.367,98
13.6	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 48,10	R\$ 61,23	R\$ 481,00	R\$ 612,30
13.7	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 365,29	R\$ 464,98	R\$ 1.826,45	R\$ 2.324,90
14	MUROS E FECHAMENTOS				1,00	R\$ 28.700,68	R\$ 36.532,17	R\$ 28.700,68	R\$ 36.532,17
14.1	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	89,46	R\$ 12,43	R\$ 15,82	R\$ 1.111,99	R\$ 1.415,26
14.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	246,02	R\$ 36,85	R\$ 46,91	R\$ 9.065,84	R\$ 11.540,80
14.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	246,02	R\$ 51,72	R\$ 65,83	R\$ 12.724,15	R\$ 16.195,50
14.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	246,02	R\$ 7,42	R\$ 9,44	R\$ 1.825,47	R\$ 2.322,43
14.5	CP-27355235	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Composições Próprias	M2	246,02	R\$ 3,76	R\$ 4,79	R\$ 925,04	R\$ 1.178,44
14.6	CP-63720810	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Composições Próprias	M2	246,02	R\$ 12,39	R\$ 15,77	R\$ 3.048,19	R\$ 3.879,74
15	ACESSIBILIDADE				1,00	R\$ 19.708,47	R\$ 25.086,58	R\$ 19.708,47	R\$ 25.086,58
15.1	CP-11176009	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA (PADRÃO NBR 9050)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 758,37	R\$ 965,33	R\$ 1.516,74	R\$ 1.930,66
15.2	CP-49409424	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 02/2026	Composições Próprias	M	87,20	R\$ 174,29	R\$ 221,85	R\$ 15.198,09	R\$ 19.345,32
15.3	CP-93146543	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 498,94	R\$ 635,10	R\$ 2.993,64	R\$ 3.810,60
16	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 13.578,79	R\$ 17.288,79	R\$ 13.578,79	R\$ 17.288,79
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.050,99	R\$ 12,92	R\$ 16,45	R\$ 13.578,79	R\$ 17.288,79
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 198.953,35
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 741.375,46
								VALOR TOTAL:	R\$ 940.328,81

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - DESONERADO			DATA :	26/05/2026	BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - DESONERADO			FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUI-CE			ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN			SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - DESONERADO	DATA : 26/05/2026		BDI : 27,29%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - DESONERADO	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUI-CE	ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	UNIDADES:	1.0UN	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940.328,81	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.033,00	3,73%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.357,83	3,55%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 29.229,19	3,11%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 72.217,85	7,68%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 18.585,07	1,98%
6	ESQUADRIAS	R\$ 55.440,00	5,90%
7	COBERTURA	R\$ 30.174,65	3,21%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.078,04	1,18%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 80.541,25	8,57%
10	PISOS	R\$ 332.003,99	35,31%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 50.348,66	5,35%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 88.067,01	9,37%
13	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 25.344,73	2,70%
14	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 36.532,17	3,89%
15	ACESSIBILIDADE	R\$ 25.086,58	2,67%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.288,79	1,84%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 198.953,35 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 741.375,46
		VALOR TOTAL:	R\$ 940.328,81

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO				DATA :		26/05/2026	BDI :		23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE				ORSE		2026/03		111,51% 69,72%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,61% 72,46%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1,00	R\$ 31.524,00	R\$ 38.964,00	R\$ 31.524,00	R\$ 38.964,00
1.1	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,85%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 315,24	R\$ 389,64	R\$ 31.524,00	R\$ 38.964,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 27.357,66	R\$ 33.818,03	R\$ 27.357,66	R\$ 33.818,03
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 231,14	R\$ 2.244,12	R\$ 2.773,68
2.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	145,94	R\$ 119,81	R\$ 148,09	R\$ 17.485,07	R\$ 21.612,25
2.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	985,59	R\$ 7,74	R\$ 9,57	R\$ 7.628,47	R\$ 9.432,10
3	MOVIMENTO DE TERRA				1,00	R\$ 23.942,46	R\$ 29.593,68	R\$ 23.942,46	R\$ 29.593,68
3.1	ESCAVAÇÃO				1,00	R\$ 5.690,95	R\$ 7.033,90	R\$ 5.690,95	R\$ 7.033,90
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	42,78	R\$ 53,69	R\$ 66,36	R\$ 2.296,86	R\$ 2.838,88
3.1.2	C2782	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m	SEINFRA	M3	10,42	R\$ 83,07	R\$ 102,67	R\$ 865,59	R\$ 1.069,82
3.1.3	C2783	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m	SEINFRA	M3	26,00	R\$ 97,25	R\$ 120,20	R\$ 2.528,50	R\$ 3.125,20
3.2	ATERRO				1,00	R\$ 18.251,51	R\$ 22.559,78	R\$ 18.251,51	R\$ 22.559,78
3.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	79,20	R\$ 34,73	R\$ 42,93	R\$ 2.750,62	R\$ 3.400,06
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	145,48	R\$ 106,55	R\$ 131,70	R\$ 15.500,89	R\$ 19.159,72
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				1,00	R\$ 59.629,42	R\$ 73.702,54	R\$ 59.629,42	R\$ 73.702,54
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	79,17	R\$ 576,31	R\$ 712,32	R\$ 45.626,46	R\$ 56.394,37
4.2	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	103,32	R\$ 135,53	R\$ 167,52	R\$ 14.002,96	R\$ 17.308,17
5	PAREDES E PAINÉIS				1,00	R\$ 15.225,58	R\$ 18.819,03	R\$ 15.225,58	R\$ 18.819,03
5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	386,31	R\$ 38,43	R\$ 47,50	R\$ 14.845,89	R\$ 18.349,73
5.2	CP-74741050	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=4,5 cm	Composições Próprias	M2	9,88	R\$ 38,43	R\$ 47,50	R\$ 379,69	R\$ 469,30
6	ESQUADRIAS				1,00	R\$ 44.459,96	R\$ 54.952,53	R\$ 44.459,96	R\$ 54.952,53
6.1	CP-34167804	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, inclusive ferragens (duas folhas)	Composições Próprias	m2	12,60	R\$ 1.034,16	R\$ 1.278,22	R\$ 13.030,42	R\$ 16.105,57
6.2	CP-58414406	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, inclusive ferragens (uma folha)	Composições Próprias	m2	5,49	R\$ 1.034,16	R\$ 1.278,22	R\$ 5.677,54	R\$ 7.017,43
6.3	CP-63468487	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza (janela alta fixa)	Composições Próprias	m2	6,24	R\$ 978,82	R\$ 1.209,82	R\$ 6.107,84	R\$ 7.549,28

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUI-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4	CP-13261724	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.406,85	R\$ 1.738,87	R\$ 2.813,70	R\$ 3.477,74
6.5	COM-12256496	KIT DE PORTA DE MADEIRA ESTILO HOLANDESA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 1.301,65	R\$ 1.608,84	R\$ 11.714,85	R\$ 14.479,56
6.6	CP-83845818	KIT DE PORTA DE MADEIRA ESTILO RIPADA, 90X175CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.152,61	R\$ 1.424,63	R\$ 2.305,22	R\$ 2.849,26
6.7	CP-84697636	KIT DE PORTA DE MADEIRA ESTILO RIPADA, 70X175CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.086,91	R\$ 1.343,42	R\$ 2.173,82	R\$ 2.686,84
6.8	CP-07031277	PEITORIL DE MADEIRA L= 15 cm	Composições Próprias	M	19,80	R\$ 32,15	R\$ 39,74	R\$ 636,57	R\$ 786,85
7	COBERTURA				1,00	R\$ 24.984,84	R\$ 30.881,57	R\$ 24.984,84	R\$ 30.881,57
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	132,63	R\$ 188,38	R\$ 232,84	R\$ 24.984,84	R\$ 30.881,57
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				1,00	R\$ 9.346,95	R\$ 11.552,10	R\$ 9.346,95	R\$ 11.552,10
8.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	M2	168,94	R\$ 51,12	R\$ 63,18	R\$ 8.636,21	R\$ 10.673,63
8.2	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	SEINFRA	M2	12,48	R\$ 56,95	R\$ 70,39	R\$ 710,74	R\$ 878,47
9	REVESTIMENTOS				1,00	R\$ 67.837,45	R\$ 83.849,22	R\$ 67.837,45	R\$ 83.849,22
9.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	792,39	R\$ 55,88	R\$ 69,07	R\$ 44.278,75	R\$ 54.730,38
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	792,39	R\$ 7,96	R\$ 9,84	R\$ 6.307,42	R\$ 7.797,12
9.3	CP-27355235	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Composições Próprias	M2	792,39	R\$ 3,98	R\$ 4,92	R\$ 3.153,71	R\$ 3.898,56
9.4	CP-63720810	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Composições Próprias	M2	792,39	R\$ 12,93	R\$ 15,98	R\$ 10.245,60	R\$ 12.662,39
9.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	138,96	R\$ 27,72	R\$ 34,26	R\$ 3.851,97	R\$ 4.760,77
10	PISOS				1,00	R\$ 268.503,42	R\$ 331.869,08	R\$ 268.503,42	R\$ 331.869,08
10.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	84,30	R\$ 57,38	R\$ 70,92	R\$ 4.837,13	R\$ 5.978,56
10.2	CP-96593022	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	Composições Próprias	M2	84,30	R\$ 79,84	R\$ 98,68	R\$ 6.730,51	R\$ 8.318,72
10.3	CP-31830621	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	Composições Próprias	M2	715,88	R\$ 80,43	R\$ 99,41	R\$ 57.578,23	R\$ 71.165,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO		
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ		
	UNIDADES:	1.0UN		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37		
		DATA : 26/05/2026 BDI : 23,60%		
		FORTE VERSÃO HORA MES		
		ORSE 2026/03 111,51% 69,72%		
		SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%		
		SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%		
		Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.4	C4166	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA	SEINFRA	M2	251,11	R\$ 274,13	R\$ 338,82	R\$ 68.836,78	R\$ 85.081,09
10.5	CP-42115358	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	Composições Próprias	m2	251,11	R\$ 455,59	R\$ 563,11	R\$ 114.403,20	R\$ 141.402,55
10.6	COM-39959499	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	Composições Próprias	M2	251,11	R\$ 44,86	R\$ 55,45	R\$ 11.264,79	R\$ 13.924,05
10.7	CP-74401432	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	Composições Próprias	M	139,89	R\$ 34,69	R\$ 42,88	R\$ 4.852,78	R\$ 5.998,48
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1,00	R\$ 42.188,03	R\$ 50.603,70	R\$ 42.188,03	R\$ 50.603,70
11.1	HIDRÁULICO				1,00	R\$ 16.613,31	R\$ 20.315,39	R\$ 16.613,31	R\$ 20.315,39
11.1.1	I2942	CAIXA EM FIBRA OU EM POLIPROPILENO - P.CAGECE-P001 - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 55,09	R\$ 63,35	R\$ 220,36	R\$ 253,40
11.1.2	CP-77516394	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 164,79	R\$ 203,68	R\$ 659,16	R\$ 814,72
11.1.3	C4595	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 288,46	R\$ 356,54	R\$ 1.442,30	R\$ 1.782,70
11.1.4	CP-58641350	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF 06/2021	Composições Próprias	UN	25,00	R\$ 4,05	R\$ 5,01	R\$ 101,25	R\$ 125,25
11.1.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 80,31	R\$ 99,26	R\$ 401,55	R\$ 496,30
11.1.6	CP-63745119	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 24,37	R\$ 30,12	R\$ 438,66	R\$ 542,16
11.1.7	CP-24002948	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 59,75	R\$ 73,85	R\$ 179,25	R\$ 221,55
11.1.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 46,57	R\$ 57,56	R\$ 232,85	R\$ 287,80
11.1.9	CP-22959972	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 60,89	R\$ 75,26	R\$ 487,12	R\$ 602,08
11.1.10	CP-86975506	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	Composições Próprias	un	8,00	R\$ 3,26	R\$ 4,03	R\$ 26,08	R\$ 32,24
11.1.11	CP-20985075	Plug em pvc rígido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 5,52	R\$ 6,82	R\$ 16,56	R\$ 20,46
11.1.12	CP-61444629	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 16,12	R\$ 19,92	R\$ 32,24	R\$ 39,84
11.1.13	CP-12924842	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	Composições Próprias	un	15,00	R\$ 17,31	R\$ 21,40	R\$ 259,65	R\$ 321,00
11.1.14	CP-32692411	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	Composições Próprias	un	8,00	R\$ 23,82	R\$ 29,44	R\$ 190,56	R\$ 235,52
11.1.15	CP-65808467	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 26,38	R\$ 32,61	R\$ 26,38	R\$ 32,61
11.1.16	CP-97977532	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 6,03	R\$ 7,45	R\$ 18,09	R\$ 22,35
11.1.17	CP-30093743	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU	Composições	UN	4,00	R\$ 7,55	R\$ 9,33	R\$ 30,20	R\$ 37,32

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO				DATA : 26/05/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE				ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.17	CP-30093743	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Próprias						
11.1.18	CP-42677627	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 32,00	R\$ 39,55	R\$ 256,00	R\$ 316,40
11.1.19	CP-45016897	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	50,00	R\$ 11,46	R\$ 14,16	R\$ 573,00	R\$ 708,00
11.1.20	CP-49523922	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 16,94	R\$ 20,94	R\$ 152,46	R\$ 188,46
11.1.21	CP-92319015	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 12,58	R\$ 15,55	R\$ 50,32	R\$ 62,20
11.1.22	CP-65406074	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Composições Próprias	un	9,00	R\$ 16,99	R\$ 21,00	R\$ 152,91	R\$ 189,00
11.1.23	CP-35947992	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 16,30	R\$ 20,15	R\$ 48,90	R\$ 60,45
11.1.24	CP-79186864	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	Composições Próprias	un	4,00	R\$ 29,96	R\$ 37,03	R\$ 119,84	R\$ 148,12
11.1.25	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 10,80	R\$ 13,35	R\$ 64,80	R\$ 80,10
11.1.26	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 11,08	R\$ 13,69	R\$ 77,56	R\$ 95,83
11.1.27	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 14,14	R\$ 17,48	R\$ 70,70	R\$ 87,40
11.1.28	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	12,16	R\$ 7,42	R\$ 9,17	R\$ 90,23	R\$ 111,51
11.1.29	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	79,21	R\$ 10,09	R\$ 12,47	R\$ 799,23	R\$ 987,75
11.1.30	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	7,11	R\$ 14,85	R\$ 18,35	R\$ 105,58	R\$ 130,47
11.1.31	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 71,59	R\$ 88,49	R\$ 71,59	R\$ 88,49
11.1.32	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 670,95	R\$ 829,29	R\$ 2.683,80	R\$ 3.317,16
11.1.33	CP-81178864	LAVATORIO/ CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRÃO, DIMENSÕES *52 X 45* CM (L X C) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 579,84	R\$ 666,82	R\$ 2.319,36	R\$ 2.667,28
11.1.34	CP-52048264	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 76,14	R\$ 94,11	R\$ 304,56	R\$ 376,44
11.1.35	C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 249,39	R\$ 308,25	R\$ 748,17	R\$ 924,75
11.1.36	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 128,30	R\$ 158,58	R\$ 384,90	R\$ 475,74
11.1.37	COM-99562603	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.388,57	R\$ 1.716,27	R\$ 2.777,14	R\$ 3.432,54
11.2	SANITÁRIO				1,00	R\$ 25.574,72	R\$ 30.288,31	R\$ 25.574,72	R\$ 30.288,31
11.2.1	CP-57650736	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 791,17	R\$ 909,85	R\$ 7.911,70	R\$ 9.098,50

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.2	CP-08600971	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 841,48	R\$ 967,70	R\$ 5.890,36	R\$ 6.773,90
11.2.3	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 41,09	R\$ 50,79	R\$ 82,18	R\$ 101,58
11.2.4	CP-02119497	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 14,24	R\$ 16,38	R\$ 56,96	R\$ 65,52
11.2.5	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 356,53	R\$ 440,67	R\$ 1.069,59	R\$ 1.322,01
11.2.6	C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 386,54	R\$ 477,76	R\$ 3.092,32	R\$ 3.822,08
11.2.7	CP-33685445	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 7,23	R\$ 8,94	R\$ 14,46	R\$ 17,88
11.2.8	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 164,58	R\$ 189,27	R\$ 1.152,06	R\$ 1.324,89
11.2.9	CP-56155970	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 82,33	R\$ 101,76	R\$ 329,32	R\$ 407,04
11.2.10	CP-73317444	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE DOZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 23,69	R\$ 27,24	R\$ 71,07	R\$ 81,72
11.2.11	I9608	CAP PVC PARA ESGOTO DN 150 - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15,47	R\$ 17,79	R\$ 15,47	R\$ 17,79
11.2.12	CP-86975506	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	Composições Próprias	un	8,00	R\$ 3,26	R\$ 4,03	R\$ 26,08	R\$ 32,24
11.2.13	CP-20985075	Plug em pvc rígido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 5,52	R\$ 6,82	R\$ 16,56	R\$ 20,46
11.2.14	I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 2,99	R\$ 3,44	R\$ 86,71	R\$ 99,76
11.2.15	I0074	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 10,63	R\$ 12,22	R\$ 10,63	R\$ 12,22
11.2.16	I0075	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1,56	R\$ 1,79	R\$ 6,24	R\$ 7,16
11.2.17	I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	65,00	R\$ 1,84	R\$ 2,12	R\$ 119,60	R\$ 137,80
11.2.18	I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 2,34	R\$ 2,69	R\$ 21,06	R\$ 24,21
11.2.19	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,45	R\$ 15,39	R\$ 24,90	R\$ 30,78
11.2.20	CP-95889818	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 43,71	R\$ 54,03	R\$ 174,84	R\$ 216,12
11.2.21	CP-32854960	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 12,78	R\$ 15,80	R\$ 25,56	R\$ 31,60
11.2.22	CP-29071021	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 23,53	R\$ 29,08	R\$ 94,12	R\$ 116,32
11.2.23	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 35,19	R\$ 43,49	R\$ 70,38	R\$ 86,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUI-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.24	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 22,97	R\$ 28,39	R\$ 413,46	R\$ 511,02
11.2.25	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 21,06	R\$ 26,03	R\$ 168,48	R\$ 208,24
11.2.26	CP-60014626	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 9,90	R\$ 12,24	R\$ 9,90	R\$ 12,24
11.2.27	CP-31730288	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 14,95	R\$ 18,48	R\$ 44,85	R\$ 55,44
11.2.28	CP-19109022	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 17,94	R\$ 22,17	R\$ 53,82	R\$ 66,51
11.2.29	CP-99770620	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 51,17	R\$ 63,25	R\$ 102,34	R\$ 126,50
11.2.30	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 50,80	R\$ 62,79	R\$ 101,60	R\$ 125,58
11.2.31	CP-53891708	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 14,32	R\$ 17,70	R\$ 57,28	R\$ 70,80
11.2.32	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 25,88	R\$ 31,99	R\$ 310,56	R\$ 383,88
11.2.33	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 12,42	R\$ 15,35	R\$ 372,60	R\$ 460,50
11.2.34	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,96	R\$ 25,91	R\$ 62,88	R\$ 77,73
11.2.35	I1680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,36	R\$ 9,61	R\$ 16,72	R\$ 19,22
11.2.36	I1682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 5,15	R\$ 5,92	R\$ 15,45	R\$ 17,76
11.2.37	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 19,96	R\$ 24,67	R\$ 79,84	R\$ 98,68
11.2.38	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,87	R\$ 64,11	R\$ 103,74	R\$ 128,22
11.2.39	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 29,24	R\$ 36,14	R\$ 116,96	R\$ 144,56
11.2.40	C2362	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 44,86	R\$ 55,45	R\$ 134,58	R\$ 166,35
11.2.41	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	3,60	R\$ 19,10	R\$ 23,61	R\$ 68,76	R\$ 85,00
11.2.42	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	21,46	R\$ 26,19	R\$ 32,37	R\$ 562,04	R\$ 694,66
11.2.43	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	1,81	R\$ 40,49	R\$ 50,05	R\$ 73,29	R\$ 90,59
11.2.44	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	52,49	R\$ 44,59	R\$ 55,11	R\$ 2.340,53	R\$ 2.892,72
11.2.45	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	0,13	R\$ 22,11	R\$ 27,33	R\$ 2,87	R\$ 3,55

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO				DATA :		26/05/2026	BDI :		23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE				ORSE		2026/03		111,51% 69,72%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,61% 72,46%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 72.955,75	R\$ 89.350,80	R\$ 72.955,75	R\$ 89.350,80
12.1	QUIOSQUE - ARTESANATO				6,00	R\$ 915,38	R\$ 1.130,59	R\$ 5.492,28	R\$ 6.783,54
12.1.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 220,15	R\$ 272,11	R\$ 220,15	R\$ 272,11
12.1.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,47	R\$ 31,48	R\$ 25,47	R\$ 31,48
12.1.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 165,41	R\$ 133,83	R\$ 165,41
12.1.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 162,96	R\$ 201,42	R\$ 162,96	R\$ 201,42
12.1.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,47	R\$ 31,48	R\$ 50,94	R\$ 62,96
12.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,51	R\$ 22,88	R\$ 18,51	R\$ 22,88
12.1.7	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00
12.1.8	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 1,30	R\$ 1,50
12.1.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 29,87	R\$ 36,92	R\$ 179,22	R\$ 221,52
12.1.10	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 57,73	R\$ 71,35	R\$ 57,73	R\$ 71,35
12.1.11	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 4,49	R\$ 5,16
12.1.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 9,55	R\$ 11,80	R\$ 57,30	R\$ 70,80
12.2	QUIOSQUE - ALIMENTAÇÃO				3,00	R\$ 875,96	R\$ 1.081,87	R\$ 2.627,88	R\$ 3.245,61
12.2.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 220,15	R\$ 272,11	R\$ 220,15	R\$ 272,11
12.2.2	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 165,41	R\$ 133,83	R\$ 165,41
12.2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 162,96	R\$ 201,42	R\$ 162,96	R\$ 201,42
12.2.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,47	R\$ 31,48	R\$ 25,47	R\$ 31,48
12.2.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,47	R\$ 31,48	R\$ 50,94	R\$ 62,96
12.2.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,51	R\$ 22,88	R\$ 18,51	R\$ 22,88
12.2.7	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00
12.2.8	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 1,30	R\$ 1,50
12.2.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 29,87	R\$ 36,92	R\$ 149,35	R\$ 184,60

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2.10	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 57,73	R\$ 71,35	R\$ 57,73	R\$ 71,35
12.2.11	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 4,49	R\$ 5,16
12.2.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 9,55	R\$ 11,80	R\$ 47,75	R\$ 59,00
12.3	QUIOSQUE - BANHEIROS				2,00	R\$ 376,78	R\$ 462,91	R\$ 753,56	R\$ 925,82
12.3.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,51	R\$ 22,88	R\$ 37,02	R\$ 45,76
12.3.2	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3,48	R\$ 4,00	R\$ 6,96	R\$ 8,00
12.3.3	I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 2,60	R\$ 3,00
12.3.4	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 57,73	R\$ 71,35	R\$ 288,65	R\$ 356,75
12.3.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 9,55	R\$ 11,80	R\$ 19,10	R\$ 23,60
12.3.6	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 22,45	R\$ 25,80
12.4	GERAL				1,00	R\$ 35.610,03	R\$ 43.204,89	R\$ 35.610,03	R\$ 43.204,89
12.4.1	CP-79335252	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 12/2025	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.116,49	R\$ 2.615,98	R\$ 2.116,49	R\$ 2.615,98
12.4.2	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 335,96	R\$ 415,25	R\$ 4.703,44	R\$ 5.813,50
12.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 180,20	R\$ 222,73	R\$ 5.045,60	R\$ 6.236,44
12.4.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 396,26	R\$ 489,78	R\$ 396,26	R\$ 489,78
12.4.5	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 103,29	R\$ 127,67	R\$ 103,29	R\$ 127,67
12.4.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 165,41	R\$ 133,83	R\$ 165,41
12.4.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 162,96	R\$ 201,42	R\$ 325,92	R\$ 402,84
12.4.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 25,47	R\$ 31,48	R\$ 76,41	R\$ 94,44
12.4.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,47	R\$ 31,48	R\$ 25,47	R\$ 31,48
12.4.10	COM-99942953	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 723,78	R\$ 832,35	R\$ 9.409,14	R\$ 10.820,55
12.4.11	CP-68606203	ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 661,20	R\$ 817,24	R\$ 8.595,60	R\$ 10.624,12
12.4.12	CP-69747987	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 339,57	R\$ 419,71	R\$ 4.414,41	R\$ 5.456,23

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.4.13	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 9,55	R\$ 11,80	R\$ 181,45	R\$ 224,20
12.4.14	COMP. IP - 72	INSTALAÇÃO DE BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO EM SUPORTE, BRAÇO OU LUMINÁRIA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 35,53	R\$ 43,92	R\$ 35,53	R\$ 43,92
12.4.15	COMP. IP - 71	INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM SUPORTE, BRAÇO OU LUMINÁRIA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 47,19	R\$ 58,33	R\$ 47,19	R\$ 58,33
12.5	CABOS E ELETRODUTOS				1,00	R\$ 28.472,00	R\$ 35.190,94	R\$ 28.472,00	R\$ 35.190,94
12.5.1	CP-64390899	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRETO - RETORNO)	Composições Próprias	M	47,25	R\$ 3,28	R\$ 4,05	R\$ 154,98	R\$ 191,36
12.5.2	CP-64390899	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERMELHO - FASE)	Composições Próprias	M	85,05	R\$ 3,28	R\$ 4,05	R\$ 278,96	R\$ 344,45
12.5.3	CP-64390899	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AZUL - NEUTRO)	Composições Próprias	M	81,17	R\$ 3,28	R\$ 4,05	R\$ 266,24	R\$ 328,74
12.5.4	CP-78054639	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO - FASE)	Composições Próprias	M	199,82	R\$ 4,80	R\$ 5,93	R\$ 959,14	R\$ 1.184,93
12.5.5	CP-78054639	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL - NEUTRO)	Composições Próprias	M	199,82	R\$ 4,80	R\$ 5,93	R\$ 959,14	R\$ 1.184,93
12.5.6	CP-78054639	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE - TERRA)	Composições Próprias	M	70,88	R\$ 4,80	R\$ 5,93	R\$ 340,22	R\$ 420,32
12.5.7	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (VERMELHO - FASE)	SEINFRA	M	228,27	R\$ 9,23	R\$ 11,41	R\$ 2.106,93	R\$ 2.604,56
12.5.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (AZUL - NEUTRO)	SEINFRA	M	224,18	R\$ 9,23	R\$ 11,41	R\$ 2.069,18	R\$ 2.557,89
12.5.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (VERDE - TERRA)	SEINFRA	M	224,18	R\$ 9,23	R\$ 11,41	R\$ 2.069,18	R\$ 2.557,89
12.5.10	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 (VERMELHO - FASE)	SEINFRA	M	245,49	R\$ 10,99	R\$ 13,58	R\$ 2.697,94	R\$ 3.333,75
12.5.11	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 (AZUL - NEUTRO)	SEINFRA	M	81,80	R\$ 10,99	R\$ 13,58	R\$ 898,98	R\$ 1.110,84
12.5.12	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 (VERDE - TERRA)	SEINFRA	M	81,80	R\$ 10,99	R\$ 13,58	R\$ 898,98	R\$ 1.110,84
12.5.13	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	11,28	R\$ 19,41	R\$ 23,99	R\$ 218,94	R\$ 270,61
12.5.14	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	329,99	R\$ 29,43	R\$ 36,38	R\$ 9.711,61	R\$ 12.005,04
12.5.15	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	1,70	R\$ 34,44	R\$ 42,57	R\$ 58,55	R\$ 72,37
12.5.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (D= 20MM)	SEINFRA	M	96,47	R\$ 19,10	R\$ 23,61	R\$ 1.842,58	R\$ 2.277,66
12.5.17	CP-90872047	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (D= 25MM)	Composições Próprias	M	153,95	R\$ 19,10	R\$ 23,61	R\$ 2.940,45	R\$ 3.634,76
13	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				1,00	R\$ 20.175,63	R\$ 24.937,05	R\$ 20.175,63	R\$ 24.937,05
13.1	CP-66192391	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Composições Próprias	M2	33,64	R\$ 18,45	R\$ 22,80	R\$ 620,66	R\$ 766,99

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					DATA :	26/05/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE - NÃO DESONERADO					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE					ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 61,49	R\$ 76,00	R\$ 737,88	R\$ 912,00
13.3	CP-19526939	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	Composições Próprias	M2	35,21	R\$ 275,45	R\$ 340,46	R\$ 9.698,59	R\$ 11.987,60
13.4	COM-99429567	BANCO DE CONCRETO, EM FORMATO CIRCULAR, COM ACABAMENTO EM MADEIRA	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 511,57	R\$ 632,30	R\$ 4.092,56	R\$ 5.058,40
13.5	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 531,10	R\$ 656,44	R\$ 2.676,74	R\$ 3.308,46
13.6	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 48,47	R\$ 59,91	R\$ 484,70	R\$ 599,10
13.7	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 372,90	R\$ 460,90	R\$ 1.864,50	R\$ 2.304,50
14	MUROS E FECHAMENTOS				1,00	R\$ 30.529,27	R\$ 37.735,19	R\$ 30.529,27	R\$ 37.735,19
14.1	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	89,46	R\$ 13,51	R\$ 16,70	R\$ 1.208,60	R\$ 1.493,98
14.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	246,02	R\$ 38,43	R\$ 47,50	R\$ 9.454,55	R\$ 11.685,95
14.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	246,02	R\$ 55,88	R\$ 69,07	R\$ 13.747,60	R\$ 16.992,60
14.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	246,02	R\$ 7,96	R\$ 9,84	R\$ 1.958,32	R\$ 2.420,84
14.5	CP-27355235	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Composições Próprias	M2	246,02	R\$ 3,98	R\$ 4,92	R\$ 979,16	R\$ 1.210,42
14.6	CP-63720810	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Composições Próprias	M2	246,02	R\$ 12,93	R\$ 15,98	R\$ 3.181,04	R\$ 3.931,40
15	ACESSIBILIDADE				1,00	R\$ 20.163,60	R\$ 24.922,00	R\$ 20.163,60	R\$ 24.922,00
15.1	CP-11176009	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA (PADRÃO NBR 9050)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 795,28	R\$ 982,97	R\$ 1.590,56	R\$ 1.965,94
15.2	CP-49409424	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 02/2026	Composições Próprias	M	87,20	R\$ 178,40	R\$ 220,50	R\$ 15.556,48	R\$ 19.227,60
15.3	CP-93146543	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 502,76	R\$ 621,41	R\$ 3.016,56	R\$ 3.728,46
16	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 14.903,04	R\$ 18.423,85	R\$ 14.903,04	R\$ 18.423,85
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.050,99	R\$ 14,18	R\$ 17,53	R\$ 14.903,04	R\$ 18.423,85
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 180.247,31
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 773.727,06
								VALOR TOTAL:	R\$ 953.974,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO	DATA :	26/05/2026
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO	BDI :	23,60%
	LOCAL:	ICAPUI-CE	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	ORSE	2026/03
	UNIDADES:	1.0UN	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PROPRIA
			HORA	MES
			111,51%	69,72%
			114,15%	71,31%
			115,61%	72,46%
			0,00%	0,00%

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO	DATA : 26/05/2026		BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BECO CULTURAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE - NÃO DESONERADO	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ICAPUI-CE	ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	UNIDADES:	1.0UN	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 953.974,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 38.964,00	4,08%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.818,03	3,54%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 29.593,68	3,10%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 73.702,54	7,73%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 18.819,03	1,97%
6	ESQUADRIAS	R\$ 54.952,53	5,76%
7	COBERTURA	R\$ 30.881,57	3,24%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.552,10	1,21%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 83.849,22	8,79%
10	PISOS	R\$ 331.869,08	34,79%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 50.603,70	5,30%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 89.350,80	9,37%
13	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 24.937,05	2,61%
14	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 37.735,19	3,96%
15	ACESSIBILIDADE	R\$ 24.922,00	2,61%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 18.423,85	1,93%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 180.247,31	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 773.727,06	
VALOR TOTAL:		R\$ 953.974,37	

Anderson da Silva Pereira
Engenheiro Civil | RNP Nº 0615101313