

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Contratação de empresa para reforma do tipo adequação do hospital municipal de Ribeirão-PE para implantação de sala de raio X incluindo adequações radiológicas e elétricas necessárias.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**MARÇO
2023**

1.DADOS GERAIS

Objeto: Contratação de empresa para reforma do tipo adequação do hospital municipal de Ribeirão-pe para implantação de sala de raio X incluindo adequações radiológicas e elétricas necessárias.

TIPO: Reforma

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar a execução dos serviços de reforma da Sala de Raio-X, a fim de suprir às necessidades dos usuários e comunidade, fixando as obrigações da Prefeitura Municipal de Ribeirão, sempre representadas pela FISCALIZAÇÃO, e da futura empresa executora da obra, conforme especificações técnicas.

O presente Memorial Descritivo e Especificação Técnica, juntamente com a implantação, ficarão fazendo parte integrante do Edital e valendo como se nele fossem efetivamente transcritos.

Todos os materiais, equipamentos e mão de obra empregados nesta obra, seguirão as disposições contidas nesta especificação.

2.2. NORMAS

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais.

Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Memorial Descritivo.

2.3. OMISSÕES

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá sempre o último. Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão sempre as dos últimos desenhos.

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores). No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos. Nos demais casos, deve ser contatado o Responsável técnico para que este retire as dúvidas prováveis.

2.4. EXECUÇÃO

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Proteção Individual.

A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-09, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança.

Especificações:

Argamassa Baritada

A argamassa baritada utilizada deverá ser de densidade mínima de 3,20g/cm³, com certificado da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O consumo mínimo deverá ser de 22,50kg/m³.

Portas radiológica

Deverá ser instalada uma porta pumbífera, composta de por chapa de madeira com acabamento laminado melaminico na cor branca, revestida internamente com lençol de chumbo refinado de 1,5mm de espessura. O chumbo utilizado é o de primeira fusão seguindo as seguintes normas: Chumbo eletrolítico grau A, (99,985 % de pureza) conforme norma ASTM-B-29 DIN1719. Densidade: 11,35 g/cm³. Deve acompanhar certificado de ensaio feito em laboratório com metodologia de espectrofotometria de absorção atômica e espectroscopia de emissão de plasma, garantindo a completa blindagem da porta.

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Memorial Descritivo e Especificação Técnica. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, com a aprovação dos autores/fiscalização do projeto de reforma/construção.

A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

Ribeirão, 21 de março de 2024

Bruno Alves Santana
Engenheiro Civil