

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pintura nas unidades de Serviços de Pronto Atendimento - SPA e SAMU no município de Olinda PE

VALOR TOTAL

R\$ 124.915,73

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:	Encargos Sociais:	BDI:
Prefeitura Municipal de Olinda	113,84%(HORA)70,1194(MES)	23,38%
Planilhas de Referência:		
SINAPI SERVIÇOS ORÇENADOS DE SETEMBRO 2025		



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	VALOR (R\$)			
					QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.066,72
1.1	29	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01	m²	159,75	R\$ 6,20	R\$ 7,65	R\$ 1.222,01
1.2	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1.851,13	R\$ 4,31	R\$ 5,32	R\$ 9.843,71
2			PINTURA					R\$ 80.382,38
2.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.730,00	R\$ 14,98	R\$ 18,48	R\$ 31.974,42
2.2	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	224,58	R\$ 56,26	R\$ 69,41	R\$ 15.588,90
2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.730,00	R\$ 4,78	R\$ 5,90	R\$ 10.202,78
2.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	850,00	R\$ 5,82	R\$ 7,18	R\$ 6.103,60
2.5	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	24,50	R\$ 12,60	R\$ 15,55	R\$ 380,87
2.6	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	5,85	R\$ 30,74	R\$ 37,93	R\$ 221,87
2.7	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	198,98	R\$ 29,50	R\$ 36,40	R\$ 7.242,29
2.8	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	255,01	R\$ 11,64	R\$ 14,36	R\$ 3.662,30
2.9	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	122,89	R\$ 32,88	R\$ 40,57	R\$ 4.985,32
3			LIMPEZA					R\$ 5.569,63
3.1	3968	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE AGUARRÁS	m²	741,25	R\$ 6,09	R\$ 7,51	R\$ 5.569,63
4			ADMINISTRAÇÃO					R\$ 27.918,03
4.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 22.627,68	R\$ 27.918,03	R\$ 27.918,03
TOTAL C/ BDI								R\$ 124.915,73

Flávia Carvalho Rebouças
 Dr. Engenharia e Manutenção SSO
 Matr. 74724-61

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pintura nas unidades de Serviços de Pronto Atendimento - SPA e SAMU no município de Olinda PE

D					BDI:	
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT.	
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	29	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01	m2		
			samu	m2	152,40	
			spa	m2	7,35	
			Total deste item		159,75	
1.2	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2		
			samu	m2	315,42	
			spa	m2	1535,71	
			Total deste item		1851,13	
2.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2		
			samu	m2	1355,49	
			spa	m2	374,51	
			Total deste item		1730,00	
2.2	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2		
			samu	m2	204,00	
			spa	m2	20,58	
			Total deste item		224,58	
2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2		
			samu	m2	1355,49	
			spa	m2	374,51	
			Total deste item		1730,00	
2.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2		
			samu	m2	435,40	
			spa	m2	414,60	
			Total deste item		850,00	
2.5	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m2		
			spa	m2	24,50	
			Total deste item		24,50	
2.6	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2		
			spa	m2	5,85	
			Total deste item		5,85	

Flávia Gerardo Rebouças
 Dir. Esp. em B. e M. em Saúde
 Matr. 74724-81

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pintura nas unidades de Serviços de Pronto Atendimento - SPA e SAMU no município de Olinda PE

0					BDI:
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT.
2.7	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	
			samu	m2	123,38
			spa	m2	75,60
			Total deste item		198,98
2.8	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	
			samu	m2	39,94
			spa	m2	215,07
			Total deste item		255,01
2.9	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	
			spa	m2	122,89
			Total deste item		122,89
3.1	3968	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE AGUARRÁS	m2	
			spa	m2	741,25
			Total deste item		741,25
4.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	
			spa	mês	1,00
			Total deste item		1,00

Flávia Carvalho Rebouças
 Dr. Engenharia e Manutenção SSO
 Mat. 74724-8/1