PROPOSTA DE CUSTEIO PAP

N° da Proposta
63000712449202500

Ano
2025

CNPJ
10411736000106

Beneficiário
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Esfera Administrativa
03

Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente
MARCIA REGINA DO AMARAL SCHIO

CPF do Dirigente
45663440100

População
11.833

Telefone
67981251559

Município
BRASILÂNDIA

CEP
79.670-000

Endereço
HELIO MARTINEZ JUNIOR, CENTRO

E-mail
maranilza2017a@gmail.com

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
PROGRAMA

Objeto
CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Composição	Número	Valor
PROGRAMA		800.000,00 - PAGO 09/11/2025

Valor da Proposta: R$ ***800.000,00 - PROGRAMA***

DADOS DO(S) PLANO(S) DE TRABALHO(S)

Unidade Beneficiada
BRASILANDIA

Valor
800.000,00

Programa
CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÕES E SERVIÇOS

CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

	Valor
IV - Implantação de instrumentos e dispositivos de navegação do cuidado	800.000,00

Justificativa

O município de Brasilândia possui aproximadamente 12.000 habitantes, possuindo uma cobertura de ESF de 100% com 4 unidades básicas de saúde da família, 1 equipe de E-multi. Essas unidades de saúde de Atenção Básica são são as portas de entrada prioritária do sistema de saúde e desempenha papel fundamental na coordenação do cuidado, sendo responsável por garantir o acesso, a longitudinalidade e a integralidade da atenção. Nesse contexto, a implantação de um dispositivo para navegação do cuidado visa qualificar esse processo, atuando como ferramenta estratégica para garantir que os usuários consigam transitar de forma orientada e resolutiva pelos diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Entretanto, para que essa estratégia seja efetiva, é imprescindível que o ambiente físico das unidades básicas de saúde seja acolhedor, seguro e funcional. A falta de manutenção, como estruturas danificadas, pintura desgastada, ausência de cobertura (toldos), ou espaços desorganizados, compromete não apenas o conforto, mas também a dignidade do cuidado prestado, afetando diretamente a experiência dos usuários e trabalhadores.

A presença de ambientes bem-cuidados, sinalizados, com áreas de espera protegidas contra intempéries (chuva e sol), além de espaços visualmente organizados e limpos, reforça a humanização do atendimento, melhora o acolhimento e contribui para o fortalecimento do vínculo entre equipe e comunidade ¿ fundamentos indispensáveis para o sucesso de qualquer estratégia de navegação do cuidado.

Além disso, a qualificação dos espaços físicos impacta positivamente na permanência e satisfação dos profissionais de saúde, favorecendo ambientes de trabalho mais saudáveis e colaborativos, o que também se reflete na

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=395481&chave=B903AFED5

qualidade do cuidado oferecido.

Portanto, a manutenção e adequações estruturais nas unidades de Atenção Básica, como pinturas, instalação de toldos e reparos diversos, não são apenas intervenções estéticas ou funcionais, mas estratégias complementares que fortalecem a efetividade do cuidado e da própria navegação do usuário no sistema de saúde, para isso necessita de aquisição de materiais de consumo para execução de reparos e pinturas das unidades bem como contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica, para executar Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis .

RELAÇÃO DE NATUREZAS DESPESAS

Nome	Valor
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00

Nome	Valor
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=395481&chave=B903AFED5

A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o código do documento **00395481** e chave de segurança **B90 3AF ED5**.

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=395481&chave=B903AFED5

PROPOSTA DE INCREMENTO PAP

N° da Proposta
36000702125202500

Ano
2025

CNPJ
10411736000106

Beneficiário
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Esfera Administrativa
03

Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente
MARCIA REGINA DO AMARAL SCHIO

CPF do Dirigente
45663440100

População
11.833

Telefone
67981251559

Município
BRASILÂNDIA

CEP
79.670-000

Endereço
HELIO MARTINEZ JUNIOR, CENTRO

E-mail
maranilza2017a@gmail.com

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
EMENDA PARLAMENTAR

Objeto
INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Composição	Número	Valor
EMENDA	60060003 - **COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS**	500.000,00 - **PAGO 05/11/2025**

Valor da Proposta: R$ ***500.000,00***

DADOS DO(S) PLANO(S) DE TRABALHO(S)

Unidade Beneficiada	Valor
BRASILANDIA	500.000,00

Programa
INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÕES E SERVIÇOS - METAS QUANTITATIVAS

NAVEGAÇÃO DO CUIDADO

	Valor
Atividades para Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	500.000,00

Justificativa

O município de Brasilândia, com uma população estimada em aproximadamente 11.806 habitantes, conta atualmente com quatro equipes de Saúde da Família distribuídas em três unidades básicas de saúde, alcançando 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família. Essas unidades desempenham um papel essencial na prestação de serviços de saúde primários, garantindo o acesso da população a cuidados preventivos, diagnósticos, tratamentos e acompanhamento contínuo das condições de saúde.

Apesar dessa ampla cobertura, as unidades de saúde de Brasilândia enfrentam desafios que comprometem a qualidade do atendimento, a satisfação dos usuários e a eficiência do sistema de saúde local. É necessário promover melhorias estruturais e organizacionais para:

Proporcionar ambientes mais acolhedores e confortáveis, elevando a satisfação dos usuários;

Otimizar o atendimento, reduzindo encaminhamentos desnecessários para níveis de atenção superiores, promovendo a eficiência no uso dos recursos disponíveis;

Melhorar a adesão e continuidade dos tratamentos por meio da implementação e fortalecimento da navegação do cuidado, assegurando um acompanhamento mais efetivo e integrado dos pacientes;

Fortalecer a Atenção Básica, reafirmando seu papel central na organização e efetividade do sistema de saúde

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=395480&chave=02F80DFAB

municipal.

Para alcançar esses objetivos, torna-se imprescindível o incremento das atividades e a contratação de serviços terceirizados, por meio de pessoa jurídica especializada, que possam contribuir com a adequação e qualificação das ações desenvolvidas, promovendo o fortalecimento da Atenção Básica e a melhoria da gestão do cuidado em saúde.
A solicitação dos recursos financeiros no valor de R$ 500.000,00 visa garantir a execução dessas melhorias estruturais e operacionais, assegurando um sistema de saúde mais eficiente, resolutivo e humanizado para toda a população de Brasilândia.

RELAÇÃO DE NATUREZAS DESPESAS

Nome	Valor
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=395480&chave=02F80DFAB

A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o código do documento **00395480** e chave de segurança **02F 80D FAB**.

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=395480&chave=02F80DFAB

VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Construção de edificios

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* SIM

*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: LUCRO PRESUMIDO

Imposto	Aliquota	Base de cálculo
PIS	**0,65%**	**RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)**
COFINS	**3,00%**	

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): 5,00%

% INCIDÊNCIA (M.OBRA/MATERIAL)* 100,00%

ISS LÍQUIDO 5,00%

TOTAL IMPOSTOS 8,650%

*Incidência total do serviço contratado para compor a base de cálculo, conforme § 1° do Art 9º do Decreto Municipal nº 6291/25.

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	Adotado
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
Impostos				8,650%

$$BDI \ \% = \left[\frac{(1 + AC \ \% + R \ \% + S \ \% + G \ \%) \times (1 + DF \ \%) \times (1 + L \ \%)}{(1 - I \ \%)} \right] - 1$$

BDI CALCULADO 22,47%

LIMITES DO BDI	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	20,34%	22,12%	25,00%

CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO

BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): 27,49%

INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: 3,60% **TOTAL IMPOSTOS** 12,250%

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=397958&chave=7FD6B7F89

A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o código do documento **00397958** e chave de segurança **7FD 6B7 F89**.

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=397958&chave=7FD6B7F89

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=405870&chave=3FF097C93

	Obra	Bancos	B.D.I	Encargos Sociais
	Reforma e Adequação USF II - Bairro José Rodrigues	SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso do Sul SBC - 09/2026 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul	22,47%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**									**79.701,24**
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	5.770,98	5.872,31	1.195,40	7.067,71	23.489,24	4.781,60	28.270,84
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	131,24	155,31	5,41	160,72	49.699,20	1.731,20	51.430,40
2			**SERVIÇOS INICIAIS**									**44.200,27**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	490,84	37,07	564,06	601,13	74,14	1.128,12	1.202,26
2.2	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	250	93,00	49,80	64,09	113,89	12.450,00	16.022,50	28.472,50
2.3	0101001181	AGESUL	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4	725,58	0,00	888,61	888,61	0,00	3.554,44	3.554,44
2.4	0101001196	AGESUL	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1	1.099,76	0,00	1.346,87	1.346,87	0,00	1.346,87	1.346,87
2.5	022984	SBC	REMOCAO AR COND(EVAP/CONDS)HIWALL DE 9 A 12.000BTU C/REAPROV	UN	20	74,34	91,04	0,00	91,04	1.820,80	0,00	1.820,80
2.6	011146	SBC	SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UN	20	318,59	390,17	0,00	390,17	7.803,40	0,00	7.803,40
3			**PAREDES DE FECHAMENTO**									**25.649,54**
3.1	96369	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	18,12	207,65	33,90	220,40	254,30	614,27	3.993,64	4.607,91
3.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	59,55	66,44	27,37	53,99	81,36	1.629,88	3.215,10	4.844,98
3.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	119,1	7,61	5,34	3,97	9,31	635,99	472,83	1.108,82
3.4	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	119,1	38,39	21,02	25,99	47,01	2.503,48	3.095,41	5.598,89

3.5	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	115,5	49,32	18,30	42,10	60,40	2.113,65	4.862,55	6.976,20
3.6	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	2,5	118,62	25,94	119,33	145,27	64,85	298,32	363,17
3.7	040254	SBC	ACO CA-50 8,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA	KG	50,4	12,37	3,63	11,51	15,14	182,95	580,10	763,05
3.8	030092	SBC	ACO CA-60 4,2mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	22	13,11	5,25	10,80	16,05	115,50	237,60	353,10
3.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	540,50	82,99	578,96	661,95	82,99	578,96	661,95
3.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1	303,32	269,92	101,55	371,47	269,92	101,55	371,47
4			**ESQUADRIAS**									**45.520,34**
4.1	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10	1.323,11	53,18	1.567,23	1.620,41	531,80	15.672,30	16.204,10
4.2	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101	m²	19	1.259,87	217,71	1.325,25	1.542,96	4.136,49	25.179,75	29.316,24
5			**COBERTURA**									**80.772,98**
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	353,01	49,92	10,61	50,52	61,13	3.745,44	17.834,06	21.579,50
5.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	232,75	71,23	4,18	83,05	87,23	972,90	19.329,89	20.302,78
5.3	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,69	58,58	18,91	52,83	71,74	2.679,36	7.485,48	10.164,84
5.4	1001000192	AGESUL	SINAPI - 94231 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,25	45,31	0,00	55,49	55,49	0,00	4.342,09	4.342,09
5.5	1001000191	AGESUL	SINAPI - 94228 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,25	76,54	0,00	93,73	93,73	0,00	3.491,44	3.491,44
5.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	116,22	51,10	31,54	31,04	62,58	3.665,58	3.607,46	7.273,04
5.7	0901000142	AGESUL	TESTEIRA EM CHAPA METALICA N. 16 SEM SUSTENTACAO (CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO TOTAL DA CHAPA)	m²	58,44	143,48	16,77	158,94	175,71	980,04	9.288,45	10.268,49
5.8	063574	SBC	SUPORTE MAO FRANCESA AC GF 130x150mm C41D150 GC CM595013	UN	18	124,44	13,42	138,98	152,40	241,56	2.501,64	2.743,20
5.9	1001000182	AGESUL	ACESSORIO(S) PARA CANALETE 90:- TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM	UN	14	35,44	5,78	37,62	43,40	80,92	526,68	607,60
6			**HIDRÁULICA / SANITÁRIO**									**1.482,00**

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=405870&chave=3FF097C93

6.1	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	39	6,27	6,00	1,67	7,67	234,00	65,13	299,13
6.2	104786	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13	6,69	5,98	2,21	8,19	77,74	28,73	106,47
6.3	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52	16,91	11,10	9,60	20,70	577,20	499,20	1.076,40
7			**ELÉTRICA**									**5.787,00**
7.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,19	1,34	5,01	6,35	402,00	1.503,00	1.905,00
7.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	8,12	1,81	8,13	9,94	181,00	813,00	994,00
7.3	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	56,80	32,71	36,85	69,56	654,20	737,00	1.391,20
7.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	43,34	29,85	23,22	53,07	597,00	464,40	1.061,40
7.5	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	17,78	10,83	10,94	21,77	216,60	218,80	435,40
8			**REVESTIMENTO/PAISAGISMO**									**303.858,57**
8.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	411,35	141,23	24,71	148,25	172,96	10.164,46	60.982,63	71.147,09
8.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	411,35	13,30	2,86	13,42	16,28	1.176,46	5.520,31	6.696,77
8.3	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	20	132,82	30,58	132,08	162,66	611,60	2.641,60	3.253,20
8.4	106785	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. AF_02/2026	M	180	35,28	28,21	14,99	43,20	5.077,80	2.698,20	7.776,00
8.5	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	50	1.749,08	0,00	2.142,09	2.142,09	0,00	107.104,50	107.104,50
8.6	020043	SBC	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	m²	871,12	1,46	0,31	1,47	1,78	270,05	1.280,54	1.550,59
8.7	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	871,12	2,92	0,95	2,62	3,57	827,56	2.282,33	3.109,89
8.8	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	530,57	143,65	20,11	155,81	175,92	10.669,76	82.668,11	93.337,87
8.9	92403	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	55,99	82,02	6,43	94,01	100,44	360,02	5.263,61	5.623,63
8.10	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	124,96	11,49	3,35	10,72	14,07	418,62	1.339,56	1.758,18

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=405870&chave=3FF097C93

8.11	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	3	83,32	25,64	76,40	102,04	76,92	229,20	306,12
8.12	011058	SBC	SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO BLOCO INTERTRAVADO 8 CM	m²	285,03	6,29	7,70	0,00	7,70	2.194,73	0,00	2.194,73
9			**PINTURA**									**101.496,48**
9.1	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1000	1,52	1,05	0,81	1,86	1.050,00	810,00	1.860,00
9.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	998,59	12,09	7,92	6,88	14,80	7.908,83	6.870,30	14.779,13
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	998,59	13,84	4,95	11,99	16,94	4.943,02	11.973,09	16.916,11
9.4	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	955,95	10,83	6,90	6,36	13,26	6.596,06	6.079,84	12.675,89
9.5	4651	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	955,95	33,24	20,74	19,96	40,70	19.826,40	19.080,76	38.907,16
9.6	180589	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL	m²	357,5	3,36	1,45	2,66	4,11	518,38	950,95	1.469,32
9.7	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	357,5	11,87	7,30	7,23	14,53	2.609,75	2.584,72	5.194,47
9.8	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	160	29,48	28,23	7,87	36,10	4.516,80	1.259,20	5.776,00
9.9	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	80	40,00	0,00	48,99	48,98	0,00	3.918,40	3.918,40
10			**SERVIÇOS ESPECIAIS PARA AJUSTES TÉCNICOS**									**38.240,10**
10.1	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	4.691,89	4.672,21	1.073,94	5.746,15	18.688,84	4.295,76	22.984,60
10.2	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	27,34	25,88	7,60	33,48	776,40	228,00	1.004,40
10.3	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	22,56	20,03	7,59	27,62	1.201,80	455,40	1.657,20
10.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	28,26	26,37	8,24	34,61	791,10	247,20	1.038,30
10.5	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	23,40	20,42	8,23	28,65	1.225,20	493,80	1.719,00
10.6	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	28,00	25,96	8,33	34,29	519,20	166,60	685,80
10.7	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	23,10	19,97	8,32	28,29	798,80	332,80	1.131,60
10.8	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	28,28	26,31	8,32	34,63	526,20	166,40	692,60
10.9	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	23,05	19,91	8,31	28,22	796,40	332,40	1.128,80
10.10	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	24,95	22,23	8,32	30,55	444,60	166,40	611,00

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=405870&chave=3FF097C93

10.11	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	23,31	20,53	8,01	28,54	821,20	320,40	1.141,60
10.12	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	29,71	25,79	10,59	36,38	515,80	211,80	727,60
10.13	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	24,95	19,97	10,58	30,55	798,80	423,20	1.222,00
10.14	100303	SINAPI	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	22,49	19,22	8,32	27,54	768,80	332,80	1.101,60
10.15	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,86	25,79	8,33	34,12	515,80	166,60	682,40
10.16	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	29,06	25,71	9,87	35,58	514,20	197,40	711,60
									Totais ->	**233.044,44**	**493.664,08**	**726.708,52**

Total sem BDI	**593.443,52**
Total do BDI	**133.265,00**
Total Geral	**726.708,52**

MURILO DOURADO DA TRINDADE:37677240810

Assinado de forma digital por MURILO DOURADO DA TRINDADE:37677240810
Dados: 2026.09.18 16:05:05 -04'00'

MURILO DOURADO DA TRINDADE
Engenheiro civil

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=405870&chave=3FF097C93

A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o código do documento **00405870** e chave de segurança **3FF 097 C93**.

Documento assinado digitalmente por MURILO DOURADO DA TRINDADE, Engenheiros, em 21/09/2026, às 15:01, conforme Art. 5º do Decreto 5529/2021, horário oficial do Estado do Mato Grosso do Sul

Processo Digital - https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade?codigo=405870&chave=3FF097C93