

OBRA: REFORMA DO ESPAÇO CAPACITAR PARA FISIOTERAPIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	1	RECOLOCAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA, NAVAL OU SIMILAR	UN	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	26,73	0,00	13,37	0,00	0,00	13,37
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	34,28	0,00	8,57	0,00	0,00	8,57
TOTAL						0,00	21,94	0,00	0,00	21,94

COMPOSIÇÃO	2	REVISÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE	M2	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	26,73	0,00	13,37	0,00	0,00	13,37
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	35,93	0,00	17,97	0,00	0,00	17,97
SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,2000	259,70	46,31	5,63	0,00	0,00	51,94
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,1000	58,21	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82
TOTAL						62,13	36,97	0,00	0,00	89,10

COMPOSIÇÃO	3	CORTE, REPARO E PINTURA DE PORTA METÁLICA	M2	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5365	26,73	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5657	36,22	0,00	20,49	0,00	0,00	20,49
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0120	773,21	6,46	2,82	0,00	0,00	9,28
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3,1500	12,34	3,81	35,06	0,00	0,00	38,87
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,1500	30,61	16,79	79,63	0,00	0,00	96,42
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	3,1500	62,46	37,46	159,29	0,00	0,00	196,75
TOTAL						64,52	311,63	0,00	0,00	376,15

COMPOSIÇÃO	4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM	M	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	26,73	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	36,03	0,00	3,14	0,00	0,00	3,14
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0890	4,11	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392	0,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	0,1875	59,13	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09
TOTAL						11,91	4,01	0,00	0,00	15,92

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5

