

OBRA: MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	1	RETIRADA, TRANSPORTE E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE ATÉ 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN	UN	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7800	290,36	191,17	35,31	0,00	0,00	226,48
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8600	84,33	33,60	38,92	0,00	0,00	72,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4300	29,32	0,00	41,93	0,00	0,00	41,93
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8700	46,65	0,00	40,59	0,00	0,00	40,59
<b>TOTAL</b>						<b>224,77</b>	<b>156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,52</b>

COMPOSIÇÃO	2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVIÇO COMPLETO	UN	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
ORSE	8151	GÁS R410 A	KG	1,0000	41,81	41,81	0,00	0,00	0,00	41,81
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,0000	0,54	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000	1,80	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000	1,47	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000	1,44	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,0000	0,61	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
SINAPI-I	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000	20,87	41,74	0,00	0,00	0,00	41,74
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	10,0000	0,91	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10
SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	2,0000	46,66	85,38	7,94	0,00	0,00	93,32
SINAPI	104759	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	1,0000	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	63,92
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3600	46,15	0,00	201,21	0,00	0,00	201,21
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3600	28,04	0,00	122,25	0,00	0,00	122,25
<b>TOTAL</b>						<b>216,10</b>	<b>395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,42</b>

COMPOSIÇÃO	3	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVIÇO COMPLETO	UN	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	46,15	0,00	92,30	0,00	0,00	92,30
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	28,04	0,00	56,08	0,00	0,00	56,08
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,38</b>

FELIPE BOGONI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 223.655-5

