GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

GOVERNO FEDERAL BRASIL NOVO PAC SAÚDE

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
1.0	***SERVIÇOS PRELIMINARES***								
1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇAO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	389,78	M2	0,67	0,84	327,42	**327,42**
2.0	***TRANSPORTES***								
2.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	19,49	M3XKM	2,34	2,93	57,11	
2.2	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	27,28	M3	115,04	143,80	3.922,86	**3.979,97**
3.0	***SERVIÇOS EM TERRA***								
3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	329,93	M2	4,24	5,30	1.748,63	**1.748,63**
4.0	***ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS***								
4.1	***ALVENARIA DE VEDAÇÃO***								
4.1.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	121,84	M2	209,09	261,36	31.844,10	
4.2	***DIVISÓRIAS***								
4.2.1	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,08	M2	300,00	375,00	2.280,00	**34.124,10**
5.0	***COBERTURA***								
5.1	***ESTRUTURA***								
5.1.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	391,46	KG	20,50	25,63	10.033,12	
5.2	***TELHAMENTO***								
5.2.1	13358	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC.	31,60	M2	155,18	193,98	6.129,77	**16.162,89**
6.0	***IMPERMEABILIZAÇÃO***								
6.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	139,34	M2	112,39	140,49	19.576,34	
6.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	139,34	M2	65,44	81,80	11.398,28	**30.974,62**

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 18/11/2026 ÀS 13:24:15.

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
7.0	***ESQUADRIAS***								
7.1	***PORTAS DE MADEIRA***								
7.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	12,00	UN	1.323,46	1.654,33	19.851,96	
7.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,00	UN	1.232,32	1.540,40	15.404,00	
7.1.3	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	1,00	UN	969,37	1.211,71	1.211,71	
7.1.4	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	2,00	UN	969,37	1.211,71	2.423,42	
7.2	***PORTAS DE ALUMÍNIO***								
7.2.1	180114	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	9,87	M2	1.030,02	1.287,53	12.707,92	
7.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, FIXAÇAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	22,77	M2	673,32	841,65	19.164,37	
7.2.3	11718	ORSE	PORTAO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM	9,80	M2	562,67	703,34	6.892,73	
7.2.4	180114	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	9,45	M2	1.030,02	1.287,53	12.167,16	
7.2.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	14,39	M2	463,26	579,08	8.332,96	
7.3	***JANELAS DE ALUMÍNIO***								
7.3.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	25,64	M2	740,55	925,69	23.734,69	
7.3.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	0,90	M2	852,92	1.066,15	959,54	
7.3.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	4,32	M2	391,57	489,46	2.114,47	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
7.3.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	23,85	M2	436,91	546,14	13.025,44	
7.4	***PORTAS METÁLICAS***								
7.4.1	180204	GOINFRA	PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90	1,00	UN	1.868,90	2.336,13	2.336,13	
7.4.2	180280	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	8,43	M2	399,72	499,65	4.212,05	
7.5	***ACESSÓRIOS***								
7.5.1	38168	SINAPI-I	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	7,00	UN	168,88	211,10	1.477,70	
7.5.2	230174	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	7,00	UN	100,15	125,19	876,33	
7.5.3	112597	SBC	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	168,20	M	72,34	90,43	15.210,33	
7.5.4	11561	SINAPI-I	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	4,00	UN	276,17	345,21	1.380,84	
7.5.5	230101	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	23,00	UN	221,58	276,98	6.370,54	
7.5.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	37,00	UN	71,65	89,56	3.313,72	
7.5.7	240104	GOINFRA	TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ	0,45	M2	224,44	280,55	126,25	**173.294,26**
8.0	***REVESTIMENTO DE PAREDE***								
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	290,68	M2	9,63	12,04	3.499,79	
8.2	104958	SINAPI	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	247,35	M2	28,35	35,44	8.766,08	
8.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	43,33	M2	27,59	34,49	1.494,45	
8.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	43,33	M2	88,52	110,65	4.794,46	**18.554,78**

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
9.0	***REVESTIMENTO DE PISO***								
9.1	***PISO INTERNO***								
9.1.1	221104	GOINFRA	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	352,26	M2	68,22	85,28	30.040,73	
9.2	***PISO EXTERNO***								
9.2.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	329,93	M2	116,87	146,09	48.199,47	
9.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	12,50	M	153,35	191,69	2.396,13	**80.636,33**
10.0	***REVESTIMENTO DE TETO***								
10.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	8,25	M2	10,16	12,70	104,78	
10.2	90408	SINAPI	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	8,25	M2	39,03	48,79	402,52	
10.3	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	340,81	M2	75,61	94,51	32.209,95	**32.717,25**
11.0	***PINTURA***								
11.1	***PAREDES***								
11.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	2.078,42	M2	4,52	5,65	11.743,07	
11.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.351,73	M2	12,65	15,81	21.370,85	
11.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.351,73	M2	11,06	13,83	18.694,43	
11.1.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.404,81	M2	16,25	20,31	28.531,69	
11.2	***TETO***								
11.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	349,06	M2	23,75	29,69	10.363,59	
11.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	349,06	M2	13,79	17,24	6.017,79	
11.3	***ESQUADRIAS***								
11.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	97,44	M2	25,13	31,41	3.060,59	
11.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	97,44	M2	19,27	24,09	2.347,33	**102.129,34**

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
12.0	***INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS***								
12.1	***HIDRÁULICA***								
12.1.1	105135	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	1,00	CJ	961,55	1.201,94	1.201,94	
12.1.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	42,45	53,06	53,06	
12.1.3	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	178,08	222,60	222,60	
12.1.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	UN	100,65	125,81	3.019,44	
12.1.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	95,65	119,56	239,12	
12.1.6	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	M	66,26	82,83	165,66	
12.1.7	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	M	115,34	144,18	144,18	
12.1.8	0001	COTAÇÃO	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	1,00	UN	13.774,80	17.218,50	17.218,50	
12.1.9	12882	ORSE	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V	1,00	UN	909,82	1.137,28	1.137,28	
12.1.10	102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	UN	2.230,54	2.788,18	2.788,18	
12.2	***SANITÁRIA***								
12.2.1	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	29,00	UN	11,52	14,40	417,60	
12.2.2	86879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	30,00	UN	9,23	11,54	346,20	
12.2.3	12646	ORSE	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	1,00	UN	4.950,85	6.188,56	6.188,56	
12.2.4	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	13.099,92	16.374,90	16.374,90	
12.2.5	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	8.593,03	10.741,29	10.741,29	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
12.3	***PLUVIAL***								
12.3.1	4283	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fª, TIPO ABACAXI Ø 100MM	2,00	UN	43,04	53,80	107,60	
12.3.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	84,20	M	39,12	48,90	4.117,38	
12.3.3	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	41,70	M	81,01	101,26	4.222,54	
12.3.4	42695	SINAPI-I	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	1,00	UN	357,94	447,43	447,43	
12.3.5	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	10,30	M	172,95	216,19	2.226,76	
12.3.6	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,00	UN	11,62	14,53	145,30	
12.4	***PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)***								
12.4.1	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	5,00	UN	27,96	34,95	174,75	
12.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	8,00	UN	299,74	374,68	2.997,44	
12.4.3	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	8,00	UN	27,96	34,95	279,60	
12.4.4	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PARA AMBIENTES	1,00	UN	27,96	34,95	34,95	
12.4.5	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	3,00	UN	27,96	34,95	104,85	
12.4.6	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	2,00	UN	27,96	34,95	69,90	
12.4.7	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - PLACA S2	37,00	UN	27,96	34,95	1.293,15	
12.4.8	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	1,00	UN	18,02	22,53	22,53	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
12.4.9	10785	ORSE	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	4,00	UN	446,21	557,76	2.231,04	
12.4.10	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL	2,00	UN	27,96	34,95	69,90	
12.4.11	37539	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	1,00	UN	27,96	34,95	34,95	**78.838,58**
13.0	***LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS***								
13.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	157,84	197,30	394,60	
13.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	600,97	751,21	4.507,26	
13.3	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1,00	UN	625,22	781,53	781,53	
13.4	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1,00	UN	81,39	101,74	101,74	
13.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	427,41	534,26	6.945,38	
13.6	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	985,09	1.231,36	1.231,36	
13.7	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - LAVATÓRIO DE CANTO	1,00	UN	270,89	338,61	338,61	
13.8	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	159,17	198,96	596,88	
13.9	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM)	6,00	UN	98,45	123,06	738,36	
13.10	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	13,42	M2	559,82	699,78	9.391,05	
13.11	44.02.200	CPOS/CDHU	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	7,14	M2	1.350,73	1.688,41	12.055,25	
13.12	13262	ORSE	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E=0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	1,00	UN	2.534,10	3.167,63	3.167,63	

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
13.13	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	190,37	237,96	1.427,76	
13.14	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	61,51	76,89	384,45	
13.15	36792	SINAPI-I	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	2,00	UN	204,30	255,38	510,76	
13.16	44045	SINAPI-I	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	6,00	UN	1.016,25	1.270,31	7.621,86	
13.17	36796	SINAPI-I	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	23,00	UN	161,28	201,60	4.636,80	
13.18	1370	SINAPI-I	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	6,00	UN	147,07	183,84	1.103,04	
13.19	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	364,56	455,70	3.645,60	
13.20	230174	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	8,00	UN	100,15	125,19	1.001,52	
13.21	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	350,54	438,18	1.752,72	
13.22	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	23,19	28,99	550,81	
13.23	11211	ORSE	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	4,00	UN	139,09	173,86	695,44	**63.580,41**
14.0	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***								
14.1	***INFRAESTRUTURA***								
14.1.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	258,00	M	31,27	39,09	10.085,22	
14.1.2	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	152,70	M	34,70	43,38	6.624,13	
14.1.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	206,40	M	48,07	60,09	12.402,58	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
14.1.4	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,40	M	69,91	87,39	908,86	
14.1.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	83,60	M	12,44	15,55	1.299,98	
14.1.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.714,10	M	5,28	6,60	37.713,06	
14.1.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	677,00	M	8,21	10,26	6.946,02	
14.1.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	69,90	M	11,48	14,35	1.003,07	
14.1.9	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	39,34	49,18	393,44	
14.1.10	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	63,19	78,99	78,99	
14.1.11	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	56,09	70,11	140,22	
14.1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	UN	32,30	40,38	928,74	
14.1.13	38091	SINAPI-I	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	44,00	UN	2,43	3,04	133,76	
14.1.14	38092	SINAPI-I	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	212,00	UN	2,30	2,88	610,56	
14.1.15	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,00	UN	38,21	47,76	1.623,84	
14.1.16	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	50,18	62,73	62,73	
14.1.17	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	43,08	53,85	538,50	
14.1.18	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	72,00	UN	49,05	61,31	4.414,32	
14.1.19	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,00	UN	53,41	66,76	1.468,72	
14.1.20	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	71,71	89,64	179,28	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
14.1.21	91994	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	85,00	UN	26,33	32,91	2.797,35	
14.1.22	91995	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11,00	UN	28,51	35,64	392,04	
14.1.23	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	152,32	190,40	761,60	
14.1.24	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	11,39	14,24	14,24	
14.1.25	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	37,00	UN	11,39	14,24	526,88	
14.1.26	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	53,35	66,69	333,45	
14.1.27	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	32,00	UN	55,39	69,24	2.215,68	
14.1.28	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	60,66	75,83	151,66	
14.1.29	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	64,93	81,16	162,32	
14.1.30	34606	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	2,00	UN	87,50	109,38	218,76	
14.1.31	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	599,41	749,26	749,26	
14.1.32	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	14,00	UN	107,69	134,61	1.884,54	
14.1.33	39480	SINAPI-I	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	4,00	UN	295,71	369,64	1.478,56	
14.1.34	39459	SINAPI-I	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	1,00	UN	250,99	313,74	313,74	
14.1.35	39464	SINAPI-I	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	2,00	UN	470,05	587,56	1.175,12	
14.1.36	72374	GOINFRA	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	3,00	UN	32,58	40,73	122,19	
14.1.37	72375	GOINFRA	TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	1,00	UN	33,09	41,36	41,36	
14.1.38	71190	GOINFRA	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	29,40	M	36,12	45,15	1.327,41	
14.1.39	72371	GOINFRA	SUP0RTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	22,00	UN	9,58	11,98	263,56	
14.1.40	72376	GOINFRA	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	29,40	M	17,98	22,48	660,91	
14.1.41	72560	GOINFRA	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	1,00	UN	12,60	15,75	15,75	
14.1.42	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	70,00	M	18,67	23,34	1.633,80	

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
14.1.43	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	16,00	UN	19,37	24,21	387,36	
14.1.44	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	42,90	M	15,71	19,64	842,56	
14.1.45	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	133,20	M	17,16	21,45	2.857,14	
14.1.46	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	41,40	M	22,52	28,15	1.165,41	
14.1.47	71213	GOINFRA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	1,00	M	73,08	91,35	91,35	
14.1.48	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	29,00	UN	18,02	22,53	653,37	
14.1.49	12296	SINAPI-I	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	92,00	UN	2,98	3,73	343,16	
14.1.50	101538	SINAPI	ARMAÇAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_07/2020	2,00	UN	57,08	71,35	142,70	
14.1.51	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	3.319,95	4.149,94	4.149,94	
14.1.52	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	1,00	UN	187,24	234,05	234,05	
14.1.53	72172	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	1,00	UN	445,17	556,46	556,46	
14.1.54	72205	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	2,00	UN	1.589,19	1.986,49	3.972,98	
14.2	***ILUMINAÇÃO***								
14.2.1	97607	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	59,00	UN	100,70	125,88	7.426,92	
14.2.2	71692	GOINFRA	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W	42,00	UN	272,66	340,83	14.314,86	
14.2.3	71647	GOINFRA	LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	2,00	UN	46,50	58,13	116,26	
14.2.4	71694	GOINFRA	LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	42,00	UN	224,63	280,79	11.793,18	
14.2.5	8319	ORSE	LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTAVEL EM ALUMINIO INJETADO, REF.IL 3702, DA INTERLIGH OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA LED	6,00	UN	490,32	612,90	3.677,40	
14.2.6	71698	GOINFRA	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	15,00	UN	310,13	387,66	5.814,90	
14.3	***SPDA***								
14.3.1	11273	ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇAO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	1,00	UN	420,81	526,01	526,01	
14.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	9,00	UN	1.163,58	1.454,48	13.090,32	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
14.3.3	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	158,18	197,73	197,73	
14.3.4	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2,00	UN	188,97	236,21	472,42	
14.3.5	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	24,00	UN	29,99	37,49	899,76	
14.3.6	96987	SINAPI	BASE METALICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2023	1,00	UN	137,93	172,41	172,41	
14.3.7	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇAO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN	25,72	32,15	32,15	
14.3.8	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	265,00	M	83,44	104,30	27.639,50	
14.3.9	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_07/2020	5,00	UN	8,78	10,98	54,90	**206.421,40**
15.0	***CLIMATIZAÇÃO***								
15.1	***INFRAESTRUTURA***								
15.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	84,00	M	35,17	43,96	3.692,64	
15.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	22,00	M	56,88	71,10	1.564,20	
15.1.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	84,00	M	74,16	92,70	7.786,80	
15.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,00	M	91,39	114,24	913,92	
15.1.5	106034	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,00	M	146,25	182,81	2.559,34	
15.1.6	70561	GOINFRA	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	128,00	M	17,61	22,01	2.817,28	
15.1.7	70648	GOINFRA	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	16,00	UN	190,21	237,76	3.804,16	
15.1.8	15.005.0280-0	EMOP	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	636,00	KG	64,53	80,66	51.299,76	
15.1.9	070665	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""	24,00	M	36,78	45,98	1.103,52	
15.1.10	070660	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4""	28,00	M	28,20	35,25	987,00	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
15.1.11	12498	ORSE	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA ø 3/8" X 3000MM	25,33	UN	89,61	112,01	2.837,59	
15.1.12	4342	SINAPI-I	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	52,00	UN	0,20	0,25	13,00	
15.1.13	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	18,00	M	25,20	31,50	567,00	
15.2	***EQUIPAMENTOS***								
15.2.1	070901	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	1,00	UN	6.763,95	8.454,94	8.454,94	
15.2.2	070904	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	1,00	UN	5.290,48	6.613,10	6.613,10	
15.2.3	070216	SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	3,00	UN	4.084,19	5.105,24	15.315,72	
15.2.4	070205	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	1,00	UN	230,82	288,53	288,53	**110.618,50**
16.0	***DADOS E VOZ***								
16.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	28,00	UN	19,37	24,21	677,88	
16.2	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	4,00	UN	32,48	40,60	162,40	
16.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	18,00	UN	58,36	72,95	1.313,10	
16.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	82,00	M	22,46	28,08	2.302,56	
16.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	55,70	M	18,67	23,34	1.300,04	
16.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	44,80	M	17,16	21,45	960,96	
16.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	16,00	M	22,52	28,15	450,40	
16.8	12657	ORSE	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	10,00	UN	20,43	25,54	255,40	**7.422,74**
17.0	***GASES MEDICINAIS***								
17.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	100,00	M	87,19	108,99	10.899,00	
17.2	103865	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	29,50	36,88	368,80	

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
17.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	50,00	UN	21,80	27,25	1.362,50	
17.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	14,16	17,70	177,00	
17.5	85001	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	8,00	UN	177,40	221,75	1.774,00	
17.6	8733	ORSE	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2X2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	1,00	UN	1.311,27	1.639,09	1.639,09	
17.7	8732	ORSE	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1X1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	1,00	UN	868,35	1.085,44	1.085,44	
17.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	M	91,39	114,24	685,44	
17.9	230801	GOINFRA	CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO	4,00	M	18,01	22,51	90,04	
17.10	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	46,78	58,48	467,84	
17.11	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	40,00	M	17,19	21,49	859,60	**19.408,75**
18.0	***URBANIZAÇÃO***								
18.1	***PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE***								
18.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	14,59	M2	191,09	238,86	3.484,97	

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br/cidadao/autenticar-assinatura com o código: 791afa

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

GOVERNO FEDERAL BRASIL NOVO PAC SAÚDE

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - REMANESCENTE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
18.2	***PAISAGISMO***								
18.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	72,66	M2	17,79	22,24	1.615,96	
18.3	***SINALIZAÇÃO***								
18.3.1	10853	SINAPI-I	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	10,00	UN	93,94	117,43	1.174,30	**6.275,23**
19.0	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***								
19.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	389,78	M2	5,08	6,35	2.475,10	**2.475,10**
20.0	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA***								
20.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	72,00	MÊS	138,02	172,53	12.422,16	
20.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	840,00	MÊS	43,13	53,91	45.284,40	**57.706,56**
TOTAL GERAL									***1.047.396,86***

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 25/09/2026 07:09:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO