CPU 2

SERVIÇO: CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR PARA PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA
UNIDADE: M2
DATA BASE: 10/07/2026

	TAXAS ADOTADAS
ENCARGOS SOCIAIS (%):	**93,22%**
BDI (%):	**27,35%**

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
1 - MÃO DE OBRA		**UNID.**	**COEF.**	**CUSTO HORÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL A**
0021- GOINFRA MÃO DE OBRA	SERRALHEIRO	H	1,0000	27,36	27,36	
0008- GOINFRA MÃO DE OBRA	AJUDANTE	H	0,5000	21,13	10,57	
					SOMA:	37,93
2 - MATERIAIS		**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL B**
2847/ GOINFRA INSUMOS	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 4KG/ M2	KG	1,0500	18,44	19,36	
261010/ GOINFRA	FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO	m2	1,0500	9,60	10,08	
261609/ GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,0500	13,25	13,91	
2770/ GOINFRA INSUMOS	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	UNID.	12,0000	0,15	1,80	
039961/ SINAPI INSUMOS	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID.	0,0500	21,26	1,06	
					SOMA:	46,22
3 - EQUIPAMENTOS		**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL C**
					0,00	
					0,00	
					SOMA:	-
4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL D**
					0,00	
					0,00	
					SOMA:	-

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO	**TAXA**	**VALORES**	**6 - OBSERVAÇÃO**
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)	-	37,93	
MATERIAIS - (TOTAL B)	-	46,22	
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)	-	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)	-	0,00	
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %		0,00	
SUB TOTAL		84,14	
EVENTUAIS (SUB TOTAL) %			**PREÇO UNITÁRIO ADOTADO**
TOTAL		84,14	
BDI (S/ TOTAL) %		0,00	
	PREÇO UNITÁRIO CALCULADO:		**84,14**

Nota: Nos serviços de mão de obra são considerados todas os serviços de solda e fixações, inclusive os materiais para execução do mesmo.

Niquelândia, Goiás, 01 de setembro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 13:39:21 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO