CPU 1

SERVIÇO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

UNIDADE: M2

DATA BASE: 10/07/2026

	TAXAS ADOTADAS
ENCARGOS SOCIAIS (%):	**93,22%**
BDI (%):	**27,35%**

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

CODIGO AUXILIAR-SINAPI 104611/ 104598	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
	1 - MÃO DE OBRA	**UNID.**	**COEF.**	**CUSTO HORÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL A**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	22,12	7,21	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	30,87	22,87	
					SOMA:	30,07
	2 - MATERIAIS	**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL B**
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410	4,99	0,70	
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,8500	2,61	17,88	
45190	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	1,0864	56,90	61,82	
					SOMA:	80,40
	3 - EQUIPAMENTOS	**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL C**
					0,00	
					0,00	
					SOMA:	-
	4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL D**
					0,00	
					0,00	
					SOMA:	-

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO	**TAXA**	**VALORES**	**6 - OBSERVAÇÃO**
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)	-	30,07	
MATERIAIS - (TOTAL B)	-	80,40	
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)	-	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)	-	0,00	
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %		0,00	
SUB TOTAL		110,47	
EVENTUAIS (SUB TOTAL) %			**PREÇO UNITÁRIO ADOTADO**
TOTAL		110,47	
BDI (S/ TOTAL) %		0,00	
	PREÇO UNITÁRIO CALCULADO:		**110,47**

Nota: Nos serviços de mão de obra são considerados todas os serviços de solda e fixações, inclusive os materiais para execução do mesmo.

Niquelândia, Goiás, 01 de setembro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 13:39:10 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

_____

RESPONSÁVEL TÉCNICO