CPU 1

SERVIÇO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

UNIDADE: M2

DATA BASE: 10/07/2026

	TAXAS ADOTADAS
ENCARGOS SOCIAIS (%):	**93,22%**
BDI (%):	**0,00%**

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

CODIGO AUXILIAR-SINAPI 104611/ 104598	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
	1 - MÃO DE OBRA	**UNID.**	**COEF.**	**CUSTO HORÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL A**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	22,12	7,21	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	30,87	22,87	
					SOMA:	30,07
	2 - MATERIAIS	**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL B**
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410	4,99	0,70	
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,8500	2,61	17,88	
45190	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO,	M2	1,0864	56,90	61,82	
					SOMA:	80,40
	3 - EQUIPAMENTOS	**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL C**
					0,00	
					0,00	
					SOMA:	-
	4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**UNID.**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**PREÇO**	**TOTAL D**
					0,00	
					0,00	
					SOMA:	-

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO	**TAXA**	**VALORES**	**6 - OBSERVAÇÃO**
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)	-	30,07	
MATERIAIS - (TOTAL B)	-	80,40	
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)	-	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)	-	0,00	
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %		0,00	
SUB TOTAL		110,47	
EVENTUAIS (SUB TOTAL) %			**PREÇO UNITÁRIO ADOTADO**
TOTAL		110,47	
BDI (S/ TOTAL) %		0,00	
	PREÇO UNITÁRIO CALCULADO:		**110,47**

Nota: Nos serviços de mão de obra são considerados todas os serviços de solda e fixações, inclusive os materiais para execução do mesmo.

Niquelândia, Goiás, 01 de setembro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 10:54:23 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO