



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					-	2.219.629,33	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES - ENG. SAMUEL					-	113,27	
1.1.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	138,14	0,68	BDI 1	0,82	113,27	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS - ENG. SAMUEL					-	55.349,75	
1.2.0.0.1.	Cotação	CPOS/CDHU 02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNMES	9,00	913,44	BDI 1	1.100,15	9.901,35	RA
1.2.0.0.2.	Cotação	ORSE 11703	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	10,00	193,83	BDI 1	233,45	2.334,50	RA
1.2.0.0.3.	Cotação	ORSE 4656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS 4,30 X 2,30M	MES	9,00	945,23	BDI 1	1.138,44	10.245,96	RA
1.2.0.0.4.	Cotação	CPOS/CDHU 05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	100,00	110,10	BDI 1	132,60	13.260,00	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	181,32	89,79	BDI 1	108,14	19.607,94	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENG. SAMUEL					-	39.661,63	
1.3.0.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,60	20.581,63	BDI 1	24.788,52	39.661,63	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	6.484,43	
1.4.0.0.1.	Cotação	SBC 12689	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	5.383,95	BDI 1	6.484,43	6.484,43	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS DE APOIO - ENG. SAMUEL					-	10.481,63	
1.5.0.0.1.	Composição	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 1,00 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	247,50	35,16	BDI 1	42,35	10.481,63	RA
1.6.			SERVIÇOS INICIAIS - ENG. EDUARDO					-	10.909,57	
1.6.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	102,63	88,26	BDI 1	106,30	10.909,57	RA
1.7.			INFRAESTRUTURA - ENG. EDUARDO					-	194.781,18	
1.7.1.			FUNDAÇÕES - MURO - ENG. EDUARDO					-	8.308,85	
1.7.1.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,66	22,06	BDI 1	26,57	416,09	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,96	17,50	BDI 1	21,08	2.170,40	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,77	15,22	BDI 1	18,33	747,31	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,18	792,32	BDI 1	954,27	2.080,31	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.7.1.0.5.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,12	198,31	BDI 1	238,84	2.894,74	RA
1.7.2.			FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO - ENG. EDUARDO					-	183.387,23	
1.7.2.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	339,84	22,06	BDI 1	26,57	9.029,55	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	195,84	15,22	BDI 1	18,33	3.589,75	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,00	11,65	BDI 1	14,03	378,81	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,53	19,62	BDI 1	23,63	248,82	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,39	757,12	BDI 1	911,88	4.915,03	RA
1.7.2.0.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	149,24	83,88	BDI 1	101,03	15.077,72	RA
1.7.2.0.7.	Composição	CPU0003	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	492,00	150,16	BDI 1	180,85	88.978,20	RA
1.7.2.0.8.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 PS	KG	3.316,57	9,47	BDI 1	11,41	37.842,06	RA
1.7.2.0.9.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	360,66	17,54	BDI 1	21,13	7.620,75	RA
1.7.2.0.10.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	61,83	46,56	BDI 1	56,08	3.467,43	RA
1.7.2.0.11.	Composição	CPU0001	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA	TX	1,00	10.162,00	BDI 1	12.239,11	12.239,11	RA
1.7.3.			RADIER - RESERVATÓRIO - ENG. EDUARDO					-	3.085,10	
1.7.3.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,90	199,94	BDI 1	240,81	216,73	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,60	12,73	BDI 1	15,33	2.109,41	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	9,00	0,78	BDI 1	0,94	8,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.7.3.0.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,95	655,93	BDI 1	790,00	750,50	RA
1.8.			SUPRAESTRUTURA - ENG. EDUARDO					-	568.772,23	
1.8.1.			PILARES TÉRREO-COBERTURA - ENG. EDUARDO					-	78.543,99	
1.8.1.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	724,05	11,82	BDI 1	14,24	10.310,47	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,10	9,90	BDI 1	11,92	740,23	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,70	9,55	BDI 1	11,50	594,55	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315,45	15,40	BDI 1	18,55	5.851,60	RA
1.8.1.0.5.	Composição	CPU0004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	13,85	685,42	BDI 1	825,52	11.433,45	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	260,33	158,24	BDI 1	190,58	49.613,69	RA
1.8.2.			PILARES COBERTURA-PLATIBANDA - ENG. EDUARDO					-	13.783,68	
1.8.2.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,29	11,82	BDI 1	14,24	1.769,89	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,29	9,55	BDI 1	11,50	83,84	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,44	15,40	BDI 1	18,55	1.195,36	RA
1.8.2.0.4.	Composição	CPU0004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,37	685,42	BDI 1	825,52	1.956,48	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,06	158,24	BDI 1	190,58	8.778,11	RA
1.8.3.			VIGAS BALDRAME - ENG. EDUARDO					-	114.196,31	
1.8.3.0.1.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	271,35	18,39	BDI 1	22,15	6.010,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.3.0.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,38	13,75	BDI 1	16,56	271,25	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	609,84	15,48	BDI 1	18,64	11.367,42	RA
1.8.3.0.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,72	16,84	BDI 1	20,28	14,60	RA
1.8.3.0.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,60	11,65	BDI 1	14,03	176,78	RA
1.8.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	21,07	757,12	BDI 1	911,88	19.213,31	RA
1.8.3.0.7.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	332,64	140,42	BDI 1	169,12	56.256,08	RA
1.8.3.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	332,64	52,13	BDI 1	62,79	20.886,47	RA
1.8.4.			VIGAS DE COBERTURA - ENG. EDUARDO					-	105.557,27	
1.8.4.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,10	11,82	BDI 1	14,24	1.909,58	RA
1.8.4.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,85	9,90	BDI 1	11,92	606,13	RA
1.8.4.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,70	14,32	BDI 1	17,25	46,58	RA
1.8.4.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	573,39	13,31	BDI 1	16,03	9.191,44	RA
1.8.4.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	289,35	15,40	BDI 1	18,55	5.367,44	RA
1.8.4.0.6.	Composição	CPU0005	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	21,96	709,69	BDI 1	854,75	18.770,31	RA
1.8.4.0.7.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	274,21	210,94	BDI 1	254,06	69.665,79	RA
1.8.5.			LAJES DE COBERTURA - ENG. EDUARDO					-	107.382,42	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.5.0.1.	Composição	CPU0006	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_11/2020 PA	M2	383,92	232,23	BDI 1	279,70	107.382,42	RA
1.8.6.			VIGAS PLATIBANDA - ENG. EDUARDO					-	50.788,72	
1.8.6.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,57	11,82	BDI 1	14,24	221,72	RA
1.8.6.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,68	9,90	BDI 1	11,92	377,63	RA
1.8.6.0.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,64	9,55	BDI 1	11,50	202,86	RA
1.8.6.0.4.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,91	10,83	BDI 1	13,04	350,91	RA
1.8.6.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,10	14,32	BDI 1	17,25	915,98	RA
1.8.6.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,37	13,31	BDI 1	16,03	4.750,81	RA
1.8.6.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,42	15,40	BDI 1	18,55	2.901,59	RA
1.8.6.0.8.	Composição	CPU0005	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	8,93	709,69	BDI 1	854,75	7.632,92	RA
1.8.6.0.9.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	131,60	210,94	BDI 1	254,06	33.434,30	RA
1.8.7.			LAJES PLATIBANDA - ENG. EDUARDO					-	16.555,44	
1.8.7.0.1.	Composição	CPU0006	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_11/2020 PA	M2	59,19	232,23	BDI 1	279,70	16.555,44	RA
1.8.8.			MURO DE CONTENÇÃO - ENG. EDUARDO					-	42.545,21	
1.8.8.0.1.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,10	12,97	BDI 1	15,62	4.734,42	RA
1.8.8.0.2.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	405,00	10,65	BDI 1	12,83	5.196,15	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.8.0.3.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	307,80	16,63	BDI 1	20,03	6.165,23	RA
1.8.8.0.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00	18,53	BDI 1	22,32	848,16	RA
1.8.8.0.5.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	19,03	693,84	BDI 1	835,66	15.902,61	RA
1.8.8.0.6.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	175,70	45,83	BDI 1	55,20	9.698,64	RA
1.8.9.			VIGAS BALDRAME - MURO DE FECHAMENTO - ENG. EDUARDO					-	16.634,16	
1.8.9.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,50	22,06	BDI 1	26,57	1.049,52	RA
1.8.9.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100,90	17,50	BDI 1	21,08	2.126,97	RA
1.8.9.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,80	757,12	BDI 1	911,88	2.553,26	RA
1.8.9.0.4.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	47,02	140,42	BDI 1	169,12	7.952,02	RA
1.8.9.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	47,02	52,13	BDI 1	62,79	2.952,39	RA
1.8.10.			PILARES - MURO DE FECHAMENTO - ENG. EDUARDO					-	10.727,15	
1.8.10.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,80	11,82	BDI 1	14,24	1.634,75	RA
1.8.10.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,20	15,40	BDI 1	18,55	1.098,16	RA
1.8.10.0.3.	Composição	CPU0004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,57	685,42	BDI 1	825,52	1.296,07	RA
1.8.10.0.4.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,91	168,99	BDI 1	203,53	6.698,17	RA
1.8.11.			VIGAS DE CEINTAMENTO - MURO DE FECHAMENTO - ENG. EDUARDO					-	12.057,88	
1.8.11.0.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,32	BDI 1	17,25	3,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.11.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,70	13,31	BDI 1	16,03	1.694,37	RA
1.8.11.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,50	15,40	BDI 1	18,55	732,73	RA
1.8.11.0.4.	Composição	CPU0005	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,80	709,69	BDI 1	854,75	2.393,30	RA
1.8.11.0.5.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	47,02	127,74	BDI 1	153,85	7.234,03	RA
1.9.			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ENG. SAMUEL					-	146.488,42	
1.9.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	146.488,42	
1.9.1.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	955,65	93,26	BDI 1	112,32	107.338,61	RA
1.9.1.0.2.	Cotação	ORSE 10783	COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	69,74	205,73	BDI 1	247,78	17.280,18	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	137,90	78,87	BDI 1	94,99	13.099,12	RA
1.9.1.0.4.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	66,90	53,37	BDI 1	64,28	4.300,33	RA
1.9.1.0.5.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	285,27	13,01	BDI 1	15,67	4.470,18	RA
1.10.			COBERTURA - ENG. SAMUEL					-	93.460,45	
1.10.1.			ESTRUTURA - ENG. SAMUEL					-	50.231,45	
1.10.1.0.1.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	19,41	BDI 1	23,38	9.152,33	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	366,32	47,20	BDI 1	56,85	20.825,29	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	366,32	45,91	BDI 1	55,29	20.253,83	RA
1.10.2.			TELHAMENTO - ENG. SAMUEL					-	23.409,89	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.10.2.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	366,32	46,56	BDI 1	56,08	20.543,23	RA
1.10.2.0.2.	Cotação	SBC 100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	27,49	86,58	BDI 1	104,28	2.866,66	RA
1.10.3.			COMPLEMENTOS - ENG. SAMUEL					-	19.819,11	
1.10.3.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,92	161,37	BDI 1	194,35	14.366,35	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,80	49,65	BDI 1	59,80	2.559,44	RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	27,36	87,80	BDI 1	105,75	2.893,32	RA
1.11.			IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS - ENG. SAMUEL					-	2.940,37	
1.11.0.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,18	33,36	BDI 1	40,18	2.940,37	RA
1.12.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ENG. EDUARDO					-	154.817,25	
1.12.1.			ALIMENTAÇÃO - ENG. EDUARDO					-	27.187,78	
1.12.1.0.1.	ORSE	12829	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H=7,60M), CAP. 10.000L C/PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 130 A 180 MI CRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20.845,72	BDI 1	25.106,59	25.106,59	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	95652	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	634,52	BDI 1	764,22	764,22	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	50,87	BDI 1	61,27	122,54	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	221,92	BDI 1	267,28	801,84	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,91	BDI 1	10,73	64,38	RA
1.12.1.0.6.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,49	10,29	BDI 1	12,39	328,21	RA
1.12.2.			ESGOTO - ENG. EDUARDO					-	37.226,83	
1.12.2.0.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	656,83	BDI 1	791,09	8.701,99	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.2.0.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	50,41	BDI 1	60,71	546,39	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	70,55	BDI 1	84,97	934,67	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	19,61	BDI 1	23,62	47,24	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	29,00	198,73	BDI 1	239,35	6.941,15	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	69,70	BDI 1	83,95	2.434,55	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	89749	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,85	BDI 1	19,09	133,63	RA
1.12.2.0.8.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	13,75	BDI 1	16,56	546,48	RA
1.12.2.0.9.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	29,62	BDI 1	35,67	321,03	RA
1.12.2.0.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	11,39	BDI 1	13,72	452,76	RA
1.12.2.0.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	15,90	BDI 1	19,15	325,55	RA
1.12.2.0.12.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	27,47	BDI 1	33,08	33,08	RA
1.12.2.0.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,26	BDI 1	18,38	36,76	RA
1.12.2.0.14.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	11,19	BDI 1	13,48	363,96	RA
1.12.2.0.15.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	49,55	BDI 1	59,68	119,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.2.0.16.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	41,58	BDI 1	50,08	651,04	RA
1.12.2.0.17.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,12	BDI 1	19,41	38,82	RA
1.12.2.0.18.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	18,30	BDI 1	22,04	66,12	RA
1.12.2.0.19.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	32,72	BDI 1	39,41	472,92	RA
1.12.2.0.20.	SINAPI	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	19,83	BDI 1	23,88	23,88	RA
1.12.2.0.21.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	108,70	39,39	BDI 1	47,44	5.156,73	RA
1.12.2.0.22.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,03	54,06	BDI 1	65,11	132,17	RA
1.12.2.0.23.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,93	22,89	BDI 1	27,57	1.762,55	RA
1.12.2.0.24.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	26,43	12,39	BDI 1	14,92	394,34	RA
1.12.2.0.25.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	178,63	7,11	BDI 1	8,56	1.529,07	RA
1.12.2.0.26.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	178,63	23,52	BDI 1	28,33	5.060,59	RA
1.12.3.			UNIDADES DE TRATAMENTO - ENG. EDUARDO					-	32.088,92	
1.12.3.0.1.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.465,06	BDI 1	8.990,92	8.990,92	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.327,73	BDI 1	13.643,12	13.643,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.3.0.3.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 PA	UN	1,00	7.850,28	BDI 1	9.454,88	9.454,88	RA
1.12.4.			VENTILAÇÃO - ENG. EDUARDO					-	1.086,36	
1.12.4.0.1.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,96	BDI 1	12,00	72,00	RA
1.12.4.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	9,32	BDI 1	11,23	157,22	RA
1.12.4.0.3.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	10,19	BDI 1	12,27	85,89	RA
1.12.4.0.4.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	16,23	BDI 1	19,55	136,85	RA
1.12.4.0.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,52	12,39	BDI 1	14,92	634,40	RA
1.12.5.			ÁGUA FRIA - ENG. EDUARDO					-	20.002,03	
1.12.5.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	167,70	BDI 1	201,98	1.413,86	RA
1.12.5.0.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	90,16	BDI 1	108,59	217,18	RA
1.12.5.0.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	311,41	BDI 1	375,06	3.000,48	RA
1.12.5.0.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	40,09	BDI 1	48,28	965,60	RA
1.12.5.0.5.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	51,76	BDI 1	62,34	1.807,86	RA
1.12.5.0.6.	SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,23	BDI 1	21,96	43,92	RA
1.12.5.0.7.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	14,66	BDI 1	17,66	388,52	RA
1.12.5.0.8.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	6,79	BDI 1	8,18	409,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	↓
1.12.5.0.9.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,02	BDI 1	12,07	120,70	RA
1.12.5.0.10.	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	28,65	BDI 1	34,51	69,02	RA
1.12.5.0.11.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,85	BDI 1	15,48	15,48	RA
1.12.5.0.12.	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	78,96	BDI 1	95,10	95,10	RA
1.12.5.0.13.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	77,00	9,78	BDI 1	11,78	907,06	RA
1.12.5.0.14.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	15,23	BDI 1	18,34	165,06	RA
1.12.5.0.15.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	98,13	BDI 1	118,19	590,95	RA
1.12.5.0.16.	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	35,21	BDI 1	42,41	296,87	RA
1.12.5.0.17.	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	15,69	BDI 1	18,90	415,80	RA
1.12.5.0.18.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	4,73	BDI 1	5,70	11,40	RA
1.12.5.0.19.	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	12,20	BDI 1	14,69	58,76	RA
1.12.5.0.20.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	163,08	13,32	BDI 1	16,04	2.615,80	RA
1.12.5.0.21.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,64	30,82	BDI 1	37,12	1.954,00	RA
1.12.5.0.22.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,30	44,84	BDI 1	54,01	1.852,54	RA
1.12.5.0.23.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,47	BDI 1	16,22	324,40	RA
1.12.5.0.24.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	31,64	BDI 1	38,11	152,44	RA
1.12.5.0.25.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	78,27	BDI 1	94,27	94,27	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.5.0.26.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,40	BDI 1	25,77	51,54	RA
1.12.5.0.27.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	26,37	BDI 1	31,76	349,36	RA
1.12.5.0.28.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	66,20	BDI 1	79,73	877,03	RA
1.12.5.0.29.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	16,91	BDI 1	20,37	142,59	RA
1.12.5.0.30.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	13,73	BDI 1	16,54	595,44	RA
1.12.6.			METAIS E EQUIPAMENTOS - ENG. EDUARDO					-	27.090,14	
1.12.6.0.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	92,35	BDI 1	111,23	222,46	RA
1.12.6.0.2.	DEINFRA	42956	VASO SANITÁRIO COMPLETO C/ASSENTO	UN	6,00	432,10	BDI 1	520,42	3.122,52	RA
1.12.6.0.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	140,79	BDI 1	169,57	1.526,13	RA
1.12.6.0.4.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	190,28	BDI 1	229,17	1.375,02	RA
1.12.6.0.5.	ORSE	9502	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	6,00	472,56	BDI 1	569,15	3.414,90	RA
1.12.6.0.6.	ORSE	13262	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 290X300MM E=0,8MM PARA EMBUTIR	UN	1,00	2.408,48	BDI 1	2.900,77	2.900,77	RA
1.12.6.0.7.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	152,15	BDI 1	183,25	2.565,50	RA
1.12.6.0.8.	DEINFRA	43920	TORNEIRA PRESSMATIC	UN	22,00	202,99	BDI 1	244,48	5.378,56	RA
1.12.6.0.9.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	173,40	BDI 1	208,84	1.253,04	RA
1.12.6.0.10.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	157,38	BDI 1	189,55	379,10	RA
1.12.6.0.11.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	106,05	BDI 1	127,73	127,73	RA
1.12.6.0.12.	DEINFRA	42950	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA CROMADA	UN	5,00	84,37	BDI 1	101,62	508,10	RA
1.12.6.0.13.	DEINFRA	42945	TANQUE DE AÇO INOX FIXO EM ALV. SIFONADO C/METAIS	UN	1,00	673,10	BDI 1	810,68	810,68	RA
1.12.6.0.14.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	532,37	BDI 1	641,19	641,19	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.6.0.15.	DEINFRA	47980	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES	UN	4,00	594,58	BDI 1	716,11	2.864,44	RA
1.12.7.			PLUVIAL - ENG. EDUARDO					-	10.135,19	
1.12.7.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	151,99	30,01	BDI 1	36,14	5.492,92	RA
1.12.7.0.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	21,00	48,70	BDI 1	58,65	1.231,65	RA
1.12.7.0.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	35,43	BDI 1	42,67	426,70	RA
1.12.7.0.4.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	42,79	BDI 1	51,54	618,48	RA
1.12.7.0.5.	SINAPI	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,49	BDI 1	51,17	204,68	RA
1.12.7.0.6.	DEINFRA	43137	CAIXA DE ÁREA/ÁGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA	UN	4,00	448,51	BDI 1	540,19	2.160,76	RA
1.13.			ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG. EDUARDO					-	116.631,87	
1.13.0.0.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	630,01	BDI 1	758,78	758,78	RA
1.13.0.0.2.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.268,20	BDI 1	1.527,42	4.582,26	RA
1.13.0.0.3.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	87,85	BDI 1	105,81	952,29	RA
1.13.0.0.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	66,00	34,17	BDI 1	41,15	2.715,90	RA
1.13.0.0.5.	DEINFRA	40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2X20W - 120CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	34,50	BDI 1	41,55	1.246,50	RA
1.13.0.0.6.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	14,18	BDI 1	17,08	20.496,00	RA
1.13.0.0.7.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	18,04	BDI 1	21,73	543,25	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.13.0.0.8.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	28,05	BDI 1	33,78	202,68	RA
1.13.0.0.9.	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50X3000M	UN	25,00	40,22	BDI 1	48,44	1.211,00	RA
1.13.0.0.10.	ORSE	8689	CURVA HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90°	UN	4,00	18,72	BDI 1	22,55	90,20	RA
1.13.0.0.11.	ORSE	8686	TÊ HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	2,00	25,82	BDI 1	31,10	62,20	RA
1.13.0.0.12.	ORSE	7880	CURVA DE INVERSÃO 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	4,00	21,97	BDI 1	26,46	105,84	RA
1.13.0.0.13.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	422,78	BDI 1	509,20	509,20	RA
1.13.0.0.14.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,64	BDI 1	14,02	210,30	RA
1.13.0.0.15.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53,00	12,46	BDI 1	15,01	795,53	RA
1.13.0.0.16.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,00	BDI 1	16,86	50,58	RA
1.13.0.0.17.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	15,87	BDI 1	19,11	152,88	RA
1.13.0.0.18.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	22,94	BDI 1	27,63	165,78	RA
1.13.0.0.19.	ORSE	9041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V	UN	4,00	87,31	BDI 1	105,16	420,64	RA
1.13.0.0.20.	DEINFRA	40031	DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V	UN	8,00	265,87	BDI 1	320,21	2.561,68	RA
1.13.0.0.21.	DEINFRA	40033	DISJUNTOR DR BIPOLAR 40A 30MA - 240V	UN	4,00	265,87	BDI 1	320,21	1.280,84	RA
1.13.0.0.22.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	253,00	22,48	BDI 1	27,07	6.848,71	RA
1.13.0.0.23.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96,00	19,37	BDI 1	23,33	2.239,68	RA
1.13.0.0.24.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	43,33	BDI 1	52,19	208,76	RA
1.13.0.0.25.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	35,55	BDI 1	42,82	1.327,42	RA
1.13.0.0.26.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	53,95	BDI 1	64,98	194,94	RA
1.13.0.0.27.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	72,36	BDI 1	87,15	87,15	RA
1.13.0.0.28.	ORSE	9517	PLACA 4'X2' COM FURO	UN	24,00	4,77	BDI 1	5,74	137,76	RA
1.13.0.0.29.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	145,00	42,15	BDI 1	50,77	7.361,65	RA
1.13.0.0.30.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	67,16	BDI 1	80,89	1.456,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.13.0.0.31.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	61,74	BDI 1	74,36	1.710,28	RA
1.13.0.0.32.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	60,48	BDI 1	72,84	291,36	RA
1.13.0.0.33.	SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	6,00	30,48	BDI 1	36,71	220,26	RA
1.13.0.0.34.	ORSE	8896	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ ELÉTRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	UN	5,00	34,00	BDI 1	40,95	204,75	RA
1.13.0.0.35.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	4,08	BDI 1	4,91	1.964,00	RA
1.13.0.0.36.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	550,00	11,01	BDI 1	13,26	7.293,00	RA
1.13.0.0.37.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	30,00	38,14	BDI 1	45,94	1.378,20	RA
1.13.0.0.38.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	60,37	BDI 1	72,71	7.271,00	RA
1.13.0.0.39.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	3,42	BDI 1	4,12	6.180,00	RA
1.13.0.0.40.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.700,00	4,93	BDI 1	5,94	21.978,00	RA
1.13.0.0.41.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	7,57	BDI 1	9,12	1.824,00	RA
1.13.0.0.42.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	10,53	BDI 1	12,68	2.536,00	RA
1.13.0.0.43.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	208,40	BDI 1	251,00	251,00	RA
1.13.0.0.44.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1,00	113,78	BDI 1	137,04	137,04	RA
1.13.0.0.45.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	79,14	BDI 1	95,32	190,64	RA
1.13.0.0.46.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00	61,86	BDI 1	74,50	1.490,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.13.0.0.47.	Composição	CPU0002	QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO(PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	993,31	BDI 1	1.196,34	1.196,34	RA
1.13.0.0.48.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	704,53	BDI 1	848,54	848,54	RA
1.13.0.0.49.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	7,36	BDI 1	8,86	8,86	RA
1.13.0.0.50.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	64,48	BDI 1	77,66	77,66	RA
1.13.0.0.51.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	79,14	BDI 1	95,32	95,32	RA
1.13.0.0.52.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	422,78	BDI 1	509,20	509,20	RA
1.14.			INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO - ENG. EDUARDO					-	1.976,87	
1.14.0.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	3,00	230,58	BDI 1	277,71	833,13	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	40,00	11,95	BDI 1	14,39	575,60	RA
1.14.0.0.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	20,00	20,00	BDI 1	24,09	481,80	RA
1.14.0.0.4.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	11,95	BDI 1	14,39	86,34	RA
1.15.			INSTALAÇÕES DE SPDA - ENG. EDUARDO					-	51.024,55	
1.15.0.0.1.	ORSE	12141	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	320,00	BDI 1	385,41	385,41	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	30,00	50,23	BDI 1	60,50	1.815,00	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	118,47	BDI 1	142,69	4.280,70	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	28,00	133,50	BDI 1	160,79	4.502,12	RA
1.15.0.0.5.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	159,59	BDI 1	192,21	192,21	RA
1.15.0.0.6.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	136,41	BDI 1	164,29	164,29	RA
1.15.0.0.7.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	293,24	78,14	BDI 1	94,11	27.596,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.15.0.0.8.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	121,36	61,86	BDI 1	74,50	9.041,32	RA
1.15.0.0.9.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	67,10	BDI 1	80,82	808,20	RA
1.15.0.0.10.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	60,68	7,11	BDI 1	8,56	519,42	RA
1.15.0.0.11.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	60,68	23,52	BDI 1	28,33	1.719,06	RA
1.16.			ESQUADRIAS - ENG. SAMUEL					-	180.492,12	
1.16.1.			ESQUADRIAS DE MADEIRA - ENG. SAMUEL					-	49.876,52	
1.16.1.1.			PORTAS DE MADEIRA - ENG. SAMUEL					-	49.876,52	
1.16.1.1.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.227,31	BDI 1	1.478,17	17.738,04	RA
1.16.1.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.148,59	BDI 1	1.383,36	13.833,60	RA
1.16.1.1.3.	Cotação	SBC 100015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20 X 2,10 M - INTERNA	UN	1,00	1.140,00	BDI 1	1.373,02	1.373,02	RA
1.16.1.1.4.	Cotação	CPOS/CDHU 23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	14,39	615,26	BDI 1	741,02	10.663,28	RA
1.16.1.1.5.	Composição	CPU2425	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	2.786,90	BDI 1	3.356,54	3.356,54	RA
1.16.1.1.6.	Cotação	SBC 110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60 X 2,10 M LISA FER. VAI-E-VEM	UN	2,00	1.208,92	BDI 1	1.456,02	2.912,04	RA
1.16.2.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO - ENG. SAMUEL					-	40.019,67	
1.16.2.1.			PORTAS DE ALUMINIO - ENG. SAMUEL					-	40.019,67	
1.16.2.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,94	1.251,06	BDI 1	1.506,78	2.923,15	RA
1.16.2.1.2.	Cotação	CPOS/CDHU 25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	4,94	1.124,14	BDI 1	1.353,91	6.688,32	RA
1.16.2.1.3.	Cotação	EMOP 14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINZAO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUVISE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	19,28	1.139,96	BDI 1	1.372,97	26.470,86	RA
1.16.2.1.4.	Cotação	SBC 112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M2	2,57	1.272,04	BDI 1	1.532,04	3.937,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.16.3.			JANELAS DE ALUMINIO - ENG. SAMUEL					-	31.849,63	
1.16.3.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,80	714,22	BDI 1	860,21	17.892,37	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,90	766,22	BDI 1	922,84	830,56	RA
1.16.3.0.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,35	428,41	BDI 1	515,98	11.532,15	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	367,76	BDI 1	442,93	1.594,55	RA
1.16.4.			ACESSÓRIOS - ENG. SAMUEL					-	58.746,30	
1.16.4.0.1.	Cotação	CPOS/CDHU 28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350MM	UN	7,00	476,07	BDI 1	573,38	4.013,66	RA
1.16.4.0.2.	Cotação	ORSE 13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	7,00	111,66	BDI 1	134,48	941,36	RA
1.16.4.0.3.	Cotação	SBC 112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	415,44	86,46	BDI 1	104,13	43.259,77	RA
1.16.4.0.4.	Cotação	SBC 140560	MOLA AÉREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	UN	2,00	1.771,84	BDI 1	2.134,00	4.268,00	RA
1.16.4.0.5.	Cotação	CPOS/CDHU 28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	10,00	321,98	BDI 1	387,79	3.877,90	RA
1.16.4.0.6.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	30,00	57,98	BDI 1	69,83	2.094,90	RA
1.16.4.0.7.	Cotação	SBC 110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	M2	0,45	536,39	BDI 1	646,03	290,71	RA
1.17.			REVESTIMENTO DE PAREDE - ENG. SAMUEL					-	224.018,23	
1.17.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	77.933,37	
1.17.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.911,30	9,10	BDI 1	10,96	20.947,85	RA
1.17.1.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.618,21	24,87	BDI 1	29,95	48.465,39	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	293,09	24,14	BDI 1	29,07	8.520,13	RA
1.17.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO - ENG. SAMUEL					-	31.776,82	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.17.2.0.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	293,09	90,02	BDI 1	108,42	31.776,82	RA
1.17.3.			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - ENG. SAMUEL					-	114.308,04	
1.17.3.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	65.045,18	
1.17.3.1.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	436,75	97,47	BDI 1	117,39	51.270,08	RA
1.17.3.1.2.	Cotação	ORSE 2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	436,75	26,19	BDI 1	31,54	13.775,10	RA
1.17.3.2.			GRANILITE - ENG. SAMUEL					-	40.818,66	
1.17.3.2.1.	Cotação	ORSE 10168	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ERMERIL 400 E ENCERADO	M2	436,75	77,60	BDI 1	93,46	40.818,66	RA
1.17.3.3.			RODAPÉ - ENG. SAMUEL					-	8.444,20	
1.17.3.3.1.	Cotação	ORSE 11233	RODAPÉ ALTA RESISTENCIA H=10CM, MEIA-CANA	M	344,38	20,36	BDI 1	24,52	8.444,20	RA
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO - ENG. SAMUEL					-	8.869,99	
1.18.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	8.869,99	
1.18.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	75,56	97,47	BDI 1	117,39	8.869,99	RA
1.19.			REVESTIMENTO DE TETO - ENG. SAMUEL					-	41.741,98	
1.19.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	583,37	
1.19.1.0.1.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022	M2	11,03	8,64	BDI 1	10,41	114,82	RA
1.19.1.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	11,03	35,27	BDI 1	42,48	468,55	RA
1.19.2.			FORRO - ENG. SAMUEL					-	41.158,61	
1.19.2.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	425,72	80,27	BDI 1	96,68	41.158,61	RA
1.20.			PINTURA - ENG. SAMUEL					-	67.660,11	
1.20.1.			PAREDES - ENG. SAMUEL					-	57.231,58	
1.20.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.740,11	4,07	BDI 1	4,90	8.526,54	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.740,11	13,28	BDI 1	15,99	27.824,36	RA
1.20.1.0.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.618,21	9,71	BDI 1	11,69	18.916,87	RA
1.20.1.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	121,90	13,38	BDI 1	16,11	1.963,81	RA
1.20.2.			TETO - ENG. SAMUEL					-	483,78	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.20.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,03	24,05	BDI 1	28,97	319,54	RA
1.20.2.0.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,03	12,36	BDI 1	14,89	164,24	RA
1.20.3.			ESQUADRIAS - ENG. SAMUEL					-	9.944,75	
1.20.3.0.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	167,42	30,86	BDI 1	37,17	6.223,00	RA
1.20.3.0.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	167,42	18,46	BDI 1	22,23	3.721,75	RA
1.21.			MARMORARIA E BANCADAS - ENG. SAMUEL					-	37.182,62	
1.21.0.0.1.	Cotação	ORSE 12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	M2	11,91	663,91	BDI 1	799,61	9.523,36	RA
1.21.0.0.2.	Cotação	CPOS/CDHU 44.02.200	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M2	6,60	1.367,99	BDI 1	1.647,61	10.874,23	RA
1.21.0.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	51,30	166,78	BDI 1	200,87	10.304,63	RA
1.21.0.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	45,73	117,66	BDI 1	141,71	6.480,40	RA
1.22.			PROTECTOR DE PAREDE/BATE MACA - ENG. SAMUEL					-	9.934,87	
1.22.0.0.1.	Cotação	ORSE 8803	BATE MACA EM PLACA MDF E=6MM REVESTIDO COM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	M2	25,75	320,34	BDI 1	385,82	9.934,87	RA
1.23.			URBANIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	59.601,21	
1.23.1.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE - ENG. SAMUEL					-	35.598,77	
1.23.1.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,91	236,52	BDI 1	284,86	1.968,38	RA
1.23.1.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	138,14	97,47	BDI 1	117,39	16.216,25	RA
1.23.1.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	29,75	137,15	BDI 1	165,18	4.914,11	RA
1.23.1.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	104,88	63,81	BDI 1	76,85	8.060,03	RA
1.23.1.0.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	85,58	41,29	BDI 1	49,73	4.255,89	RA
1.23.1.0.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,44	44,44	BDI 1	53,52	184,11	RA
1.23.2.			PAISAGISMO E MOBILIÁRIO - ENG. SAMUEL					-	22.708,44	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.23.2.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	251,00	5,17	BDI 1	6,23	1.563,73	RA
1.23.2.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	251,00	15,95	BDI 1	19,21	4.821,71	RA
1.23.2.0.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	22,50	516,58	BDI 1	622,17	13.998,83	RA
1.23.2.0.4.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,00	1.293,27	BDI 1	1.557,61	1.557,61	RA
1.23.2.0.5.	Cotação	ORSE 8464	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	1,00	636,47	BDI 1	766,56	766,56	RA
1.23.3.			SINALIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	1.294,00	
1.23.3.0.1.	Cotação	ORSE 12043	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - INSTALADO	UN	10,00	107,44	BDI 1	129,40	1.294,00	RA
1.24.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ENG. SAMUEL					-	6.105,77	
1.24.0.0.1.	Cotação	ORSE 2451	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	436,75	11,61	BDI 1	13,98	6.105,77	RA
1.25.			CLIMATIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	105.867,03	
1.25.1.			INFRAESTRUTURA - ENG. SAMUEL					-	77.550,79	
1.25.1.0.1.	SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	26,71	BDI 1	32,17	3.152,66	RA
1.25.1.0.2.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	22,00	48,02	BDI 1	57,84	1.272,48	RA
1.25.1.0.3.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	84,00	60,04	BDI 1	72,31	6.074,04	RA
1.25.1.0.4.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	66,91	BDI 1	80,59	644,72	RA
1.25.1.0.5.	Cotação	ORSE 11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,00	15,18	BDI 1	18,28	2.339,84	RA
1.25.1.0.6.	Cotação	SBC 200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	465,05	BDI 1	560,11	8.961,76	RA
1.25.1.0.7.	Cotação	EMOP 15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	636,00	64,66	BDI 1	77,88	49.531,68	RA
1.25.1.0.8.	Cotação	SBC 070665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM. LÃ VIDRO 150MM 6"	M	24,00	39,65	BDI 1	47,75	1.146,00	RA
1.25.1.0.9.	Cotação	SBC 070660	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM. LÃ VIDRO 100MM 4"	M	28,00	32,64	BDI 1	39,31	1.100,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.25.1.0.10.	Cotação	ORSE 12498	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 3/8" X 3000MM	UN	25,33	84,46	BDI 1	101,72	2.576,57	RA
1.25.1.0.11.	Cotação	ORSE 721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	52,00	2,19	BDI 1	2,64	137,28	RA
1.25.1.0.12.	SINAPI	90460	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	28,28	BDI 1	34,06	613,08	RA
1.25.2.			EQUIPAMENTOS - ENG. SAMUEL					-	28.316,24	
1.25.2.0.1.	Cotação	SBC 070901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	6.791,76	BDI 1	8.180,00	8.180,00	RA
1.25.2.0.2.	Cotação	SBC 070904	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	5.320,07	BDI 1	6.407,49	6.407,49	RA
1.25.2.0.3.	Cotação	SBC 070216	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	3.722,09	BDI 1	4.482,89	13.448,67	RA
1.25.2.0.4.	Cotação	SBC 070205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	232,55	BDI 1	280,08	280,08	RA
1.26.			DADOS E VOZ - ENG. SAMUEL					-	8.664,79	
1.26.0.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	22,48	BDI 1	27,07	757,96	RA
1.26.0.0.2.	Cotação	SBC 061462	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	219,83	BDI 1	264,76	1.059,04	RA
1.26.0.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	50,95	BDI 1	61,36	1.104,48	RA
1.26.0.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	82,00	24,92	BDI 1	30,01	2.460,82	RA
1.26.0.0.5.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	55,70	20,12	BDI 1	24,23	1.349,61	RA
1.26.0.0.6.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	20,74	BDI 1	24,98	1.119,10	RA
1.26.0.0.7.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	28,05	BDI 1	33,78	540,48	RA
1.26.0.0.8.	Cotação	CPOS/CDHU 69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	CJ	10,00	22,69	BDI 1	27,33	273,30	RA
1.27.			GASES MEDICINAIS - ENG. SAMUEL					-	15.597,14	
1.27.0.0.1.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	64,87	BDI 1	78,13	7.813,00	RA
1.27.0.0.2.	SINAPI	103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	25,96	BDI 1	31,27	312,70	RA
1.27.0.0.3.	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	19,23	BDI 1	23,16	1.158,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.27.0.0.4.	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	12,58	BDI 1	15,15	151,50	RA
1.27.0.0.5.	Composição	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	0	8,00	184,45	BDI 1	222,15	1.777,20	RA
1.27.0.0.6.	Cotação	ORSE 8733	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	1.309,51	BDI 1	1.577,17	1.577,17	RA
1.27.0.0.7.	Cotação	ORSE 8732	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	867,01	BDI 1	1.044,23	1.044,23	RA
1.27.0.0.8.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	66,91	BDI 1	80,59	483,54	RA
1.27.0.0.9.	Cotação	ORSE 12313	CORRENTE GALVANIZADA	M	4,00	24,65	BDI 1	29,69	118,76	RA
1.27.0.0.10.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	41,04	BDI 1	49,43	395,44	RA
1.27.0.0.11.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	15,89	BDI 1	19,14	765,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUSSANGA/SC
Local

quarta-feira, 12 de março de 2025

Responsável Técnico
Nome: Samuel Kammer Albino
CREA/CAU: 200142-3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33

DataART/RRT: 9668917-1

RECURSO
↓