



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					-	2.219.629,33	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES - ENG. SAMUEL					-	113,27	
1.1.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	138,14	0,68	BDI 1	0,82	113,27	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS - ENG. SAMUEL					-	55.349,75	
1.2.0.0.1.	Cotação	CPOS/CDHU 02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNMES	9,00	913,44	BDI 1	1.100,15	9.901,35	RA
1.2.0.0.2.	Cotação	ORSE 11703	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	10,00	193,83	BDI 1	233,45	2.334,50	RA
1.2.0.0.3.	Cotação	ORSE 4656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS 4,30 X 2,30M	MES	9,00	945,23	BDI 1	1.138,44	10.245,96	RA
1.2.0.0.4.	Cotação	CPOS/CDHU 05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	100,00	110,10	BDI 1	132,60	13.260,00	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	181,32	89,79	BDI 1	108,14	19.607,94	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENG. SAMUEL					-	39.661,63	
1.3.0.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	MES	1,60	20.581,63	BDI 1	24.788,52	39.661,63	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	6.484,43	
1.4.0.0.1.	Cotação	SBC 12689	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	5.383,95	BDI 1	6.484,43	6.484,43	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS DE APOIO - ENG. SAMUEL					-	10.481,63	
1.5.0.0.1.	Composição	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 1,00 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	247,50	35,16	BDI 1	42,35	10.481,63	RA
1.6.			SERVIÇOS INICIAIS - ENG. EDUARDO					-	10.909,57	
1.6.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	102,63	88,26	BDI 1	106,30	10.909,57	RA
1.7.			INFRAESTRUTURA - ENG. EDUARDO					-	194.781,18	
1.7.1.			FUNDAÇÕES - MURO - ENG. EDUARDO					-	8.308,85	
1.7.1.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,66	22,06	BDI 1	26,57	416,09	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,96	17,50	BDI 1	21,08	2.170,40	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,77	15,22	BDI 1	18,33	747,31	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,18	792,32	BDI 1	954,27	2.080,31	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,12	198,31	BDI 1	238,84	2.894,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.7.2.			FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO - ENG. EDUARDO					-	183.387,23	
1.7.2.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	339,84	22,06	BDI 1	26,57	9.029,55	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	195,84	15,22	BDI 1	18,33	3.589,75	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,00	11,65	BDI 1	14,03	378,81	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,53	19,62	BDI 1	23,63	248,82	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,39	757,12	BDI 1	911,88	4.915,03	RA
1.7.2.0.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	149,24	83,88	BDI 1	101,03	15.077,72	RA
1.7.2.0.7.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	M	492,00	150,16	BDI 1	180,85	88.978,20	RA
1.7.2.0.8.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	3.316,57	9,47	BDI 1	11,41	37.842,06	RA
1.7.2.0.9.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	360,66	17,54	BDI 1	21,13	7.620,75	RA
1.7.2.0.10.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	61,83	46,56	BDI 1	56,08	3.467,43	RA
1.7.2.0.11.	Composição	CPU0001	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA	TX	1,00	10.162,00	BDI 1	12.239,11	12.239,11	RA
1.7.3.			RADIER - RESERVATÓRIO - ENG. EDUARDO					-	3.085,10	
1.7.3.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,90	199,94	BDI 1	240,81	216,73	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,60	12,73	BDI 1	15,33	2.109,41	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	9,00	0,78	BDI 1	0,94	8,46	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,95	655,93	BDI 1	790,00	750,50	RA
1.8.			SUPRAESTRUTURA - ENG. EDUARDO					-	568.772,23	
1.8.1.			PILARES TÉRREO-COBERTURA - ENG. EDUARDO					-	78.543,99	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.1.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	724,05	11,82	BDI 1	14,24	10.310,47	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,10	9,90	BDI 1	11,92	740,23	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,70	9,55	BDI 1	11,50	594,55	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315,45	15,40	BDI 1	18,55	5.851,60	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	13,85	685,42	BDI 1	825,52	11.433,45	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	260,33	158,24	BDI 1	190,58	49.613,69	RA
1.8.2.			PILARES COBERTURA-PLATIBANDA - ENG. EDUARDO					-	13.783,68	
1.8.2.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,29	11,82	BDI 1	14,24	1.769,89	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,29	9,55	BDI 1	11,50	83,84	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,44	15,40	BDI 1	18,55	1.195,36	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,37	685,42	BDI 1	825,52	1.956,48	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,06	158,24	BDI 1	190,58	8.778,11	RA
1.8.3.			VIGAS BALDRAME - ENG. EDUARDO					-	114.196,31	
1.8.3.0.1.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	271,35	18,39	BDI 1	22,15	6.010,40	RA
1.8.3.0.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,38	13,75	BDI 1	16,56	271,25	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	609,84	15,48	BDI 1	18,64	11.367,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.3.0.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,72	16,84	BDI 1	20,28	14,60	RA
1.8.3.0.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,60	11,65	BDI 1	14,03	176,78	RA
1.8.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	21,07	757,12	BDI 1	911,88	19.213,31	RA
1.8.3.0.7.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	332,64	140,42	BDI 1	169,12	56.256,08	RA
1.8.3.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	332,64	52,13	BDI 1	62,79	20.886,47	RA
1.8.4.			VIGAS DE COBERTURA - ENG. EDUARDO					-	105.557,27	
1.8.4.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,10	11,82	BDI 1	14,24	1.909,58	RA
1.8.4.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,85	9,90	BDI 1	11,92	606,13	RA
1.8.4.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,70	14,32	BDI 1	17,25	46,58	RA
1.8.4.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	573,39	13,31	BDI 1	16,03	9.191,44	RA
1.8.4.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	289,35	15,40	BDI 1	18,55	5.367,44	RA
1.8.4.0.6.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	21,96	709,69	BDI 1	854,75	18.770,31	RA
1.8.4.0.7.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	274,21	210,94	BDI 1	254,06	69.665,79	RA
1.8.5.			LAJES DE COBERTURA - ENG. EDUARDO					-	107.382,42	
1.8.5.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	383,92	232,23	BDI 1	279,70	107.382,42	RA
1.8.6.			VIGAS PLATIBANDA - ENG. EDUARDO					-	50.788,72	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.6.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,57	11,82	BDI 1	14,24	221,72	RA
1.8.6.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,68	9,90	BDI 1	11,92	377,63	RA
1.8.6.0.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,64	9,55	BDI 1	11,50	202,86	RA
1.8.6.0.4.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,91	10,83	BDI 1	13,04	350,91	RA
1.8.6.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,10	14,32	BDI 1	17,25	915,98	RA
1.8.6.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,37	13,31	BDI 1	16,03	4.750,81	RA
1.8.6.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,42	15,40	BDI 1	18,55	2.901,59	RA
1.8.6.0.8.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	8,93	709,69	BDI 1	854,75	7.632,92	RA
1.8.6.0.9.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	131,60	210,94	BDI 1	254,06	33.434,30	RA
1.8.7.			LAJES PLATIBANDA - ENG. EDUARDO					-	16.555,44	
1.8.7.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	M2	59,19	232,23	BDI 1	279,70	16.555,44	RA
1.8.8.			MURO DE CONTENÇÃO - ENG. EDUARDO					-	42.545,21	
1.8.8.0.1.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,10	12,97	BDI 1	15,62	4.734,42	RA
1.8.8.0.2.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	405,00	10,65	BDI 1	12,83	5.196,15	RA
1.8.8.0.3.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	307,80	16,63	BDI 1	20,03	6.165,23	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.8.0.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00	18,53	BDI 1	22,32	848,16	RA
1.8.8.0.5.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	19,03	693,84	BDI 1	835,66	15.902,61	RA
1.8.8.0.6.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	175,70	45,83	BDI 1	55,20	9.698,64	RA
1.8.9.			VIGAS BALDRAME - MURO DE FECHAMENTO - ENG. EDUARDO					-	16.634,16	
1.8.9.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,50	22,06	BDI 1	26,57	1.049,52	RA
1.8.9.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100,90	17,50	BDI 1	21,08	2.126,97	RA
1.8.9.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,80	757,12	BDI 1	911,88	2.553,26	RA
1.8.9.0.4.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	47,02	140,42	BDI 1	169,12	7.952,02	RA
1.8.9.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	47,02	52,13	BDI 1	62,79	2.952,39	RA
1.8.10.			PILARES - MURO DE FECHAMENTO - ENG. EDUARDO					-	10.727,15	
1.8.10.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,80	11,82	BDI 1	14,24	1.634,75	RA
1.8.10.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,20	15,40	BDI 1	18,55	1.098,16	RA
1.8.10.0.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,57	685,42	BDI 1	825,52	1.296,07	RA
1.8.10.0.4.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,91	168,99	BDI 1	203,53	6.698,17	RA
1.8.11.			VIGAS DE CEINTAMENTO - MURO DE FECHAMENTO - ENG. EDUARDO					-	12.057,88	
1.8.11.0.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,32	BDI 1	17,25	3,45	RA
1.8.11.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,70	13,31	BDI 1	16,03	1.694,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.8.11.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,50	15,40	BDI 1	18,55	732,73	RA
1.8.11.0.4.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,80	709,69	BDI 1	854,75	2.393,30	RA
1.8.11.0.5.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	47,02	127,74	BDI 1	153,85	7.234,03	RA
1.9.			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ENG. SAMUEL					-	146.488,42	
1.9.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	146.488,42	
1.9.1.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	955,65	93,26	BDI 1	112,32	107.338,61	RA
1.9.1.0.2.	Cotação	ORSE 10783	COBOGÔ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	69,74	205,73	BDI 1	247,78	17.280,18	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	137,90	78,87	BDI 1	94,99	13.099,12	RA
1.9.1.0.4.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	66,90	53,37	BDI 1	64,28	4.300,33	RA
1.9.1.0.5.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	285,27	13,01	BDI 1	15,67	4.470,18	RA
1.10.			COBERTURA - ENG. SAMUEL					-	93.460,45	
1.10.1.			ESTRUTURA - ENG. SAMUEL					-	50.231,45	
1.10.1.0.1.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	19,41	BDI 1	23,38	9.152,33	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	366,32	47,20	BDI 1	56,85	20.825,29	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	366,32	45,91	BDI 1	55,29	20.253,83	RA
1.10.2.			TELHAMENTO - ENG. SAMUEL					-	23.409,89	
1.10.2.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	366,32	46,56	BDI 1	56,08	20.543,23	RA
1.10.2.0.2.	Cotação	SBC 100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	27,49	86,58	BDI 1	104,28	2.866,66	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.10.3.			COMPLEMENTOS - ENG. SAMUEL					-	19.819,11	
1.10.3.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,92	161,37	BDI 1	194,35	14.366,35	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,80	49,65	BDI 1	59,80	2.559,44	RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	27,36	87,80	BDI 1	105,75	2.893,32	RA
1.11.			IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS - ENG. SAMUEL					-	2.940,37	
1.11.0.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,18	33,36	BDI 1	40,18	2.940,37	RA
1.12.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ENG. EDUARDO					-	154.817,25	
1.12.1.			ALIMENTAÇÃO - ENG. EDUARDO					-	27.187,78	
1.12.1.0.1.	ORSE	12829	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H=7,60M), CAP. 10.000L C/PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 130 A 180 MI CRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20.845,72	BDI 1	25.106,59	25.106,59	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	95652	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	634,52	BDI 1	764,22	764,22	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	50,87	BDI 1	61,27	122,54	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	221,92	BDI 1	267,28	801,84	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,91	BDI 1	10,73	64,38	RA
1.12.1.0.6.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,49	10,29	BDI 1	12,39	328,21	RA
1.12.2.			ESGOTO - ENG. EDUARDO					-	37.226,83	
1.12.2.0.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	656,83	BDI 1	791,09	8.701,99	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	50,41	BDI 1	60,71	546,39	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	70,55	BDI 1	84,97	934,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.2.0.4.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	19,61	BDI 1	23,62	47,24	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	198,73	BDI 1	239,35	6.941,15	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	86877	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	69,70	BDI 1	83,95	2.434,55	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	89749	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	15,85	BDI 1	19,09	133,63	RA
1.12.2.0.8.	SINAPI	89728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	33,00	13,75	BDI 1	35,67	546,48	RA
1.12.2.0.9.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	29,62	BDI 1	35,67	321,03	RA
1.12.2.0.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	11,39	BDI 1	13,72	452,76	RA
1.12.2.0.11.	SINAPI	89732	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	15,90	BDI 1	19,15	325,55	RA
1.12.2.0.12.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	27,47	BDI 1	33,08	33,08	RA
1.12.2.0.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,26	BDI 1	18,38	36,76	RA
1.12.2.0.14.	SINAPI	89724	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	11,19	BDI 1	13,48	363,96	RA
1.12.2.0.15.	SINAPI	89797	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	49,55	BDI 1	59,68	119,36	RA
1.12.2.0.16.	SINAPI	104345	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	41,58	BDI 1	50,08	651,04	RA
1.12.2.0.17.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,12	BDI 1	19,41	38,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.2.0.18.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	18,30	BDI 1	22,04	66,12	RA
1.12.2.0.19.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	32,72	BDI 1	39,41	472,92	RA
1.12.2.0.20.	SINAPI	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	19,83	BDI 1	23,88	23,88	RA
1.12.2.0.21.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	108,70	39,39	BDI 1	47,44	5.156,73	RA
1.12.2.0.22.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,03	54,06	BDI 1	65,11	132,17	RA
1.12.2.0.23.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,93	22,89	BDI 1	27,57	1.762,55	RA
1.12.2.0.24.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	26,43	12,39	BDI 1	14,92	394,34	RA
1.12.2.0.25.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	178,63	7,11	BDI 1	8,56	1.529,07	RA
1.12.2.0.26.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	178,63	23,52	BDI 1	28,33	5.060,59	RA
1.12.3.			UNIDADES DE TRATAMENTO - ENG. EDUARDO					-	32.088,92	
1.12.3.0.1.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.465,06	BDI 1	8.990,92	8.990,92	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.327,73	BDI 1	13.643,12	13.643,12	RA
1.12.3.0.3.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	7.850,28	BDI 1	9.454,88	9.454,88	RA
1.12.4.			VENTILAÇÃO - ENG. EDUARDO					-	1.086,36	
1.12.4.0.1.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,96	BDI 1	12,00	72,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.4.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	9,32	BDI 1	11,23	157,22	RA
1.12.4.0.3.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	10,19	BDI 1	12,27	85,89	RA
1.12.4.0.4.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	16,23	BDI 1	19,55	136,85	RA
1.12.4.0.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,52	12,39	BDI 1	14,92	634,40	RA
1.12.5.			ÁGUA FRIA - ENG. EDUARDO					-	20.002,03	
1.12.5.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	167,70	BDI 1	201,98	1.413,86	RA
1.12.5.0.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	90,16	BDI 1	108,59	217,18	RA
1.12.5.0.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	311,41	BDI 1	375,06	3.000,48	RA
1.12.5.0.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	40,09	BDI 1	48,28	965,60	RA
1.12.5.0.5.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	51,76	BDI 1	62,34	1.807,86	RA
1.12.5.0.6.	SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,23	BDI 1	21,96	43,92	RA
1.12.5.0.7.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	14,66	BDI 1	17,66	388,52	RA
1.12.5.0.8.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	6,79	BDI 1	8,18	409,00	RA
1.12.5.0.9.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,02	BDI 1	12,07	120,70	RA
1.12.5.0.10.	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	28,65	BDI 1	34,51	69,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.5.0.11.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,85	BDI 1	15,48	15,48	RA
1.12.5.0.12.	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	78,96	BDI 1	95,10	95,10	RA
1.12.5.0.13.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	77,00	9,78	BDI 1	11,78	907,06	RA
1.12.5.0.14.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	15,23	BDI 1	18,34	165,06	RA
1.12.5.0.15.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	98,13	BDI 1	118,19	590,95	RA
1.12.5.0.16.	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	35,21	BDI 1	42,41	296,87	RA
1.12.5.0.17.	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	15,69	BDI 1	18,90	415,80	RA
1.12.5.0.18.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	4,73	BDI 1	5,70	11,40	RA
1.12.5.0.19.	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	12,20	BDI 1	14,69	58,76	RA
1.12.5.0.20.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	163,08	13,32	BDI 1	16,04	2.615,80	RA
1.12.5.0.21.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,64	30,82	BDI 1	37,12	1.954,00	RA
1.12.5.0.22.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,30	44,84	BDI 1	54,01	1.852,54	RA
1.12.5.0.23.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,47	BDI 1	16,22	324,40	RA
1.12.5.0.24.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	31,64	BDI 1	38,11	152,44	RA
1.12.5.0.25.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	78,27	BDI 1	94,27	94,27	RA
1.12.5.0.26.	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,40	BDI 1	25,77	51,54	RA
1.12.5.0.27.	SINAPI	104006	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	26,37	BDI 1	31,76	349,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.5.0.28.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	66,20	BDI 1	79,73	877,03	RA
1.12.5.0.29.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	16,91	BDI 1	20,37	142,59	RA
1.12.5.0.30.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	13,73	BDI 1	16,54	595,44	RA
1.12.6.			METAIS E EQUIPAMENTOS - ENG. EDUARDO					-	27.090,14	
1.12.6.0.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	92,35	BDI 1	111,23	222,46	RA
1.12.6.0.2.	DEINFRA	42956	VASO SANITÁRIO COMPLETO C/ASSENTO	UN	6,00	432,10	BDI 1	520,42	3.122,52	RA
1.12.6.0.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	140,79	BDI 1	169,57	1.526,13	RA
1.12.6.0.4.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	190,28	BDI 1	229,17	1.375,02	RA
1.12.6.0.5.	ORSE	9502	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	6,00	472,56	BDI 1	569,15	3.414,90	RA
1.12.6.0.6.	ORSE	13262	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 290X300MM E=0,8MM PARA EMBUTIR	UN	1,00	2.408,48	BDI 1	2.900,77	2.900,77	RA
1.12.6.0.7.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	152,15	BDI 1	183,25	2.565,50	RA
1.12.6.0.8.	DEINFRA	43920	TORNEIRA PRESSMATIC	UN	22,00	202,99	BDI 1	244,48	5.378,56	RA
1.12.6.0.9.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	173,40	BDI 1	208,84	1.253,04	RA
1.12.6.0.10.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	157,38	BDI 1	189,55	379,10	RA
1.12.6.0.11.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	106,05	BDI 1	127,73	127,73	RA
1.12.6.0.12.	DEINFRA	42950	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA CROMADA	UN	5,00	84,37	BDI 1	101,62	508,10	RA
1.12.6.0.13.	DEINFRA	42945	TANQUE DE AÇO INOX FIXO EM ALV. SIFONADO C/METAIS	UN	1,00	673,10	BDI 1	810,68	810,68	RA
1.12.6.0.14.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	532,37	BDI 1	641,19	641,19	RA
1.12.6.0.15.	DEINFRA	47980	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES	UN	4,00	594,58	BDI 1	716,11	2.864,44	RA
1.12.7.			PLUVIAL - ENG. EDUARDO					-	10.135,19	
1.12.7.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	151,99	30,01	BDI 1	36,14	5.492,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.12.7.0.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	21,00	48,70	BDI 1	58,65	1.231,65	RA
1.12.7.0.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	35,43	BDI 1	42,67	426,70	RA
1.12.7.0.4.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	42,79	BDI 1	51,54	618,48	RA
1.12.7.0.5.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,49	BDI 1	51,17	204,68	RA
1.12.7.0.6.	DEINFRA	43137	CAIXA DE ÁREIA/ÁGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA	UN	4,00	448,51	BDI 1	540,19	2.160,76	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG. EDUARDO					-	116.631,87	
1.13.0.0.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	630,01	BDI 1	758,78	758,78	RA
1.13.0.0.2.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.268,20	BDI 1	1.527,42	4.582,26	RA
1.13.0.0.3.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	87,85	BDI 1	105,81	952,29	RA
1.13.0.0.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	66,00	34,17	BDI 1	41,15	2.715,90	RA
1.13.0.0.5.	DEINFRA	40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2X20W - 120CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	34,50	BDI 1	41,55	1.246,50	RA
1.13.0.0.6.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	14,18	BDI 1	17,08	20.496,00	RA
1.13.0.0.7.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	18,04	BDI 1	21,73	543,25	RA
1.13.0.0.8.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	28,05	BDI 1	33,78	202,68	RA
1.13.0.0.9.	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50X3000M	UN	25,00	40,22	BDI 1	48,44	1.211,00	RA
1.13.0.0.10.	ORSE	8689	CURVA HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90°	UN	4,00	18,72	BDI 1	22,55	90,20	RA
1.13.0.0.11.	ORSE	8686	TÊ HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	2,00	25,82	BDI 1	31,10	62,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.13.0.0.12.	ORSE	7880	CURVA DE INVERSÃO 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	4,00	21,97	BDI 1	26,46	105,84	RA
1.13.0.0.13.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	422,78	BDI 1	509,20	509,20	RA
1.13.0.0.14.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	15,00	11,64	BDI 1	14,02	210,30	RA
1.13.0.0.15.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	53,00	12,46	BDI 1	15,01	795,53	RA
1.13.0.0.16.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	14,00	BDI 1	16,86	50,58	RA
1.13.0.0.17.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	15,87	BDI 1	19,11	152,88	RA
1.13.0.0.18.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	22,94	BDI 1	27,63	165,78	RA
1.13.0.0.19.	ORSE	9041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40ka - 275V	UN	4,00	87,31	BDI 1	105,16	420,64	RA
1.13.0.0.20.	DEINFRA	40031	DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V	UN	8,00	265,87	BDI 1	320,21	2.561,68	RA
1.13.0.0.21.	DEINFRA	40033	DISJUNTOR DR BIPOLAR 40A 30MA - 240V	UN	4,00	265,87	BDI 1	320,21	1.280,84	RA
1.13.0.0.22.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	253,00	22,48	BDI 1	27,07	6.848,71	RA
1.13.0.0.23.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	96,00	19,37	BDI 1	23,33	2.239,68	RA
1.13.0.0.24.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	43,33	BDI 1	52,19	208,76	RA
1.13.0.0.25.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	31,00	35,55	BDI 1	42,82	1.327,42	RA
1.13.0.0.26.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	53,95	BDI 1	64,98	194,94	RA
1.13.0.0.27.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	72,36	BDI 1	87,15	87,15	RA
1.13.0.0.28.	ORSE	9517	PLACA 4'X2' COM FURO	UN	24,00	4,77	BDI 1	5,74	137,76	RA
1.13.0.0.29.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	145,00	42,15	BDI 1	50,77	7.361,65	RA
1.13.0.0.30.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	18,00	67,16	BDI 1	80,89	1.456,02	RA
1.13.0.0.31.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23,00	61,74	BDI 1	74,36	1.710,28	RA
1.13.0.0.32.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	60,48	BDI 1	72,84	291,36	RA
1.13.0.0.33.	SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	6,00	30,48	BDI 1	36,71	220,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.13.0.0.34.	ORSE	8896	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ ELÉTRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	UN	5,00	34,00	BDI 1	40,95	204,75	RA
1.13.0.0.35.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	4,08	BDI 1	4,91	1.964,00	RA
1.13.0.0.36.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	550,00	11,01	BDI 1	13,26	7.293,00	RA
1.13.0.0.37.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	30,00	38,14	BDI 1	45,94	1.378,20	RA
1.13.0.0.38.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	60,37	BDI 1	72,71	7.271,00	RA
1.13.0.0.39.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	3,42	BDI 1	4,12	6.180,00	RA
1.13.0.0.40.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.700,00	4,93	BDI 1	5,94	21.978,00	RA
1.13.0.0.41.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	7,57	BDI 1	9,12	1.824,00	RA
1.13.0.0.42.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	10,53	BDI 1	12,68	2.536,00	RA
1.13.0.0.43.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	208,40	BDI 1	251,00	251,00	RA
1.13.0.0.44.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1,00	113,78	BDI 1	137,04	137,04	RA
1.13.0.0.45.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	79,14	BDI 1	95,32	190,64	RA
1.13.0.0.46.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00	61,86	BDI 1	74,50	1.490,00	RA
1.13.0.0.47.	Composição	CPU0002	QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO(PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	993,31	BDI 1	1.196,34	1.196,34	RA
1.13.0.0.48.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	704,53	BDI 1	848,54	848,54	RA
1.13.0.0.49.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	7,36	BDI 1	8,86	8,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.13.0.0.50.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	64,48	BDI 1	77,66	77,66	RA
1.13.0.0.51.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	79,14	BDI 1	95,32	95,32	RA
1.13.0.0.52.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	422,78	BDI 1	509,20	509,20	RA
1.14.			INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO - ENG. EDUARDO					-	1.976,87	
1.14.0.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	3,00	230,58	BDI 1	277,71	833,13	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	40,00	11,95	BDI 1	14,39	575,60	RA
1.14.0.0.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	20,00	20,00	BDI 1	24,09	481,80	RA
1.14.0.0.4.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	11,95	BDI 1	14,39	86,34	RA
1.15.			INSTALAÇÕES DE SPDA - ENG. EDUARDO					-	51.024,55	
1.15.0.0.1.	ORSE	12141	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	320,00	BDI 1	385,41	385,41	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	30,00	50,23	BDI 1	60,50	1.815,00	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	118,47	BDI 1	142,69	4.280,70	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	28,00	133,50	BDI 1	160,79	4.502,12	RA
1.15.0.0.5.	SINAPI	96988	MÁSTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	159,59	BDI 1	192,21	192,21	RA
1.15.0.0.6.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MÁSTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	136,41	BDI 1	164,29	164,29	RA
1.15.0.0.7.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	293,24	78,14	BDI 1	94,11	27.596,82	RA
1.15.0.0.8.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E	M	121,36	61,86	BDI 1	74,50	9.041,32	RA
1.15.0.0.9.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	67,10	BDI 1	80,82	808,20	RA
1.15.0.0.10.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	60,68	7,11	BDI 1	8,56	519,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.15.0.0.11.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	60,68	23,52	BDI 1	28,33	1.719,06	RA
1.16.			ESQUADRIAS - ENG. SAMUEL					-	180.492,12	
1.16.1.			ESQUADRIAS DE MADEIRA - ENG. SAMUEL					-	49.876,52	
1.16.1.1.			PORTAS DE MADEIRA - ENG. SAMUEL					-	49.876,52	
1.16.1.1.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.227,31	BDI 1	1.478,17	17.738,04	RA
1.16.1.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.148,59	BDI 1	1.383,36	13.833,60	RA
1.16.1.1.3.	Cotação	SBC 100015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20 X 2,10 M - INTERNA	UN	1,00	1.140,00	BDI 1	1.373,02	1.373,02	RA
1.16.1.1.4.	Cotação	CPOS/CDHU 23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	14,39	615,26	BDI 1	741,02	10.663,28	RA
1.16.1.1.5.	Composição	CPU2425	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	2.786,90	BDI 1	3.356,54	3.356,54	RA
1.16.1.1.6.	Cotação	SBC 110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60 X 2,10 M LISA FER. VAI-E-DEM	UN	2,00	1.208,92	BDI 1	1.456,02	2.912,04	RA
1.16.2.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO - ENG. SAMUEL					-	40.019,67	
1.16.2.1.			PORTAS DE ALUMINIO - ENG. SAMUEL					-	40.019,67	
1.16.2.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,94	1.251,06	BDI 1	1.506,78	2.923,15	RA
1.16.2.1.2.	Cotação	CPOS/CDHU 25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	4,94	1.124,14	BDI 1	1.353,91	6.688,32	RA
1.16.2.1.3.	Cotação	EMOP 14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINZAO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUVISE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	19,28	1.139,96	BDI 1	1.372,97	26.470,86	RA
1.16.2.1.4.	Cotação	SBC 112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M2	2,57	1.272,04	BDI 1	1.532,04	3.937,34	RA
1.16.3.			JANELAS DE ALUMINIO - ENG. SAMUEL					-	31.849,63	
1.16.3.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,80	714,22	BDI 1	860,21	17.892,37	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,90	766,22	BDI 1	922,84	830,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.16.3.0.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,35	428,41	BDI 1	515,98	11.532,15	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	367,76	BDI 1	442,93	1.594,55	RA
1.16.4.			ACESSÓRIOS - ENG. SAMUEL					-	58.746,30	
1.16.4.0.1.	Cotação	CPOS/CDHU 28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350MM	UN	7,00	476,07	BDI 1	573,38	4.013,66	RA
1.16.4.0.2.	Cotação	ORSE 13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	7,00	111,66	BDI 1	134,48	941,36	RA
1.16.4.0.3.	Cotação	SBC 112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	415,44	86,46	BDI 1	104,13	43.259,77	RA
1.16.4.0.4.	Cotação	SBC 140560	MOLA AÉREA COM CALHABRAÇO DESLIZANTE	UN	2,00	1.771,84	BDI 1	2.134,00	4.268,00	RA
1.16.4.0.5.	Cotação	CPOS/CDHU 28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	10,00	321,98	BDI 1	387,79	3.877,90	RA
1.16.4.0.6.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	30,00	57,98	BDI 1	69,83	2.094,90	RA
1.16.4.0.7.	Cotação	SBC 110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	M2	0,45	536,39	BDI 1	646,03	290,71	RA
1.17.			REVESTIMENTO DE PAREDE - ENG. SAMUEL					-	224.018,23	
1.17.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	77.933,37	
1.17.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.911,30	9,10	BDI 1	10,96	20.947,85	RA
1.17.1.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.618,21	24,87	BDI 1	29,95	48.465,39	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	293,09	24,14	BDI 1	29,07	8.520,13	RA
1.17.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO - ENG. SAMUEL					-	31.776,82	
1.17.2.0.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	293,09	90,02	BDI 1	108,42	31.776,82	RA
1.17.3.			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - ENG. SAMUEL					-	114.308,04	
1.17.3.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	65.045,18	
1.17.3.1.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	436,75	97,47	BDI 1	117,39	51.270,08	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.17.3.1.2.	Cotação	ORSE 2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	436,75	26,19	BDI 1	31,54	13.775,10	RA
1.17.3.2.			GRANILITE - ENG. SAMUEL					-	40.818,66	
1.17.3.2.1.	Cotação	ORSE 10168	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ERMERIL 400 E ENCERADO	M2	436,75	77,60	BDI 1	93,46	40.818,66	RA
1.17.3.3.			RODAPÉ - ENG. SAMUEL					-	8.444,20	
1.17.3.3.1.	Cotação	ORSE 11233	RODAPÉ ALTA RESISTENCIA H=10CM, MEIA-CANA	M	344,38	20,36	BDI 1	24,52	8.444,20	RA
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO - ENG. SAMUEL					-	8.869,99	
1.18.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	8.869,99	
1.18.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	75,56	97,47	BDI 1	117,39	8.869,99	RA
1.19.			REVESTIMENTO DE TETO - ENG. SAMUEL					-	41.741,98	
1.19.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO - ENG. SAMUEL					-	583,37	
1.19.1.0.1.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	11,03	8,64	BDI 1	10,41	114,82	RA
1.19.1.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	11,03	35,27	BDI 1	42,48	468,55	RA
1.19.2.			FORRO - ENG. SAMUEL					-	41.158,61	
1.19.2.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	425,72	80,27	BDI 1	96,68	41.158,61	RA
1.20.			PINTURA - ENG. SAMUEL					-	67.660,11	
1.20.1.			PAREDES - ENG. SAMUEL					-	57.231,58	
1.20.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.740,11	4,07	BDI 1	4,90	8.526,54	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.740,11	13,28	BDI 1	15,99	27.824,36	RA
1.20.1.0.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.618,21	9,71	BDI 1	11,69	18.916,87	RA
1.20.1.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	121,90	13,38	BDI 1	16,11	1.963,81	RA
1.20.2.			TETO - ENG. SAMUEL					-	483,78	
1.20.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,03	24,05	BDI 1	28,97	319,54	RA
1.20.2.0.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,03	12,36	BDI 1	14,89	164,24	RA
1.20.3.			ESQUADRIAS - ENG. SAMUEL					-	9.944,75	
1.20.3.0.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	167,42	30,86	BDI 1	37,17	6.223,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.20.3.0.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	167,42	18,46	BDI 1	22,23	3.721,75	RA
1.21.			MARMORARIA E BANCADAS - ENG. SAMUEL					-	37.182,62	
1.21.0.0.1.	Cotação	ORSE 12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	M2	11,91	663,91	BDI 1	799,61	9.523,36	RA
1.21.0.0.2.	Cotação	CPOS/CDHU 44.02.200	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M2	6,60	1.367,99	BDI 1	1.647,61	10.874,23	RA
1.21.0.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	51,30	166,78	BDI 1	200,87	10.304,63	RA
1.21.0.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	45,73	117,66	BDI 1	141,71	6.480,40	RA
1.22.			PROTECTOR DE PAREDE/BATE MACA - ENG. SAMUEL					-	9.934,87	
1.22.0.0.1.	Cotação	ORSE 8803	BATE MACA EM PLACA MDF E=6MM REVESTIDO COM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	M2	25,75	320,34	BDI 1	385,82	9.934,87	RA
1.23.			URBANIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	59.601,21	
1.23.1.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE - ENG. SAMUEL					-	35.598,77	
1.23.1.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,91	236,52	BDI 1	284,86	1.968,38	RA
1.23.1.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	138,14	97,47	BDI 1	117,39	16.216,25	RA
1.23.1.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	29,75	137,15	BDI 1	165,18	4.914,11	RA
1.23.1.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	104,88	63,81	BDI 1	76,85	8.060,03	RA
1.23.1.0.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	85,58	41,29	BDI 1	49,73	4.255,89	RA
1.23.1.0.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,44	44,44	BDI 1	53,52	184,11	RA
1.23.2.			PAISAGISMO E MOBILIÁRIO - ENG. SAMUEL					-	22.708,44	
1.23.2.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	251,00	5,17	BDI 1	6,23	1.563,73	RA
1.23.2.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	251,00	15,95	BDI 1	19,21	4.821,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.23.2.0.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	22,50	516,58	BDI 1	622,17	13.998,83	RA
1.23.2.0.4.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,00	1.293,27	BDI 1	1.557,61	1.557,61	RA
1.23.2.0.5.	Cotação	ORSE 8464	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	1,00	636,47	BDI 1	766,56	766,56	RA
1.23.3.			SINALIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	1.294,00	
1.23.3.0.1.	Cotação	ORSE 12043	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - INSTALADO	UN	10,00	107,44	BDI 1	129,40	1.294,00	RA
1.24.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ENG. SAMUEL					-	6.105,77	
1.24.0.0.1.	Cotação	ORSE 2451	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	436,75	11,61	BDI 1	13,98	6.105,77	RA
1.25.			CLIMATIZAÇÃO - ENG. SAMUEL					-	105.867,03	
1.25.1.			INFRAESTRUTURA - ENG. SAMUEL					-	77.550,79	
1.25.1.0.1.	SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	26,71	BDI 1	32,17	3.152,66	RA
1.25.1.0.2.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	22,00	48,02	BDI 1	57,84	1.272,48	RA
1.25.1.0.3.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	84,00	60,04	BDI 1	72,31	6.074,04	RA
1.25.1.0.4.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	66,91	BDI 1	80,59	644,72	RA
1.25.1.0.5.	Cotação	ORSE 11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,00	15,18	BDI 1	18,28	2.339,84	RA
1.25.1.0.6.	Cotação	SBC 200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	465,05	BDI 1	560,11	8.961,76	RA
1.25.1.0.7.	Cotação	EMOP 15.005.0280-0	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM. LÃ VIDRO 150MM 6"	KG	636,00	64,66	BDI 1	77,88	49.531,68	RA
1.25.1.0.8.	Cotação	SBC 070665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM. LÃ VIDRO 100MM 4"	M	24,00	39,65	BDI 1	47,75	1.146,00	RA
1.25.1.0.9.	Cotação	SBC 070660	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 3/8" X 3000MM	UN	25,33	84,46	BDI 1	101,72	2.576,57	RA
1.25.1.0.10.	Cotação	ORSE 12498	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	52,00	2,19	BDI 1	2,64	137,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.25.1.0.12.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	28,28	BDI 1	34,06	613,08	RA
1.25.2.			EQUIPAMENTOS - ENG. SAMUEL					-	28.316,24	
1.25.2.0.1.	Cotação	SBC 070901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	6.791,76	BDI 1	8.180,00	8.180,00	RA
1.25.2.0.2.	Cotação	SBC 070904	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	5.320,07	BDI 1	6.407,49	6.407,49	RA
1.25.2.0.3.	Cotação	SBC 070216	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	3.722,09	BDI 1	4.482,89	13.448,67	RA
1.25.2.0.4.	Cotação	SBC 070205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	232,55	BDI 1	280,08	280,08	RA
1.26.			DADOS E VOZ - ENG. SAMUEL					-	8.664,79	
1.26.0.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	22,48	BDI 1	27,07	757,96	RA
1.26.0.0.2.	Cotação	SBC 061462	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	219,83	BDI 1	264,76	1.059,04	RA
1.26.0.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	50,95	BDI 1	61,36	1.104,48	RA
1.26.0.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	24,92	BDI 1	30,01	2.460,82	RA
1.26.0.0.5.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	55,70	20,12	BDI 1	24,23	1.349,61	RA
1.26.0.0.6.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	20,74	BDI 1	24,98	1.119,10	RA
1.26.0.0.7.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	28,05	BDI 1	33,78	540,48	RA
1.26.0.0.8.	Cotação	CPOS/CDHU 69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	CJ	10,00	22,69	BDI 1	27,33	273,30	RA
1.27.			GASES MEDICINAIS - ENG. SAMUEL					-	15.597,14	
1.27.0.0.1.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	64,87	BDI 1	78,13	7.813,00	RA
1.27.0.0.2.	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	25,96	BDI 1	31,27	312,70	RA
1.27.0.0.3.	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	19,23	BDI 1	23,16	1.158,00	RA
1.27.0.0.4.	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	12,58	BDI 1	15,15	151,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Prop. 10502.3720001/24-001	Nº SICONV Comp. Req. UBS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense	MUNICÍPIO / UF URUSSANGA/SC	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde no Bairro Baixada Fluminense									2.219.629,33	
1.27.0.0.5.	Composição	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	0	8,00	184,45	BDI 1	222,15	1.777,20	RA
1.27.0.0.6.	Cotação	ORSE 8733	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	1.309,51	BDI 1	1.577,17	1.577,17	RA
1.27.0.0.7.	Cotação	ORSE 8732	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	867,01	BDI 1	1.044,23	1.044,23	RA
1.27.0.0.8.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	66,91	BDI 1	80,59	483,54	RA
1.27.0.0.9.	Cotação	ORSE 12313	CORRENTE GALVANIZADA	M	4,00	24,65	BDI 1	29,69	118,76	RA
1.27.0.0.10.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	41,04	BDI 1	49,43	395,44	RA
1.27.0.0.11.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	15,89	BDI 1	19,14	765,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUSSANGA/SC
Local
sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Samuel Kammer Albino
CREA/CAU: 200142-3
ART/RRT: 9668917-1