

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
30,2%
Encargos
Desonerado



Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1	113.180,40	8,09 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	14.139,20	1,01 %
3	TRANSPORTES	1	18.166,13	1,30 %
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	6.469,23	0,46 %
5	SERVIÇOS EM TERRA	1	5.141,67	0,37 %
6	ESTRUTURA	1	25.962,97	1,85 %
7	LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS	1	110.126,92	7,87 %
8	COBERTURAS	1	20.419,81	1,46 %
9	ESTRUTURA METÁLICA	1	26.303,08	1,88 %
10	FORROS	1	12.848,17	0,92 %
11	ALVENARIA	1	30.557,91	2,18 %
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	1	89.961,03	6,43 %
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	1	62.346,50	4,45 %
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1	92.613,73	6,62 %
15	VIDROS	1	56.068,52	4,01 %
16	REVESTIMENTO DE PISO	1	203.663,60	14,55 %
17	PINTURA	1	383.910,58	27,43 %
18	PAISAGISMO	1	30.335,92	2,17 %
19	MARCENARIA	1	10.282,39	0,73 %
20	DIVERSOS	1	87.284,83	6,24 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Documento assinado digitalmente
MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 12/11/2025 09:59:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.075.286,11
324.496,48
1.399.782,59

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO OBRA		1		113.180,40	113.180,40	8,09 %
1.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	4	21.732,03	28.295,10	113.180,40	8,09 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		14.139,20	14.139,20	1,01 %
2.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4	392,63	511,20	2.044,80	0,15 %
2.2	020164	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	46,29	0,79	1,02	47,21	0,00 %
2.3	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	210,67	8,51	11,08	2.334,22	0,17 %
2.4	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	144,14	3,72	4,84	697,63	0,05 %
2.5	020155	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	33,05	8,94	11,63	384,37	0,03 %
2.6	020117	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	399,19	6,91	8,99	3.588,71	0,26 %
2.7	020109	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	135,01	19,38	25,23	3.406,30	0,24 %
2.8	020118	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	4,71	53,27	69,35	326,63	0,02 %
2.9	020139	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	2,61	5,32	6,92	18,06	0,00 %
2.10	020128	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA	m³	0,63	383,58	499,42	314,63	0,02 %
2.11	020129	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	1,76	426,20	554,91	976,64	0,07 %
3			TRANSPORTES		1		18.166,13	18.166,13	1,30 %
3.1	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	156,97	88,89	115,73	18.166,13	1,30 %
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		6.469,23	6.469,23	0,46 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1	121101	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	48,44	17,60	22,91	1.109,76	0,08 %
4.2	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	101,64	40,50	52,73	5.359,47	0,38 %
5			SERVIÇOS EM TERRA		1		5.141,67	5.141,67	0,37 %
5.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	55,89	47,83	62,27	3.480,27	0,25 %
5.2	041002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	137,1	7,45	9,69	1.328,49	0,09 %
5.3	041003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	6,86	37,28	48,53	332,91	0,02 %
6			ESTRUTURA		1		25.962,97	25.962,97	1,85 %
6.1	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	7,02	2.840,58	3.698,43	25.962,97	1,85 %
7			LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS		1		110.126,92	110.126,92	7,87 %
7.1	080541	AGETOP CIVIL	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C X L X A)	Un	49	305,17	397,33	19.469,17	1,39 %
7.2	080689	AGETOP CIVIL	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	30	445,33	579,81	17.394,30	1,24 %
7.3	080590	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	11	123,08	160,25	1.762,75	0,13 %
7.4	080556	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	27	15,47	20,14	543,78	0,04 %
7.5	080656	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	30	138,71	180,60	5.418,00	0,39 %
7.6	080580	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	60	75,11	97,79	5.867,40	0,42 %
7.7	080680	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	30	59,85	77,92	2.337,60	0,17 %
7.8	080671	AGETOP CIVIL	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	30	34,15	44,46	1.333,80	0,10 %
7.9	080741	AGETOP CIVIL	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	28	44,68	58,17	1.628,76	0,12 %
7.10	080733	AGETOP CIVIL	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	49	75,67	98,52	4.827,48	0,34 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.11	080742	AGETOP CIVIL	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	un	49	51,42	66,94	3.280,06	0,23 %
7.12	HMJ HID 01	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	UN	28	140,53	182,97	5.123,16	0,37 %
7.13	080693	AGETOP CIVIL	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	1	2.389,88	3.111,62	3.111,62	0,22 %
7.14	080732	AGETOP CIVIL	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	28	55,74	72,57	2.031,96	0,15 %
7.15	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	28	192,59	250,75	7.021,00	0,50 %
7.16	080503	AGETOP CIVIL	VASO SANITÁRIO PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	Un	28	794,83	1.034,86	28.976,08	2,07 %
8			COBERTURAS		1		20.419,81	20.419,81	1,46 %
8.1	160967	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	137,72	80,37	104,64	14.411,02	1,03 %
8.2	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	69,51	43,60	56,76	3.945,38	0,28 %
8.3	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	22,65	69,97	91,10	2.063,41	0,15 %
9			ESTRUTURA METÁLICA		1		26.303,08	26.303,08	1,88 %
9.1	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1181,63	17,10	22,26	26.303,08	1,88 %
10			FORROS		1		12.848,17	12.848,17	0,92 %
10.1	210499	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m²	127,5	77,40	100,77	12.848,17	0,92 %
11			ALVENARIA		1		30.557,91	30.557,91	2,18 %
11.1	100202	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	m²	166,89	126,50	164,70	27.486,78	1,96 %
11.2	110106	AGETOP CIVIL	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m²	13,8	135,76	176,75	2.439,15	0,17 %
11.3	060517	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	0,78	558,39	727,02	567,07	0,04 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.4	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	0,78	63,92	83,22	64,91	0,00 %
12			REVESTIMENTO DE PAREDE		1		89.961,03	89.961,03	6,43 %
12.1	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	621,14	6,77	8,81	5.472,24	0,39 %
12.2	210101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO EM FORRO (1CI	m²	136,96	9,19	11,96	1.638,04	0,12 %
12.3	200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH	m²	534,12	33,61	43,76	23.373,09	1,67 %
12.4	210401	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH	m²	136,96	41,96	54,63	7.482,12	0,53 %
12.5	200201	AGETOP CIVIL	EMBOÇO (1CI	m²	87,02	27,09	35,27	3.069,19	0,22 %
12.6	HMJ CIV 01	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.	m²	46,97	306,69	399,31	18.755,59	1,34 %
12.7	HMJ CIV 02	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA	m²	40,05	379,24	493,77	19.775,48	1,41 %
12.8	HMJ CIV 03	Próprio	REJUNTAMENTO COM JUNTA ATÉ 2MM EM PORCELANATOS	m²	46,97	10,13	13,18	619,06	0,04 %
12.9	200103	AGETOP CIVIL	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	258	19,76	25,72	6.635,76	0,47 %
12.10	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	30,22	79,82	103,92	3.140,46	0,22 %
13			ESQUADRIAS METÁLICAS		1		62.346,50	62.346,50	4,45 %
13.1	180122	AGETOP CIVIL	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	6,78	919,96	1.197,78	8.120,94	0,58 %
13.2	180308	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m²	11,2	673,90	877,41	9.826,99	0,70 %
13.3	HMJ ESQ 01	Próprio	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	23.400,00	30.466,80	30.466,80	2,18 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4	HMJ ESQ 02	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	4.619,31	6.014,34	6.014,34	0,43 %
13.5	HMJ ESQ 03	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	6.080,98	7.917,43	7.917,43	0,57 %
14			ESQUADRIAS DE MADEIRA		1		92.613,73	92.613,73	6,62 %
14.1	170110	AGETOP CIVIL	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	17	778,27	1.013,30	17.226,10	1,23 %
14.2	230201	AGETOP CIVIL	DOBRADICA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	363	15,64	20,36	7.390,68	0,53 %
14.3	230101	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.	Un	121	156,97	204,37	24.728,77	1,77 %
14.4	170107	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	48	236,36	307,74	14.771,52	1,06 %
14.5	170010	AGETOP CIVIL	ALIZAR	m	559	12,27	15,97	8.927,23	0,64 %
14.6	170112	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	Un	8	266,60	347,11	2.776,88	0,20 %
14.7	HMJ ESQ 04	Próprio	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	4.579,41	5.962,39	11.924,78	0,85 %
14.8	HMJ ESQ 05	Próprio	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.738,69	4.867,77	4.867,77	0,35 %
15			VIDROS		1		56.068,52	56.068,52	4,01 %
15.1	190104	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	193,12	222,99	290,33	56.068,52	4,01 %
16			REVESTIMENTO DE PISO		1		203.663,60	203.663,60	14,55 %
16.1	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	26,53	39,41	51,31	1.361,25	0,10 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.2	220050	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1	m²	137,1	33,06	43,04	5.900,78	0,42 %
16.3	220913	AGETOP CIVIL	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI	m²	71,3	384,79	500,99	35.720,58	2,55 %
16.4	220917	AGETOP CIVIL	RODAPE DE GRANITO	m	30,55	44,02	57,31	1.750,82	0,13 %
16.5	220060	AGETOP CIVIL	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m²	65,8	56,43	73,47	4.834,32	0,35 %
16.6	221104	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	1153,94	64,16	83,53	96.388,60	6,89 %
16.7	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI	m²	288,49	119,17	155,15	44.759,22	3,20 %
16.8	221102	AGETOP CIVIL	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	313,36	31,74	41,32	12.948,03	0,93 %
17			PINTURA		1		383.910,58	383.910,58	27,43 %
17.1	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	471,66	25,43	33,10	15.611,94	1,12 %
17.2	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	5929,31	7,45	9,69	57.455,01	4,10 %
17.3	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	5244,03	14,99	19,51	102.311,02	7,31 %
17.4	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	5439,69	18,31	23,83	129.627,81	9,26 %
17.5	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	3030,75	15,47	20,14	61.039,30	4,36 %
17.6	261503	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	22,4	20,20	26,30	589,12	0,04 %
17.7	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	117,48	13,57	17,66	2.074,69	0,15 %
17.8	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	195,66	21,20	27,60	5.400,21	0,39 %
17.9	261503	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)(JANELAS)	m²	372,68	20,20	26,30	9.801,48	0,70 %
18			PAISAGISMO		1		30.335,92	30.335,92	2,17 %
18.1	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	87,53	3,49	4,54	397,38	0,03 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.2	270206	AGETOP CIVIL	IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA	m²	87,53	2,78	3,61	315,98	0,02 %
18.3	270213	AGETOP CIVIL	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	m²	87,53	21,97	28,60	2.503,35	0,18 %
18.4	270211	AGETOP CIVIL	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	200	27,47	35,76	7.152,00	0,51 %
18.5	270212	AGETOP CIVIL	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	64	107,13	139,48	8.926,72	0,64 %
18.6	270210	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	5	31,35	40,81	204,05	0,01 %
18.7	HMJ PAI 01	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	un	200	6,00	7,81	1.562,00	0,11 %
18.8	HMJ PAI 02	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	un	1	500,00	651,00	651,00	0,05 %
18.9	HMJ PAI 03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	un	8	35,00	45,57	364,56	0,03 %
18.10	HMJ PAI 04	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	un	8	35,00	45,57	364,56	0,03 %
18.11	HMJ PAI 05	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	un	8	38,00	49,47	395,76	0,03 %
18.12	HMJ PAI 06	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	un	3	60,00	78,12	234,36	0,02 %
18.13	HMJ PAI 07	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	un	36	35,00	45,57	1.640,52	0,12 %
18.14	HMJ PAI 08	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	un	5568	0,78	1,01	5.623,68	0,40 %
19			MARCENARIA		1		10.282,39	10.282,39	0,73 %
19.1	240208	AGETOP CIVIL	BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO	m	178,7	44,20	57,54	10.282,39	0,73 %
20			DIVERSOS		1		87.284,83	87.284,83	6,24 %
20.1	271305	AGETOP CIVIL	BASE DE BANCADA REBOCADA	m	6,05	120,74	157,20	951,06	0,07 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.2	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	102,39	547,26	712,53	72.955,94	5,21 %
20.3	271605	AGETOP CIVIL	SUORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	108	30,66	39,91	4.310,28	0,31 %
20.4	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	583,81	4,71	6,13	3.578,75	0,26 %
20.5	271409	AGETOP CIVIL	LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)	m	4	1.053,92	1.372,20	5.488,80	0,39 %

Total sem BDI **1.075.286,11**
Total do BDI **324.496,48**
Total Geral **1.399.782,59**

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos Sociais Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ HID 01	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	140,53	140,53	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	20,62	10,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	28,96	14,48	
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Material	UN	1,0000000	115,61	115,61	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0112000	12,17	0,13	
				MO sem LS =>	17,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,93
				Valor do BDI =>	42,44			Valor com BDI =>	182,97

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL - CÓDIGO 1301003520 - NOVEMBRO/2023 - DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00455706, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	HMJ CIV 01	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	306,69	306,69		
Insumo	2690	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Material	Kg	0,1410000	7,65	1,07		
Insumo	2692	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Material	Kg	9,1300000	2,04	18,62		
Insumo	0028	AGETOP CIVIL	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,7407000	26,70	19,77		
Insumo	HMJ CIV COTAÇÃO 02	Próprio	PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM COM FRETE	Material	m²	1,0864000	245,98	267,23		
					MO sem LS =>	19,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,77
					Valor do BDI =>	92,62			Valor com BDI =>	399,31

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA - CÓDIGO C1123 - TABELA 028 - COTAÇÕES: SAO JORGE - DESIGN - CNPJ: 03.842.333/0007-41 - (62) 99449-2122 - R\$ 276,98 / m² ///ABC DA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 38.542.718/0052-22 - (62) 98125-8580 - R\$ 245,98 / m² /// PRIMUS - CNPJ: 29.825.997/0002-81 - (62) 98164-9900 - R\$ 300 / m²

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ CIV 02	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	379,24	379,24
Insumo	HMJ CIV COTAÇÃO 01	Próprio	PEDRA MOLEDO COM FRETE	Material	m²	1,3000000	218,65	284,24
Insumo	2692	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Material	Kg	12,8000000	2,04	26,11

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos
Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,8170000	18,64	33,86	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3120000	26,70	35,03	
				MO sem LS =>	68,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,89
				Valor do BDI =>	114,53			Valor com BDI =>	493,77

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SBC - CÓDIGO 121330 - JULHO/2025

COTAÇÕES: ARENA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - CNPJ: 27.894.306/0001-95 - (62)3548-3144 - R\$ 218,65 / m² /// J F PEDRAS EM OFERTA UNIPessoal LTDA - CNPJ: 46.054.587/0001-12 - (62) 9449-2122 - 385,06 / m² /// CERRADO PEDRAS - CNPJ: 59.532.510/0001-52 - (62) 3286-4673 - R\$ 265,00 / m²

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ CIV 03	Próprio	REJUNTAMENTO COM JUNTA ATÉ 2MM EM PORCELANATOS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	10,13	10,13	
Insumo	2690	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Material	Kg	0,1410000	7,65	1,07	
Insumo	0028	AGETOP CIVIL	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	26,70	5,34	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	18,64	3,72	
				MO sem LS =>	9,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
				Valor do BDI =>	3,05			Valor com BDI =>	13,18

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA - CÓDIGO C1123 - TABELA 028

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ ESQ 01	Próprio	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	23.400,00	23.400,00	
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 01	Próprio	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1)	Serviços	un	1,0000000	23.400,00	23.400,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7.066,80			Valor com BDI =>	30.466,80

Observação

COTAÇÕES: VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS - CNPJ: 08.947.284/0001-30 - (62) 98151-2547 - R\$ 32.016,00 / un /// VIDRAÇARIA VIDRO ARTE - CNPJ:14.797.588/0001-60 - (62)3373-1396 - R\$ 23.400,00 /// CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS - CNPJ:40.969.535/0001-90 - (62) 3202-3004 - R\$ 27.286,32

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos Sociais Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	HMJ ESQ 02	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000	4.619,31	4.619,31		
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 02	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2)	Serviços	un	1,0000000	4.619,31	4.619,31		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1.395,03			Valor com BDI =>	6.014,34

Observação

COTAÇÕES: VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS - CNPJ: 08.947.284/0001-30 - (62) 98151-2547 - R\$ 5.472,00 / un /// VIDRAÇARIA VIDRO ARTE - CNPJ:14.797.588/0001-60 - (62)3373-1396 - R\$ 4.619,31 /// CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS - CNPJ:40.969.535/0001-90 - (62) 3202-3004 - R\$ 5.133,63

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	HMJ ESQ 03	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	6.080,98	6.080,98		
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 03	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6)	Serviços	un	1,0000000	6.080,98	6.080,98		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1.836,45			Valor com BDI =>	7.917,43

Observação

COTAÇÕES: VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS - CNPJ: 08.947.284/0001-30 - (62) 98151-2547 - R\$ 8.100,00 / un /// VIDRAÇARIA VIDRO ARTE - CNPJ:14.797.588/0001-60 - (62)3373-1396 - R\$ 6.080,98 /// CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS - CNPJ:40.969.535/0001-90 - (62) 3202-3004 - R\$ 9.284,84

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ ESQ 04	Próprio	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	4.579,41	4.579,41
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2951000	26,70	34,57
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,2231000	18,64	60,07
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,6123000	26,75	96,62

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos
Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 04	Próprio	PORTA PLUMBÍFERA MODELO CLASSIC, TIPO DE GIRO, MEDINDO 1,10 X 2,10 M, PRONTA PARA PINTURA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%). ACOMPANHA BATENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHADURA IMAB ACESS EM INOX ESCOVADO (HEAVY DUTY) E DOBRADIÇAS INOX 4"X3" ROLAMENTADAS E BLINDADAS.	Material	UN	1,0000000	4.388,15	4.388,15	
				MO sem LS =>	191,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	191,26
				Valor do BDI =>	1.382,98			Valor com BDI =>	5.962,39

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - COD - (170110) - 04/2025

COTAÇÃO PORTA DE MADEIRA BLINDADA: GAMMA TECH LTDA - CNPJ:03.163.082/0001-83 -(62) 3285-5626 - R\$ 8.600,00 /// DOCTOR X PRODUTOS RADIOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 13.733.687/0001-16 - (11) 2962-9007 - R\$ 4.426,72 ///PROMOVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 48.047.252/0001-00 - (11) 4402-1119 - R\$ 4.388,15

14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ ESQ 05	Próprio	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	3.738,69	3.738,69	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,2231000	18,64	60,07	
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 05	Próprio	PORTA DE ABRIR PROTER-XP, DE 0,80 X 2,10 M, BLINDADA COM CHUMBO DE 2 MM, ACABAMENTO PARA PINTURA, EFICIENTE NA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES IONIZANTES, DOBRADIÇAS MOD. 1535 MARCA FAMA E FECHADURA MARCA AROUCA VITÓRIA E, GUARNIÇÕES BLIN-X	Material	UN	1,0000000	3.547,43	3.547,43	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2951000	26,70	34,57	
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,6123000	26,75	96,62	
				MO sem LS =>	191,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	191,26
				Valor do BDI =>	1.129,08			Valor com BDI =>	4.867,77

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - COD - (170110) - 04/2025COTAÇÕES: GAMMA TECH LTDA - CNPJ:03.163.082/0001-83 -(62) 3285-5626 - R\$ 6.845,00/// DOCTOR X PRODUTOS RADIOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 13.733.687/0001-16 - (11) 2962-9007 - R\$ 3.547,43///PROMOVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 48.047.252/0001-00 - (11) 4402-1119 - R\$ 3.946,20

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 01	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	6,00	6,00

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos
 Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 01	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	Material	un	1,0000000	6,00	6,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	7,81

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 18,00 / un /// ARTHUR LUCAS BRAGA DE PAULA - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - 6,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 10,00 / un

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 02	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	500,00	500,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 02	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	Material	un	1,0000000	500,00	500,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	151,00			Valor com BDI =>	651,00

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 1.550,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$ 500,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 2.300,00 / un

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	Material	un	1,0000000	35,00	35,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,57			Valor com BDI =>	45,57

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 35,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$ 80,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 35,00 / un

18.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 04	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 04	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	Material	un	1,0000000	35,00	35,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10.57			Valor com BDI =>	45.57

Observação

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos
 Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 60,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$ 70,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 35,00 / un

18.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 05	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	38,00	38,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 05	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	Material	un	1,0000000	38,00	38,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,47			Valor com BDI =>	49,47

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 60,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$50,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 38,00 / un

18.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 06	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	60,00	60,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 06	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	Material	un	1,0000000	60,00	60,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,12			Valor com BDI =>	78,12

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 350,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$60,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 200,00 / un

18.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 07	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 07	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	Material	un	1,0000000	35,00	35,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,57			Valor com BDI =>	45,57

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 60,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$60,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 35,00 / un

18.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 08	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	0,78	0,78

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.

30,2%

Encargos
Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 08	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	Material	un	1,0000000	0,78	0,78	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,01

Observação
COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 3,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$2,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 0,79 / un



Total sem BDI	1.075.286,11
Total do BDI	324.496,48
Total Geral	1.399.782,59

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA			
1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	4,0	8*4*20 =640 h 640 horas/8 horas diárias = 80 dias
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4,0	Placa:2,00x2,00m=4,00m²
2.2	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	46,29	Remoção das tubulações que passam no jardim:15,43*3=46,29m
2.3	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	210,67	Remoção das janelas dos PPPs, Sanitários, Sala de TI, Recepção, Laboratório, Uranálise, Sanitário Masc. do Acesso e Espera do Pronto Socorro:
2.4	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	144,14	Jardim próximo à Sala de TI: 27,27m²
2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	33,05	Elemento vazado no muro da fachada da Recepção:19,25 m² Contenção da passarela até o morgue:13,8 m²
2.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	399,19	Demolição da moldura sobre as alvenarias das platibandas (pingadeiras): (16,95+9,90+4,10+2,60+3,20+5,15+5,60+2,76+13,35+2,61+17,80+34,85)*0,25=2
2.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	135,01	Demolição do piso cimenticio da pavimentação na frente da recepção e do piso da recepção (situação existente): 108,48 m²
2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	4,71	Alvenaria de fechamento do muro da fachada da recepção a demolir: 2,54*0,15=0,39m³
2.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	2,61	Demolição da bancada da Recepção: (2,70+1,65)*0,60=2,61m²
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA	m³	0,63	Demolição dos pilares do muro da fachada da recepção a demolir: (2,23+2,00)*0,30*0,15+(2,23+2,00)*0,40*0,15+(2,23+2,00)*0,30*0,15=0,63m³
2.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	1,76	Demolição da viga-parede maciça que faz a contenção do aterro da área permeável próxima à sala de TI:
3	TRANSPORTES			
3.1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	156,97	Soma de todos os volumes das demolições: (46,29*0,1*0,1+210,67*0,15+144,14*0,05+33,05*0,15+399,19*0,03+135,01*0,05
4	IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	48,44	Contenção do aterro no espaço próximo à Sala de TI: (1,45*1,50)=2,18m² Contenção da ilha: (1,66*1,50)=2,49m²

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

4.2	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	101,64	Impermeabilização do reservatório existente: $(2,10 \times 2,10 + 2,10 \times 5,00 \times 4) \times 2 = 101,64 \text{ m}^2$
5	SERVIÇOS EM TERRA			
5.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	55,89	Escavação da área próxima à sala de TI: 21,67m²
5.2	APILOAMENTO	m²	137,1	Área de intervenção de pavimentação: 137,10m²
5.3	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	6,86	Área de intervenção de pavimentação: $137,10 \times 0,05 = 6,86 \text{ m}^3$
6	ESTRUTURA			
6.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	7,02	Portas: $(2,00 + (0,90 + 0,40 + 0,40)) \times 2 + (1,10 + 0,40 + 0,40) \times 0,15 \times 0,20 = 0,22 \text{ m}^3$
7	LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS			
7.1	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C X L X A)	Un	49,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.2	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.3	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	11,0	23 unidades espalhadas por todo hospital Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	27,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.5	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.6	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	60,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.7	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.8	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.9	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	28,0	Conforme a quantidade de chuveiros: 28 un.
7.10	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	49,0	Conforme a quantidade de lavatórios: 49 un.
7.11	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	un	49,0	Conforme a quantidade de lavatórios: 49 un.
7.12	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	UN	28,0	Conforme a quantidade de vasos sanitários: 28 un.
7.13	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas. 7 unidades na cozinha.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

7.14	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	28,0	Conforme a quantidade de vasos sanitários: 28 un.
7.15	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	28,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.16	VASO SANITÁRIO PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	un	28,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
8	COBERTURAS			
8.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	137,72	Cobertura sobre o ACM da Fachada da Recepção na lateral esquerda, Cobertura do Morgue, Cobertura do Embarque de Carro Funerário, Cobertura do
8.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	69,51	Cobertura sobre o ACM da Fachada da Recepção na lateral esquerda, Cobertura do Morgue, Cobertura do Embarque de Carro Funerário, Cobertura do
8.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	22,65	3,20+7,87+5,88+5,70=22,65m
9	ESTRUTURA METÁLICA			
9.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.181,63	Conforme previsto e apresentado no projeto, em atendimento às necessidades identificadas, temos:
10	FORROS			
10.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m²	127,5	Fechamentos das coberturas da Ambulância e do Embarque de Carro Funerário: (7,65+6,00+7,66*2+7,65+5,88)*1,50=63,75m²
11	ALVENARIA			
11.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	m²	166,89	Fechamento das esquadrias dos PPPs: 3,50*0,70*2=4,90m²
11.2	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m²	13,8	De acordo com a arquitetura: Contenção da passarela até o morgue=13,8 m²
11.3	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	0,78	Conforme o item CORTINA CANALETA CONCRETO, temos: 0,0568*13,8 = 0,78 m³
11.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	0,78	Conforme o item CORTINA CANALETA CONCRETO, temos: 0,0568*13,8 = 0,78 m³
12	REVESTIMENTO DE PAREDE			
12.1	CHAPISCO COMUM	m²	621,14	Quantitativo de alvenarias novas *2 faces: 132,25*2+34,64*2=333,78m²
12.2	CHAPISCO EM FORRO (1CI	m²	136,96	Tetos de marquises:136,96m²
12.3	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH	m²	534,12	621,14-87,02=534,12m²

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

12.4	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH	m²	136,96	Tetos de marquises:136,96m²
12.5	EMBOÇO (1CI	m²	87,02	Paredes que receberão o revestimento em pedra moledo:40,05m² Paredes que receberão o revestimento em porcelanato:46,97m²
12.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.	m²	46,97	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
12.7	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA	m²	40,05	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
12.8	REJUNTAMENTO COM JUNTA ATÉ 2MM EM PORCELANATOS	m²	46,97	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
12.9	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	258,0	Levantamento de acordo com o projeto: 145+14+12+27+18+42=258m
12.10	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	30,22	Pingadeiras novas nas platibandas elevadas: (16,95+9,90+4,10+2,60+3,20+5,15+5,60+2,76+13,35+2,61+17,80+34,85+1,00+1,00)*0,25=30,22m²
13	ESQUADRIAS METÁLICAS			
13.1	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	6,78	Janelas dos PPPs: Janelas do banho do PPP: Janelas do Sanitário Fem.:
13.2	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m²	11,2	Portão de acesso do carro funerário:4,00*2,80=11,20m²
13.3	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
13.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
13.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
14.1	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	17,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.2	DOBRADICA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	363,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.3	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.	Un	121,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.4	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	48,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

14.5	ALIZAR	m	559,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.6	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	Un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.7	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACCESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.8	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
15	VIDROS			
15.1	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	193,12	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
16	REVESTIMENTO DE PISO			
16.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	26,53	Conforme arquitetura piso da passarela até o morgue e escada: 26,53 m²
16.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1	m²	137,1	Piso da Recepção e Pavimentação externa na fachada da Recepção.
16.3	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI	m²	71,3	Piso da Recepção.
16.4	RODAPE DE GRANITO	m	30,55	Rodapé da Recepção.
16.5	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m²	65,8	Pavimentação externa na fachada da Recepção.
16.6	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	1.153,94	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
16.7	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI	m²	288,49	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
16.8	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	313,36	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
17	PINTURA			
17.1	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	471,66	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
17.2	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	5.929,31	Quantitativo de pintura geral * 70%= (5439,69+3030,75)*0,70=5.929,31m²

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

17.3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	5.244,03	Pintura interna de paredes=3.681,02m² Pintura interna de teto=1.563,01m²
17.4	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	5.439,69	Pintura interna de paredes=3.681,02m² Pintura interna de teto=1.563,01m²
17.5	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	3.030,75	Muros internos e externos: (53,75-3,00+3,70)*3,55+4,29*2,56+8,90*3,55+106,03+150,50+
17.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	22,4	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
17.7	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	117,48	Conforme previsto e apresentado no projeto, em atendimento às necessidades identificadas, temos:
17.8	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	195,66	Tetos externos das platibandas:195,66m²
17.9	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)(JANELAS)	m²	372,68	Pintura do portão do Embarque de Carro Funerário: 11,20*2=22,40m²
18	PAISAGISMO			
18.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	87,53	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.2	IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA	m²	87,53	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.3	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	m²	87,53	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.4	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	200,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.5	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	64,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.6	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	5,0	Espaço confinado entre a sala de TI e a fachada: 27,27-21,67=5,60m²
18.7	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	un	200,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.8	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.9	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.10	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.11	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)



Memorial de Cálculo

18.12	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	un	3,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.13	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	un	36,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.14	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	un	5.568,0	Conforme previsto em projeto, para atender às necessidades identificadas.
19	MARCENARIA			
19.1	BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO	m	178,7	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas. Circulação + cirurgia = 178.70 m
20	DIVERSOS			
20.1	BASE DE BANCADA REBOCADA	m	6,05	Base da bancada da recepção: (1,20+3,25+1,60)=6,05m
20.2	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	102,39	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
20.3	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	108,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
20.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	583,81	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
20.5	LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)	m	4,0	Embora haja 3 salas cirúrgicas, adota-se o acréscimo de 1 unidade no cálculo, totalizando 4 escovários, conforme norma técnica.

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

1.075.286,11

324.496,48

1.399.782,59

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
30,2%

Encargos
Desonerado



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	100,00%	26,73%	23,45%	24,05%	25,77%
		113.180.40	30.253.12	26.540.80	27.219.89	29.166.59
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		14.139.20	14.139.20			
3	TRANSPORTES	100,00%	100,00%			
		18.166.13	18.166.13			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		6.469.23	6.469.23			
5	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	100,00%			
		5.141.67	5.141.67			
6	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		25.962.97	12.981.49	12.981.49		
7	LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS	100,00%				100,00%
		110.126.92				110.126.92
8	COBERTURAS	100,00%	100,00%			
		20.419.81	20.419.81			
9	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%	100,00%			
		26.303.08	26.303.08			
10	FORROS	100,00%			100,00%	
		12.848.17			12.848.17	
11	ALVENARIA	100,00%	100,00%			
		30.557.91	30.557.91			
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%	52,00%	48,00%		
		89.961.03	46.779.74	43.181.29		
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%				100,00%
		62.346.50				62.346.50
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00%	50,00%	50,00%		
		92.613.73	46.306.87	46.306.87		
15	VIDROS	100,00%				100,00%
		56.068.52				56.068.52
16	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%	2,79%	50,00%	47,21%	
		203.663.60	5.682.21	101.831.80	96.149.59	
17	PINTURA	100,00%		35,00%	40,00%	25,00%
		383.910.58		134.368.70	153.564.23	95.977.65
18	PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		30.335.92				30.335.92
19	MARCENARIA	100,00%				100,00%
		10.282.39				10.282.39
20	DIVERSOS	100,00%				100,00%
		87.284.83				87.284.83
Porcentagem			18,8%	26,09%	20,7%	34,4%
Custo			263.200,45	365.210,95	289.781,87	481.589,31
Porcentagem Acumulado			18,8%	44,89%	65,6%	100,0%
Custo Acumulado			263.200,45	628.411,40	918.193,27	1.399.782,59

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia

		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO Departamento de Arquitetura e Engenharia			
OBRA:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)				
LOCAL:	RUA PROFESSOR FERREIRA ESQUINA COM A RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, QUADRA 58, LOTES 1/4, SÃO FRANCISCO, JUSSARA-GO, CEP 76270-000, -15.865735490,-50.865956235.				
PROP.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO				
DATA:	30/10/25				
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS) - DESONERADO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6,32
1.1	AC - Administração Central				4,00
1.2	DF - Custos Financeiras				1,23
1.3	R - Riscos				0,97
1.4	S + G - Seguros + Garantias				0,12
2.0	LUCRO				7,40
2.1	L - Lucro Operacional				7,40
3.0	TRIBUTOS				12,25
3.1	**ISS				5,00
3.2	COFINS				3,00
3.3	PIS				0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13				3,60
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO					30,20%
VALOR DA OBRA					
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$					
**ISS - Imposto Sobre Serviços					
5,00%	ISS - Repassado pelo Município de Jussara - GO.				
100,00%	Alíquota base de cálculo para a incidência do ISS, conforme declarado pelo Município de Jussara - GO				

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU
A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO

Departamento de Arquitetura e Engenharia

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA



Goiás - Junho/2025
Com desoneração



Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
0001	ENGENHEIRO	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	8,12%	0,87%	0,05%	0,05%	9,24%	0,74%	0,12%	-	3,07%	0,08%	4,20%	3,81%	0,93%	3,92%	0,26%	58,27%
0002	ENCARREGADO	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	6,18%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,49%	0,11%	6,14%	3,75%	0,92%	3,45%	0,38%	59,18%
0003	MESTRE DE OBRAS	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	6,18%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,49%	0,11%	6,14%	3,75%	0,92%	3,45%	0,38%	59,18%
0004	PEDREIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,17%	4,70%	3,56%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	5,87%	0,16%	8,76%	4,40%	0,92%	8,06%	0,51%	88,88%
0005	SERVENTE	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	7,60%	0,61%	89,42%
0006	ARMADOR	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,82%	0,87%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	7,03%	0,19%	10,49%	4,33%	0,92%	7,61%	0,61%	89,38%
0008	AJUDANTE	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	7,60%	0,61%	89,42%
0010	CARPINTEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,15%	4,69%	3,35%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	6,01%	0,17%	8,97%	4,39%	0,92%	8,01%	0,52%	88,95%
0011	ENCANADOR	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,19%	4,70%	3,65%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	-	-	5,80%	0,16%	8,66%	4,40%	0,92%	8,09%	0,50%	88,86%
0012	ELETRICISTA	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,28%	4,73%	4,40%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,30%	0,15%	7,91%	4,43%	0,92%	8,29%	0,46%	88,66%
0013	POCEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,34%	4,48%	-	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	-	-	9,27%	0,28%	12,31%	4,25%	0,92%	7,02%	0,81%	90,46%
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,16%	4,69%	3,42%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,96%	0,16%	8,89%	4,39%	0,92%	8,04%	0,51%	88,95%
0016	VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000)	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	3,98%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	5,58%	0,15%	8,33%	3,68%	0,92%	2,95%	0,48%	59,85%
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	4,64%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,02%	-	5,14%	0,14%	7,68%	3,70%	0,93%	3,11%	0,44%	59,58%
0018	PINTOR	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,24%	4,71%	4,06%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	5,53%	0,15%	8,26%	4,42%	0,92%	8,20%	0,48%	88,74%
0019	JARDINEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,24%	4,72%	4,07%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,01%	-	5,52%	0,15%	8,24%	4,42%	0,92%	8,20%	0,48%	88,74%
0020	CALHEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,16%	4,69%	3,42%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,96%	0,16%	8,89%	4,39%	0,92%	8,04%	0,51%	88,95%
0021	SERRALHEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,19%	4,70%	3,70%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,77%	0,16%	8,61%	4,40%	0,92%	8,11%	0,50%	88,86%
0023	APLICADOR DE EPOXI	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,57%	4,80%	6,56%	0,91%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,21%	0,11%	5,76%	4,51%	0,93%	8,64%	0,36%	87,70%
0024	MARCENEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,79%	4,86%	8,28%	0,91%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,19%	0,07%	4,03%	4,57%	0,93%	9,08%	0,27%	87,32%
0025	OFICIAL "B"	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,17%	4,70%	3,56%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	5,87%	0,16%	8,76%	4,40%	0,92%	8,06%	0,51%	88,88%
0028	AZULEJISTA	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,38%	4,75%	5,11%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	-	-	4,82%	0,13%	7,20%	4,46%	0,92%	8,48%	0,42%	88,46%
0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	7,60%	0,61%	89,42%
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	7,60%	0,61%	89,42%
0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,99%	4,65%	2,13%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,82%	0,19%	10,18%	4,34%	0,92%	7,69%	0,59%	89,31%
0034	CALCETEIRO	h	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,20%	4,70%	3,73%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	-	-	5,75%	0,16%	8,58%	4,40%	0,92%	8,11%	0,50%	88,83%
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	6,29%	0,91%	0,05%	0,02%	9,25%	0,74%	0,21%	-	4,41%	0,11%	6,04%	3,76%	0,93%	3,42%	0,38%	58,73%
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	4,01%	0,87%	0,05%	0,05%	9,24%	0,74%	0,10%	-	5,56%	0,15%	8,31%	3,68%	0,93%	2,97%	0,48%	59,95%
0039	APONTARIFE	mês	5,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	4,64%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,02%	-	5,14%	0,14%	7,68%	3,70%	0,93%	3,11%	0,44%	59,58%

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feridos
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13° Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna "Total (%)" em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias da GOINFRA, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Junho/2025
Com desoneração



Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)							Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5		D1	D2
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)		C1	Aviso Prévio Indenizado																										
		C2	Aviso Prévio Trabalhado																										
		C3	Férias Indenizadas + 1/3																										
		C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa																										
		C5	Indenização Adicional																										
Grupo D - Reincidências (%)		D1	Reincidência de A sobre B																										
		D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado																										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não
Desonerado



Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1	120.831,24	8,67 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	14.522,83	1,04 %
3	TRANSPORTES	1	17.450,35	1,25 %
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	6.418,68	0,46 %
5	SERVIÇOS EM TERRA	1	5.331,29	0,38 %
6	ESTRUTURA	1	25.653,74	1,84 %
7	LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS	1	107.096,78	7,68 %
8	COBERTURAS	1	19.999,84	1,43 %
9	ESTRUTURA METÁLICA	1	25.263,24	1,81 %
10	FORROS	1	12.566,40	0,90 %
11	ALVENARIA	1	30.539,05	2,19 %
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	1	89.984,86	6,45 %
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	1	60.002,80	4,30 %
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1	90.462,58	6,49 %
15	VIDROS	1	53.859,23	3,86 %
16	REVESTIMENTO DE PISO	1	197.175,32	14,14 %
17	PINTURA	1	391.754,67	28,10 %
18	PAISAGISMO	1	29.959,87	2,15 %
19	MARCENARIA	1	10.271,67	0,74 %
20	DIVERSOS	1	85.011,19	6,10 %

Total sem BDI 1.114.841,90
Total do BDI 279.313,73
Total Geral 1.394.155,63

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO OBRA		1		120.831,24	120.831,24	8,67 %
1.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	4	24.152,73	30.207,81	120.831,24	8,67 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		14.522,83	14.522,83	1,04 %
2.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4	392,97	491,48	1.965,92	0,14 %
2.2	020164	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	46,29	0,86	1,07	49,53	0,00 %
2.3	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	210,67	9,20	11,50	2.422,70	0,17 %
2.4	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	144,14	4,02	5,02	723,58	0,05 %
2.5	020155	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	33,05	9,67	12,09	399,57	0,03 %
2.6	020117	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	399,19	7,47	9,34	3.728,43	0,27 %
2.7	020109	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	135,01	20,94	26,18	3.534,56	0,25 %
2.8	020118	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	4,71	57,58	72,01	339,16	0,02 %
2.9	020139	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	2,61	5,75	7,19	18,76	0,00 %
2.10	020128	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA	m³	0,63	414,57	518,50	326,65	0,02 %
2.11	020129	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	1,76	460,64	576,12	1.013,97	0,07 %
3			TRANSPORTES		1		17.450,35	17.450,35	1,25 %
3.1	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	156,97	88,89	111,17	17.450,35	1,25 %
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		6.418,68	6.418,68	0,46 %
4.1	121101	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	48,44	17,89	22,37	1.083,60	0,08 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	101,64	41,97	52,49	5.335,08	0,38 %
5			SERVIÇOS EM TERRA		1		5.331,29	5.331,29	0,38 %
5.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	55,89	51,62	64,56	3.608,25	0,26 %
5.2	041002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	137,1	8,04	10,05	1.377,85	0,10 %
5.3	041003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	6,86	40,24	50,32	345,19	0,02 %
6			ESTRUTURA		1		25.653,74	25.653,74	1,84 %
6.1	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	7,02	2.921,87	3.654,38	25.653,74	1,84 %
7			LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS		1		107.096,78	107.096,78	7,68 %
7.1	080541	AGETOP CIVIL	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C X L X A)	Un	49	312,27	390,55	19.136,95	1,37 %
7.2	080689	AGETOP CIVIL	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	30	446,92	558,96	16.768,80	1,20 %
7.3	080590	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	11	124,67	155,92	1.715,12	0,12 %
7.4	080556	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	27	16,49	20,62	556,74	0,04 %
7.5	080656	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	30	139,52	174,49	5.234,70	0,38 %
7.6	080580	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	60	75,71	94,69	5.681,40	0,41 %
7.7	080680	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	30	60,75	75,98	2.279,40	0,16 %
7.8	080671	AGETOP CIVIL	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	30	35,62	44,54	1.336,20	0,10 %
7.9	080741	AGETOP CIVIL	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	28	45,70	57,15	1.600,20	0,11 %
7.10	080733	AGETOP CIVIL	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	49	77,10	96,42	4.724,58	0,34 %
7.11	080742	AGETOP CIVIL	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	un	49	52,35	65,47	3.208,03	0,23 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.12	HMJ HID 01	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	UN	28	142,53	178,26	4.991,28	0,36 %
7.13	080693	AGETOP CIVIL	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	1	2.391,93	2.991,58	2.991,58	0,21 %
7.14	080732	AGETOP CIVIL	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	28	57,17	71,50	2.002,00	0,14 %
7.15	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	28	193,19	241,62	6.765,36	0,49 %
7.16	080503	AGETOP CIVIL	VASO SANITÁRIO PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	Un	28	802,54	1.003,73	28.104,44	2,02 %
8			COBERTURAS		1		19.999,84	19.999,84	1,43 %
8.1	160967	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	137,72	81,03	101,34	13.956,54	1,00 %
8.2	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	69,51	45,55	56,96	3.959,28	0,28 %
8.3	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	22,65	73,57	92,01	2.084,02	0,15 %
9			ESTRUTURA METÁLICA		1		25.263,24	25.263,24	1,81 %
9.1	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1181,63	17,10	21,38	25.263,24	1,81 %
10			FORROS		1		12.566,40	12.566,40	0,90 %
10.1	210499	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m²	127,5	78,81	98,56	12.566,40	0,90 %
11			ALVENARIA		1		30.539,05	30.539,05	2,19 %
11.1	100202	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	m²	166,89	131,88	164,94	27.526,83	1,97 %
11.2	110106	AGETOP CIVIL	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m²	13,8	138,56	173,29	2.391,40	0,17 %
11.3	060517	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	0,78	567,17	709,35	553,29	0,04 %
11.4	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	0,78	69,23	86,58	67,53	0,00 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12			REVESTIMENTO DE PAREDE		1		89.984,86	89.984,86	6,45 %
12.1	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	621,14	7,15	8,94	5.552,99	0,40 %
12.2	210101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO EM FORRO (1CI	m²	136,96	9,72	12,15	1.664,06	0,12 %
12.3	200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH	m²	534,12	35,72	44,67	23.859,14	1,71 %
12.4	210401	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH	m²	136,96	44,51	55,66	7.623,19	0,55 %
12.5	200201	AGETOP CIVIL	EMBOÇO (1CI	m²	87,02	28,62	35,79	3.114,44	0,22 %
12.6	HMJ CIV 01	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.	m²	46,97	308,48	385,81	18.121,49	1,30 %
12.7	HMJ CIV 02	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA	m²	40,05	385,10	481,64	19.289,68	1,38 %
12.8	HMJ CIV 03	Próprio	REJUNTAMENTO COM JUNTA ATÉ 2MM EM PORCELANATOS	m²	46,97	10,91	13,64	640,67	0,05 %
12.9	200103	AGETOP CIVIL	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	258	21,42	26,78	6.909,24	0,50 %
12.10	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	30,22	84,93	106,22	3.209,96	0,23 %
13			ESQUADRIAS METÁLICAS		1		60.002,80	60.002,80	4,30 %
13.1	180122	AGETOP CIVIL	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	6,78	924,89	1.156,75	7.842,76	0,56 %
13.2	180308	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m²	11,2	678,97	849,18	9.510,81	0,68 %
13.3	HMJ ESQ 01	Próprio	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	23.400,00	29.266,38	29.266,38	2,10 %
13.4	HMJ ESQ 02	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	4.619,31	5.777,37	5.777,37	0,41 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.5	HMJ ESQ 03	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	6.080,98	7.605,48	7.605,48	0,55 %
14			ESQUADRIAS DE MADEIRA		1		90.462,58	90.462,58	6,49 %
14.1	170110	AGETOP CIVIL	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	17	794,85	994,11	16.899,87	1,21 %
14.2	230201	AGETOP CIVIL	DOBRADICA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	363	16,65	20,82	7.557,66	0,54 %
14.3	230101	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.	Un	121	159,37	199,32	24.117,72	1,73 %
14.4	170107	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	48	238,51	298,30	14.318,40	1,03 %
14.5	170010	AGETOP CIVIL	ALIZAR	m	559	12,43	15,54	8.686,86	0,62 %
14.6	170112	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	Un	8	268,75	336,12	2.688,96	0,19 %
14.7	HMJ ESQ 04	Próprio	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	4.595,99	5.748,20	11.496,40	0,82 %
14.8	HMJ ESQ 05	Próprio	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.755,27	4.696,71	4.696,71	0,34 %
15			VIDROS		1		53.859,23	53.859,23	3,86 %
15.1	190104	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	193,12	222,99	278,89	53.859,23	3,86 %
16			REVESTIMENTO DE PISO		1		197.175,32	197.175,32	14,14 %
16.1	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	26,53	40,82	51,05	1.354,35	0,10 %
16.2	220050	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1	m²	137,1	34,19	42,76	5.862,39	0,42 %
16.3	220913	AGETOP CIVIL	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI	m²	71,3	388,75	486,20	34.666,06	2,49 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.4	220917	AGETOP CIVIL	RODAPE DE GRANITO	m	30,55	45,23	56,56	1.727,90	0,12 %
16.5	220060	AGETOP CIVIL	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m²	65,8	58,51	73,17	4.814,58	0,35 %
16.6	221104	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	1153,94	64,16	80,24	92.592,14	6,64 %
16.7	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI	m²	288,49	121,18	151,55	43.720,65	3,14 %
16.8	221102	AGETOP CIVIL	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	313,36	31,74	39,69	12.437,25	0,89 %
17			PINTURA		1		391.754,67	391.754,67	28,10 %
17.1	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	471,66	27,05	33,83	15.956,25	1,14 %
17.2	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	5929,31	8,04	10,05	59.589,56	4,27 %
17.3	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	5244,03	16,05	20,07	105.247,68	7,55 %
17.4	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	5439,69	19,28	24,11	131.150,92	9,41 %
17.5	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	3030,75	16,25	20,32	61.584,84	4,42 %
17.6	261503	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	22,4	21,60	27,01	605,02	0,04 %
17.7	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	117,48	14,01	17,52	2.058,24	0,15 %
17.8	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	195,66	22,46	28,09	5.496,08	0,39 %
17.9	261503	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)(JANELAS)	m²	372,68	21,60	27,01	10.066,08	0,72 %
18			PAISAGISMO		1		29.959,87	29.959,87	2,15 %
18.1	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	87,53	3,79	4,74	414,89	0,03 %
18.2	270206	AGETOP CIVIL	IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA	m²	87,53	2,90	3,62	316,85	0,02 %
18.3	270213	AGETOP CIVIL	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	m²	87,53	23,51	29,40	2.573,38	0,18 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerar



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.4	270211	AGETOP CIVIL	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	200	28,83	36,05	7.210,00	0,52 %
18.5	270212	AGETOP CIVIL	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	64	110,41	138,08	8.837,12	0,63 %
18.6	270210	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	5	31,99	40,00	200,00	0,01 %
18.7	HMJ PAI 01	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	un	200	6,00	7,50	1.500,00	0,11 %
18.8	HMJ PAI 02	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	un	1	500,00	625,35	625,35	0,04 %
18.9	HMJ PAI 03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	un	8	35,00	43,77	350,16	0,03 %
18.10	HMJ PAI 04	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	un	8	35,00	43,77	350,16	0,03 %
18.11	HMJ PAI 05	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	un	8	38,00	47,52	380,16	0,03 %
18.12	HMJ PAI 06	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	un	3	60,00	75,04	225,12	0,02 %
18.13	HMJ PAI 07	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	un	36	35,00	43,77	1.575,72	0,11 %
18.14	HMJ PAI 08	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	un	5568	0,78	0,97	5.400,96	0,39 %
19			MARCENARIA		1		10.271,67	10.271,67	0,74 %
19.1	240208	AGETOP CIVIL	BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO	m	178,7	45,96	57,48	10.271,67	0,74 %
20			DIVERSOS		1		85.011,19	85.011,19	6,10 %
20.1	271305	AGETOP CIVIL	BASE DE BANCADA REBOCADA	m	6,05	128,66	160,91	973,50	0,07 %
20.2	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	102,39	552,88	691,48	70.800,63	5,08 %
20.3	271605	AGETOP CIVIL	SUORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	108	31,64	39,57	4.273,56	0,31 %
20.4	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	583,81	4,93	6,16	3.596,26	0,26 %

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerac



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.5	271409	AGETOP CIVIL	LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)	m	4	1.072,85	1.341,81	5.367,24	0,38 %

Total sem BDI **1.114.841,90**
Total do BDI **279.313,73**
Total Geral **1.394.155,63**

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ HID 01	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	142,53	142,53	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	22,16	11,08	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,42	15,71	
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Material	UN	1,0000000	115,61	115,61	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0112000	12,17	0,13	
				MO sem LS =>	19,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,93
				Valor do BDI =>	35,73			Valor com BDI =>	178,26

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL - CÓDIGO 1301003520 - NOVEMBRO/2023 - DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00455706, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	HMJ CIV 01	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	308,48	308,48	
Insumo	2690	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Material	Kg	0,1410000	7,65	1,07	
Insumo	2692	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Material	Kg	9,1300000	2,04	18,62	
Insumo	0028	AGETOP CIVIL	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,7407000	29,12	21,56	
Insumo	HMJ CIV COTAÇÃO 02	Próprio	PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM COM FRETE	Material	m²	1,0864000	245,98	267,23	
MO sem LS =>					21,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,56
Valor do BDI =>					77,33			Valor com BDI =>	385,81

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA - CÓDIGO C1123 - TABELA 028 - COTAÇÕES: SAO JORGE - DESIGN - CNPJ: 03.842.333/0007-41 - (62) 99449-2122 - R\$ 276,98 / m² ///ABC DA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 38.542.718/0052-22 - (62) 98125-8580 - R\$ 245,98 / m² /// PRIMUS - CNPJ: 29.825.997/0002-81 - (62) 98164-9900 - R\$ 300 / m²

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ CIV 02	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	385,10	385,10

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	HMJ CIV COTAÇÃO 01	Próprio	PEDRA MOLEDO COM FRETE	Material	m²	1,3000000	218,65	284,24	
Insumo	2692	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Material	Kg	12,8000000	2,04	26,11	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,8170000	20,12	36,55	
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3120000	29,12	38,20	
				MO sem LS =>	74,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,75
				Valor do BDI =>	96,54			Valor com BDI =>	481,64

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SBC - CÓDIGO 121330 - JULHO/2025

COTAÇÕES: ARENA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - CNPJ: 27.894.306/0001-95 - (62)3548-3144 - R\$ 218,65 / m² /// J F PEDRAS EM OFERTA UNIPESOA LTDA - CNPJ: 46.054.587/0001-12 - (62) 9449-2122 - 385,06 / m² /// CERRADO PEDRAS - CNPJ: 59.532.510/0001-52 - (62) 3286-4673 - R\$ 265,00 / m²

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ CIV 03	Próprio	REJUNTAMENTO COM JUNTA ATÉ 2MM EM PORCELANATOS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	10,91	10,91	
Insumo	2690	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Material	Kg	0,1410000	7,65	1,07	
Insumo	0028	AGETOP CIVIL	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	29,12	5,82	
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	20,12	4,02	
				MO sem LS =>	9,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,84
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	13,64

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA - CÓDIGO C1123 - TABELA 028

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	HMJ ESQ 01	Próprio	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	23.400,00	23.400,00	
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 01	Próprio	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1)	Serviços	un	1,0000000	23.400,00	23.400,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5.866,38			Valor com BDI =>	29.266,38

Observação

COTAÇÕES: VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS - CNPJ: 08.947.284/0001-30 - (62) 98151-2547 - R\$ 32.016,00 / un /// VIDRAÇARIA VIDRO ARTE - CNPJ: 14.797.588/0001-60 - (62) 3373-1396 - R\$ 23.400,00 /// CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS - CNPJ: 40.969.535/0001-90 - (62) 3202-3004 - R\$ 27.286,32

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ ESQ 02	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	4.619,31	4.619,31
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 02	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2)	Serviços	un	1,0000000	4.619,31	4.619,31

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.158,06 Valor com BDI => 5.777,37

Observação

COTAÇÕES: VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS - CNPJ: 08.947.284/0001-30 - (62) 98151-2547 - R\$ 5.472,00 / un /// VIDRAÇARIA VIDRO ARTE - CNPJ:14.797.588/0001-60 - (62)3373-1396 - R\$ 4.619,31 ///
CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS - CNPJ:40.969.535/0001-90 - (62) 3202-3004 - R\$ 5.133,63

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ ESQ 03	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	6.080,98	6.080,98
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 03	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6)	Serviços	un	1,0000000	6.080,98	6.080,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.524,50 Valor com BDI => 7.605,48

Observação

COTAÇÕES: VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS - CNPJ: 08.947.284/0001-30 - (62) 98151-2547 - R\$ 8.100,00 / un /// VIDRAÇARIA VIDRO ARTE - CNPJ:14.797.588/0001-60 - (62)3373-1396 - R\$ 6.080,98 ///
CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS - CNPJ:40.969.535/0001-90 - (62) 3202-3004 - R\$ 9.284,84

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	HMJ ESQ 04	Próprio	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	4.595,99	4.595,99
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2951000	29,12	37,71
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,2231000	20,12	64,84
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,6123000	29,15	105,29

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 04	Próprio	PORTA PLUMBÍFERA MODELO CLASSIC, TIPO DE GIRO, MEDINDO 1,10 X 2,10 M, PRONTA PARA PINTURA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%). ACOMPANHA BATENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHADURA IMAB ACESS EM INOX ESCOVADO (HEAVY DUTY) E DOBRADIÇAS INOX 4"X3" ROLAMENTADAS E BLINDADAS.	Material	UN	1,0000000	4.388,15	4.388,15
				MO sem LS =>				207,84
				Valor do BDI =>				1.152,21
				LS =>		0,00		
							MO com LS =>	207,84
							Valor com BDI =>	5.748,20

Observação

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - COD - (170110) - 04/2025

COTAÇÃO PORTA DE MADEIRA BLINDADA: GAMMA TECH LTDA - CNPJ:03.163.082/0001-83 - (62) 3285-5626 - R\$ 8.600,00 /// DOCTOR X PRODUTOS RADIOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 13.733.687/0001-16 - (11) 2962-9007 - R\$ 4.426,72 ///PROMOVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 48.047.252/0001-00 - (11) 4402-1119 - R\$ 4.388,15

14.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	HMJ ESQ 05	Próprio	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	3.755,27	3.755,27
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,2231000	20,12	64,84
Insumo	HMJ ESQ COTAÇÃO 05	Próprio	PORTA DE ABRIR PROTER-XP, DE 0,80 X 2,10 M, BLINDADA COM CHUMBO DE 2 MM, ACABAMENTO PARA PINTURA, EFICIENTE NA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES IONIZANTES, DOBRADIÇAS MOD. 1535 MARCA FAMA E FECHADURA MARCA AROUCA VITÓRIA E, GUARNIÇÕES BLIN-X	Material	UN	1,0000000	3.547,43	3.547,43
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2951000	29,12	37,71
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,6123000	29,15	105,29
				MO sem LS =>		207,84	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		941,44	MO com LS =>	207,84
							Valor com BDI =>	4.696,71

Observação

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - COD - (170110) - 04/2025COTAÇÕES: GAMMA TECH LTDA - CNPJ:03.163.082/0001-83 - (62) 3285-5626 - R\$ 6.845,00/// DOCTOR X PRODUTOS RADIOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 13.733.687/0001-16 - (11) 2962-9007 - R\$ 3.547,43///PROMOVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 48.047.252/0001-00 - (11) 4402-1119 - R\$ 3.946,20

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 01	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	6,00	6,00
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 01	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	Material	un	1,0000000	6,00	6,00
MO sem LS =>						0,00	LS =>	0,00
Valor do BDI =>						1,50	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	7,50

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 18,00 / un /// ARTHUR LUCAS BRAGA DE PAULA - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - 6,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 10,00 / un

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 02	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	500,00	500,00
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 02	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	Material	un	1,0000000	500,00	500,00
MO sem LS =>						0,00	LS =>	0,00
Valor do BDI =>						125,35	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	625,35

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 1.550,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$ 500,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 2.300,00 / un

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	35,00	35,00

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	Material	un	1,00000000	35,00	35,00
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		8,77	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	43,77

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 35,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$ 80,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 35,00 / un

18.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 04	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,00000000	35,00	35,00
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 04	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	Material	un	1,00000000	35,00	35,00
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		8,77	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	43,77

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 60,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$ 70,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 35,00 / un

18.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HMJ PAI 05	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,00000000	38,00	38,00
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 05	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	Material	un	1,00000000	38,00	38,00
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		9,52	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	47,52

Observação

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 60,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$50,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 38,00 / un

18.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	HMJ PAI 06	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	60,00	60,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 06	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	Material	un	1,0000000	60,00	60,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,04			Valor com BDI =>	75,04

Observação
COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 350,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$60,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 200,00 / un

18.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 07	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 07	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	Material	un	1,0000000	35,00	35,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,77			Valor com BDI =>	43,77

Observação
COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 60,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$60,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 35,00 / un

18.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	HMJ PAI 08	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	HMJ PAI COTAÇÃO 08	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	Material	un	1,0000000	0,78	0,78	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,97

Observação

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Composições Analíticas com Preço Unitário
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS
FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE
GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS /
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

COTAÇÕES: VIVEIRO E FLORICULTURA - FRANCISCO LIMA - (062)3233-3977 - R\$ 3,00 / un /// JC PAISAGISMO - CNPJ: 58.281.195/0001-75 - (62) 99938-3120 - R\$2,00 / un /// TOK VERDE - CNPJ: 35.732.823/0001-96 - R\$ 0,79 / un

Total sem BDI	1.114.841,90
Total do BDI	279.313,73
Total Geral	1.394.155,63

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA			
1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	4,0	8*4*20 =640 h 640 horas/8 horas diárias = 80 dias
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4,0	Placa:2,00x2,00m=4,00m²
2.2	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	46,29	Remoção das tubulações que passam no jardim:15,43*3=46,29m
2.3	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	210,67	Remoção das janelas dos PPPs, Sanitários, Sala de TI, Recepção, Laboratório, Urinalise, Sanitário Masc. do Acesso e Espera do Pronto Socorro:
2.4	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	144,14	Jardim próximo à Sala de TI: 27,27m²
2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	33,05	Elemento vazado no muro da fachada da Recepção:19,25 m² Contenção da passarela até o morgue:13,8 m²
2.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	399,19	Demolição da moldura sobre as alvenarias das platibandas (pingadeiras): (16,95+9,90+4,10+2,60+3,20+5,15+5,60+2,76+13,35+2,61+17,80+34,85)*0,25=2
2.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	135,01	Demolição do piso cimentício da pavimentação na frente da recepção e do piso da recepção (situação existente): 108,48 m²
2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	4,71	Alvenaria de fechamento do muro da fachada da recepção a demolir: 2,54*0,15=0,39m³
2.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	2,61	Demolição da bancada da Recepção: (2,70+1,65)*0,60=2,61m²
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA	m³	0,63	Demolição dos pilares do muro da fachada da recepção a demolir: (2,23+2,00)*0,30*0,15+(2,23+2,00)*0,40*0,15+(2,23+2,00)*0,30*0,15=0,63m³
2.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	1,76	Demolição da viga-parede maciça que faz a contenção do aterro da área permeável próxima à sala de TI:
3	TRANSPORTES			
3.1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	156,97	Soma de todos os volumes das demolições: (46,29*0,1*0,1+210,67*0,15+144,14*0,05+33,05*0,15+399,19*0,03+135,01*0,05
4	IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	48,44	Contenção do aterro no espaço próximo à Sala de TI: (1,45*1,50)=2,18m² Contenção da ilha: (1,66*1,50)=2,49m²

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
4.2	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	101,64	Impermeabilização do reservatório existente: $(2,10*2,10*2+2,10*5,00*4)*2=101,64m^2$
5	SERVIÇOS EM TERRA			
5.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	55,89	Escavação da área próxima à sala de TI: 21,67m²
5.2	APILOAMENTO	m²	137,1	Área de intervenção de pavimentação: 137,10m²
5.3	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	6,86	Área de intervenção de pavimentação: 137,10*0,05=6,86m³
6	ESTRUTURA			
6.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	7,02	Portas: $(2,00+(0,90+0,40+0,40)*2+(1,10+0,40+0,40))*0,15*0,20=0,22m^3$
7	LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS			
7.1	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C X L X A)	Un	49,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.2	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.3	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	11,0	23 unidades espalhadas por todo hospital Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	27,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.5	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.6	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	60,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.7	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.8	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	30,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.9	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	28,0	Conforme a quantidade de chuveiros: 28 un.
7.10	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	49,0	Conforme a quantidade de lavatórios: 49 un.
7.11	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	un	49,0	Conforme a quantidade de lavatórios: 49 un.
7.12	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	UN	28,0	Conforme a quantidade de vasos sanitários: 28 un.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
7.13	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.14	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	28,0	7 unidades na cozinha. Conforme a quantidade de vasos sanitários: 28 un.
7.15	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	28,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
7.16	VASO SANITÁRIO PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	un	28,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
8	COBERTURAS			
8.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	137,72	Cobertura sobre o ACM da Fachada da Recepção na lateral esquerda, Cobertura do Morgue, Cobertura do Embarque de Carro Funerário, Cobertura do
8.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	69,51	Cobertura sobre o ACM da Fachada da Recepção na lateral esquerda, Cobertura do Morgue, Cobertura do Embarque de Carro Funerário, Cobertura do
8.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	22,65	3,20+7,87+5,88+5,70=22,65m
9	ESTRUTURA METÁLICA			
9.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.181,63	Conforme previsto e apresentado no projeto, em atendimento às necessidades identificadas, temos:
10	FORROS			
10.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m²	127,5	Fechamentos das coberturas da Ambulância e do Embarque de Carro Funerário: (7,65+6,00+7,66*2+7,65+5,88)*1,50=63,75m²
11	ALVENARIA			
11.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	m²	166,89	Fechamento das esquadrias dos PPPs: 3,50*0,70*2=4,90m²
11.2	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m²	13,8	De acordo com a arquitetura: Contenção da passarela até o morgue=13,8 m²
11.3	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	0,78	Conforme o item CORTINA CANALETA CONCRETO, temos: 0,0568*13,8 = 0,78 m³
11.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	0,78	Conforme o item CORTINA CANALETA CONCRETO, temos: 0,0568*13,8 = 0,78 m³
12	REVESTIMENTO DE PAREDE			
12.1	CHAPISCO COMUM	m²	621,14	Quantitativo de alvenarias novas *2 faces: 132,25*2+34,64*2=333,78m²

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
12.2	CHAPISCO EM FORRO (1CI	m²	136,96	Tetos de marquises:136,96m²
12.3	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH	m²	534,12	621,14-87,02=534,12m²
12.4	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH	m²	136,96	Tetos de marquises:136,96m²
12.5	EMBOÇO (1CI	m²	87,02	Paredes que receberão o revestimento em pedra moledo:40,05m² Paredes que receberão o revestimento em porcelanato:46,97m²
12.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.	m²	46,97	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
12.7	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA	m²	40,05	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
12.8	REJUNTAMENTO COM JUNTA ATÉ 2MM EM PORCELANATOS	m²	46,97	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
12.9	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	258,0	Levantamento de acordo com o projeto: 145+14+12+27+18+42=258m
12.10	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	30,22	Pingadeiras novas nas platibandas elevadas: (16,95+9,90+4,10+2,60+3,20+5,15+5,60+2,76+13,35+2,61+17,80+34,85+1,00+1,00)*0,25=30,22m²
13	ESQUADRIAS METÁLICAS			
13.1	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	6,78	Janelas dos PPPs: Janelas do banho do PPP: Janelas do Sanitário Fem.:
13.2	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m²	11,2	Portão de acesso do carro funerário:4,00*2,80=11,20m²
13.3	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
13.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
13.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA			

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
14.1	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	17,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.2	DOBRADICA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	363,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.3	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.	Un	121,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.4	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	48,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.5	ALIZAR	m	559,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.6	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	Un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.7	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
14.8	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
15	VIDROS			
15.1	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	193,12	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
16	REVESTIMENTO DE PISO			
16.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	26,53	Conforme arquitetura piso da passarela até o morgue e escada: 26,53 m²
16.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1	m²	137,1	Piso da Recepção e Pavimentação externa na fachada da Recepção.
16.3	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI	m²	71,3	Piso da Recepção.
16.4	RODAPE DE GRANITO	m	30,55	Rodapé da Recepção.
16.5	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m²	65,8	Pavimentação externa na fachada da Recepção.
16.6	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	1.153,94	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
16.7	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI	m²	288,49	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
16.8	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	313,36	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
17	PINTURA			
17.1	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	471,66	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
17.2	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	5.929,31	Quantitativo de pintura geral * 70%= (5439,69+3030,75)*0,70=5.929,31m²
17.3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	5.244,03	Pintura interna de paredes=3.681,02m²
17.4	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	5.439,69	Pintura interna de teto=1.563,01m²
17.5	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	3.030,75	Pintura interna de paredes=3.681,02m²
17.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	22,4	Pintura interna de teto=1.563,01m²
17.7	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	117,48	Muros internos e externos: (53,75-3,00+3,70)*3,55+4,29*2,56+8,90*3,55+106,03+150,50+
17.8	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	195,66	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
17.9	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)(JANELAS)	m²	372,68	Conforme previsto e apresentado no projeto, em atendimento às necessidades identificadas, temos:
18	PAISAGISMO			
18.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	87,53	Tetos externos das platibandas:195,66m²
18.2	IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA	m²	87,53	Pintura do portão do Embarque de Carro Funerário: 11,20*2=22,40m²
18.3	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	m²	87,53	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.4	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	200,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.5	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	64,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
18.6	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	5,0	Espaço confinado entre a sala de TI e a fachada: 27,27-21,67=5,60m²
18.7	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE	un	200,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.8	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA	un	1,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.9	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA	un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.10	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ	un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.11	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA	un	8,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.12	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL	un	3,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.13	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO	un	36,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
18.14	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM	un	5.568,0	Conforme previsto em projeto, para atender às necessidades identificadas.
19	MARCENARIA			
19.1	BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO	m	178,7	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas. Circulação + cirurgia = 178,70 m
20	DIVERSOS			
20.1	BASE DE BANCADA REBOCADA	m	6,05	Base da bancada da recepção:(1,20+3,25+1,60)=6,05m
20.2	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	102,39	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
20.3	SUORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	108,0	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
20.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	583,81	Conforme previsto no projeto, em atendimento às necessidades identificadas.
20.5	LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)	m	4,0	Embora haja 3 salas cirúrgicas, adota-se o acréscimo de 1 unidade no cálculo, totalizando 4 escovários, conforme norma técnica.

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

1.114.841,90

279.313,73

1.394.155,63

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO
COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos



Memorial de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
------	-----------	-----	--------	-------------

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174



Obra
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
(COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM GOIÁS
RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS /
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás

Encargos
Não Desonerado



Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	100,00%	26,73%	23,45%	24,05%	25,77%
		120.831,24	32.298,19	28.334,93	29.059,91	31.138,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		14.522,83	14.522,83			
3	TRANSPORTES	100,00%	100,00%			
		17.450,35	17.450,35			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		6.418,68	6.418,68			
5	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	100,00%			
		5.331,29	5.331,29			
6	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		25.653,74	12.826,87	12.826,87		
7	LAVATÓRIOS/ACESSÓRIOS	100,00%				100,00%
		107.096,78				107.096,78
8	COBERTURAS	100,00%	100,00%			
		19.999,84	19.999,84			
9	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%	100,00%			
		25.263,24	25.263,24			
10	FORROS	100,00%			100,00%	
		12.566,40			12.566,40	
11	ALVENARIA	100,00%	100,00%			
		30.539,05	30.539,05			
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%	52,00%	48,00%		
		89.984,86	46.792,13	43.192,73		
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%				100,00%
		60.002,80				60.002,80
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00%	50,00%	50,00%		
		90.462,58	45.231,29	45.231,29		
15	VIDROS	100,00%				100,00%
		53.859,23				53.859,23
16	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%	2,79%	50,00%	47,21%	
		197.175,32	5.501,19	98.587,66	93.086,47	
17	PINTURA	100,00%		35,00%	40,00%	25,00%
		391.754,67		137.114,13	156.701,87	97.938,67
18	PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		29.959,87				29.959,87
19	MARCENARIA	100,00%				100,00%
		10.271,67				10.271,67
20	DIVERSOS	100,00%				100,00%
		85.011,19				85.011,19
Porcentagem			18,81%	26,2%	20,9%	34,09%
Custo			262.174,94	365.287,61	291.414,64	475.278,41
Porcentagem Acumulado			18,81%	45,01%	65,91%	100,0%
Custo Acumulado			262.174,94	627.462,55	918.877,19	1.394.155,63

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia

	PREFEITURA Jussara Goiás	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO Departamento de Arquitetura e Engenharia	
OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (COMPREENDENDO INTERVENÇÕES NAS FACHADAS, RECEPÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, CONFORME O PROJETO A SER CUSTEADO COM RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA 148/2025 / ESTADO DE GOIÁS / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS / CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA) LOCAL: RUA PROFESSOR FERREIRA ESQUINA COM A RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, QUADRA 58, LOTES 1/4, SÃO FRANCISCO, JUSSARA-GO, CEP 76270-000, -15.865735490,-50.865956235. PROP.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO DATA: 30/10/25			
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS) - NÃO DESONERADO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	(%)	
1.1	AC - Administração Central	6,32	
1.2	DF - Custos Financeiras	4,00	
1.3	R - Riscos	1,23	
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,97	
2.0	LUCRO	0,12	
2.1	L - Lucro Operacional	7,40	
3.0	TRIBUTOS	7,40	
3.1	**ISS	8,65	
3.2	COFINS	5,00	
3.3	PIS	3,00	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,65	
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		25,07%	
VALOR DA OBRA			
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
5,00%	ISS - Repassado pelo Município de Jussara - GO.		
100,00%	Alíquota base de cálculo para a incidência do ISS, conforme declarado pelo Município de Jussara - GO		

Arq. Misleny Batista de Oliveira
CAU A313917-4

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU
A3139174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO

Departamento de Arquitetura e Engenharia

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Junho/2025
Sem desoneração



Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
0001	ENGENHEIRO	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	8,12%	0,87%	0,05%	0,05%	9,24%	0,74%	0,12%	-	3,07%	0,08%	4,20%	3,81%	0,93%	7,26%	0,27%	76,62%	
0002	ENCARREGADO	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	6,18%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,49%	0,11%	6,14%	3,75%	0,92%	6,48%	0,40%	77,23%	
0003	MESTRE DE OBRAS	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	6,18%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,49%	0,11%	6,14%	3,75%	0,92%	6,48%	0,40%	77,23%	
0004	PEDREIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,17%	4,70%	3,56%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	5,87%	0,16%	8,76%	4,40%	0,92%	14,14%	0,53%	109,97%	
0005	SERVENTE	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	13,36%	0,64%	110,21%	
0006	ARMADOR	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,82%	0,87%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	7,03%	0,19%	10,49%	4,33%	0,92%	13,38%	0,64%	110,18%	
0008	AJUDANTE	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	13,36%	0,64%	110,21%	
0010	CARPINTEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,15%	4,69%	3,35%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	6,01%	0,17%	8,97%	4,39%	0,92%	14,05%	0,54%	110,01%	
0011	ENCANADOR	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,19%	4,70%	3,65%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	-	-	5,80%	0,16%	8,66%	4,40%	0,92%	14,18%	0,52%	109,97%	
0012	ELETRICISTA	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,28%	4,73%	4,40%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,30%	0,15%	7,91%	4,43%	0,92%	14,51%	0,48%	109,91%	
0013	POCEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,34%	4,48%	-	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	-	-	9,27%	0,28%	12,31%	4,25%	0,92%	12,40%	0,85%	110,88%	
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,16%	4,69%	3,42%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,96%	0,16%	8,89%	4,39%	0,92%	14,09%	0,54%	110,02%	
0016	VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000)	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	3,98%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	5,58%	0,15%	8,33%	3,68%	0,92%	5,65%	0,50%	77,57%	
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	4,64%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,02%	-	5,14%	0,14%	7,68%	3,70%	0,93%	5,91%	0,46%	77,41%	
0018	PINTOR	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,24%	4,71%	4,06%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	5,53%	0,15%	8,26%	4,42%	0,92%	14,36%	0,50%	109,93%	
0019	JARDINEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,24%	4,72%	4,07%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,01%	-	5,52%	0,15%	8,24%	4,42%	0,92%	14,37%	0,50%	109,93%	
0020	CALHEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,16%	4,69%	3,42%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,96%	0,16%	8,89%	4,39%	0,92%	14,09%	0,54%	110,02%	
0021	SERRALHEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,19%	4,70%	3,70%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,77%	0,16%	8,61%	4,40%	0,92%	14,21%	0,52%	109,98%	
0023	APLICADOR DE EPOXI	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,57%	4,80%	6,56%	0,91%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,21%	0,11%	5,76%	4,51%	0,93%	15,25%	0,38%	109,33%	
0024	MARCENEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,79%	4,86%	8,28%	0,91%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,19%	0,07%	4,03%	4,57%	0,93%	15,98%	0,28%	109,23%	
0025	OFICIAL "B"	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,17%	4,70%	3,56%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	5,87%	0,16%	8,76%	4,40%	0,92%	14,14%	0,53%	109,97%	
0028	AZULEJISTA	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,38%	4,75%	5,11%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	-	-	4,82%	0,13%	7,20%	4,46%	0,92%	14,83%	0,44%	109,82%	
0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	13,36%	0,64%	110,21%	
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,95%	4,64%	1,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,06%	0,19%	10,54%	4,33%	0,92%	13,36%	0,64%	110,21%	
0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,99%	4,65%	2,13%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,82%	0,19%	10,18%	4,34%	0,92%	13,52%	0,62%	110,17%	
0034	CALCETEIRO	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	18,20%	4,70%	3,73%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	-	-	5,75%	0,16%	8,58%	4,40%	0,92%	14,21%	0,52%	109,95%	
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	6,29%	0,91%	0,05%	0,02%	9,25%	0,74%	0,21%	-	4,41%	0,11%	6,04%	3,76%	0,93%	6,50%	0,39%	76,83%	
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	4,01%	0,87%	0,05%	0,05%	9,24%	0,74%	0,10%	-	5,56%	0,15%	8,31%	3,68%	0,93%	5,70%	0,50%	77,70%	
0039	APONTARIFE	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	4,64%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,02%	-	5,14%	0,14%	7,68%	3,70%	0,93%	5,91%	0,46%	77,41%	

Legenda:		
Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feridos
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna "Total (%)" em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias da GOINFRA, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

MISLENY BATISTA DE OLIVEIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU A3139174



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Junho/2025
Sem desoneração



Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)							Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5		D1
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)		C1	Aviso Prévio Indenizado																									
		C2	Aviso Prévio Trabalhado																									
		C3	Férias Indenizadas + 1/3																									
		C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa																									
		C5	Indenização Adicional																									
Grupo D - Reincidências (%)		D1	Reincidência de A sobre B																									
		D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado																									

HMJ CIV 01	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE REJUNTE.				M²
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM COM FRETE			M²	270,578
COTAÇÃO	PORCELANATO BIANCOGRES RETIFICADO CRISTALLO QUARTZLUX, PLACAS DE 90X180 CM COM FRETE				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/07/2025	SAO JORGE - DESIGN	276,98	03.842.333/0007-41	(62) 3515-6000	MATHEUS
30/10/2025	ABC DA CONSTRUÇÃO	245,98	38.542.718/0052-22	(62) 98125-8580	ALINE
30/10/2025	PRIMUS	300	29.825.997/0002-81	(62) 98164-9900	MARCOS
VALOR ACATADO MEDIANA		245,98			

HMJ CIV 02	REVESTIMENTO EM PEDRA MOLEDO EM PAREDE EXTERNA				M²
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PEDRA MOLEDO COM FRETE			M²	R\$ 284,24
COTAÇÃO	PEDRA MOLEDO COM FRETE				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/07/2025	CERRADO PEDRAS	265	59.532.510/0001-52	(62) 3286-4673	Glauccieli
14/07/2025	MULTIPEDRAS	385,05	46.054.587/0001-12	(62) 9449-2122	CHARLES
14/07/2025	ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	218,65	27.894.306/0001-95	(62)3548-3144	LUCILIA
VALOR ACATADO MEDIANA		218,65			

HMJ ESQ 01	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1)			UN	R\$ 23.400,00
COTAÇÃO	PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 6 FOLHAS NA COR BRANCA 7,24X2,37M (P1)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/07/2025	CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS	27.286,32	40.969.535/0001-90	(62) 3202-3004	LAUDEIR
11/07/2025	VIDRAÇARIA VIDRO ARTE	23.400,00	14.797.588/0001-60	(62)3373-1396	NATÁLIA
10/07/2025	VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS	32016,00	08.947.284/0001-30	(62) 98151-2547	MÁRIO CAPELA
VALOR ACATADO MEDIANA		23.400,00			

HMJ ESQ 02	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2)			UN	R\$ 4.619,31
COTAÇÃO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 3 FOLHAS NA COR BRANCA 2,85X2,37M (P2)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/07/2025	VIDRAÇARIA VIDRO ARTE	4.619,31	14.797.588/0001-60	(62)3373-1396	NATÁLIA
10/07/2025	VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS	5.472,00	08.947.284/0001-30	(62) 98151-2547	MÁRIO CAPELA
16/07/2025	CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS	5.133,63	40.969.535/0001-90	(62) 3202-3004	LAUDEIR
VALOR ACATADO MEDIANA		4.619,31			

HMJ ESQ 03	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6)			UN	R\$ 6.080,98
COTAÇÃO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO COM 4 FOLHAS NA COR BRANCA 4,05X2,50M (P6)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/07/2025	VIDRAÇARIA VIDRO ARTE	6.080,98	14.797.588/0001-60	(62)3373-1396	NATÁLIA
10/07/2025	VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS	8100,00	08.947.284/0001-30	(62) 98151-2547	MÁRIO CAPELA
16/07/2025	CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS	9.284,84	40.969.535/0001-90	(62) 3202-3004	LAUDEIR
VALOR ACATADO MEDIANA		6.080,98			

HMJ ESQ 04	PORTA PLUMBÍFERA CLASSIC 1,10 X 2,10 M, DE GIRO, COM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%), PRONTA PARA PINTURA. INCLUI BATENTE AÇO CARBONO, FECHADURA IMAB INOX ACESS E DOBRADIÇAS INOX ROLAMENTADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PORTA PLUMBÍFERA MODELO CLASSIC, TIPO DE GIRO, MEDINDO 1,10 X 2,10 M, PRONTA PARA PINTURA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%). ACOMPANHA BATENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHADURA IMAB ACESS EM INOX ESCOVADO (HEAVY DUTY) E DOBRADIÇAS INOX 4"X3" ROLAMENTADAS E BLINDADAS.			UN	1	4.388,15	R\$ 4.388,15
COTAÇÃO	PORTA PLUMBÍFERA MODELO CLASSIC, TIPO DE GIRO, MEDINDO 1,10 X 2,10 M, PRONTA PARA PINTURA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHUMBO 2 MM (PUREZA 99,985%). ACOMPANHA BATENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHADURA IMAB ACESS EM INOX ESCOVADO (HEAVY DUTY) E DOBRADIÇAS INOX 4"X3" ROLAMENTADAS E BLINDADAS.						UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
24/07/2025	Doctor X Produtos Radiológicos e Hospitalares Ltda	4.426,72	13.733.687/0001-16	(11) 2962-9007	Rafael Mora		
04/08/2025	PROMOVE DO BRASIL LTDA	4388,15	48.047.252/0001-00	(11) 99688-0154	Julio Andres		
24/07/2025	GAMMA TECH LTDA	8.600,00	03.163.082/0001-83	(62) 3285-5626	comercial1		
VALOR ACATADO MEDIANA		4.388,15					

HMJ ESQ 05	PORTA BLINDADA 0,80 X 2,10 M COM 2 MM DE CHUMBO, PRONTA PARA PINTURA, COM DOBRADIÇAS FAMA, FECHADURA AROUCA E GUARNIÇÕES BLIN-X. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	PORTA DE ABRIR PROTER-XP, DE 0,80 X 2,10 M, BLINDADA COM CHUMBO DE 2 MM, ACABAMENTO PARA PINTURA, EFICIENTE NA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES IONIZANTES, DOBRADIÇAS MOD. 1535 MARCA FAMA E FECHADURA MARCA AROUCA VITÓRIA E, GUARNIÇÕES BLIN-X			UN	1	3.547,43	R\$ 3.547,43
COTAÇÃO	PORTA DE ABRIR PROTER-XP, DE 0,80 X 2,10 M, BLINDADA COM CHUMBO DE 2 MM, ACABAMENTO PARA PINTURA, EFICIENTE NA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES IONIZANTES, DOBRADIÇAS MOD. 1535 MARCA FAMA E FECHADURA MARCA AROUCA VITÓRIA E, GUARNIÇÕES BLIN-X						UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
24/07/2025	Doctor X Produtos Radiológicos e Hospitalares Ltda	3.547,43	13.733.687/0001-16	(11) 2962-9007	Rafael Mora		
04/08/2025	PROMOVE DO BRASIL LTDA	3946,20	48.047.252/0001-00	(11) 99688-0154	Julio Andres		
24/07/2025	GAMMA TECH LTDA	6.845,00	03.163.082/0001-83	(62) 3285-5626	comercial1		
VALOR ACATADO MEDIANA		3.547,43					

HMJ PAI 01	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE					UN		
Cot. De Mercado	COMPONENTES				UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE				UN	1	6,00	R\$ 6,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE BARBA DE SERPENTE							UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE		CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO		6,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120		ARTHUR	
10/07/2025	TOK VERDE		10,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031		Luiz Carlos	
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS		18,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977		FRANCISCO	
VALOR ACATADO MEDIANA			6,00					

HMJ PAI 02	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA					UN	
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA			UN	1	500,00	R\$ 500,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE JABUTICABA					UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	500,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR		
10/07/2025	TOK VERDE	2300,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos		
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	1.550,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO		
VALOR ACATADO MEDIANA		500,00					

HMJ PAI 03	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA					UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA			UN	1	R\$ 35,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA VERMELHA					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	80,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA/GO
Departamento de Arquitetura e Engenharia

10/07/2025	TOK VERDE	35,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	35,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO
VALOR ACATADO MEDIANA		35,00			

HMJ PAI 04	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ					UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ			UN	1	R\$ 35,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE GAIMBÉ					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	70,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR	
10/07/2025	TOK VERDE	35,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos	
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	60,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO	
VALOR ACATADO MEDIANA		35,00				

HMJ PAI 05	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA					UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA			UN	1	R\$ 38,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE HELICÔNIA					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	50,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR	
10/07/2025	TOK VERDE	38,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos	
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	60,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO	
VALOR ACATADO MEDIANA		38,00				

HMJ PAI 06	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL					UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL			UN	1	R\$ 60,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	60,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR	
10/07/2025	TOK VERDE	200,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos	
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	350,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO	
VALOR ACATADO MEDIANA		60,00				

HMJ PAI 07	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO					UN
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO			UN	1	R\$ 35,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE FORMIO RUBRO					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	60,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR	
10/07/2025	TOK VERDE	35,00	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos	
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	60,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO	
VALOR ACATADO MEDIANA		35,00				

HMJ PAI 08	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM					M²
Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM			UN	1	R\$ 0,78
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM					M²
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/07/2025	JC PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	2,00	58.281.195/0001-75	(62) 99938-3120	ARTHUR	
10/07/2025	TOK VERDE	0,78	35.732.823/0001-96	(62) 99158-5031	Luiz Carlos	
14/07/2025	FLORICULTURA E VIVEIRO GOIAS	3,00	33.528.894/0001-46	(62) 3233-3977	FRANCISCO	
VALOR ACATADO MEDIANA		0,78				



PRIMUS CASA E CONSTRUCAO - LOJA 02

CNPJ: 29.825.997/0002-81 - IE: 20.156.520-0

AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA, 1031 - VILA MARAJOARA

JUSSARA/GO - CEP: 76.270-000

Orçamento

Nº 200002332

Vendedor: 10 - MARCOS - (62) 98164-9900

Dt. Cadastro: 30/10/2025 17:18:15

Cliente: 200000680 - STAND3S - ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

Telefone: (62) 98539-8169

Endereço: RUA 6, 370 SALA 608

EDIF EMPIRE CENTER

Bairro: SET OESTE

Cidade: GOIANIA / GO

CEP: 74115-070

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Bruto	Vlr. Unitário	Vlr. Total
200001548	PORCELANATO POLIDO 90X180 CRISTALLO QUARTZ LUX BIANCOGRES	M2	48	300,00	300,00	14.400,00

Subtotal:	14.400,00
Desc. Itens:	0,00
Frete:	0,00
Total Geral:	14.400,00

Validade: Orçamento válido até 09/11/2025 (10 dias).

Condição de Pagamento	Desconto	Acréscimo	Valor
DINHEIRO	0,00	0,00	14.400,00

Observações:

SAO JORGE - DESIGN



CNPJ: 03.842.333/0007-41

Inscrição Estadual: 10.362.835-5

Fone: (62) 3515-6000

CEP: 74223-060

Endereço: AVENIDA T10 N 341, QD 110 LT 05/06

Bairro: SETOR BUENO

Cidade: GOIANIA-GO

Cliente: 279.512 - STAND 3S ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

A/C:

CNPJ: 38.226.301/0001-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone: (62) 99449-2122

CEP: 74115-070

Endereço: R 6 SL 608 EDIF EMPIRE CENTER

Bairro: SET OESTE

Cidade: GOIANIA-GO

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 436.752

Data emissão: 17/07/2025

Data de validade: 17/07/2025

Vendedor: VANIA CARVALHO DA SILVA

Fone / ramal:

E-mail do vendedor: vaniasilva@saojorgeshopping.com.br

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)

Observação: LIGAR ANTES.....

	Produto Descrição	Un	Qtd.	Preco	%	Desc.	Total	Peso
	01 = PORC. CRISTALLO QUARTZ LUX							
	1 74.189 PORC BIANCO RET 90X180 CRISTALLO QUARTZ LUX	M2	57,600	212,70	0,0000	0,000	12.251,52	19,900
(P)	2 58.743 ARG QUARTZ AC-III SUPER FORMATOS 20KG	SC	18,000	106,19	0,0000	0,000	1.911,42	20,000
	3 23.520 REJ QUARTZ PMG PORC 5KG CINZA PLATINA	SC	2,000	98,07	0,0000	0,000	196,14	5,000
	Total produtos:						14.359,08	
						Total ambiente:		14.359,08

Peso produtos: 1.516 Kg

TOTAIS

Total produtos

14.359,08

Serviços adicionais

0,00

Total pedido

17.378,44

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

Valor frete

3.019,36

TOTAL GERAL

17.378,44

Prezado cliente,

- Para evitar erros na compra, certifique-se de que o pedido está de acordo com o que foi definido no ato da venda.
- A previsão de entrega de produtos vendidos sob encomenda (identificados com *), é estipulada exclusivamente pelo fornecedor ou fabricante, estando sujeito a alterações em função de casos fortuitos ou de força maior.
- Produtos adquiridos sob encomenda não poderão ser cancelados, trocados ou devolvidos.
- A conferência deve ser feita no ato da entrega, e a existência de avarias deverá ser registrada no comprovante da entrega.
- A partir da entrega dos produtos pela São Jorge, o armazenamento, a movimentação e o acondicionamento das mercadorias na obra são de responsabilidade do cliente.
- Produtos cimentícios, pisos, revestimentos e porcelanatos podem ter variação de tonalidade e de desenho entre as peças. Verifique suas características com o vendedor antes de adquiri-los.
- É de responsabilidade do cliente verificar a quantidade do produto que precisa adquirir. Informe o vendedor caso esteja adquirindo mercadorias como complemento de uma compra anterior, pois pode haver diferença de tonalidade, tamanho, peso e outros, entre lotes do mesmo produto.
- Após ser informado que o(s) produto(s) estão disponíveis para entrega, o cliente deverá retirar ou receber (em caso de frete) a mercadoria em até 30 dias. Após esta data, será cobrada uma taxa de armazenamento, equivalente a 2% ao mês, sobre o valor do(s) produto(s) armazenados.
- As mercadorias somente poderão ser retiradas/recebidas pelo cliente mediante apresentação de documento pessoal. Em caso de retirada/recebimento por terceiros, este deve apresentar, além de seu documento pessoal, uma autorização por escrito do cliente que adquiriu as mercadorias.
- Produtos de OUTLET são produtos fora de linha, ponta de estoque ou produtos que possuem pequenos defeitos ou avarias que não impedem sua utilização. Eles estão devidamente sinalizados nas lojas com características diferentes dos produtos normais e não podem ser trocados ou devolvidos, ou ter sua compra cancelada.
- Para mais informações, acesse nossa Política de Trocas e Devoluções e nossa Política de Entrega através do site: www.saojorgeshopping.com.br.

(P) Estes produtos estão com preço promocional.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

ORÇAMENTO Nº: 2173481



Vendedor: franqueado-l-fl-hm - F - GOIANIA 2

Dados do cliente

STAND3S - ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

☎ 38.226.301/0001-00

📅 Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

✉ contato.stand3s@gmail.com

📞 (62) 98539-8169

📞 (62) 98539-8169

Endereços

Entrega

Rua 6 , 370 / Sala 608
Edificio Empire Center
Setor Oeste - Goiânia , GO
CEP: 74.115-070

Cobrança

Rua 6 , 370 / Sala 608
Edificio Empire Center
Setor Oeste - Goiânia , GO
CEP: 74.115-070

Retirar no CD

Endereço do CD

CDA APARECIDA DE GOIÂNIA

Rua Pará , 136 / -
Nossa Sra de Lourdes -
Aparecida de Goiânia , GO
CEP: 74993769

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
OUTROS			



Porcelanato Biancogres Cristallo Quartz
Lux Polido 90x180cm Retificado
Cód. 86576 / De Linha

955.20 kg / 15
caixa(s)
48 M2

R\$ 193,90

R\$ 9.307,20

VALOR DA COMPRA	R\$ 9.307,20
FRETE	R\$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R\$ 0,00
DESCONTO TOTAL	R\$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R\$ 2.500,00
TOTAL	R\$ 11.807,20

LOGÍSTICA	PLENA
MODALIDADE	RETIRA CD
NOME DO CD	CDA APARECIDA DE GOIÂNIA
ENTREGA	CONVENCIONAL

PESO TOTAL	955.2 KG
------------	----------

ENDEREÇO DA GUIDE SHOP: RUA 87, 148 - SETOR SUL QUADRA F-23 LOTE 16 (LOJA ABC) - GOIÂNIA/GO
TELEFONE 62 98125-8580

Preços e condições válidos até o dia 30/10/2025

Orçamento

Cliente: Stand3S – Arquitetura e Consultoria LTDA

CPF: 38.226.301/0001-00

End.: Jussara

QUANT.	UNID.	Descrição	P. UNIT.	P. TOTAL
40	M²	Pedra moledo	220,00	8.800,00
		C/ frete		1.800,00
		- Material disponível à pronta entrega.		
			TOTAL:	10.600,00

Formas de pagamento:

- Pix/transferência.
- Cartão ou boleto: Até 4x, sendo entrada + 3x de 2.650,00.

Goiânia, 14 de julho de 2025

Av. T-63 N° 3.220 – Jardim América – Goiânia – GO.

CNPJ: 59.532.510/0001-52

Cel.: (62) 3286-4673 ou 99540-6021 – Glauciele

Instagram: @cerradopedrasdecorativas



J F PEDRAS EM OFERTA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 46.054.587/0001-12 - Insc. Estadual: 10.918.217-0
AV DA PAZ SN, SETOR GARAVELO
Aparecida de Goiânia/GO - 74930-570
Telefone:

Imprimir

Dados do Cliente

Nome STAND3S - ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA (38.226.301/0001-00) Telefone (62) 9449-2122/ (62 / -

Endereço

R L 318

R L 318

QUADRA21 LOTE 09
Bairro: VI MUTIRAO I - Goiânia/GO
Tel.: (62) 9449-2122/ (62 /

VI MUTIRAO I Goiânia/GO - CEP 74480-250

Tel: (62) 9449-2122/ (62 Fax: -

Dados Carrinho

Nº Carrinho 2920

Data do Carrinho 14/07/2025

Observação

Observação Interna

Cód. de Barras	Cód. Produto	Descrição Produto	Preço	Qtd	Subtotal	Desconto (%)	Preço Líquido Unitário	Total
7890000021135	2113	PEDRA MOLEDO BRANCA SERRADA TAMANHOS ORGANICOS	R\$ 350,91	41,00 M2	R\$ 14.387,31	R\$ 0,00 (0,00%)	350,91 / M2	R\$ 14.387,31
TOTALS					R\$ 14.387,31	R\$ 0,00		R\$ 14.387,31

Resumo

Total Produtos	R\$ 14.387,31
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 1.400,00
Total Carrinho	R\$ 15.787,31

STAND3S - ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
(38.226.301/0001-00)

J F PEDRAS EM OFERTA UNIPessoal LTDA (46.054.587/0001-12)

Impresso por CHARLES BARBOSA COSTA JF (charlesjf) em 14/07/2025 12:41:19

ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA

Avenida Feira de Santana N°986 - Parque Amazônia

Goiânia - 74840-010

Fone: (62)3548-3144 E-mail: superpedrashm@hotmail.com

CNPJ: 27.894.306/0001-95 Insc. Estadual: 107045451

Vendedor: LUCILIA SANTANA MATIAS

Emissão: 14/07/2025 11:24:54

Nº Orçamento: 2506**Natureza de operação:** VENDA DE MERCADORIA**Cliente:** STAND3S - ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA**Telefone:** (62)98539-8169**Cpf/Cnpj:** 38.226.301/0001-00**Endereço:** RUA 6, N° 370, SALA 608 EDIF EMPIRE CENTER, SET OESTE - GOIANIA - GO, CEP: 74115-070

Forma Pagamento:

Código	Descrição de Produtos	Unidade	Qtd.	V. Unt.	Desc.	V. Total
169	PEDRA MOLEDO TRADICIONAL	M2	40	R\$ 199,90	R\$ 0,00	R\$ 7.996,00

Observações: FRETE INCLUSO

PREVISÃO DE ENTREGA 15 DIAS UTEIS

Frete: **R\$ 750,00**Desconto: **R\$ 0,00**Sub total: **R\$ 7.996,00**Valor total: **R\$ 8.746,00****Observações****1 - Características próprias dos produtos**

Por se tratar de produtos naturais e cortados artesanalmente, podem ocorrer pequenas variações de tamanho e esquadro, além de algumas diferenças na tonalidade, devido à própria rocha de onde foram extraídos. Estas diferenças dão um aspecto natural e valorizam o acabamento final.

Em caso de pedras orgânicas, os tamanhos são variados, entregues em cacos grandes e pequenos, que devem ser mesclados no assentamento. Caso o cliente queira apenas tamanhos grandes dos cacos, deve comprar além do percentual de perda, assim conseguirá fazer tal seleção. A Super Pedras não vende pedra selecionada; essa seleção deve ser feita pelo cliente, que deverá arcar com a perda.

2 - Percentual de perda

Em pedras serradas com tamanhos padronizados, considera-se para parede cerca de 10% de perda, e para piso cerca de 5%.

Em pedras orgânicas, a perda pode girar em torno de 30% a 40%, variando de acordo com o tipo de assentamento escolhido pelo cliente.

3 - Entrega e descarga

As descargas são feitas no local de mais fácil acesso. Caso o cliente queira a descarga em locais mais distantes de onde o caminhão consiga encostar, será cobrada uma taxa extra, considerando a dificuldade de descarga e a quantidade de material a ser descarregado. O mesmo vale para entregas em prédios.

4 - Recebimento e armazenamento

Escolha uma pessoa apta para receber e conferir o material. Verifique se o produto recebido está de acordo com o descrito no pedido. Caso haja alguma divergência, informe os entregadores, registre a ocorrência na nota fiscal ou pedido e entre em contato imediatamente com o vendedor ou responsável pela entrega.



GAMMA TECH LTDA
Rua Coelho Neto, sem número - Qd 8, Lt 83-A, Casa 1 -
Anhanguera - Goiânia - GO - CEP: 74335-060

GAMMA TECH LTDA
CNPJ: 03163082000183 IE: 103187367

(62) 3285-5626

comercial1@gammax.com.br

STAND3S - ARQUITETURA E CONSULTORIA
CNPJ: 38.226.301/0001-00

(62) 9449-2122
CONTATO.STAND3S@GMAIL.COM

6, 370 - SALA 608

EDIF EMPIRE CENTER - SET OESTE - Goiânia - GO - CEP: 74115-070

Validade da proposta
24/07/2025

Previsão de entrega
Porta em media 20 dias uteis

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	P110-2,0 S - Porta folha simples 110 cm-blindada com 2.0 mmPb-para pintura ou verniz	Porta de madeira blindada internamente com lâmina de chumbo eletrolítico de 1ª fusão e densidade homogênea, acabamento para pintura ,acompanha portal com jabro grosso de 4,5cm ferragens 1º padrão (dobradiça Imab3.5/3 reforçada FCA, maçaneta Imab tipo (Duna CA) jogos de alisares de 7cm com lâmina de chumbo toda em madeira, fechadura e dobradiças em aço inox .	8.460,00	16.920,00
1	P80-2,0 S - Porta folha simples 80 cm-blindada com 2.0 mmPb-para pintura ou verniz	Porta de madeira blindada internamente com lâmina de chumbo eletrolítico de 1ª fusão e densidade homogênea, acabamento para pintura ,acompanha portal com jabro grosso de 4,5cm ferragens 1º padrão (dobradiça Imab3.5/3 reforçada FCA, maçaneta Imab tipo (Duna CA) jogos de alisares de 7cm com lâmina de chumbo toda em madeira, fechadura e dobradiças em aço inox .	6.745,00	6.745,00
Total				23.665,00
Valor líquido				23.665,00

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Unitário R\$	Total R\$
1	2	Peça	Porta Plumbífera modelo Classic , composta por chapa de madeira, para pintura, revestida internamente com Lençol de Chumbo refinado de 2,0mm de espessura e com teor de pureza 99,985%, com kit completo de ferragens de alto padrão de acabamento, sendo: fechadura Imab em aço inox escovado, modelo Acess, de conceito Heavy Duty indicada para tráfego Intenso e com dobradiças em aço inox escovado 4"x3" rolamentadas e blindadas de pino fixo, super reforçadas, com batente de aço carbono, que oferece maior força de carga e resistência, é pintado com pintura eletrostática que aumenta sua durabilidade a intempéries. Medida: 1,10x2,10m. Tipo: de Giro. Abertura () à Direita ou () à Esquerda.	4.426,72	8.853,44
2	1	Peça	Porta Plumbífera modelo Classic , composta por chapa de madeira, para pintura, revestida internamente com Lençol de Chumbo refinado de 2,0mm de espessura e com teor de pureza 99,985%, com kit completo de ferragens de alto padrão de acabamento, sendo: fechadura Imab em aço inox escovado, modelo Acess, de conceito Heavy Duty indicada para tráfego Intenso e com dobradiças em aço inox escovado 4"x3" rolamentadas e blindadas de pino fixo, super reforçadas, com batente de aço carbono, que oferece maior força de carga e resistência, é pintado com pintura eletrostática que aumenta sua durabilidade a intempéries. Medida: 0,80x2,10m. Tipo: de Giro. Abertura () à Direita ou () à Esquerda.	3.547,43	3.547,43
TOTAL DE FORNECIMENTO					12.400,87
TOTAL GERAL					12.400,87

CONDIÇÕES GERAIS	
Proposta Valida	15 dias
Previsão de produção	De 07 à 10 dias úteis a partir da confirmação do pedido e/ou depósito bancário
Condições de Pagamento:	pagamento em 03 (três) parcelas sendo: 40% na autorização do pedido (depósito em conta corrente), 30% faturado para 28 dias (boleto bancário) e 30% faturado para 56 dias (boleto bancário) a partir da confirmação do pedido.
Garantia de materiais	01 ano para defeito de fabricação a partir da emissão da N.F. com assistência técnica na fabrica em SP/SP
Assistência Técnica do tipo Balcão:	Permanente por 01 ano, sendo executada diretamente em São Paulo-SP em nossa Assistência Técnica. Ocorrendo despesas com o técnico em viagem e estadia, serão por conta do comprador, assim como pelo envio de materiais através do correio ou outros meios de transporte.
OBS.: Frete por conta da DOCTOR X Instalação por conta do cliente * Sujeito à aprovação de crédito.	

São Paulo, 24 de julho de 2025



Rafael Mora

Depto. Comercial
CPF 335.502.268-37
(11) 99209-9055

rafael.mora@doctorxradiologia.com.br



Anderson Chagas Leite

Depto. Administrativo
CPF 153.304.538-01
(11) 98690-0020

anderson.leite@doctorxradiologia.com.br

DATA : 04/08/2025

NRM /25 50556612

STAND3S ARQUITETURA

LARYSSA

JUSSARA - GO

FONE : 62 8158-6782


PromovEX
 ENGENHARIA
 PROTEÇÃO RADIOLOGICA

VISITE NOSSO SITE

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço	Unitário	Preço	Total
1.1	Porta de abrir PROTER-XP , de 1,10 x 2,10 m, blindada com chumbo de 2 mm , acabamento para pintura, eficiente na proteção contra radiações ionizantes, dobradiças mod. 1535 marca Fama e fechadura marca Arouca Vitória E, guarnições BLIN-X	PÇ	2	R\$	4.075,00	R\$	8.150,00
1.2	Porta de abrir PROTER-XP , de 0,90 x 2,10 m, blindada com chumbo de 2 mm , acabamento para pintura, eficiente na proteção contra radiações ionizantes, dobradiças mod. 1535 marca Fama e fechadura marca Arouca Vitória E, guarnições BLIN-X	PÇ	1	R\$	3.722,50	R\$	3.722,50

2.2 40% DE SINAL SALDO 28/45 DIAS R\$ 11.872,50

ou 30% de sinal saldo /30 DIAS

2.3 Prazo de fabricação 12 dias uteis do pedido

2.4 Validade da proposta : 15 dias

2.5 TRANSPORTE CONTRATANTE JUSSARA -GO R\$ 850,00 pago na coleta

SEM DESCARGA

PROMOVE DO BRASIL LTDA

Julio Andres

promovex@promovex.com.br

Telefone: (11) 4402-1119 - (11) 99688-0154





VIDRAÇARIA E MAT P/ CONTRUÇÃO AKUARIUS
CNPJ: 08.947.284/0001-30 / IE:10.414.564-1
END: AV JOSE BONIFACIO N: 838 JUSSARA -GO
FONE: (62) 98151-2547

ORÇAMENTO

VENDEDOR ; MÁRIO CAPELA

Cliente: UBS HOSPITAL MUNICIPAL

10/07/2025

CNPJ:

END:

MUNICI JUSSARA

CEP:

PROPOSTA DE FORNECIMENTO ; ASSISTECIA E MANUTENCAO DE VIDRO

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR FINAL
2	MAXIM-AR 105X70	R\$500,00.00	R\$1,000.00
2	MAXIM-AR 105X50	R\$ 650,00.00	R\$ 1,300.00
9	MAXIM-AIAÇO CORTEM 50x50	R\$ 450,00.00	R\$ 4,050.00
1	PORTA 724X237 + SENSOR RUDINESE	R\$ 32,016,00	R\$ 32,016,00
1	PORTA 285X237	R\$ 5,472,00.00	R\$ 5,472,00
2	PORTA 90X210	R\$ 1,800.00	R\$ 3,600.00
1	PORTA 130X210	R\$ 2,400.00	R\$ 2,400.00
1	PORTA 110X210	R\$ 1,950.00	R\$ 1,950.00
1	PORTA 405X250	R\$ 8,100.00	R\$ 8,100.00
1	PORTA 400X280	R\$ 6,720.00	R\$ 6,720.00
1	JANELA 2,55X70	R\$ 1,700,00	R\$ 1,700,00
		VALOR TOTAL	R\$ 68,308,00
		VALOR FINAL	R\$ 68,308,00




VIDRAÇARIA VIDRO ARTE
Av. Almirante Saldanha, 536, VILA MARAJOARA
JUSSARA | GO
CNPJ: 14.797.588/0001-60
I.E : 105250163
vidroarte-@hotmail.com


Cep 76270-000
Tel: (62)3373-1396


ORÇAMENTO
Numero: 16300
Emissão: 11/07/2025
Vendedor: NATALIA
Contato: (62) 98145-6837
Email: VENDA1VIDROARTE@OUTLOOK.COM




CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL DE JUSSARA	TEL. FIXO:	CELULAR
EMAIL:	TEL2/Fax:	
ENDEREÇO:, S/N		IE/RG:
CEP: - JUSSARA/GO -		CNPJ/CPF:

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					MAXIM-AR COM 01 MÓDULO SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	2	1050	700	INCOLOR 04MM - COMUM	651,87	1.303,73

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					MAXIM-AR COM 01 MÓDULO SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	9	500	500	INCOLOR 04MM - COMUM	325,34	2.928,07

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					MAXIM-AR COM 02 MÓDULOS HORIZONTAIS SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	1500	500	INCOLOR 04MM - COMUM	758,31	758,31

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
4	3	2250	700	INCOLOR 04MM - COMUM	1.515,37	4.546,11

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Status
---------	------------	-------	--------------------	--------




VIDRAÇARIA VIDRO ARTE
Av. Almirante Saldanha, 536, VILA MARAJOARA
JUSSARA | GO
CNPJ: 14.797.588/0001-60
I.E : 105250163
vidroarte-@hotmail.com


Cep 76270-000
Tel: (62)3373-1396


ORÇAMENTO
Numero: 16298
Emissão: 11/07/2025
Vendedor: NATALIA
Contato: (62) 98145-6837
Email: VENDA1VIDROARTE@OUTLOOK.COM



CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL DE JUSSARA	TEL. FIXO:	CELULAR
EMAIL:	TEL2/Fax:	
ENDEREÇO:, S/N		IE/RG:
CEP: - JUSSARA/GO -		CNPJ/CPF:

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					PORTA DE CORRER 03 FOLHAS MÓVEIS SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	2850	2370	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	4.619,31	4.619,31

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					PORTA DE CORRER 04 FOLHAS - 02 FIXAS E 02 MÓVEIS SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	4050	2500	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	6.080,98	6.080,98

*LOCAL/AMBIENTE:					TIPO:	
					PORTA DE CORRER 06 FOLHAS - 02 FIXAS E 04 MÓVEIS SUPREMA	
*COR PERFIL: BRANCO					*COR ACESSÓRIO: BRANCO	
LINHA: L. SUPREMA					DATA ENTREGA: / /	
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
4	1	7240	2340	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	23.400,00	23.400,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Status
TOTAL:		34.100,29		
DESCONTO		2.100,29		
TOTAL GERAL:		32.000,00	Atenciosamente,	
			NATALIA (62) 98145-6837	
Dt.Venda: / /				
Impresso em: 18/07/25 08:57:21		Aceite do Cliente		VIDRAÇARIA VIDRO ARTE



CONSTRUÍDROS ESQUADRIAS

CNPJ: 40.969.535/0001-90

AVENIDA BUENOS AIRES, LOTE 12J, JARDIN NOVO MUNDO. GOIANIA, GO

(62) 3202-3004 / (62) 99225-8635

laudeirbastos@gmail.com

Obra: HOSPITAL DE JUSSARA 160725

Cliente: -

Data: 16/07/2025

PROPOSTA COMERCIAL / ORÇAMENTO

Relação de Esquadrias da Obra

(PC330-CB-FM-ST) Porta de correr 3 folhas , trilho embutido, com folha móvel, com baguete e sem travessa

Dimensões: (L) 2850 mm, (H) 2370 mm. (Área: 6,75 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 1 peça

Vidros: Temperado Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Tipo de Fecho: BICO PAPAGAIO. Arremate MP347. Reforço Interno e Externo.

Observação: P2



Valor por peça: R\$ 5.133,63. Valor total das peças: R\$ 5.133,63.

(PG100-CB-ST-LB100) Porta de giro 1 folha com baguete, sem travessa, com lambril duplo 100 mm

Dimensões: (L) 900 mm, (H) 2100 mm. (Área: 1,89 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 2 peças

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Observação: P3



Valor por peça: R\$ 2.295,36. Valor total das peças: R\$ 4.590,72.

(PG200-CB-ST-FD-LB100 (45º/45º)) Porta de Giro 2 folhas desiguais , c/ baguete, s/ travessa e c/lambril duplo 100mm(45/45)

Dimensões: (L) 1300 mm, (H) 2100 mm. (Área: 2,73 m²)

Outras Dimensões: Largura 1: 800 mm.

Linha: Suprema

Quantidade: 1 peça

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Arremate MP347.

Observação: P4



Valor por peça: R\$ 3.308,85. Valor total das peças: R\$ 3.308,85.

(PG100-CB-ST-LB100) Porta de giro 1 folha com baguete, sem travessa, com lambril duplo 100 mm

Dimensões: (L) 1100 mm, (H) 2100 mm. (Área: 2,31 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 1 peça

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Observação: P5



Valor por peça: R\$ 2.676,44. Valor total das peças: R\$ 2.676,44.

Relação de Esquadrias da Obra

(PC434-CB-FM-ST (4 trilhos embutidos)) Porta de correr 4 folhas (4 trilhos embutidos), com folhas móveis, com baguete e sem travessa

Dimensões: (L) 4050 mm, (H) 2500 mm. (Área: 10,13 m²)

Linha: Gold

Quantidade: 1 peça

Vidros: Temperado Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Tipo de Fecho: BICO PAPAGAIO. Arremate MP347. Reforço Interno e Externo.

Observação: P6

Valor por peça: R\$ 9.284,84. Valor total das peças: R\$ 9.284,84.



(MAX100-CB (90°/90°)) Maxim-ar 1 módulo, c/ baguete, 90°/90°.

Dimensões: (L) 1050 mm, (H) 700 mm. (Área: 0,74 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 2 peças


Vidros: Vidro Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Número de Módulos: 1. Arremate MP347.

Observação: J1

Valor por peça: R\$ 574,09. Valor total das peças: R\$ 1.148,18.



(MAX-MULT-CB (90°/90°)) Maxim-ar múltiplo, c/ baguete, 90°/90°.

Dimensões: (L) 1500 mm, (H) 500 mm. (Área: 0,75 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 1 peça

Vidros: Vidro Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Número de Módulos: 2. Arremate MP347.

Observação: J2

Valor por peça: R\$ 760,62. Valor total das peças: R\$ 760,62.



(MAX100-CB (90°/90°)) Maxim-ar 1 módulo, c/ baguete, 90°/90°.

Dimensões: (L) 500 mm, (H) 500 mm. (Área: 0,25 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 9 peças


Vidros: Vidro Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Número de Módulos: 1. Arremate MP347.

Observação: J3

Valor por peça: R\$ 320,47. Valor total das peças: R\$ 2.884,23.



Relação de Esquadrias da Obra

(MAX-MULT-CB (90°/90°)) Maxim-ar múltiplo, c/ baguete, 90°/90°.

Dimensões: (L) 2250 mm, (H) 700 mm. (Área: 1,58 m²)

Linha: Suprema


Quantidade: 1 peça

Vidros: Vidro Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Número de Módulos: 3. Arremate MP347.

Observação: J4



Valor por peça: R\$ 1.349,27. Valor total das peças: R\$ 1.349,27.

(PC636-CB-FM-ST (6 trilhos embutidos)) Porta de correr 6 folhas (6 trilhos embutidos), com folhas móveis, com baguete e sem travessa

Dimensões: (L) 7240 mm, (H) 2370 mm. (Área: 17,16 m²)

Linha: Suprema

Quantidade: 1 peça

Vidros: Temperado Incolor 6mm

Acabamento do Perfil: Branco Brilhante RAL9003

Outros Parâmetros: Tipo de Fecho: BICO PAPAGAIO. Arremate MP347. Reforço Interno e Externo.

Observação: PORTA AUTOMATIZAÇÃO



Valor por peça: R\$ 27.286,32. Valor total das peças: R\$ 27.286,32.

RESUMO

Total: R\$ 58.423,10

Área Total: 48,90 m²

Condições de Pagamento a combinar

De Acordo,

CONSTRUVIDROS ESQUADRIAS

Cotação de Frete

Prezado Cliente,
STAND3S - ARQUITETURA E CONSUL

Segue cotação de frete, conforme solicitado:

Cotação: 074546
Vendedor:
Situação: NÃO CONTRATADA.
(Para contratá-la, entre em contato conosco)
Contratante: STAND3S - ARQUITETURA E CONSUL
CNPJ: 38.226.301/0001-00
Tipo de cobrança: A VISTA
Tipo de frete: FRETE A VISTA PAGO NA ENTREGA
Origem do frete: GOIANIA - GO
Destino do frete: JUSSARA - GO
Remetente: GAMMA TECH LTDA - ME
Destinatário: STAND3S - ARQUITETURA E CONSUL
Tipo de destinat.: NÃO CONTRIBUINTE
Número da NF: 000000
Valor da NF (R\$): 15.205,00
Peso Real (Kg): 300,000 (real)
Qtde de volumes: 3
Volume (m³): 0,11

Dimensões (m):	Altura	Largura	Comprim.	Vezes	Total
	1,10	2,10	0,02	1	0,05
	0,80	2,10	0,02	2	0,07

Base de cálculo: R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)
Alíquota ICMS: 19%
Tributação: R\$ 72,20 (SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR DO FRETE: R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)

Inclusão: 04/08/2025
Validade: 14/08/2025
Previsão entrega: 05/08/2025 (Sujeito a recálculo na emissão do CTRC)

Observações: - A presente cotação é válida para a mercadoria acima discriminada.
- Caso haja divergências entre a presente cotação e a mercadoria de fato expedida, o frete será recalculado mantendo-se o mesmo desconto.

Atenciosamente,

GABRIELA LIMA MARQUES RIBEIRO
[INVICTA TRANSPORTES LTDA - ME](#)
CNPJ: 08.594.292/0001-40
Fone: (62) 3586-2300
e-mail: cotacao@invictatransportes.com.br



ORÇAMENTO FORMAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO

FORNECEDOR: 58.281.195 ARTHUR LUCAS BRAGA DE PAULA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 58.281.195/0001-75, residente e domiciliado na Rua RM 17, Quadra 38, Lote 24, Setor Dona Alda Tavares, Nerópolis – GO.

SOLICITANTE: STAND3S – ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 38.226.301/0001-00, Rua 6, n. 370, Sala 608, Edifício Empire Center, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP n. 74.115-070.

OBJETO: Execução de serviços de paisagismo e instalação de sistema de irrigação automatizada, no Hospital Municipal de Jussara – GO, conforme especificações abaixo.

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	Mudas de Barba-de-Serpente (< 0,3m)	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
2	Jabuticaba Híbrida (2,2m)	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
3	Dracena Vermelha (1,30m)	8	R\$ 80,00	R\$ 640,00
4	Guaimbé (0,40m)	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
5	Helicônia (0,50m)	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00
6	Palmeiras Imperiais (1,8m)	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
7	Fórmio Rubro (1,0m)	36	R\$ 60,00	R\$ 2.160,00
8	Mudas de Grama Amendoim	3.150	R\$ 2,00	R\$ 6.300,00
9	Frete	-	-	R\$ 1.000,00
10	Mão de obra (paisagismo)	-	-	R\$ 7.060,00
11	Sistema de Irrigação Automatizada	-	-	R\$ 25.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

PRAZO E CONDIÇÕES:

- Prazo de execução: 30 (trinta) dias corridos;
- Início dos serviços: Imediato, após aceite formal do orçamento;
- Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal de Jussara – GO
- Forma de pagamento à combinar com o contratante.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- A irrigação será executada através de sistema de gotejamento, com complemento por sprays e rotores inteligentes, se tecnicamente necessário;



-
- Todos os canteiros contarão com acesso subterrâneo para manutenção e sistema de automação;
 - Será fornecido pelo contratante o reservatório do sistema de irrigação;
 - O contratante deverá disponibilizar ponto de energia elétrica onde será instalado o quadro de automação da irrigação;
 - As mudas de grama amendoim serão plantadas com espaçamento de 20 a 30 cm entre si;
 - Todos os insumos relacionados ao paisagismo (terra, terra preta, substratos, adubo de cova, etc.) serão de responsabilidade do contratante, sendo necessário o fornecimento em tempo hábil para a execução dos serviços.

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 15 dias corridos, a contar da data de emissão.

Nerópolis/GO, 10 de julho de 2025.

ARTHUR LUCAS BRAGA DE PAULA

CPF nº 065.456.651-89

Manuseie com cuidado para evitar danos ao material.

Atenção! Todo material assentado será considerado como produto aceito.

5 - Assentamento

Recomenda-se que o assentamento das pedras seja a última etapa de execução da obra, para evitar que outras etapas construtivas danifiquem o produto ou sua aparência. Antes do assentamento, molhe as pedras para eliminar o pó, sujeiras e eventuais resíduos que possam interferir na aderência da argamassa.

Utilize argamassa colante ACIII branca para pedras claras e brancas, e cinza para demais cores escuras. Siga as instruções do fabricante.

As pedras devem ser colocadas próximas da posição final, sobre os cordões de cola. O posicionamento da peça é então ajustado e a pedra é fixada, sendo pressionada até a posição final. Após o assentamento da primeira pedra, as outras devem seguir o mesmo padrão, conforme a modulação previamente planejada.

As pedras devem ser assentadas com junta seca, ou seja, sem rejunte. Existe a opção de rejuntar alguns modelos, caso esta seja a escolha do cliente.

Se optar por rejunte, siga este procedimento:

1. Rejunte as pedras somente após o tempo especificado pelo fabricante da argamassa.
2. Certifique-se de que a superfície das pedras esteja totalmente limpa, livre de pó e gorduras.
3. Prepare o rejunte em um recipiente limpo, adicionando a quantidade de água conforme as instruções da embalagem.
4. Proteja a face da pedra. Quando necessário, limpe imediatamente para evitar que o rejunte entre nos poros das pedras e provoque manchas indesejáveis.
5. Aplique o rejunte com uma desempenadeira ou espátula, pressionando-o contra as juntas para garantir um preenchimento uniforme.
6. Deixe descansar pelo tempo especificado pelo fabricante do rejunte antes do acabamento.
7. Para o acabamento, passe uma esponja limpa e umedecida em água sobre as juntas das pedras.
8. Para a limpeza final, aguarde o tempo especificado pelo fabricante do rejunte e utilize estopa limpa e umedecida em água.
9. Em áreas externas, evite rejuntar sob o sol.
10. A limpeza pós-obra deve ser feita após o tempo determinado pelo fabricante do rejunte, para não comprometer sua aplicação.

6 - Cuidados após o assentamento

É contraindicado o contato da argamassa ou de qualquer outro material de construção com a superfície exposta do produto. Caso isso ocorra, realize a limpeza imediatamente.

Durante a obra, é importante evitar encostar qualquer tipo de material ou ferramenta na face exposta do revestimento, prevenindo sujeiras e manchas ocasionadas por outros materiais de construção.

Nome Completo: _____

CPF / CNPJ: _____

Telefone: () _____

Data: / /

Assinatura

ORÇAMENTO Nº 0106-25

Serviços

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Implantação paisagística	1	un	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
			Total Serviços	R\$ 4.500,00

Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Liriopes vareagata Toceira	200	un	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
Jabuticaba híbrida 3 mts	1	un	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Dracena cordelyne 1mts	8	un	R\$ 35,00	R\$ 280,00
Guaimbé. 60cm	8	un	R\$ 35,00	R\$ 280,00
Heliconia rostrata 80 cm	8	un	R\$ 38,00	R\$ 304,00
Palmeira imperial. 3mts	3	un	R\$ 200,00	R\$ 600,00
Formio rubro ou verde	36	un	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00
Gramma amendoim bandeija com 64 células	87	un	R\$ 50,00	R\$ 4.350,00
			Total Produtos	R\$ 11.374,00
			Subtotal	R\$ 15.874,00
			Frete	R\$ 1.500,00
			Total Orçamento	R\$ 17.374,00

Observações

Formas de Pagamento: Pix -chave - celular 6299158-5031 Luiz Carlos Barros Arantes

TOTAL:	9.536,22
DESCONTO	2.036,22
TOTAL GERAL:	7.500,00

Atenciosamente,

NATALIA
(62) 98145-6837

Dt.Venda: / / _____

Impresso em: 16/07/25 10:53:23

Aceite do Cliente

VIDRAÇARIA VIDRO ARTE

Orc_Id : 295728
VIVEIRO E FLORICULTURA

ORÇAMENTO / OS 213267

Telefone.: (062)3233-3977

Emissão 14/07/25 16:57

*Não é Válido como Documento Fiscal

CLIENTE.....:	2	CONSUMIDOR	Cidade.....:	GOIANIA	Uf.:	GO
END.....:			BAIRRO.....			
CGC.....:	. . / -		CPF.....:	. . -	CEP.....	74400000
INSCRIÇÃO:			FONE.....:		VENDEDOR:	63 FRANCISCO LIMA
ORIGEM.....:	1	VIVEIRO GOIAS	DESTINO.....:		PEÇAS....	2466 N. PEDIDO:
OPERAÇÃO:	1	VENDA VAREJO	CONDIÇÃO:	1 Dinheiro	FONE TRABALHO:	
LOCAL TRABALHO:					QRFoneTransp	
TRANSPORTADORA:						
PESO LÍQ:						

Código	Cor	Descrição	Local	Marca	Emb.	Und	Qtd	Q.Aux.	Vr.	Unit	Dsc	Ipi	Vr. Total
9105	UN	LIRIOPE VERDE POTE				MD	200		18,00		,00		3.600,00
7269	UN	JABOTICABA BAG 100 L ADULTA 15 ANOS				UN	1		1.550,00		,00		1.550,00
213	UN	DRACENA CORDELINE (ROSA)				UN	8		35,00		,00		280,00
9319	UN	IMBE G				UN	8		60,00		,00		480,00
241	UN	HELICONIA ROSTRATA				UN	8		60,00		,00		480,00
362	UN	PALMEIRA IMPERIAL 3,5M				MD	1		350,00		,00		350,00
219	UN	FORMIO RUBRO				UN	36		60,00		,00		2.160,00
187	UN	GRAMA AMENDOIM FORRACAO				MD	2200		3,00		,00		6.600,00
13942	UN	ADUBO ROSH PLANTIO 15 KG				UN	4		355,00		,00		1.420,00
									0,000		,00	,00%	,00
	Parcela	1	Vencimento	14/07/25	Valor				16.920,00				
	Sub Total	Serviços	Descontos	Vr. Entrada	Frete			Ipi	Icms				Vr.Total
	16.920,00	,00	,00	,00	,00			,00	269,80				16.920,00

Observações.:

Assessor:
Representante:
Vendedor Aux

S
S