

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 			
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025	DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07
RESUMO - ORÇAMENTO FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 450.425,25	5,02%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 214.081,99	2,39%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 29.355,51	0,33%
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 760.464,03	8,48%
5.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 2.422.414,52	27,00%
6.0	DRENAGEM	R\$ 1.959.104,99	21,84%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.258.416,95	14,03%
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 27.485,05	0,31%
9.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 247.515,19	2,76%
10.0	URBANISMO GERAL	R\$ 501.172,63	5,59%
11.0	MELHORIAS URBANAS	R\$ 121.258,16	1,35%
12.0	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA VERDE PARA INFILTRAÇÃO PLUVIAL E RECARGA DE AQUÍFERO	R\$ 210.653,01	2,35%
13.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 728.562,78	8,12%
14.0	OBRAS DE CONTENÇÃO	R\$ 13.981,24	0,16%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.121,37	0,29%
	TOTAL	R\$ 8.971.012,67	100,00%

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA	21/05/2025	
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO	R07	
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 450.425,25	5,02%
1.1			PESSOAL						R\$ 215.914,05	2,41%
1.1.1	CPU 001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL	MÊS	9,00	R\$ 16.939,12	22,12%	R\$ 20.686,05	R\$ 186.174,45	2,08%
1.1.2	CPU 002	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTOS DIVERSOS	MÊS	9,00	R\$ 2.705,86	22,12%	R\$ 3.304,40	R\$ 29.739,60	0,33%
1.2			VIGILÂNCIA						R\$ 234.511,20	2,61%
1.2.1	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.240,00	R\$ 23,15	22,12%	R\$ 28,27	R\$ 91.594,80	1,02%
1.2.2	CPU 349	PRÓPRIA	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.240,00	R\$ 36,12	22,12%	R\$ 44,11	R\$ 142.916,40	1,59%
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 214.081,99	2,39%
2.1			LIMPEZA DE CANTEIRO						R\$ 10.278,94	0,11%
2.1.1	CPU 027	PRÓPRIA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RETROESCAVADEIRA, 88 HP, INCLUSIVE SUPRESSÃO VEGETAL, DESTOCAMENTO E DESMATAMENTO, ESPESSURA DE 15 CM.	M2	600,00	R\$ 0,97	22,12%	R\$ 1,18	R\$ 708,00	0,01%
2.1.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	112,50	R\$ 9,39	22,12%	R\$ 11,47	R\$ 1.290,38	0,01%
2.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	866,25	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 3.196,46	0,04%
2.1.4	CPU 090	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	126,00	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 5.084,10	0,06%
2.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						R\$ 197.296,87	2,20%
2.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,50	R\$ 465,75	22,12%	R\$ 568,77	R\$ 4.265,78	0,05%
2.2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	220,00	R\$ 94,86	22,12%	R\$ 115,84	R\$ 25.484,80	0,28%
2.2.3	10775	SINAPI-I BA	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	18,00	R\$ 1.775,00	15,28%	R\$ 2.046,22	R\$ 36.831,96	0,41%
2.2.4	10778	SINAPI-I BA	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	18,00	R\$ 2.218,75	15,28%	R\$ 2.557,78	R\$ 46.040,04	0,51%
2.2.5	10776	SINAPI-I BA	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	9,00	R\$ 1.386,71	15,28%	R\$ 1.598,60	R\$ 14.387,40	0,16%
2.2.6	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,54	R\$ 1.826,32	22,12%	R\$ 2.230,30	R\$ 1.204,36	0,01%
2.2.7	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	5,00	R\$ 127,74	22,12%	R\$ 156,00	R\$ 780,00	0,01%
2.2.8	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 1.058,36	22,12%	R\$ 1.292,47	R\$ 2.584,94	0,03%
2.2.9	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 246,64	22,12%	R\$ 301,20	R\$ 602,40	0,01%
2.2.10	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 3.075,45	22,12%	R\$ 3.755,74	R\$ 3.755,74	0,04%
2.2.11	CPU 400	PRÓPRIA	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO	UN	1,00	R\$ 1.025,18	22,12%	R\$ 1.251,95	R\$ 1.251,95	0,01%
2.2.12	CPU 029	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	9,00	R\$ 286,58	22,12%	R\$ 349,97	R\$ 3.149,73	0,04%
2.2.13	CPU 030	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	9,00	R\$ 502,38	22,12%	R\$ 613,51	R\$ 5.521,59	0,06%
2.2.14	CPU 401	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	6,00	R\$ 1.252,55	22,12%	R\$ 1.529,61	R\$ 9.177,66	0,10%
2.2.15	CPU 507	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	40,00	R\$ 531,42	22,12%	R\$ 648,97	R\$ 25.958,80	0,29%
2.2.16	CPU 028	PRÓPRIA	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 5,00 x 2,10 M, INCLUSIVE CADEADO.	UN	1,00	R\$ 3.737,09	22,12%	R\$ 4.563,73	R\$ 4.563,73	0,05%
2.2.17	CPU 131	PRÓPRIA	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 8.727,50	22,12%	R\$ 10.658,02	R\$ 10.658,02	0,12%
2.2.18	CPU 157	PRÓPRIA	BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00 M CADA, H ÚTIL=0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3, E 4.	UN	1,00	R\$ 882,71	22,12%	R\$ 1.077,97	R\$ 1.077,97	0,01%
2.3			TRÂNSITO E SEGURANÇA						R\$ 6.506,18	0,07%
2.3.1	01.03.09U	COMPESA	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)	UN	11,00	R\$ 6,30	22,12%	R\$ 7,69	R\$ 84,59	0,00%
2.3.2	01.04.03U	COMPESA	PASSADIÇO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOCÃO/ USO/ REMOÇÃO) P/ PASSAGEM DE VEICULO SOBRE VALA MEDIDA POR AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M2	72,00	R\$ 38,71	22,12%	R\$ 47,27	R\$ 3.403,44	0,04%
2.3.3	01.03.12U	COMPESA	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	500,00	R\$ 3,11	22,12%	R\$ 3,80	R\$ 1.900,00	0,02%
2.3.4	01.03.13U	COMPESA	CONE FLEXIVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN	150,00	R\$ 1,73	22,12%	R\$ 2,11	R\$ 316,50	0,00%
2.3.5	01.03.11U	COMPESA	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M	105,00	R\$ 1,42	22,12%	R\$ 1,73	R\$ 181,65	0,00%
2.3.6	01.03.15U	COMPESA	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN	100,00	R\$ 2,50	22,12%	R\$ 3,05	R\$ 305,00	0,00%
2.3.7	01.03.16U	COMPESA	SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN	100,00	R\$ 2,58	22,12%	R\$ 3,15	R\$ 315,00	0,00%
3.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 29.355,51	0,33%
3.1	5914640	SICRO	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.354,08	R\$ 0,57	22,12%	R\$ 0,70	R\$ 7.247,86	0,08%
3.2	01.08.36U	COMPESA	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE	TXKM	1.342,32	R\$ 0,58	22,12%	R\$ 0,71	R\$ 953,05	0,01%
3.3	01.08.37U	COMPESA	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T	119,04	R\$ 145,52	22,12%	R\$ 177,71	R\$ 21.154,60	0,24%
4.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						R\$ 760.464,03	8,48%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 36.392,67	0,41%
4.1.1	CPU 411	PRÓPRIA	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PVC, DN 50 A 100MM	M	250,72	R\$ 57,74	22,12%	R\$ 70,51	R\$ 17.678,27	0,20%
4.1.2	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	88,07	R\$ 0,54	22,12%	R\$ 0,66	R\$ 58,13	0,00%
4.1.3	101019	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	0,20	R\$ 593,25	22,12%	R\$ 724,48	R\$ 144,90	0,00%
4.1.4	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,54	R\$ 2,29	22,12%	R\$ 2,80	R\$ 4,31	0,00%
4.1.5	CPU 090	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	0,30	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 12,11	0,00%
4.1.6	CPU 339	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE HIDRÔMETRO	UN	107,00	R\$ 141,54	22,12%	R\$ 172,85	R\$ 18.494,95	0,21%
4.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 549.943,47	6,13%
4.2.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	764,88	R\$ 14,93	22,12%	R\$ 18,23	R\$ 13.943,76	0,16%
4.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	287,32	R\$ 90,78	22,12%	R\$ 110,86	R\$ 31.852,30	0,36%
4.2.3	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	46,00	R\$ 29,57	22,12%	R\$ 36,11	R\$ 1.661,06	0,02%

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			 ENGECONSULT ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA	21/05/2025	
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO	R07	
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
4.2.4	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	78,05	R\$ 76,73	22,12%	R\$ 93,70	R\$ 7.313,29	0,08%
4.2.4.1	101582	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	2.678,06	R\$ 71,84	22,12%	R\$ 87,73	R\$ 234.946,20	2,62%
4.2.4.2	CPU 606	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MECANIZADO	M3	89,22	R\$ 223,51	22,12%	R\$ 272,95	R\$ 24.352,60	0,27%
4.2.4.3	CPU 607	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MANUAL	M3	55,14	R\$ 298,39	22,12%	R\$ 364,39	R\$ 20.092,46	0,22%
4.2.4.4	CPU 608	SINAPI	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA OBRA	M3	144,36	R\$ 72,10	22,12%	R\$ 88,05	R\$ 12.710,90	0,14%
4.2.5	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	59,48	R\$ 240,22	22,12%	R\$ 293,36	R\$ 17.449,05	0,19%
4.2.5.1	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	36,75	R\$ 273,96	22,12%	R\$ 334,56	R\$ 12.295,08	0,14%
4.2.6	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	65,56	R\$ 78,22	22,12%	R\$ 95,52	R\$ 6.262,29	0,07%
4.2.7	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	216,68	R\$ 69,16	22,12%	R\$ 84,46	R\$ 18.300,79	0,20%
4.2.8	CPU 535	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	282,24	R\$ 155,40	22,12%	R\$ 189,77	R\$ 53.560,68	0,60%
4.2.9	1107888	SICRO	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	8,63	R\$ 423,89	22,12%	R\$ 517,65	R\$ 4.467,32	0,05%
4.2.9.1	1100657	SINAPI	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	8,63	R\$ 3,43	22,12%	R\$ 4,19	R\$ 36,16	0,00%
4.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	120,55	R\$ 26,35	22,12%	R\$ 32,18	R\$ 3.879,30	0,04%
4.2.11	104733	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	395,08	R\$ 19,18	22,12%	R\$ 23,42	R\$ 9.252,77	0,10%
4.2.12	CPU 277	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	208,46	R\$ 45,48	22,12%	R\$ 55,54	R\$ 11.577,87	0,13%
4.2.13	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	670,71	R\$ 7,74	22,12%	R\$ 9,45	R\$ 6.338,21	0,07%
4.2.14	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.164,46	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 19.056,86	0,21%
4.2.15	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	1.006,06	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 40.594,52	0,45%
4.3			FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 31.254,04	0,35%
4.3.1	COT-146	COTAÇÃO	TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 63 MM	M	1.065,68	R\$ 12,63	15,28%	R\$ 14,56	R\$ 15.516,30	0,17%
4.3.2	COT-147	COTAÇÃO	TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 110 MM	M	187,00	R\$ 38,11	15,28%	R\$ 43,93	R\$ 8.214,91	0,09%
4.3.3	COT-244	COTAÇÃO	TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 20 MM	UN	567,95	R\$ 3,34	15,28%	R\$ 3,85	R\$ 2.186,61	0,02%
4.3.4	COT-234	COTAÇÃO	CAP PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 110	UN	1,00	R\$ 168,96	15,28%	R\$ 194,78	R\$ 194,78	0,00%
4.3.5	COT-104	COTAÇÃO	CAP, PEAD PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 63 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	6,00	R\$ 50,99	15,28%	R\$ 58,78	R\$ 352,68	0,00%
4.3.6	COT-235	COTAÇÃO	COTOVELO 45° PEAD PE 100 - ELETROFUSÃO - 110 MM	UN	2,00	R\$ 189,24	15,28%	R\$ 218,16	R\$ 436,32	0,00%
4.3.7	COT-223	COTAÇÃO	COLARINHO PEAD PE100 - 110 MM	UN	1,00	R\$ 65,25	15,28%	R\$ 75,22	R\$ 75,22	0,00%
4.3.8	COT-236	COTAÇÃO	COTOVELO 90° PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110 MM	UN	2,00	R\$ 177,89	15,28%	R\$ 205,07	R\$ 410,14	0,00%
4.3.9	COT-217	COTAÇÃO	FLANGE AVULSA FOFO - 100MM	UN	1,00	R\$ 135,00	15,28%	R\$ 155,63	R\$ 155,63	0,00%
4.3.10	COT-229	COTAÇÃO	LUVA ELETROFUSÃO - 110 MM	UN	2,00	R\$ 59,22	15,28%	R\$ 68,27	R\$ 136,54	0,00%
4.3.11	COT-123	COTAÇÃO	REDUÇÃO PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110/63MM	UN	2,00	R\$ 139,86	15,28%	R\$ 161,23	R\$ 322,46	0,00%
4.3.12	COT-124	COTAÇÃO	TÊ PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110MM	UN	2,00	R\$ 257,29	15,28%	R\$ 296,60	R\$ 593,20	0,01%
4.3.13	COT-240	COTAÇÃO	TÊ PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 63MM	UN	6,00	R\$ 100,93	15,28%	R\$ 116,35	R\$ 698,10	0,01%
4.3.14	COT-241	COTAÇÃO	COTOVELO 45° PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 63MM	M	12,00	R\$ 58,10	15,28%	R\$ 66,98	R\$ 803,76	0,01%
4.3.15	COT-242	COTAÇÃO	COTOVELO 90° PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 63MM	M	13,00	R\$ 63,91	15,28%	R\$ 73,68	R\$ 957,84	0,01%
4.3.16	COT-243	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 63MM	M	5,00	R\$ 34,62	15,28%	R\$ 39,91	R\$ 199,55	0,00%
4.4			ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 4.275,00	0,05%
4.4.1	23.02.02U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M	1.014,94	R\$ 2,09	22,12%	R\$ 2,55	R\$ 2.588,10	0,03%
4.4.2	23.02.04U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M	178,10	R\$ 2,96	22,12%	R\$ 3,61	R\$ 642,94	0,01%
4.4.3	23.02.01U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO EXTERNO 20 MM A 32 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M	540,91	R\$ 1,58	22,12%	R\$ 1,93	R\$ 1.043,96	0,01%
4.5			LIGAÇÕES DOMICILIARES (HIDRÔMETRO E KIT)						R\$ 34.356,46	0,38%
4.5.1	CPU 558	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201	UN	69,00	R\$ 155,82	22,12%	R\$ 190,29	R\$ 13.130,01	0,15%
4.5.2	CPU 556	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201.	UN	69,00	R\$ 248,86	22,12%	R\$ 303,91	R\$ 20.969,79	0,23%
4.5.3	CPU 557	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E TAMPA DE FERRO	UN	1,00	R\$ 210,17	22,12%	R\$ 256,66	R\$ 256,66	0,00%
4.6			CAIXA DE MEDIDOR DE VAZÃO						R\$ 55.346,42	0,62%
4.6.1	26.08.01U	COMPESA	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,70X2,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.	UN	2,00	R\$ 7.410,35	22,12%	R\$ 9.049,52	R\$ 18.099,04	0,20%
4.6.2	COT-223	COTAÇÃO	COLARINHO PEAD PE100 - 110 MM	UN	4,00	R\$ 65,25	15,28%	R\$ 75,22	R\$ 300,88	0,00%
4.6.3	COT-217	COTAÇÃO	FLANGE AVULSA FOFO - 100MM	UN	4,00	R\$ 135,00	15,28%	R\$ 155,63	R\$ 622,52	0,01%
4.6.4	COT-218	COTAÇÃO	JUNTA DE DESMONTAGEM FOFO - 100MM	UN	2,00	R\$ 840,00	15,28%	R\$ 968,35	R\$ 1.936,70	0,02%
4.6.5	COT-221	COTAÇÃO	TOCO COM FLANGES FOFO 0,25M - 100 MM	UN	2,00	R\$ 455,00	15,28%	R\$ 524,52	R\$ 1.049,04	0,01%
4.6.6	COT-222	COTAÇÃO	TOCO COM FLANGES FOFO 0,50M - 100 MM	UN	2,00	R\$ 746,55	15,28%	R\$ 860,62	R\$ 1.721,24	0,02%
4.6.7	CPU 279	PRÓPRIA	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M	UN	2,00	R\$ 1.169,32	22,12%	R\$ 1.427,97	R\$ 2.855,94	0,03%
4.6.8	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 539,63	22,12%	R\$ 659,00	R\$ 1.318,00	0,01%
4.6.9	CPU 308	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT PROJETADO, ENGASTADO, 8,0 METROS /150 DAN COM ELEMENTOS SECUNDÁRIOS PARA MEDIDORES DE VAZÃO	UN	2,00	R\$ 11.236,10	22,12%	R\$ 13.721,53	R\$ 27.443,06	0,31%
4.7			CAIXA DE LIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE COM REGISTRO DE MANOBRA						R\$ 37.649,01	0,42%
4.7.1	26.01.15U	COMPESA	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.	UN	2,00	R\$ 7.487,04	22,12%	R\$ 9.143,17	R\$ 18.286,34	0,20%
4.7.2	COT-223	COTAÇÃO	COLARINHO PEAD PE100 - 110 MM	UN	2,00	R\$ 65,25	15,28%	R\$ 75,22	R\$ 150,44	0,00%
4.7.3	COT-217	COTAÇÃO	FLANGE AVULSA FOFO - 100MM	UN	2,00	R\$ 135,00	15,28%	R\$ 155,63	R\$ 311,26	0,00%
4.7.4	COT-218	COTAÇÃO	JUNTA DE DESMONTAGEM FOFO - 100MM	UN	2,00	R\$ 840,00	15,28%	R\$ 968,35	R\$ 1.936,70	0,02%

RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE											
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)		9		
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP		15,28%		
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST		22,12%		
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA		21/05/2025		
ENCARGOS		SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO		R07		
ORÇAMENTO													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)			
4.7.5	COT-224	COTAÇÃO	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGE FOFO - 100 MM	UN	2,00	R\$ 1.180,00	15,28%	R\$ 1.360,30	R\$ 2.720,60	0,03%			
4.7.6	COT-225	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER FOFO JM BB - 400 MM	UN	2,00	R\$ 1.294,88	15,28%	R\$ 1.492,74	R\$ 2.985,48	0,03%			
4.7.7	COT-227	COTAÇÃO	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 - 400	UN	2,00	R\$ 350,00	15,28%	R\$ 403,48	R\$ 806,96	0,01%			
4.7.8	COT-228	COTAÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO FOFO JE BBF - 400X200 MM	UN	1,00	R\$ 1.976,15	15,28%	R\$ 2.278,11	R\$ 2.278,11	0,03%			
4.7.9	COT-226	COTAÇÃO	REDUÇÃO FOFO JE FF - 200X100 MM	UN	1,00	R\$ 401,40	15,28%	R\$ 462,73	R\$ 462,73	0,01%			
4.7.10	COT-229	COTAÇÃO	LUVA ELETROFUSÃO - 110 MM	UN	2,00	R\$ 59,22	15,28%	R\$ 68,27	R\$ 136,54	0,00%			
4.7.11	COT-230	COTAÇÃO	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 300 MM	UN	2,00	R\$ 240,00	15,28%	R\$ 276,67	R\$ 553,34	0,01%			
4.7.12	COT-231	COTAÇÃO	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 100 MM	UN	1,00	R\$ 118,50	15,28%	R\$ 136,61	R\$ 136,61	0,00%			
4.7.13	COT-232	COTAÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO FOFO JE BBF - 300 X 100 MM	UN	1,00	R\$ 1.505,00	15,28%	R\$ 1.734,96	R\$ 1.734,96	0,02%			
4.7.14	COT-132	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER FoFo JM BB - 300MM	UN	2,00	R\$ 910,00	15,28%	R\$ 1.049,05	R\$ 2.098,10	0,02%			
4.7.15	CPU 280	PRÓPRIA	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,7 M	UN	2,00	R\$ 1.030,46	22,12%	R\$ 1.258,40	R\$ 2.516,80	0,03%			
4.7.16	CPU 281	PRÓPRIA	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,1 M	UN	2,00	R\$ 218,65	22,12%	R\$ 267,02	R\$ 534,04	0,01%			
4.8			CAIXA DE HIDRANTE						R\$ 11.246,96	0,13%			
4.8.1	CPU 422	PRÓPRIA	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRANTE - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,40X1,80 M, INCLUSIVE CONCRETO MAGRO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.	UN	1,00	R\$ 3.589,29	22,12%	R\$ 4.383,24	R\$ 4.383,24	0,05%			
4.8.2	10921	SINAPI-I	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 5.610,25	15,28%	R\$ 6.467,50	R\$ 6.467,50	0,07%			
4.8.3	24.01.01U	COMPESA	INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA	UN	1,00	R\$ 324,45	22,12%	R\$ 396,22	R\$ 396,22	0,00%			
5.0			REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						R\$ 2.422.414,52	27,00%			
5.1			REDE COLETORA DE ESGOTO						R\$ 786.400,09	8,77%			
5.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DE REDE COLETORA						R\$ 435.872,68	4,86%			
5.1.1.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	155,24	R\$ 14,93	22,12%	R\$ 18,23	R\$ 2.830,03	0,03%			
5.1.1.1.1	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	66,77	R\$ 12,63	22,12%	R\$ 15,42	R\$ 1.029,59	0,01%			
5.1.1.1.2	90102	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	285,62	R\$ 11,57	22,12%	R\$ 14,13	R\$ 4.035,81	0,04%			
5.1.1.1.3	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	246,98	R\$ 8,60	22,12%	R\$ 10,50	R\$ 2.593,29	0,03%			
5.1.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	463,35	R\$ 90,78	22,12%	R\$ 110,86	R\$ 51.366,98	0,57%			
5.1.1.3	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	53,00	R\$ 29,57	22,12%	R\$ 36,11	R\$ 1.913,83	0,02%			
5.1.1.4	101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	508,97	R\$ 43,80	22,12%	R\$ 53,49	R\$ 27.224,81	0,30%			
5.1.1.5	101578	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	877,52	R\$ 36,18	22,12%	R\$ 44,18	R\$ 38.768,83	0,43%			
5.1.1.6	101592	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	485,60	R\$ 50,46	22,12%	R\$ 61,62	R\$ 29.922,67	0,33%			
5.1.1.6.1	CPU 606	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MECANIZADO	M3	50,88	R\$ 223,51	22,12%	R\$ 272,95	R\$ 13.887,70	0,15%			
5.1.1.6.2	CPU 607	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MANUAL	M3	68,50	R\$ 298,39	22,12%	R\$ 364,39	R\$ 24.960,72	0,28%			
5.1.1.6.3	CPU 608	SINAPI	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA OBRA	M3	119,38	R\$ 72,10	22,12%	R\$ 88,05	R\$ 10.511,41	0,12%			
5.1.1.7	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	45,67	R\$ 273,96	22,12%	R\$ 334,56	R\$ 15.279,36	0,17%			
5.1.1.8	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	33,90	R\$ 240,22	22,12%	R\$ 293,36	R\$ 9.944,90	0,11%			
5.1.1.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	120,53	R\$ 78,22	22,12%	R\$ 95,52	R\$ 11.513,03	0,13%			
5.1.1.10	94339	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	47,28	R\$ 107,56	22,12%	R\$ 131,35	R\$ 6.210,23	0,07%			
5.1.1.10.1	94341	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	66,08	R\$ 102,18	22,12%	R\$ 124,78	R\$ 8.245,46	0,09%			
5.1.1.10.2	94333	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	31,31	R\$ 103,45	22,12%	R\$ 126,33	R\$ 3.955,39	0,04%			
5.1.1.11	CPU 535	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	265,20	R\$ 155,40	22,12%	R\$ 189,77	R\$ 50.327,00	0,56%			
5.1.1.12	1107888	SICRO	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	45,67	R\$ 423,89	22,12%	R\$ 517,65	R\$ 23.641,08	0,26%			
5.1.1.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	182,98	R\$ 26,35	22,12%	R\$ 32,18	R\$ 5.888,30	0,07%			
5.1.1.14	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	79,88	R\$ 22,51	22,12%	R\$ 27,49	R\$ 2.195,90	0,02%			
5.1.1.14.1	93380	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	40,09	R\$ 14,73	22,12%	R\$ 17,99	R\$ 721,22	0,01%			
5.1.1.14.2	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	207,60	R\$ 11,91	22,12%	R\$ 14,54	R\$ 3.018,50	0,03%			
5.1.1.14.3	93372	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	197,59	R\$ 15,43	22,12%	R\$ 18,84	R\$ 3.722,60	0,04%			
5.1.1.14.4	CPU 277	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	350,46	R\$ 45,48	22,12%	R\$ 55,54	R\$ 19.464,55	0,22%			

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA			SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)		9		
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP		15,28%		
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST		22,12%		
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA		21/05/2025		
ENCARGOS		SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO		R07		
ORÇAMENTO													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)		PESO (%)		
5.1.1.15	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	637,27	R\$ 7,74	22,12%	R\$ 9,45	R\$	6.022,20	0,07%		
5.1.1.16	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.906,97	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$	18.106,72	0,20%		
5.1.1.17	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	955,90	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$	38.570,57	0,43%		
5.1.2			TUBULAÇÃO E DISPOSITIVOS DE REDE COLETORA						R\$	340.264,42	3,79%		
5.1.2.1	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.386,89	R\$ 61,69	22,12%	R\$ 75,34	R\$	104.488,29	1,16%		
5.1.2.2	CPU 298	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 600 x 1500 MM, DN 150 MM	UN	40,00	R\$ 1.999,95	22,12%	R\$ 2.442,34	R\$	97.693,60	1,09%		
5.1.2.3	CPU 297	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2000 MM, DN 150 MM	UN	4,00	R\$ 4.491,20	22,12%	R\$ 5.484,65	R\$	21.938,60	0,24%		
5.1.2.4	CPU 300	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2500 MM, DN 150 MM	UN	2,00	R\$ 4.744,95	22,12%	R\$ 5.794,53	R\$	11.589,06	0,13%		
5.1.2.5	CPU 469	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 3000 MM, DN 150 MM	UN	3,00	R\$ 6.173,70	22,12%	R\$ 7.539,32	R\$	22.617,96	0,25%		
5.1.2.6	CPU 470	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 3500 MM, DN 150 MM	UN	2,00	R\$ 7.021,20	22,12%	R\$ 8.574,29	R\$	17.148,58	0,19%		
5.1.2.7	CPU 529	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 4000 MM, DN 150 MM	UN	1,00	R\$ 7.021,20	22,12%	R\$ 8.574,29	R\$	8.574,29	0,10%		
5.1.2.8	CPU 483	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 2500 MM, DN 150 MM	UN	2,00	R\$ 5.173,82	22,12%	R\$ 6.318,27	R\$	12.636,54	0,14%		
5.1.2.9	CPU 484	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 3000 MM, DN 150 MM	UN	1,00	R\$ 6.624,00	22,12%	R\$ 8.089,23	R\$	8.089,23	0,09%		
5.1.2.10	CPU 530	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 4000 MM, DN 150 MM	UN	1,00	R\$ 7.471,50	22,12%	R\$ 9.124,20	R\$	9.124,20	0,10%		
5.1.2.11	97983	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	5,60	R\$ 434,97	22,12%	R\$ 531,19	R\$	2.974,66	0,03%		
5.1.2.12	33.07.08U	COMPESA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	M2	15,79	R\$ 1.212,97	22,12%	R\$ 1.481,28	R\$	23.389,41	0,26%		
5.1.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REDE COLETORA						R\$	10.262,99	0,11%		
5.1.3.1	27.01.06U	COMPESA	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	M	1.386,89	R\$ 5,01	22,12%	R\$ 6,12	R\$	8.487,77	0,09%		
5.1.3.2	27.02.04U	COMPESA	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	M	1.386,89	R\$ 1,05	22,12%	R\$ 1,28	R\$	1.775,22	0,02%		
5.2			RAMAL AUXILIAR DA REDE E LIGAÇÃO DOMICILIAR						R\$	411.632,64	4,59%		
5.2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO RAMAL AUXILIAR DA REDE E LIGAÇÃO DOMICILIAR						R\$	106.416,49	1,19%		
5.2.1.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	248,11	R\$ 66,64	22,12%	R\$ 81,38	R\$	20.191,19	0,23%		
5.2.1.2	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	11,00	R\$ 29,57	22,12%	R\$ 36,11	R\$	397,21	0,00%		
5.2.1.3	CPU 607	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MANUAL	M3	43,78	R\$ 298,39	22,12%	R\$ 364,39	R\$	15.952,99	0,18%		
5.2.1.3.1	CPU 608	SINAPI	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA OBRA	M3	43,78	R\$ 72,10	22,12%	R\$ 88,05	R\$	3.854,83	0,04%		
5.2.1.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	59,88	R\$ 78,22	22,12%	R\$ 95,52	R\$	5.719,74	0,06%		
5.2.1.5	CPU 535	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	59,87	R\$ 155,40	22,12%	R\$ 189,77	R\$	11.361,53	0,13%		
5.2.1.5.1	1107888	SICRO	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	29,19	R\$ 423,89	22,12%	R\$ 517,65	R\$	15.110,20	0,17%		
5.2.1.5.2	1100657	SINAPI	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	29,19	R\$ 3,43	22,12%	R\$ 4,19	R\$	122,31	0,00%		
5.2.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	87,57	R\$ 26,35	22,12%	R\$ 32,18	R\$	2.818,00	0,03%		
5.2.1.6.1	CPU 277	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	200,67	R\$ 45,48	22,12%	R\$ 55,54	R\$	11.145,21	0,12%		
5.2.1.7	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,67	R\$ 7,74	22,12%	R\$ 9,45	R\$	1.896,33	0,02%		
5.2.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.545,15	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$	5.701,60	0,06%		
5.2.1.9	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	301,00	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$	12.145,35	0,14%		
5.2.2			LIGAÇÃO DOMICILIAR						R\$	146.357,27	1,63%		
5.2.2.1	CPU 301	PRÓPRIA	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 3,0 M, COM TÊ DE REDUÇÃO, CURVA 45°, TIL DE LIMPEZA E TAMPÃO	UN	139,00	R\$ 862,21	22,12%	R\$ 1.052,93	R\$	146.357,27	1,63%		
5.2.3			TERMINAL DE LIMPEZA						R\$	16.924,74	0,19%		
5.2.3.1	CPU 462	PRÓPRIA	LIGAÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA, REDE DN 150 MM COM CURVA 90 GRAUS E CAP DE CONCRETO	UN	14,00	R\$ 989,94	22,12%	R\$ 1.208,91	R\$	16.924,74	0,19%		
5.2.4			SISTEMA DIP						R\$	138.848,34	1,55%		
5.2.4.1			SISTEMA DE BOMBEAMENTO						R\$	68.011,48	0,76%		
5.2.4.1.1	COT-238	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBAGEM EM LINHA COM CORPO HIDRÁULICO EM AÇO INOX COM VOLUTAS, MOTOR ELÉTRICO E VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE INDIVIDUAL, PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE E PROTEÇÃO, TRANSMISSOR DE NÍVEL POR PRESSÃO HIDROSTÁTICA E CABOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PAINEL E O SBL	UN	1,00	R\$ 58.996,77	15,28%	R\$ 68.011,48	R\$	68.011,48	0,76%		
5.2.4.2			POÇO DE ABRIGO DA BOMBA						R\$	7.117,63	0,08%		
5.2.4.2.1	CPU 520	PRÓPRIA	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,5 M E 2,75 METROS DE PROFUNDIDADE, TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 0,8 M - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E RETIRADA DE MATERIAL	UN	1,00	R\$ 5.828,39	22,12%	R\$ 7.117,63	R\$	7.117,63	0,08%		
5.2.4.3			ENTRADA DE ENERGIA E ABRIGO DE QUADRO						R\$	6.471,90	0,07%		
5.2.4.3.1	CPU 334	PRÓPRIA	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPL0 T, EXTENSÃO DE 9,00 METRS, RESISTÊNCIA DE 200 DAN)	UN	1,00	R\$ 3.280,91	22,12%	R\$ 4.006,65	R\$	4.006,65	0,04%		
5.2.4.3.2	CPU 519	PRÓPRIA	PARADE DE ALVENARIA PARA ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO NAS DIMENSÕES 1,70 X 0,75 X 2,10 M COM PORTA METÁLICA DE DUAS FOLHAS, ABRE PARA FORA, DOIS FECHOS E DISPOSITIVO PARA CADEADO EMBUTIDO	UN	1,00	R\$ 2.018,71	22,12%	R\$ 2.465,25	R\$	2.465,25	0,03%		
5.2.4.4			REDE DE RECALQUE DE ESGOTO						R\$	50.438,06	0,56%		
5.2.4.4.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DA REDE DE RECALQUE DE ESGOTO						R\$	11.940,86	0,13%		
5.2.4.4.1.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	51,24	R\$ 14,93	22,12%	R\$ 18,23	R\$	934,11	0,01%		
5.2.4.4.1.2	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	3,00	R\$ 29,57	22,12%	R\$ 36,11	R\$	108,33	0,00%		
5.2.4.4.1.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	5,12	R\$ 116,62	22,12%	R\$ 142,42	R\$	729,19	0,01%		
5.2.4.4.1.4	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	20,20	R\$ 69,16	22,12%	R\$ 84,46	R\$	1.706,09	0,02%		
5.2.4.4.1.5	CPU 535	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	25,32	R\$ 155,40	22,12%	R\$ 189,77	R\$	4.804,98	0,05%		

ORÇAMENTO

Página 6 de 138

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA										
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO								TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI								BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE								BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025								DATA	21/05/2025
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*						REVISÃO	R07
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
5.3.3.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,64	R\$ 509,12	22,12%	R\$ 621,74	R\$ 2.263,13	0,03%
5.3.3.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,64	R\$ 309,79	22,12%	R\$ 378,32	R\$ 1.377,08	0,02%
5.3.3.8	14.01.03U	COMPESA	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.	M2	351,84	R\$ 4,34	22,12%	R\$ 5,30	R\$ 1.864,75	0,02%
5.3.3.9	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	307,68	R\$ 30,81	22,12%	R\$ 37,63	R\$ 11.578,00	0,13%
5.3.3.10	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	44,16	R\$ 29,53	22,12%	R\$ 36,06	R\$ 1.592,41	0,02%
5.3.3.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	307,68	R\$ 4,24	22,12%	R\$ 5,18	R\$ 1.593,78	0,02%
5.3.3.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	307,68	R\$ 13,54	22,12%	R\$ 16,54	R\$ 5.089,03	0,06%
5.3.3.13	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	36,72	R\$ 49,75	22,12%	R\$ 60,75	R\$ 2.230,74	0,02%
5.3.3.14	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	36,72	R\$ 49,75	22,12%	R\$ 60,75	R\$ 2.230,74	0,02%
5.3.3.15	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	36,72	R\$ 55,95	22,12%	R\$ 68,33	R\$ 2.509,08	0,03%
5.3.3.16	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	36,72	R\$ 70,03	22,12%	R\$ 85,52	R\$ 3.140,29	0,04%
5.3.3.17	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	44,16	R\$ 61,47	22,12%	R\$ 75,07	R\$ 3.315,09	0,04%
5.3.3.18	01817	ORSE	PORTA SANFONADA EM PVC 0.90 x 2.10 m, CORES CINZA OU BRANCA, INSTALADA CINZA OU BRANCA, INSTALADA	UN	12,00	R\$ 204,77	22,12%	R\$ 250,07	R\$ 3.000,84	0,03%
5.3.3.19	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,84	R\$ 146,30	22,12%	R\$ 178,66	R\$ 686,05	0,01%
5.3.4			INSTALAÇÕES PREDIAIS					R\$	26.196,24	0,29%
5.3.4.1	29.02.01U	COMPESA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PONTO DE LUZ COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60W, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR E FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	UN	12,00	R\$ 171,30	22,12%	R\$ 209,19	R\$ 2.510,28	0,03%
5.3.4.2	CPU 593	PRÓPRIA	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) PARA PIA/VASO/LAVATÓRIO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	36,00	R\$ 168,82	22,12%	R\$ 206,16	R\$ 7.421,76	0,08%
5.3.4.3	CPU 594	PRÓPRIA	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN	12,00	R\$ 219,49	22,12%	R\$ 268,04	R\$ 3.216,48	0,04%
5.3.4.4	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 28,11	22,12%	R\$ 34,33	R\$ 411,96	0,00%
5.3.4.5	CPU 592	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVATORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS , ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	12,00	R\$ 208,23	22,12%	R\$ 254,29	R\$ 3.051,48	0,03%
5.3.4.6	28.02.03U	COMPESA	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	12,00	R\$ 135,52	22,12%	R\$ 165,50	R\$ 1.986,00	0,02%
5.3.4.7	CPU 596	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	12,00	R\$ 130,12	22,12%	R\$ 158,90	R\$ 1.906,80	0,02%
5.3.4.8	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	36,00	R\$ 12,24	22,12%	R\$ 14,95	R\$ 538,20	0,01%
5.3.4.9	91180	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	36,00	R\$ 25,83	22,12%	R\$ 31,54	R\$ 1.135,44	0,01%
5.3.4.10	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 9,89	22,12%	R\$ 12,08	R\$ 144,96	0,00%
5.3.4.11	41628	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	12,00	R\$ 264,28	22,12%	R\$ 322,74	R\$ 3.872,88	0,04%
5.3.5			ASSENTAMENTO DE TUBOS					R\$	182,88	0,00%
5.3.5.1	23.01.03U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	24,00	R\$ 4,15	22,12%	R\$ 5,07	R\$ 121,68	0,00%
5.3.5.2	23.01.01U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	24,00	R\$ 2,09	22,12%	R\$ 2,55	R\$ 61,20	0,00%
5.3.6			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS					R\$	51.244,32	0,57%
5.3.6.1	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 422,95	22,12%	R\$ 516,51	R\$ 6.198,12	0,07%
5.3.6.2	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 292,43	22,12%	R\$ 357,12	R\$ 4.285,44	0,05%
5.3.6.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 439,04	22,12%	R\$ 536,16	R\$ 6.433,92	0,07%
5.3.6.4	1030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	12,00	R\$ 40,43	22,12%	R\$ 49,37	R\$ 592,44	0,01%
5.3.6.5	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	112,00	R\$ 246,64	22,12%	R\$ 301,20	R\$ 33.734,40	0,38%
5.4			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR					R\$	645.437,16	7,19%
5.4.1			DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO					R\$	332.378,24	3,71%
5.4.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	258,21	R\$ 24,24	22,12%	R\$ 29,60	R\$ 7.643,02	0,09%
5.4.1.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	325,15	R\$ 212,63	22,12%	R\$ 259,66	R\$ 84.428,45	0,94%
5.4.1.3	CPU 591	PRÓPRIA	CORTE EM ALVENARIA OU ARGAMASSA COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP A GASOLINA	M	2.311,95	R\$ 1,82	22,12%	R\$ 2,22	R\$ 5.132,53	0,06%
5.4.1.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	620,68	R\$ 90,78	22,12%	R\$ 110,86	R\$ 68.808,58	0,77%
5.4.1.5	02.05.52U	COMPESA	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).	M3	21,20	R\$ 88,35	22,12%	R\$ 107,89	R\$ 2.287,27	0,03%
5.4.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	353,49	R\$ 26,35	22,12%	R\$ 32,18	R\$ 11.375,31	0,13%
5.4.1.7	C2536	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	78,48	R\$ 50,65	22,12%	R\$ 61,85	R\$ 4.853,99	0,05%

RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE											
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO								TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI								BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE								BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025								DATA	21/05/2025	
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*						REVISÃO	R07	
ORÇAMENTO											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
5.4.1.8	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	77,07	R\$	735,91	22,12%	R\$ 898,69	R\$ 69.262,04	0,77%
5.4.1.9	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	588,93	R\$	55,95	22,12%	R\$ 68,33	R\$ 40.241,59	0,45%
5.4.1.10	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	448,38	R\$	70,03	22,12%	R\$ 85,52	R\$ 38.345,46	0,43%
5.4.2			ASSENTAMENTO DE TUBOS							R\$ 8.179,45	0,09%
5.4.2.1	23.01.03U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	1.438,12	R\$	4,15	22,12%	R\$ 5,07	R\$ 7.291,27	0,08%
5.4.2.2	23.01.02U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 75 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	112,89	R\$	3,41	22,12%	R\$ 4,16	R\$ 469,62	0,01%
5.4.2.3	23.01.01U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	164,14	R\$	2,09	22,12%	R\$ 2,55	R\$ 418,56	0,00%
5.4.3			MATERIAIS							R\$ 304.879,47	3,40%
5.4.3.1	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.438,12	R\$	13,26	15,28%	R\$ 15,29	R\$ 21.988,85	0,25%
5.4.3.2	9837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	112,89	R\$	12,55	15,28%	R\$ 14,47	R\$ 1.633,52	0,02%
5.4.3.3	9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	164,14	R\$	9,57	15,28%	R\$ 11,03	R\$ 1.810,46	0,02%
5.4.3.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,65	R\$	23,49	22,12%	R\$ 28,69	R\$ 10.002,77	0,11%
5.4.3.5	CPU 603	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 18L), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,40 M, ALTURA INTERNA = 0,45 M.	UN	71,00	R\$	139,31	22,12%	R\$ 170,13	R\$ 12.079,23	0,13%
5.4.3.6	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	R\$	303,21	22,12%	R\$ 370,28	R\$ 2.591,96	0,03%
5.4.3.7	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$	30,74	22,12%	R\$ 37,54	R\$ 262,78	0,00%
5.4.3.8	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$	353,97	22,12%	R\$ 432,27	R\$ 7.348,59	0,08%
5.4.3.9	41628	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	10,00	R\$	264,28	22,12%	R\$ 322,74	R\$ 3.227,40	0,04%
5.4.3.10	26.04.03U	COMPESA	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA.	UN	129,00	R\$	850,23	22,12%	R\$ 1.038,30	R\$ 133.940,70	1,49%
5.4.3.11	CPU 597	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA 1,15mX0,65mX1,00	UN	29,00	R\$	475,25	22,12%	R\$ 580,38	R\$ 16.831,02	0,19%
5.4.3.12	CPU 598	PRÓPRIA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 1,15X0,65 C/ ESPESSURA 0,10M	UN	29,00	R\$	203,06	22,12%	R\$ 247,98	R\$ 7.191,42	0,08%
5.4.3.13	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	116,00	R\$	73,69	22,12%	R\$ 89,99	R\$ 10.438,84	0,12%
5.4.3.14	26.04.03U	COMPESA	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA.	UN	45,00	R\$	850,23	22,12%	R\$ 1.038,30	R\$ 46.723,50	0,52%
5.4.3.15	CPU 600	PRÓPRIA	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM	UN	7,00	R\$	151,96	22,12%	R\$ 185,57	R\$ 1.298,99	0,01%
5.4.3.16	CPU 601	PRÓPRIA	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) PREDIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM	UN	4,00	R\$	88,21	22,12%	R\$ 107,72	R\$ 430,88	0,00%
5.4.3.17	CPU 602	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM PVC PARA TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL), DN 100 MM	UN	128,00	R\$	81,49	22,12%	R\$ 99,52	R\$ 12.738,56	0,14%
5.4.3.18	CPU 604	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL), DN 100 MM	UN	11,00	R\$	262,70	22,12%	R\$ 320,81	R\$ 3.528,91	0,04%
5.4.3.19	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46,00	R\$	9,45	22,12%	R\$ 11,54	R\$ 530,84	0,01%
5.4.3.20	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$	11,86	22,12%	R\$ 14,48	R\$ 86,88	0,00%
5.4.3.21	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	202,86	R\$	12,24	22,12%	R\$ 14,95	R\$ 3.032,76	0,03%
5.4.3.22	91180	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	187,20	R\$	25,83	22,12%	R\$ 31,54	R\$ 5.904,29	0,07%
5.4.3.23	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	104,00	R\$	9,89	22,12%	R\$ 12,08	R\$ 1.256,32	0,01%
5.5			REQUALIFICAÇÃO DE BANHEIROS							R\$ 393.312,28	4,38%
5.5.1			DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO							R\$ 353.864,38	3,94%
5.5.1.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	280,00	R\$	13,39	22,12%	R\$ 16,35	R\$ 4.578,00	0,05%
5.5.1.2	10.03.04U	COMPESA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2	156,06	R\$	30,80	22,12%	R\$ 37,61	R\$ 5.869,42	0,07%
5.5.1.3	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	312,12	R\$	5,88	22,12%	R\$ 7,18	R\$ 2.241,02	0,02%
5.5.1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	258,21	R\$	24,24	22,12%	R\$ 29,60	R\$ 7.643,02	0,09%
5.5.1.5	CPU 591	PRÓPRIA	CORTE EM ALVENARIA OU ARGAMASSA COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP A GASOLINA	M	2.311,95	R\$	1,82	22,12%	R\$ 2,22	R\$ 5.132,53	0,06%
5.5.1.6	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	45,90	R\$	90,78	22,12%	R\$ 110,86	R\$ 5.088,47	0,06%
5.5.1.7	C2536	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	45,90	R\$	50,65	22,12%	R\$ 61,85	R\$ 2.838,92	0,03%
5.5.1.8	02.05.52U	COMPESA	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).	M3	45,90	R\$	88,35	22,12%	R\$ 107,89	R\$ 4.952,15	0,06%
5.5.1.9	14.01.03U	COMPESA	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.	M2	152,40	R\$	4,34	22,12%	R\$ 5,30	R\$ 807,72	0,01%
5.5.1.10	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	320,13	R\$	30,81	22,12%	R\$ 37,63	R\$ 12.046,49	0,13%
5.5.1.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.876,80	R\$	4,24	22,12%	R\$ 5,18	R\$ 9.721,82	0,11%
5.5.1.12	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.876,80	R\$	11,15	22,12%	R\$ 13,62	R\$ 25.562,02	0,28%
5.5.1.13	28.01.02U	COMPESA	PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, E TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN - 1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UN	20,00	R\$	365,35	22,12%	R\$ 446,17	R\$ 8.923,40	0,10%

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT LPP ENGENHARIA										
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA	21/05/2025	
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO	R07	
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
5.5.1.14	28.01.03U	COMPESA	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN	13,00	R\$ 297,92	22,12%	R\$ 363,82	R\$ 4.729,66	0,05%
5.5.1.15	28.01.01U	COMPESA	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	280,00	R\$ 390,00	22,12%	R\$ 476,27	R\$ 133.355,60	1,49%
5.5.1.16	28.02.03U	COMPESA	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUMA OU SUBCOLETOR.	UN	204,00	R\$ 135,52	22,12%	R\$ 165,50	R\$ 33.762,00	0,38%
5.5.1.17	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	312,12	R\$ 70,03	22,12%	R\$ 85,52	R\$ 26.692,50	0,30%
5.5.1.18	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,60	R\$ 74,85	22,12%	R\$ 91,41	R\$ 2.797,15	0,03%
5.5.1.19	16.01.08U	COMPESA	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3 CM DE ESPESSURA.	M2	312,12	R\$ 52,79	22,12%	R\$ 64,47	R\$ 20.122,38	0,22%
5.5.1.20	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,56	R\$ 60,42	22,12%	R\$ 73,78	R\$ 336,44	0,00%
5.5.1.21	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	152,40	R\$ 117,08	22,12%	R\$ 142,98	R\$ 21.790,15	0,24%
5.5.1.22	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	67,61	R\$ 9,39	22,12%	R\$ 11,47	R\$ 775,49	0,01%
5.5.1.23	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.028,30	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 7.484,43	0,08%
5.5.1.24	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	280,00	R\$ 8,80	22,12%	R\$ 10,75	R\$ 3.010,00	0,03%
5.5.1.25	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	280,00	R\$ 10,54	22,12%	R\$ 12,87	R\$ 3.603,60	0,04%
5.5.2			ASSENTAMENTO DE TUBOS						R\$ 182,88	0,00%
5.5.2.1	23.01.03U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	24,00	R\$ 4,15	22,12%	R\$ 5,07	R\$ 121,68	0,00%
5.5.2.2	23.01.01U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	24,00	R\$ 2,09	22,12%	R\$ 2,55	R\$ 61,20	0,00%
5.5.3			MATERIAIS						R\$ 988,08	0,01%
5.5.3.1	36365	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	24,00	R\$ 35,71	15,28%	R\$ 41,17	R\$ 988,08	0,01%
5.5.4			TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA DE FOSSA						R\$ 38.276,94	
5.5.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	200,00	R\$ 90,78	22,12%	R\$ 110,86	R\$ 22.172,00	0,25%
5.5.4.2	C2536	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	45,90	R\$ 50,65	22,12%	R\$ 61,85	R\$ 2.838,92	0,03%
5.5.4.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	983,70	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 3.629,85	0,04%
5.5.4.4	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	191,61	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 7.731,46	0,09%
5.5.4.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	166,06	R\$ 9,39	22,12%	R\$ 11,47	R\$ 1.904,71	0,02%
6.0			DRENAGEM						R\$ 1.959.104,99	21,84%
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES DE DRENAGEM						R\$ 38.594,75	0,43%
6.1.1	1619003	SICRO	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	10,91	R\$ 63,43	22,12%	R\$ 77,46	R\$ 845,09	0,01%
6.1.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,18	R\$ 9,39	22,12%	R\$ 11,47	R\$ 162,64	0,00%
6.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	109,19	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 402,91	0,00%
6.1.4	CPU 090	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	26,18	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 1.056,36	0,01%
6.1.5	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	164,96	R\$ 107,30	22,12%	R\$ 131,03	R\$ 21.614,71	0,24%
6.1.6	CPU 508	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO.	M2	523,91	R\$ 20,62	22,12%	R\$ 25,18	R\$ 13.192,05	0,15%
6.1.7	10.04.03U	COMPESA	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO OU LINHA D'ÁGUA.	M	228,15	R\$ 4,74	22,12%	R\$ 5,79	R\$ 1.320,99	0,01%
6.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DRENAGEM						R\$ 138.078,42	1,54%
6.2.1	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	901,63	R\$ 12,79	22,12%	R\$ 15,62	R\$ 14.083,46	0,16%
6.2.2	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	39,00	R\$ 29,57	22,12%	R\$ 36,11	R\$ 1.408,29	0,02%
6.2.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,35	R\$ 401,53	22,12%	R\$ 490,35	R\$ 2.133,02	0,02%
6.2.4	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	73,08	R\$ 112,66	22,12%	R\$ 137,58	R\$ 10.054,35	0,11%
6.2.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	101,23	R\$ 179,68	22,12%	R\$ 219,43	R\$ 22.212,90	0,25%
6.2.6	CPU 100	PRÓPRIA	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/M	M2	1.425,00	R\$ 10,64	22,12%	R\$ 12,99	R\$ 18.510,75	0,21%
6.2.7	104729	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	399,47	R\$ 16,23	22,12%	R\$ 19,82	R\$ 7.917,50	0,09%
6.2.8	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	627,70	R\$ 7,74	22,12%	R\$ 9,45	R\$ 5.931,77	0,07%
6.2.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.833,29	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 17.834,84	0,20%
6.2.10	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	941,55	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 37.991,54	0,42%
6.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM						R\$ 1.181.294,51	13,17%
6.3.1	103377	SINAPI	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	48,96	R\$ 265,88	22,12%	R\$ 324,69	R\$ 15.896,82	0,18%
6.3.2	94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	40,90	R\$ 201,35	22,12%	R\$ 245,89	R\$ 10.056,90	0,11%
6.3.3	CPU 534	PRÓPRIA	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	89,66	R\$ 339,36	22,12%	R\$ 414,43	R\$ 37.157,79	0,41%
6.3.4	90708	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	38,13	R\$ 730,61	22,12%	R\$ 892,22	R\$ 34.020,35	0,38%

SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT LPP ENGENHARIA										
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO								TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI								BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE								BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025								DATA	21/05/2025
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO	*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*						REVISÃO	R07	
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
6.3.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	689,34	R\$ 4,98	22,12%	R\$ 6,08	R\$ 4.191,19	0,05%
6.3.6	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	92,63	R\$ 119,57	22,12%	R\$ 146,02	R\$ 13.525,83	0,15%
6.3.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	183,46	R\$ 698,95	22,12%	R\$ 853,56	R\$ 156.594,12	1,75%
6.3.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.588,50	R\$ 73,38	22,12%	R\$ 89,61	R\$ 142.345,49	1,59%
6.3.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,35	R\$ 14,68	22,12%	R\$ 17,93	R\$ 167,65	0,00%
6.3.10	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8.155,47	R\$ 13,88	22,12%	R\$ 16,95	R\$ 138.235,22	1,54%
6.3.11	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.781,77	R\$ 13,05	22,12%	R\$ 15,94	R\$ 108.101,41	1,21%
6.3.12	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.346,91	R\$ 11,64	22,12%	R\$ 14,21	R\$ 47.559,59	0,53%
6.3.13	CPU 418	PRÓPRIA	DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB TIPO 01) ADAPTÁVEIS AS BOCAS DE SAÍDA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 400 MM NAS DIMENSÕES 130 X 160 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UN	2,00	R\$ 468,64	22,12%	R\$ 572,30	R\$ 1.144,60	0,01%
6.3.14	CPU 419	PRÓPRIA	DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB TIPO 02) ADAPTÁVEIS AS BOCAS DE SAÍDA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 600 MM NAS DIMENSÕES 130 X 160 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UN	1,00	R\$ 775,50	22,12%	R\$ 947,04	R\$ 947,04	0,01%
6.3.15	CPU 531	PRÓPRIA	BOCA DE SAÍDA DE GALERIA PARA TUBO PEAD DE Ø 0,40 M	UN	2,00	R\$ 574,66	22,12%	R\$ 701,77	R\$ 1.403,54	0,02%
6.3.16	CPU 532	PRÓPRIA	BOCA DE SAÍDA DE GALERIA PARA TUBO PEAD DE Ø 0,60 M	UN	1,00	R\$ 1.205,64	22,12%	R\$ 1.472,33	R\$ 1.472,33	0,02%
6.3.17	CPU 423	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA CIRCULAR FLAP DE AÇO CARBONO Ø 400 MM	UN	2,00	R\$ 3.173,30	22,12%	R\$ 3.875,23	R\$ 7.750,46	0,09%
6.3.18	CPU 424	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA CIRCULAR FLAP DE AÇO CARBONO Ø 600 MM	UN	1,00	R\$ 7.063,92	22,12%	R\$ 8.626,46	R\$ 8.626,46	0,10%
6.3.19	2003975	SICRO	SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	204,79	R\$ 58,64	22,12%	R\$ 71,61	R\$ 14.665,01	0,16%
6.3.20	CPU 516	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÃO Y EM PEAD DN 150 X DN 150 MM PARA DRENAGEM	UN	27,00	R\$ 119,81	22,12%	R\$ 146,31	R\$ 3.950,37	0,04%
6.3.21	CPU 527	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS.	M2	0,98	R\$ 2.012,87	22,12%	R\$ 2.458,12	R\$ 2.408,96	0,03%
6.3.22	2003811	SICRO	CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	3,05	R\$ 143,94	22,12%	R\$ 175,78	R\$ 536,13	0,01%
6.3.23	CPU 533	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2	20,16	R\$ 109,17	22,12%	R\$ 133,32	R\$ 2.687,73	0,03%
6.3.24	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	7.063,72	R\$ 49,60	22,12%	R\$ 60,57	R\$ 427.849,52	4,77%
6.4			IMPLANTAÇÃO DE PISO DRENANTE					R\$ 118.205,22	1,32%	
6.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	324,59	R\$ 1,90	22,12%	R\$ 2,32	R\$ 753,05	0,01%
6.4.2	CPU 100	PRÓPRIA	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/M	M2	421,96	R\$ 10,64	22,12%	R\$ 12,99	R\$ 5.481,26	0,06%
6.4.3	96397	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	97,38	R\$ 232,71	22,12%	R\$ 284,19	R\$ 27.674,42	0,31%
6.4.4	105732	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	48,69	R\$ 236,73	22,12%	R\$ 289,09	R\$ 14.075,79	0,16%
6.4.5	CPU 302	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES DE PEDREIRA ATÉ A OBRA	M3	146,06	R\$ 139,79	22,12%	R\$ 170,71	R\$ 24.933,90	0,28%
6.4.6	CPU 468	PRÓPRIA	PISO EM PLACA 40 X 40 CM DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA DE 6 CM	M2	324,59	R\$ 114,25	22,12%	R\$ 139,52	R\$ 45.286,80	0,50%
6.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM					R\$ 4.514,13	0,05%	
6.5.1	CPU 263	PRÓPRIA	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM	M	676,46	R\$ 0,45	22,12%	R\$ 0,55	R\$ 372,05	0,00%
6.5.2	CPU 262	PRÓPRIA	LIMPEZA DE CANALETAS	M	986,21	R\$ 3,44	22,12%	R\$ 4,20	R\$ 4.142,08	0,05%
6.6			RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES					R\$ 190.966,07	2,13%	
6.6.1	CPU 320	PRÓPRIA	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	2.243,07	R\$ 21,67	22,12%	R\$ 26,46	R\$ 59.351,63	0,66%
6.6.2	CPU 415	PRÓPRIA	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA 150 MICRA	M2	2.243,07	R\$ 1,54	22,12%	R\$ 1,88	R\$ 4.216,97	0,05%
6.6.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	134,58	R\$ 775,16	22,12%	R\$ 946,63	R\$ 127.397,47	1,42%
6.7			ÁREA VERDE COM DRENO SUBTERRÂNEO					R\$ 287.451,89	3,20%	
6.7.1	102298	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	268,29	R\$ 19,54	22,12%	R\$ 23,86	R\$ 6.401,40	0,07%
6.7.2	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	3.835,77	R\$ 3,87	22,12%	R\$ 4,73	R\$ 18.143,19	0,20%
6.7.3	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	3.835,77	R\$ 3,27	22,12%	R\$ 3,99	R\$ 15.304,72	0,17%
6.7.4	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	3.835,77	R\$ 4,79	22,12%	R\$ 5,85	R\$ 22.439,25	0,25%
6.7.5	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	3.835,77	R\$ 0,34	22,12%	R\$ 0,42	R\$ 1.611,02	0,02%
6.7.6	CPU 169	PRÓPRIA	APLICAÇÃO DE GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO	M2	3.835,77	R\$ 1,24	22,12%	R\$ 1,51	R\$ 5.792,01	0,06%
6.7.7	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	3.835,77	R\$ 26,84	22,12%	R\$ 32,78	R\$ 125.736,54	1,40%
6.7.8	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	335,36	R\$ 7,74	22,12%	R\$ 9,45	R\$ 3.169,15	0,04%
6.7.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.065,83	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 7.622,91	0,08%
6.7.10	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	402,44	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 16.238,45	0,18%
6.7.11	CPU 498	PRÓPRIA	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	447,15	R\$ 119,02	22,12%	R\$ 145,35	R\$ 64.993,25	0,72%
7.0			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.258.416,95	14,03%	
7.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DE PAVIMENTAÇÃO					R\$ 163.472,80	1,82%	

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA			SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)		9		
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP		15,28%		
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST		22,12%		
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA		21/05/2025		
ENCARGOS		SEM DESONERAÇÃO	*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*						REVISÃO		R07		
ORÇAMENTO													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)		TOTAL (R\$)	PESO (%)	
7.1.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.134,54	R\$	15,12	22,12%	R\$	18,46	R\$	20.943,61	0,23%
7.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	352,45	R\$	90,78	22,12%	R\$	110,86	R\$	39.072,61	0,44%
7.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	225,15	R\$	26,35	22,12%	R\$	32,18	R\$	7.245,33	0,08%
7.1.4	104733	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	681,09	R\$	19,18	22,12%	R\$	23,42	R\$	15.951,13	0,18%
7.1.5	CPU 277	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	159,12	R\$	45,48	22,12%	R\$	55,54	R\$	8.837,52	0,10%
7.1.6	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	725,93	R\$	7,74	22,12%	R\$	9,45	R\$	6.860,04	0,08%
7.1.7	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.589,66	R\$	3,02	22,12%	R\$	3,69	R\$	20.625,85	0,23%
7.1.8	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	1.088,89	R\$	35,00	15,28%	R\$	40,35	R\$	43.936,71	0,49%
7.2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS								R\$	323.584,43	3,61%
7.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.502,47	R\$	1,90	22,12%	R\$	2,32	R\$	5.805,73	0,06%
7.2.2	105749	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	250,23	R\$	158,26	22,12%	R\$	193,27	R\$	48.361,95	0,54%
7.2.3	CPU 303	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE MACADAME SECO DE PEDREIRA ATÉ A OBRA	M3	249,90	R\$	133,44	22,12%	R\$	162,96	R\$	40.723,70	0,45%
7.2.4	CPU 305	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	36,79	R\$	51,07	22,12%	R\$	62,37	R\$	2.294,59	0,03%
7.2.5	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.502,47	R\$	74,08	22,12%	R\$	90,47	R\$	226.398,46	2,52%
7.3			PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO								R\$	724.189,90	8,07%
7.3.1	CPU 320	PRÓPRIA	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	5.879,94	R\$	21,67	22,12%	R\$	26,46	R\$	155.583,21	1,73%
7.3.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4.311,87	R\$	77,12	22,12%	R\$	94,18	R\$	406.091,92	4,53%
7.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.568,07	R\$	84,87	22,12%	R\$	103,64	R\$	162.514,77	1,81%
7.4			PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES PARA CICLOVIA E COOPER								R\$	47.169,82	0,53%
7.4.1	CPU 320	PRÓPRIA	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	363,42	R\$	21,67	22,12%	R\$	26,46	R\$	9.616,09	0,11%
7.4.2	CPU 415	PRÓPRIA	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA 150 MICRA	M2	363,42	R\$	1,54	22,12%	R\$	1,88	R\$	683,23	0,01%
7.4.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	21,80	R\$	775,16	22,12%	R\$	946,63	R\$	20.636,53	0,23%
7.4.4	CPU 409	PRÓPRIA	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA COM PIGMENTO VERMELHO	M2	363,42	R\$	36,58	22,12%	R\$	44,67	R\$	16.233,97	0,18%
8.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA								R\$	27.485,05	0,31%
8.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$	13.932,87	0,16%
8.1.1	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	23,00	R\$	141,33	22,12%	R\$	172,59	R\$	3.969,57	0,04%
8.1.2	CPU 039	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA	M2	9,07	R\$	899,52	22,12%	R\$	1.098,49	R\$	9.963,30	0,11%
8.2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$	-	R\$	13.552,18	0,15%
8.2.1	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	109,05	R\$	48,21	22,12%	R\$	58,87	R\$	6.419,77	0,07%
8.2.2	5213409	SICRO	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	43,38	R\$	102,62	22,12%	R\$	125,32	R\$	5.436,38	0,06%
8.2.3	5213410	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	M²	9,60	R\$	144,67	22,12%	R\$	176,67	R\$	1.696,03	0,02%
9.0			ILUMINAÇÃO PÚBLICA								R\$	247.515,19	2,76%
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								R\$	34.150,83	0,38%
9.1.1	102298	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	60,00	R\$	19,54	22,12%	R\$	23,86	R\$	1.431,60	0,02%
9.1.2	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	3,00	R\$	29,57	22,12%	R\$	36,11	R\$	108,33	0,00%
9.1.3	103491	SINAPI	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	25,00	R\$	596,61	22,12%	R\$	728,58	R\$	18.214,50	0,20%
9.1.4	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	20,00	R\$	69,16	22,12%	R\$	84,46	R\$	1.689,20	0,02%
9.1.5	CPU 535	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	20,00	R\$	155,40	22,12%	R\$	189,77	R\$	3.795,40	0,04%
9.1.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	35,00	R\$	22,51	22,12%	R\$	27,49	R\$	962,15	0,01%
9.1.7	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	31,25	R\$	7,74	22,12%	R\$	9,45	R\$	295,31	0,00%
9.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	240,62	R\$	3,02	22,12%	R\$	3,69	R\$	887,89	0,01%
9.1.9	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	46,87	R\$	35,00	15,28%	R\$	40,35	R\$	1.891,20	0,02%
9.1.10	CPU 328	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UN	8,00	R\$	376,32	22,12%	R\$	459,56	R\$	3.676,48	0,04%
9.1.11	101009	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	6,72	R\$	44,31	22,12%	R\$	54,11	R\$	363,62	0,00%
9.1.12	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	51,74	R\$	2,92	22,12%	R\$	3,57	R\$	184,71	0,00%
9.1.13	CPU 090	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	16,12	R\$	35,00	15,28%	R\$	40,35	R\$	650,44	0,01%
9.2			ILUMINAÇÃO PÚBLICA								R\$	213.364,36	3,73%
9.2.1	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$	2.194,56	22,12%	R\$	2.680,00	R\$	2.680,00	0,03%

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA			SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE									
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)		9	
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP		15,28%	
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST		22,12%	
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA		21/05/2025	
ENCARGOS		SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO		R07	
ORÇAMENTO												
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)		
9.2.2	101490	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P5	UN	1,00	R\$ 1.649,80	22,12%	R\$ 2.014,74	R\$ 2.014,74	0,02%		
9.2.3	CPU 559	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R\$ 1.631,11	22,12%	R\$ 1.991,91	R\$ 3.983,82	0,04%		
9.2.4	CPU 586	PRÓPRIA	CONJUNTO ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA COM ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, GALVANIZADA A FOGO - PESADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 57,01	22,12%	R\$ 69,62	R\$ 1.531,64	0,02%		
9.2.5	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	110,00	R\$ 14,50	22,12%	R\$ 17,71	R\$ 1.948,10	0,02%		
9.2.6	CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	33,00	R\$ 312,86	22,12%	R\$ 382,06	R\$ 12.607,98	0,14%		
9.2.7	CPU 560	PRÓPRIA	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 24,93	22,12%	R\$ 30,44	R\$ 60,88	0,00%		
9.2.8	CPU 072	PRÓPRIA	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425,00	R\$ 28,50	22,12%	R\$ 34,80	R\$ 14.790,00	0,16%		
9.2.9	CPU 274	PRÓPRIA	CABO DE COBRE NU 16 MM2, ENTERRADO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,00	R\$ 23,82	22,12%	R\$ 29,09	R\$ 1.774,49	0,02%		
9.2.10	CPU 264	PRÓPRIA	CABOS DE ALUMÍNIO XLPE 1 X 16 MM² - 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.140,00	R\$ 3,36	22,12%	R\$ 4,10	R\$ 4.674,00	0,05%		
9.2.11	CPU 265	PRÓPRIA	CABOS DE ALUMÍNIO XLPE 1 X 25 MM² - 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	722,00	R\$ 8,15	22,12%	R\$ 9,95	R\$ 7.183,90	0,08%		
9.2.12	CPU 562	PRÓPRIA	CABO COBRE FLEXÍVEL PP 3 X 4,0 MM2 - PVC - 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$ 17,63	22,12%	R\$ 21,53	R\$ 2.583,60	0,03%		
9.2.13	CPU 561	PRÓPRIA	CABO COBRE FLEXÍVEL PP 3 X 2,5 MM2 - PVC - 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	R\$ 11,93	22,12%	R\$ 14,57	R\$ 1.894,10	0,02%		
9.2.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260,00	R\$ 4,49	22,12%	R\$ 5,48	R\$ 1.424,80	0,02%		
9.2.15	CPU 581	PRÓPRIA	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 542,32	22,12%	R\$ 662,28	R\$ 1.324,56	0,01%		
9.2.16	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	21,00	R\$ 183,50	22,12%	R\$ 224,09	R\$ 4.705,89	0,05%		
9.2.17	97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 354,08	22,12%	R\$ 432,40	R\$ 864,80	0,01%		
9.2.18	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 43,23	22,12%	R\$ 52,79	R\$ 52,79	0,00%		
9.2.19	CPU 585	PRÓPRIA	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ESPESSURA 7 CM	UN	1,00	R\$ 102,40	22,12%	R\$ 125,05	R\$ 125,05	0,00%		
9.2.20	CPU 569	PRÓPRIA	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	R\$ 20,65	22,12%	R\$ 25,22	R\$ 1.765,40	0,02%		
9.2.21	CPU 570	PRÓPRIA	CONECTOR PERFURANTE RDS DE DERIVAÇÃO, PARA CABO SUBTERRÂNEO DE 6-95 MM X 1,5-6 MM, COM PORCA CISALHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	110,00	R\$ 18,73	22,12%	R\$ 22,87	R\$ 2.515,70	0,03%		
9.2.22	CPU 579	PRÓPRIA	CONECTOR DE EMENDA (LUVA DE COMPRESSÃO) PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R\$ 10,94	22,12%	R\$ 13,36	R\$ 534,40	0,01%		
9.2.23	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 17,30	22,12%	R\$ 21,13	R\$ 42,26	0,00%		
9.2.24	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 113,72	22,12%	R\$ 138,87	R\$ 277,74	0,00%		
9.2.25	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 27,33	22,12%	R\$ 33,38	R\$ 100,14	0,00%		
9.2.26	CPU 584	PRÓPRIA	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 654,26	22,12%	R\$ 798,98	R\$ 798,98	0,01%		
9.2.27	CPU 575	PRÓPRIA	CONTATOR BIPOLAR I NOMINAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 335,08	22,12%	R\$ 409,20	R\$ 409,20	0,00%		
9.2.28	CPU 571	PRÓPRIA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 109,88	22,12%	R\$ 134,19	R\$ 134,19	0,00%		
9.2.29	CPU 573	PRÓPRIA	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 261,14	22,12%	R\$ 318,90	R\$ 318,90	0,00%		
9.2.30	CPU 574	PRÓPRIA	TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V PARA TRILHO 50 A- PROGRAMADOR (TIMER) PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 168,52	22,12%	R\$ 205,80	R\$ 205,80	0,00%		
9.2.31	CPU 572	PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 252,95	22,12%	R\$ 308,90	R\$ 1.853,40	0,02%		
9.2.32	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	R\$ 18,95	22,12%	R\$ 23,14	R\$ 277,68	0,00%		
9.2.33	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	R\$ 28,84	22,12%	R\$ 35,22	R\$ 633,96	0,01%		
9.2.34	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 14,05	22,12%	R\$ 17,16	R\$ 102,96	0,00%		
9.2.35	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	8,00	R\$ 21,25	22,12%	R\$ 25,95	R\$ 207,60	0,00%		
9.2.36	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 23,52	22,12%	R\$ 28,72	R\$ 57,44	0,00%		
9.2.37	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	R\$ 34,13	22,12%	R\$ 41,68	R\$ 83,36	0,00%		
9.2.38	CPU 587	PRÓPRIA	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 9,65	22,12%	R\$ 11,78	R\$ 23,56	0,00%		
9.2.39	CPU 588	PRÓPRIA	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 15,86	22,12%	R\$ 19,37	R\$ 38,74	0,00%		
9.2.40	CPU 589	PRÓPRIA	CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 2,95	22,12%	R\$ 3,60	R\$ 180,00	0,00%		
9.2.41	CPU 590	PRÓPRIA	CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 8,89	22,12%	R\$ 10,86	R\$ 543,00	0,01%		
9.2.42	CPU 566	PRÓPRIA	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, COM FECHO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 13,86	22,12%	R\$ 16,93	R\$ 67,72	0,00%		
9.2.43	CPU 567	PRÓPRIA	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 38,40	22,12%	R\$ 46,89	R\$ 422,01	0,00%		
9.2.44	CPU 568	PRÓPRIA	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	360,00	R\$ 2,82	22,12%	R\$ 3,44	R\$ 1.238,40	0,01%		
9.2.45	CPU 344	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	M	450,00	R\$ 4,34	22,12%	R\$ 5,30	R\$ 2.385,00	0,03%		
9.2.46	CPU 071	PRÓPRIA	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M E DN = 5/8" COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	R\$ 151,53	22,12%	R\$ 185,05	R\$ 4.256,15	0,05%		
9.2.47	CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	22,00	R\$ 146,01	22,12%	R\$ 178,31	R\$ 3.922,82	0,04%		

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO							TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE							BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025							DATA	21/05/2025	
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO		*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*					REVISÃO	R07	
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)
9.2.48	CPU 578	PRÓPRIA	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R\$ 4,80	22,12%	R\$ 5,86	R\$ 146,50	0,00%
9.2.49	CPU 564	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R\$ 2.275,76	22,12%	R\$ 2.779,16	R\$ 11.116,64	0,12%
9.2.50	CPU 580	PRÓPRIA	POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 7 METROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R\$ 3.024,89	22,12%	R\$ 3.694,00	R\$ 3.694,00	0,04%
9.2.51	CPU 563	PRÓPRIA	POSTE RETO 9M, COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO À FOGO, ENGASTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.451,60	22,12%	R\$ 2.993,89	R\$ 5.987,78	0,07%
9.2.52	CPU 576	PRÓPRIA	POSTE METÁLICO RETO PESADO SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO À FOGO, ENGASTADO 16 METROS - ALTURA LIVRE 15 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 4.014,73	22,12%	R\$ 4.902,79	R\$ 14.708,37	0,16%
9.2.53	CPU 577	PRÓPRIA	POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL CURVO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 9 METROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	R\$ 2.408,70	22,12%	R\$ 2.941,50	R\$ 8.824,50	0,10%
9.2.54	CPU 582	PRÓPRIA	POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO 5M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	R\$ 1.198,89	22,12%	R\$ 1.464,08	R\$ 4.392,24	0,05%
9.2.55	CPU 565	PRÓPRIA	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 22,30	22,12%	R\$ 27,23	R\$ 54,46	0,00%
9.2.56	CPU 433	PRÓPRIA	SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 72,92	22,12%	R\$ 89,05	R\$ 534,30	0,01%
9.2.57	CPU 176	PRÓPRIA	SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 77,10	22,12%	R\$ 94,15	R\$ 188,30	0,00%
9.2.58	CPU 428	PRÓPRIA	SUPORTE TIPO CRUZETA PARA TRÊS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 271,62	22,12%	R\$ 331,70	R\$ 1.990,20	0,02%
9.2.59	CPU 170	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN	12,00	R\$ 215,92	22,12%	R\$ 263,68	R\$ 3.164,16	0,04%
9.2.60	CPU 168	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN	20,00	R\$ 120,82	22,12%	R\$ 147,55	R\$ 2.951,00	0,03%
9.2.61	CPU 068	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 100 W - ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 19980 LUMENS, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 185 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	R\$ 436,72	22,12%	R\$ 533,32	R\$ 12.266,36	0,14%
9.2.62	CPU 067	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 70 W - 10100 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 418,00	22,12%	R\$ 510,46	R\$ 4.594,14	0,05%
9.2.63	CPU 066	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 320,55	22,12%	R\$ 391,46	R\$ 6.263,36	0,07%
9.2.64	CPU 583	PRÓPRIA	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 130 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.267,91	22,12%	R\$ 1.548,37	R\$ 4.645,11	0,05%
9.2.65	CPU 430	PRÓPRIA	REFLETOR DE LED 350 W - - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - 25844 LUMMENS, FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO ATRAVÉS DE CAIXA IP66 ACOPLADA COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 605,23	22,12%	R\$ 739,11	R\$ 13.303,98	0,15%
9.2.66	CPU 431	PRÓPRIA	REFLETOR DE LED 500 W - - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - 25844 LUMMENS, FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO ATRAVÉS DE CAIXA IP66 ACOPLADA COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 859,99	22,12%	R\$ 1.050,22	R\$ 18.903,96	0,21%
9.2.67	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	402,50	R\$ 12,23	22,12%	R\$ 14,94	R\$ 6.013,35	0,07%
10.0			URBANISMO GERAL						R\$ 501.172,63	5,59%
10.1			MOBILIÁRIO URBANO						R\$ 261.520,19	2,92%
10.1.2	CPU 092	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO ARMADO LINEAR COM JUNTAS PLÁSTICAS ESPESSURA 3 MM X 17 MM, NA COR CINZA COM 0,50 M DE PROFUNDIDADE, BASE EM ALVENARIA DOBRADA, SEM ENCOSTO	M	106,91	R\$ 251,62	22,12%	R\$ 307,28	R\$ 32.851,30	0,37%
10.1.3	CPU 285	PRÓPRIA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	UN	18,00	R\$ 148,28	22,12%	R\$ 181,08	R\$ 3.259,44	
10.1.4	CPU 091	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR COM JARDINEIRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO COM JUNTAS PLÁSTICAS ESPESSURA 3 MM X 12 MM, NA COR CINZA COM 0,50 M DE PROFUNDIDADE, BASE EM ALVENARIA DOBRADA, SEM ENCOSTO	UN	15,00	R\$ 1.343,68	22,12%	R\$ 1.640,90	R\$ 24.613,50	
10.1.5	CPU 093	PRÓPRIA	CONJUNTOS DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA COM TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 4/4 INTERCALADA COM COR BRANCA E PRETA, CONTRATAMPO EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA E BASE EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO (0,40 M X 0,40 M) COM 0,85 MESTRO DE COMPRIMENTO PARAFUSADO NO PISO. 4 BANCOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E CONTRATRAMPO E BASE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 7.018,25	22,12%	R\$ 8.570,69	R\$ 128.560,35	
10.1.6	COT-117	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICA DE CASINHA DE BARCO COM ESCORREGO, PONTE ESTENDIDA E ESCADA INCLINADA NAS DIMENSÕES 8,00 X 4,60, FEITO COM TROCOS DE EUCALIPTO , ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO. CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	R\$ 11.000,00	15,28%	R\$ 12.680,80	R\$ 12.680,80	
10.1.7	COT-152	COTAÇÃO	EQUIPAMENTO COM PAREDE DE ESCALADA E ESCORREGADOR DE PLÁSTICO NA COR AMARELA PARA PARQUINHO. COM TUBO EM CONCRETO D = 90 CM NO INTERIOR, ENVOLTO COM PEDRA ARGAMASSADA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6) COM PEDRAS DE ESCALADA FIXADAS POR PARAFUSOS DE EXPANSÃO E ACABAMENTO EM CONCRETO COM 10 CM DE ESPESSURA PIGMENTADO NA COR LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 9.805,00	15,28%	R\$ 11.303,20	R\$ 33.909,60	

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE												
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO								TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9		
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI								BDI TER. E EQUIP	15,28%		
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE								BDI SERV CONST	22,12%		
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025								DATA	21/05/2025		
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO	*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*							REVISÃO	R07		
ORÇAMENTO												
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	PESO (%)		
10.1.8	COT-012	COTAÇÃO	EQUIPAMENTO DE ESCORREGAR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES 2,50X0,45X1,50M PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO TRATADA, PINTADA COM VERNIZ FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 2.200,00	22,12%	R\$ 2.686,64	R\$ 8.059,92			
10.1.9	COT-011	COTAÇÃO	EQUIPAMENTO EM FORMA DE GANGORRA TRIPLA PARA PARQUINHO COM 3 PRANCHAS DE 2 LUGARES, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 4.800,00	22,12%	R\$ 5.861,76	R\$ 17.585,28			
10.2			EQUIPAMENTOS						R\$ 97.462,89	1,09%		
10.2.1			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						R\$ 97.462,89	1,09%		
10.2.1.1			QUADRA POLIESPORTIVA						R\$ 97.462,89	1,09%		
10.2.1.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	128,00	R\$ 0,44	22,12%	R\$ 0,54	R\$ 69,12	0,00%		
10.2.1.1.2	103074	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	128,00	R\$ 171,77	22,12%	R\$ 209,77	R\$ 26.850,56	0,30%		
10.2.1.1.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	128,00	R\$ 39,36	22,12%	R\$ 48,07	R\$ 6.152,96	0,07%		
10.2.1.1.4	CPU 413	PRÓPRIA	CORTE MECÂNICO DE PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	89,60	R\$ 4,00	22,12%	R\$ 4,88	R\$ 437,25	0,00%		
10.2.1.1.5	CPU 414	PRÓPRIA	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	M2	128,00	R\$ 17,88	22,12%	R\$ 21,84	R\$ 2.795,52	0,03%		
10.2.1.1.6	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	128,00	R\$ 27,82	22,12%	R\$ 33,97	R\$ 4.348,16	0,05%		
10.2.1.1.7	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	63,98	R\$ 10,77	22,12%	R\$ 13,15	R\$ 841,34	0,01%		
10.2.1.1.8	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	92,81	R\$ 178,91	22,12%	R\$ 218,48	R\$ 20.277,13	0,23%		
10.2.1.1.9	CPU 537	PRÓPRIA	MURETA EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,15M, BLOCOS DE CONCRETO ARMADO 20 MPA (35X35X35CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA ALTURA TOTAL=80CM	M	46,12	R\$ 228,75	22,12%	R\$ 279,35	R\$ 12.883,62	0,14%		
10.2.1.1.10	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	185,61	R\$ 51,98	22,12%	R\$ 63,48	R\$ 11.782,52	0,13%		
10.2.1.1.11	CPU 125	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE VÔLEI E REDE DE NYLON	PAR	2,00	R\$ 2.551,68	22,12%	R\$ 3.116,11	R\$ 6.232,22	0,07%		
10.2.1.1.12	CPU 119	PRÓPRIA	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,13	R\$ 950,22	22,12%	R\$ 1.160,41	R\$ 4.792,49	0,05%		
10.3			ELEMENTOS DIVISÓRIOS						R\$ 142.189,55	1,58%		
10.3.1	CPU 288	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, TRAVESSA SUPERIOR E MONTANTES TUBULARES A CADA 1,20 M COM TUBO RETANGULAR 40 X 20 MM E ESPESSURA 2,25 MM E GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM AÇO DE 1" DE LARGURA E 1/2" DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	143,41	R\$ 642,71	22,12%	R\$ 784,88	R\$ 112.559,64	1,25%		
10.3.2	CPU 407	PRÓPRIA	CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISÃO DE LOTES DE 1,60 METROS EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM PINTURA ACRÍLICA	M	33,31	R\$ 728,40	22,12%	R\$ 889,52	R\$ 29.629,91	0,33%		
11.0			MELHORIAS URBANAS						R\$ 121.258,16	1,35%		
11.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.499,05	R\$ 2,10	22,12%	R\$ 2,56	R\$ 3.837,57	0,04%		
11.2	88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1.499,05	R\$ 19,35	22,12%	R\$ 23,63	R\$ 35.422,55	0,39%		
11.3	20193	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	1.499,05	R\$ 22,50	15,28%	R\$ 25,94	R\$ 38.885,36	0,43%		
11.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1.499,05	R\$ 23,55	22,12%	R\$ 28,76	R\$ 43.112,68	0,48%		
12.0			MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA VERDE PARA INFILTRAÇÃO PLUVIAL E RECARGA DE AQUIFERO						R\$ 210.653,01	2,35%		
12.1			ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL						R\$ 24.262,68	0,27%		
12.1.1	CPU 522	PRÓPRIA	BIÓLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	MÊS	3,00	R\$ 6.622,63	22,12%	R\$ 8.087,56	R\$ 24.262,68	0,27%		
12.2			SERVIÇOS PRELIMINARES DO PAISAGISMO						R\$ 9.533,27	0,11%		
12.2.1	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	11,00	R\$ 693,51	22,12%	R\$ 846,91	R\$ 9.316,01	0,10%		
12.2.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,14	R\$ 9,39	22,12%	R\$ 11,47	R\$ 24,55	0,00%		
12.2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,47	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 60,77	0,00%		
12.2.4	CPU 090	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	3,27	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 131,94	0,00%		
12.3			ADUBAÇÃO E PLANTIO						R\$ 176.857,06	1,97%		
12.3.1	102298	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	393,07	R\$ 19,54	22,12%	R\$ 23,86	R\$ 9.378,65	0,10%		
12.3.2	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	1.965,38	R\$ 3,87	22,12%	R\$ 4,73	R\$ 9.296,25	0,10%		
12.3.3	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1.965,38	R\$ 3,27	22,12%	R\$ 3,99	R\$ 7.841,87	0,09%		
12.3.4	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1.965,38	R\$ 4,79	22,12%	R\$ 5,85	R\$ 11.497,47	0,13%		
12.3.5	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	1.965,38	R\$ 0,34	22,12%	R\$ 0,42	R\$ 825,46	0,01%		
12.3.6	CPU 169	PRÓPRIA	APLICAÇÃO DE GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO	M2	1.965,38	R\$ 1,24	22,12%	R\$ 1,51	R\$ 2.967,72	0,03%		
12.3.7	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.965,38	R\$ 26,84	22,12%	R\$ 32,78	R\$ 64.425,16	0,72%		
12.3.8	4413950	SICRO	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	72,00	R\$ 109,79	22,12%	R\$ 134,08	R\$ 9.653,76	0,11%		
12.3.9	4413949	SICRO	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	54,00	R\$ 249,45	22,12%	R\$ 304,63	R\$ 16.450,02	0,18%		
12.3.10	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	589,60	R\$ 7,74	22,12%	R\$ 9,45	R\$ 5.571,72	0,06%		
12.3.11	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	884,40	R\$ 3,02	22,12%	R\$ 3,69	R\$ 3.263,44	0,04%		
12.3.12	CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	884,40	R\$ 35,00	15,28%	R\$ 40,35	R\$ 35.685,54	0,40%		
13.0			DEMOLIÇÕES						R\$ 728.562,78	8,12%		
13.1			SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 68.772,30	0,77%		

ORÇAMENTO

TOTAL GERAL	R\$	8.971.012,67	100,00%
-------------	-----	--------------	---------

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1			PESSOAL							
1.1.1	PRÓPRIA	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL	MÊS	PRAZO (MÊS)					9,00
XXX			TOTAL DA OBRA		9,00					9,00
XXX										-
1.1.2	PRÓPRIA	CPU 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTOS DIVERSOS	MÊS	PRAZO (MÊS)					9,00
XXX			TOTAL DA OBRA		9,00					9,00
XXX										-
1.2			VIGILÂNCIA							
1.2.1	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H/DIA	DIAS				3.240,00
XXX			VIGIA (12 x 36) - 06h ÀS 18h		12,00	270,00				3.240,00
XXX										-
1.2.2	PRÓPRIA	CPU 349	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H/DIA	DIAS				3.240,00
XXX			VIGIA (12 x 36) - 18h ÀS 06h		12,00	270,00				3.240,00
XXX										-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1			LIMPEZA DE CANTEIRO							
2.1.1	PRÓPRIA	CPU 027	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RETROESCAVADEIRA, 88 HP, INCLUSIVE SUPRESSÃO VEGETAL, DESTOCAMENTO E DESMATAMENTO, ESPESSURA DE 15 CM.	M2	ÁREA (M2)					600,00
XXX			CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-CANT - DIMENSÕES (30 X 20 M)		600,00					600,00
XXX										-
2.1.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBR A E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	ÁREA (M2)		ESP (M)		EMPOL.	112,50
XXX			ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DO TERRENO (ITEM 2.1.1) X ESPESSURA X EMPOLAMENTO		600,00		0,15		1,25	112,50
XXX										-
2.1.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	866,25
XXX			VOLUME DE CARGA DE ENTULHO (ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DO TERRENO X ESPESSURA X EMPOLAMENTO - ITEM 2.1.2) X DMT DE CTR DE ENTULHO		112,50				7,70	866,25
XXX										-
2.1.4	PRÓPRIA	CPU 090	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	126,00
XXX			VOLUME DE CARGA A SER DEPOSITADO EM CTR (ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DO TERRENO X ESPESSURA - ITEM 2.1.2) X PESO ESP.		90,00				1,40	126,00
XXX										-
2.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	COMP (M)	LARG (M)				7,50
XXX			CONSIDERANDO DUAS PLACAS DE OBRA COM DIMENSÕES (2,5 X 1,50 M)		2,50	1,50		2,00		7,50
XXX										-
2.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	PERÍM.(M)		ALT (M)			220,00
XXX			CONFORME A PRANCHA SESAN-BB-PE-CANT - CANTEIRO COM PERÍMETRO DE 30 + 30 + 20 + 20 - ALTURA DE 2,20 M		100,00		2,20			220,00
XXX										-
2.2.3	SINAPI-I BA	10775	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	PRAZO (MÊS)					18,00
XXX			LOCAÇÃO MENSAL DE 2 CONTAINERS - UM PARA ENGENHARIA 2 OUTRO PARA FISCALIZAÇÃO		9,00			2,00		18,00
XXX										-
2.2.4	SINAPI-I BA	10778	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	PRAZO (MÊS)					18,00
XXX			LOCAÇÃO MENSAL DE 2 CONTAINERS - BANHEIROS		9,00			2,00		18,00
XXX										-
2.2.5	SINAPI-I BA	10776	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	PRAZO (MÊS)					9,00
XXX			LOCAÇÃO MENSAL DE 1 CONTAINER - ALMOXARIFADO		9,00			1,00		9,00
XXX										-
2.2.6	SINAPI	105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL AF_03/2024	M3	COMP (M)	LARG (M)	ALT (M)		BLOCOS	0,54
XXX			BLOCOS DE APOIO DE CONCRETO COM DIMENSÕES (0,30 X 0,30 X 0,30 M) PARA CONTAINERS - CONSIDERANDO 4 BLOCOS POR CONTAINER		0,30	0,30	0,30	5,00	4,00	0,54
XXX										-
2.2.7	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN						5,00
XXX			INSTALAÇÃO DOS CONTEINERS					5,00		5,00
XXX										-
2.2.8	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN						2,00
XXX			PARA OS CONTAINERES DE VESTIÁRIOS					2,00		2,00
XXX										-
2.2.9	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN						2,00
XXX			PARA OS CONTAINERES DE ESCRITÓRIOS					2,00		2,00
XXX										-
2.2.10	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN						1,00
XXX			PARA OS CANTEIRO					1,00		1,00
XXX										-
2.2.11	PRÓPRIA	CPU 400	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO	UN						1,00
XXX			PONTO DE ENERGIA					1,00		1,00
XXX										-
2.2.12	PRÓPRIA	CPU 029	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	COMP (M)	LARG (M)				9,00
XXX			CONSIDERANDO UMA CENTRAL COM DIMENSÕES (3,00 X 3,00 M)		3,00	3,00		1,00		9,00
XXX										-
2.2.13	PRÓPRIA	CPU 030	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	COMP (M)	LARG (M)				9,00
XXX			CONSIDERANDO UMA CENTRAL COM DIMENSÕES (3,00 X 3,00 M)		3,00	3,00		1,00		9,00
XXX										-
2.2.14	PRÓPRIA	CPU 401	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	COMP (M)	LARG (M)				6,00
XXX			GUARITA		2,00	3,00		1,00		6,00
XXX										-
2.2.15	PRÓPRIA	CPU 507	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	COMP (M)	LARG (M)				40,00
XXX			ÁREA DE REFEITÓRIO DE ACORDO COM A PRANCHA SESAN-BB-PE-CANT - COM ÁREA DE 40 METROS QUADRADOS		10,00	4,00		1,00		40,00
XXX										-
2.2.16	PRÓPRIA	CPU 028	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 5,00 x 2,10 M, INCLUSIVE CADEADO.	UN						1,00
XXX			PORTÃO CANTEIRO					1,00		1,00
XXX										-
2.2.17	PRÓPRIA	CPU 131	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN						1,00
XXX			PONTO DE ENERGIA					1,00		1,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX										-
2.2.18	PRÓPRIA	CPU 157	BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00 M CADA, H ÚTIL=0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3, E 4.	UN						1,00
XXX			ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS					1,00		1,00
XXX										-
2.3			TRÂNSITO E SEGURANÇA							
2.3.1	COMPESA	01.03.09U	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)	UN	EXTENSÃO DA REDE (M)					11,00
XXX			PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA - CONSIDERANDO 1 PLACA A CADA 100 METROS DE EXTENSÃO PARA REDE DE ÁGUA - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS		1.041,60			11,00		11,00
XXX										-
2.3.2	COMPESA	01.04.03U	PASSADIÇO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOÇÃO/ USO/ REMOÇÃO) P/ PASSAGEM DE VEICULO SOBRE VALA MEDIDA POR AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M2	COMP (M)	LARG (M)				72,00
XXX			PASSADIÇO (PARA VEÍCULOS LEVES OU PEDESTRES) COM DIMENSÕES E 4,00 X 3,00 M- CONSIDERANDO 1 PASSADIÇO A CADA 200 METROS DE REDE - O QUANTITATIVO TOTAL FOI OBTIDO A PARTIR DA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO INDICADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO SAA DOS TRECHOS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 1041,60 METROS, RESULTANDO NO CÁLCULO: (1.041,60 ÷ 200) × 12 M2 = 72 PASSADIÇOS (ARREDONDADO).		4,00	3,00		6,00		72,00
XXX										-
2.3.3	COMPESA	01.03.12U	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	EXTENSÃO (M)					500,00
XXX			TELA DE TAPUME LARANJA (BARREIRA FÍSICA DE PROTEÇÃO) - CONSIDERADA DUAS FRENTES DE TRABALHO ABERTAS SIMULTÂNEAS PARA VALAS OU ESCAVAÇÕES COM 250 METROS DE EXTENSÃO		250,00			2,00		500,00
XXX										-
2.3.4	COMPESA	01.03.13U	CONE FLEXIVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN						150,00
XXX			CONE FLEXÍVEL (SINALIZAÇÃO VERTICAL TEMPORÁRIA) - CONSIDERANDO 75 CONES PARA CADA FRETE DE TRABALHO SIMULTÂNEA (DUAS FRENTES)					150,00		150,00
XXX										-
2.3.5	COMPESA	01.03.11U	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M	EXTENSÃO (M)					105,00
XXX			FITA DE SINALIZAÇÃO (ISOLAMENTO LEVE) - USADA PARA CERCAR ÁREAS DE MENOR RISCO - CONSIDERNADO 1 METRO A CADA 10 METROS DE REDE - O QUANTITATIVO TOTAL FOI OBTIDO A PARTIR DA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO INDICADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO SAA DOS TRECHOS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 1.041,60 METROS, RESULTANDO NO CÁLCULO: (1.041,60 ÷ 10) = 105 METROS (ARREDONDADO).		105,00					105,00
XXX										-
2.3.6	COMPESA	01.03.15U	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN						100,00
XXX			CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO – DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO E SEGURANÇA DE ÁREAS COM CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NAS PROXIMIDADES DA OBRA. O DIMENSIONAMENTO CONSIDERA A UTILIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES A CADA 500 (QUINHENTOS) METROS DE REDE EXECUTADA. O QUANTITATIVO TOTAL FOI OBTIDO A PARTIR DA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO INDICADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO SAA DOS TRECHOS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 1.041,60 METROS, RESULTANDO NO CÁLCULO: (1.041,60 ÷ 500) × 50 = 100 CILINDROS (ARREDONDADO).					100,00		100,00
XXX										-
2.3.7	COMPESA	01.03.16U	SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN						100,00
XXX			SINALIZADOR ELETRÔNICO (PISCA NOTURNO OU DE ADVERTÊNCIA EM CONES) - CONSIDERANDO 100 SINALIZADORES PARA 150 CONES					100,00		100,00
XXX										-
3.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
3.1	SICRO	5914640	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CARGA (T)		VIAGENS (IDA E VOLTA)	QUANT.	DMT (KM)	10.354,08
XXX			EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE - CONSIDERANDA A DISTÂNCIA DE SUAPE							-
XXX			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP		17,00		2,00	2,00	40,00	2.720,00
XXX			ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV		14,30		2,00	1,00	40,00	1.144,00
XXX			GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV		11,70		2,00	1,00	40,00	936,00
XXX			MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M		13,03		2,00	1,00	40,00	1.042,40
XXX			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3		7,86		2,00	2,00	40,00	1.257,28
XXX			ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M		10,80		2,00	1,00	40,00	864,00
XXX			ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M		7,40		2,00	1,00	40,00	592,00
XXX			ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, POTENCIA 125 HP, PESO SEM LASTRO 10,20		10,20		2,00	1,00	40,00	816,00
XXX			VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M		12,28		2,00	1,00	40,00	982,40
XXX										-
3.2	COMPESA	01.08.36U	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE	TXKM	CARGA (T)		VIAGENS (IDA E VOLTA)	QUANT.	DMT (KM)	1.342,32
XXX			EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - CONSIDERANDA A DISTÂNCIA DE SUAPE DE EQUIPAMENTOS EM CIMA DE CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA							-
XXX			BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR		1,02		2,00	3,00	40,00	244,80
XXX			GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL		0,11		2,00	1,00	40,00	8,88
XXX			MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG		2,64		2,00	1,00	40,00	211,28
XXX			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV		0,13		2,00	3,00	40,00	31,68
XXX			TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW		5,60		2,00	1,00	40,00	448,00
XXX			TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA		4,15		2,00	1,00	40,00	332,08
XXX			VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM LARGURA DE 2,44 M		0,82		2,00	1,00	40,00	65,60
XXX										-
3.3	COMPESA	01.08.37U	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T	CARGA (T)					119,04
XXX			CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS		119,04					119,04
XXX										-
4.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO							
4.1.1	PRÓPRIA	CPU 411	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PVC, DN 50 A 100MM	M	EXTENSÃO (M)				FATOR	250,72
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SAA-RDA-001-R01 PÁG 13 - CASO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA TENHA NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE ALGUM REDE EXISTENTE		1.253,64				0,20	250,72
XXX			PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-001-R00-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-001-R00-02							-
4.1.2	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	EXTENSÃO (M)					88,07

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO REDE EXISTENTE - CASO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, DURANTE A ESCAVAÇÃO DAS VALAS, SEJAM ENCONTRADAS AS TUBULAÇÕES CADASTRADAS, RECOMENDA-SE A REMOÇÃO DESSAS TUBULAÇÕES, EXCETO NO CASO DE TRECHOS DE REDE QUE ABASTECEM OUTRAS REGIÕES - RETIRADO DO PROJETO SESAN-BB-PB-DES-SAA-RDA-001-R01		88,07					88,07
XXX			O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO ESTÃO NO ITEM 4.2 (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)							-
XXX			PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-001-R00-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-001-R00-02							-
4.1.3	SINAPI	101019	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	EXTENSÃO (M)			PESO (T/M)		0,20
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SAA-RDA-001-R01 PÁG 13 - VALORES DO PESO APROXIMADOS, PODENDO VARIAR CONFORME FABRICANTES							-
XXX			TUBO PVC PBA 75 MM		88,07			0,00		0,20
XXX										-
4.1.4	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	1,54
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X DMT DE CTR DE ENTULHO		0,20				7,70	1,54
XXX										-
4.1.5	PRÓPRIA	CPU 090	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	0,30
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X PESO ESPECÍFICO		0,20				1,50	0,30
XXX										-
4.1.6	PRÓPRIA	CPU 339	REMOÇÃO DE HIDRÔMETRO	UN					PERCENTUAL	107,00
XXX			CONSIDERANDO 01 HIDRÔMETRO EM 50% DAS CASAS PARA DESAPROPRIAÇÃO TOTAL					214,00	0,50	107,00
XXX										
XXX										
4.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO							
XXX			LARGURA E PROFUNDIDADE TOTAL DA VALA DEFINIDAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO, CONFORME CONFIGURAÇÃO INDICADA NA VALA TÍPICA, CONSTANTE NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01. FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE VALA TÍPICA SEM PROTEÇÃO MECÂNICA PARA OS SERVIÇOS MECANIZADOS, ENQUANTO PARA AS VALAS COM PROTEÇÃO MECÂNICA FORAM APLICADOS SERVIÇOS MANUAIS, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS QUE NÃO PERMITEM O USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE.							-
4.2.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			764,88
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 63 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-04		861,50	0,56	1,28			621,55
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 110 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03		178,10	0,61	1,31			141,77
XXX			TUBO FOFO - DE = 100 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01		2,00	0,60	1,30			1,56
XXX										-
4.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			287,32
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 20 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-002-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-002-R01-02		540,91	0,52	0,78			219,81
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 63 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003- R01-03		153,44	0,56	0,78			67,51
XXX										-
4.2.3	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	VOLUME (M3)					46,00
XXX			VOLUME ESCAVADO		1.052,20					-
XXX			Q BOMBA (M3/H):		38,80					-
XXX			RENDIMENTO MÉDIO: 60%		0,60					-
XXX			Q ESGOTADO:		23,28					-
XXX			VOLUME ESGOTADO: VOLUME ESCAVADO / Q ESGOT.		46,00					46,00
XXX			CONSIDEROU-SE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3 - ALTURA MANOMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE UNS 2 MCA O RENDIMENTO MÉDIO CONSIDERADO FOI DE 60%							-
XXX										-
4.2.4	SINAPI	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	PERIM. (M)		PROF(M)		QUANT.	78,05
XXX			AS VALAS DE INSTALAÇÃO COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,25m DEVEM SER ESCORADAS ATRAVÉS DE ESCORAMENTO DESCONTINUO.							-
XXX			CAIXA DE MEDIDOR DE VAZÃO		8,80		2,10		2,00	36,96
XXX			CAIXA DE MANOBRA 1		9,80		2,20		1,00	21,56
XXX			CAIXA DE MANOBRA 2		9,30		2,10		1,00	19,53
XXX										-
4.2.4.1	SINAPI	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	PERIM. (M)		PROF(M)	LADOS	QUANT.	2.678,06
XXX			ESCORAMENTO DE VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 1,25 M							-
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 63 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-04		861,50		1,28	2,00	1,00	2.208,02
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 110 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03		178,10		1,31	2,00	1,00	464,84
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 100 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01		2,00		1,30	2,00	1,00	5,20
XXX										-
4.2.4.2	SINAPI	CPU 606	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MECANIZADO	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			89,22
XXX			CAMADA DE ASSENTAMENTO BERÇO (15 cm)							-
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 63 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-04		861,50	0,56	0,15			72,75
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 110 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03		178,10	0,61	0,15			16,29

 		
--	--	--

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL REAPROVEITADO PROFUNDIDADE =ALT. ESCAV - ALT. BRITA - ALT. AREIA - ALT. ATERRRO							-
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 63 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-04		861,50	0,56	0,67			324,23
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 110 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03		178,10	0,61	0,65			70,07
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 100 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01		2,00	0,60	0,65			0,78
XXX										-
4.2.12	PRÓPRIA	CPU 277	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	VOLUME (M3)				EMPOL	208,46
XXX			TRANSPORTE DE VOLUME DE MATERIAL DE BOTA-FOTA DOS SERVIÇOS MANUAIS (ESCAVAÇÃO - REATERRO) - ITEM 4.2.1 E 4.2.10		166,77				1,25	208,46
XXX										-
4.2.13	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL	670,71
XXX			VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE REATERRO (MECANIZADO) - ITEM 4.2.1 E 4.2.11		369,80				1,25	462,25
XXX			VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE REATERRO (MANUAL)- ITEM 4.2.12		208,46					208,46
XXX										-
4.2.14	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	5.164,46
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X DMT DE CTR DE SOLO - ITEM 4.2.13		670,71				7,70	5.164,46
XXX										-
4.2.15	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				T/M3	1.006,06
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X PESO ESPECÍFICO - ITEM 4.2.13		670,71				1,50	1.006,06
XXX										-
4.3			FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO							
4.3.1	COTAÇÃO	COT-146	TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 63 MM	M	EXTENSÃO (M)				PERDAS	1.065,68
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 63 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-04		1.014,94				1,05	1.065,68
XXX										-
4.3.2	COTAÇÃO	COT-147	TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 110 MM	M	EXTENSÃO (M)				PERDAS	187,00
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-100 PN 10 - DE = 110 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SAA DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE PRANCHAS: SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-02; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01-03		178,10				1,05	187,00
XXX										-
4.3.3	COTAÇÃO	COT-244	TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 20 MM	UN	EXTENSÃO (M)				PERDAS	567,95
XXX			TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, PN 10 - DE = 20 mm - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SAA-RDA-002-R01 - PÁG 48 - CIS BREJO BEBERIBE SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-002-R01-01; SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-002-R01-02		540,91				1,05	567,95
XXX										-
4.3.4	COTAÇÃO	COT-234	CAP PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 110	UN						1,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 06 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					1,00		1,00
XXX										-
4.3.5	COTAÇÃO	COT-104	CAP, PEAD PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 63 MM, PARA REDE DE AGUA	UN						6,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 05 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					6,00		6,00
XXX										-
4.3.6	COTAÇÃO	COT-235	COTOVELO 45° PEAD PE 100 - ELETROFUSÃO - 110 MM	UN						2,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 06 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					2,00		2,00
XXX										-
4.3.7	COTAÇÃO	COT-223	COLARINHO PEAD PE100 - 110 MM	UN						1,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 06 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					1,00		1,00
XXX										-
4.3.8	COTAÇÃO	COT-236	COTOVELO 90° PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110 MM	UN						2,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 05 E FOLHA 06 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					2,00		2,00
XXX										-
4.3.9	COTAÇÃO	COT-217	FLANGE AVULSA FOFO - 100MM	UN						1,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 05 E FOLHA 06 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					1,00		1,00
XXX										-
4.3.10	COTAÇÃO	COT-229	LUVA ELETROFUSÃO - 110 MM	UN						2,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 05 E FOLHA 06 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					2,00		2,00
XXX										-
4.3.11	COTAÇÃO	COT-123	REDUÇÃO PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110/63MM	UN						2,00
XXX			QUANTIDADE DE CONEXÃO HIDRÁULICA ESTÁ CONFORME QUANTITATIVO TOTAL DE NÓS NO QUADRO GERAL NO PROJETO DE DETALHE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA DE ÁGUA NA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-003-R01 FOLHA 05 - OBS: NESTE QUANTITATIVO NÃO FORAM CONTABILIZADAS AS PEÇAS DOS NÓS DAS CAIXAS DE MEDIDOR DE VAZÃO					2,00		2,00
XXX										-
4.3.12	COTAÇÃO	COT-124	TÊ PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110MM	UN						2,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
4.6.8	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN						2,00
XXX			CONFORME QUADRO NA PRANCHA - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-004-R01 - FOLHA 01					2,00		2,00
XXX										-
4.6.9	PRÓPRIA	CPU 308	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT PROJETADO, ENGASTADO, 8,0 METROS /150 DAN COM ELEMENTOS SECUNDÁRIOS PARA MEDIDORES DE VAZÃO	UN						2,00
XXX			DETALHE TIPO DO POSTE CONFORME PRANCHA - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-004-R01 - FOLHA 02 - LOCALIZAÇÃO DO POSTE AO LADO DA CAIXA DE MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO - PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-002-R01 FOLHA 01 - COORDENADAS: L 288443.737 N 9114941.591 E PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-002-R01 FOLHA 2 COORDENADAS: L 288653.626; N 9114809.422					2,00		2,00
XXX										-
4.7			CAIXA DE LIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE COM REGISTRO DE MANOBRA							
4.7.1	COMPESA	26.01.15U	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.2	COTAÇÃO	COT-223	COLARINHO PEAD PE100 - 110 MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.3	COTAÇÃO	COT-217	FLANGE AVULSA FOFO - 100MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.4	COTAÇÃO	COT-218	JUNTA DE DESMONTAGEM FOFO - 100MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.5	COTAÇÃO	COT-224	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGE FOFO - 100 MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.6	COTAÇÃO	COT-225	LUVA DE CORRER FOFO JM BB - 400 MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R02					2,00		2,00
XXX										-
4.7.7	COTAÇÃO	COT-227	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 - 400	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R02					2,00		2,00
XXX										-
4.7.8	COTAÇÃO	COT-228	TÊ DE REDUÇÃO FOFO JE BBF - 400X200 MM	UN						1,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R02					1,00		1,00
XXX										-
4.7.9	COTAÇÃO	COT-226	REDUÇÃO FOFO JE FF - 200X100 MM	UN						1,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R02					1,00		1,00
XXX										-
4.7.10	COTAÇÃO	COT-229	LUVA ELETROFUSÃO - 110 MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R00-01 E 02					2,00		2,00
XXX										-
4.7.11	COTAÇÃO	COT-230	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 300 MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.12	COTAÇÃO	COT-231	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 100 MM	UN						1,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					1,00		1,00
XXX										-
4.7.13	COTAÇÃO	COT-232	TÊ DE REDUÇÃO FOFO JE BBF - 300 X 100 MM	UN						1,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					1,00		1,00
XXX										-
4.7.14	COTAÇÃO	COT-132	LUVA DE CORRER FoFo JM BB - 300MM	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.15	PRÓPRIA	CPU 280	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,7 M	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.7.16	PRÓPRIA	CPU 281	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,1 M	UN						2,00
XXX			CONFORME PROJETO - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-005-R01					2,00		2,00
XXX										-
4.8			CAIXA DE HIDRANTE							
4.8.1	PRÓPRIA	CPU 422	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRANTE - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,40X1,80 M, INCLUSIVE CONCRETO MAGRO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.	UN						1,00
XXX			CONFORME PRANCHA - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-007-R01					1,00		1,00
XXX										-
4.8.2	SINAPI-I	10921	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	UN						1,00
XXX			CONFORME PRANCHA - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-007-R01					1,00		1,00
XXX										-
4.8.3	COMPESA	24.01.01U	INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA	UN						1,00
XXX			CONFORME PRANCHA - SESAN-BB-PE-DES-SAA-RDA-007-R01					1,00		1,00
XXX										-
5.0			REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
5.1			REDE COLETORA DE ESGOTO							
XXX			PARA O VOLUME DE ESCAVAÇÃO FORAM UTILIZADAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DISPONIBILIZADAS PELO PROJETISTA, CONFORME ABA EM MEMÓRIA SES - LARGURA E PROFUNDIDADE TOTAL DA VALA DEFINIDAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO, CONFORME CONFIGURAÇÃO INDICADA NA VALA TÍPICA. FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE VALA TÍPICA SEM PROTEÇÃO MECÂNICA PARA OS SERVIÇOS MECANIZADOS, ENQUANTO PARA AS VALAS COM PROTEÇÃO MECÂNICA FORAM APLICADOS SERVIÇOS MANUAIS, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS QUE NÃO PERMITEM O USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE.							-
5.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DE REDE COLETORA							
5.1.1.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					155,24
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		22,88					22,88
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		132,37					132,36
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.1.1	SINAPI	90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					66,77
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		66,78					66,77
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.1.2	SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					285,62
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		285,62					285,62
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
5.1.1.1.3	SINAPI	90086	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					246,98
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		33,82					33,82
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 1,05 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		213,16					213,16
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					463,35
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		352,10					352,09
XXX			EDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		83,28					83,27
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		27,99					27,99
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.3	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	VOLUME (M3)					53,00
XXX			VOLUME ESCAVADO		1.217,96					
XXX			Q BOMBA (M3/H):		38,80					
XXX			RENDIMENTO MÉDIO: 60%		0,60					
XXX			Q ESGOTADO:		23,28					
XXX			VOLUME ESGOTADO: VOLUME ESCAVADO / Q ESGOT.		53,00					53,00
XXX			CONSIDEROU-SE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3 - ALTURA MANOMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE UNS 2 MCA O RENDIMENTO MÉDIO CONSIDERADO FOI DE 60%							-
XXX										-
5.1.1.4	SINAPI	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	ÁREA (M2)			LADOS		508,97
XXX			O ESCORAMENTO FOI CONSIDERADO PARA VALAS COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,25 M ATÉ 1,50. OS QUANTITATIVOS FORAM OBTIDOS A PARTIR DA MULTIPLICAÇÃO DA EXTENSÃO PELA PROFUNDIDADE COMO APRESENTADO EM MEMÓRIA SES.							
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		50,85			2,00		101,70
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		203,64			2,00		407,27
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.5	SINAPI	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	ÁREA (M2)					877,52
XXX			O ESCORAMENTO FOI CONSIDERADO PARA VALAS COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATÉ 3,00. OS QUANTITATIVOS FORAM OBTIDOS A PARTIR DA MULTIPLICAÇÃO DA EXTENSÃO PELA PROFUNDIDADE COMO APRESENTADO EM MEMÓRIA SES.							
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		102,74			2,00		205,47
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		336,03			2,00		672,05
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.6	SINAPI	101592	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	ÁREA (M2)					485,60
XXX			O ESCORAMENTO FOI CONSIDERADO PARA VALAS COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 3,00 M ATÉ 4,50. OS QUANTITATIVOS FORAM OBTIDOS A PARTIR DA MULTIPLICAÇÃO DA EXTENSÃO PELA PROFUNDIDADE COMO APRESENTADO EM MEMÓRIA SES.							
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		39,79			2,00		79,58
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 1,05 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		203,01			2,00		406,02
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.6.1	SINAPI	CPU 606	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MECANIZADO	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			50,88
XXX			FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 15 CENTÍMETROS DE BRITA NA BASE DAS VALAS.							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		40,68	0,45	0,15			2,74
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		144,74	0,65	0,15			14,11
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		61,04	0,65	0,15			5,95
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		135,17	0,85	0,15			17,23
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		13,12	0,85	0,15			1,67
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 1,05 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		58,34	1,05	0,15			9,18
XXX										-
5.1.1.6.2	SINAPI	CPU 607	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MANUAL	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			68,50
XXX			FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 15 CENTÍMETROS DE BRITA NA BASE DAS VALAS.							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		778,49	0,45	0,15			52,54
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		127,47	0,65	0,15			12,42
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		27,84	0,85	0,15			3,54
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.6.3	SINAPI	CPU 608	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA OBRA	M3	VOLUME (M3)					119,38
XXX			VOLUME DE BRITA = SOMA DOS ITENS 5.1.1.6.1 + 5.1.1.6.2		119,38					119,38
XXX										-
5.1.1.7	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			45,67
XXX			FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 10 CENTÍMETROS DE AREIA NA BASE DAS VALAS.							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		778,49	0,45	0,10			35,03
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		127,47	0,65	0,10			8,28
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		27,84	0,85	0,10			2,36
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.8	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			33,90
XXX			FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 10 CENTÍMETROS DE AREIA NA BASE DAS VALAS.							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		40,68	0,45	0,10			1,83
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		144,74	0,65	0,10			9,40
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		61,04	0,65	0,10			3,96
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		135,17	0,85	0,10			11,48
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		13,12	0,85	0,10			1,11
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 1,05 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		58,34	1,05	0,10			6,12
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.9	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)	ÁREA DO TUBO (M2)		120,53
XXX			CAMADA DE AREIA (15 CM + DE TUBO)							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		778,49	0,45	0,30	0,0177		91,33
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		127,47	0,65	0,30	0,0177		22,60
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		27,84	0,85	0,30	0,0177		6,60
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.10	SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)	ÁREA DO TUBO (M2)		47,28
XXX			CAMADA DE AREIA (30 CM + DE TUBO)							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		40,68	0,45	0,45	0,0177		7,51
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - MEMÓRIA SES		144,74	0,65	0,45	0,0177		39,77
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.10.1	SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)	ÁREA DO TUBO (M2)		66,08
XXX			CAMADA DE AREIA (30 CM + DE TUBO)							-

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  TPF ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		61,04	0,65	0,45	0,0177		16,77
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - MEMÓRIA SES		135,17	0,85	0,45	0,0177		49,31
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.10.2	SINAPI	94333	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)	ÁREA DO TUBO (M2)		31,31
XXX			CAMADA DE AREIA (30 CM + DE TUBO)							
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		13,12	0,85	0,45	0,0177		4,78
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 1,05 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - MEMÓRIA SES		58,34	1,05	0,45	0,0177		26,53
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.11	PRÓPRIA	CPU 535	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	VOLUME (M3)					265,20
XXX			VOLUME DE SOLO PARA ATERRO - SOMATÓRIO DOS ITENS 5.1.1.9; 5.1.1.10; 5.1.1.10.2		265,20					265,20
XXX										
5.1.1.12	SICRO	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			45,67
XXX			PROTEÇÃO MECÂNICA EM VALA COM SERVIÇOS MANUAIS (10 CM)							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		778,49	0,45	0,10			35,03
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		127,47	0,65	0,10			8,28
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - MEMÓRIA SES		27,84	0,85	0,10			2,36
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							
5.1.1.13	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					182,98
XXX			REATERRO MANUAL DE VALA = VOLUME DE ESVAVAÇÃO - VOLUME DE BRITA - VOLUME DE AREIA - VOLUME DE ATERRO - VOLUME DE CONCRETO							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - (ITEM 5.1.1.2 - 5.1.1.6.2 - 5.1.1.7 - 5.1.1.9 - 5.1.1.12)		138,16					138,16
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - (ITEM 5.1.1.2 - 5.1.1.6.2 - 5.1.1.7 - 5.1.1.9 - 5.1.1.12)		31,69					31,69
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 0 ATÉ 1,25 M - (ITEM 5.1.1.2 - 5.1.1.6.2 - 5.1.1.7 - 5.1.1.9 - 5.1.1.12)		13,13					13,13
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							
5.1.1.14	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					79,88
XXX			REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m = VOLUME DE ESVAVAÇÃO - VOLUME DE BRITA - VOLUME DE AREIA - VOLUME DE ATERRO							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,45 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M - (ITEM 5.1.1.1 - 5.1.1.6.1 - 5.1.1.8 - 5.1.1.10)		10,80					10,80
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,25 ATÉ 1,5 M -(ITEM 5.1.1.1 - 5.1.1.6.1 - 5.1.1.8 - 5.1.1.10)		69,08					69,08
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.14.1	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					40,09
XXX			REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m = VOLUME DE ESVAVAÇÃO - VOLUME DE BRITA - VOLUME DE AREIA - VOLUME DE ATERRO							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,65 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - (ITEM 5.1.1.1.1 - 5.1.1.6.1 - 5.1.1.8 - 5.1.1.10.1)		40,09					40,09
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.14.2	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					207,60
XXX			REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m = VOLUME DE ESVAVAÇÃO - VOLUME DE BRITA - VOLUME DE AREIA - VOLUME DE ATERRO							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 1,5 ATÉ 3 M - (ITEM 5.1.1.1.2 - 5.1.1.6.1 - 5.1.1.8 - 5.1.1.10.1)		207,60					207,60
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.14.3	SINAPI	93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					197,59
XXX			REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m = VOLUME DE ESVAVAÇÃO - VOLUME DE BRITA - VOLUME DE AREIA - VOLUME DE ATERRO							-
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 0,85 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - (ITEM 5.1.1.1.3 - 5.1.1.6.1 - 5.1.1.8 - 5.1.1.10.2)		26,26					26,26
XXX			REDE DE ESGOTO - DN 150 - LARGURA DE VALA DE 1,05 - PROF. 3 ATÉ 4,5 M - (ITEM 5.1.1.1.3 - 5.1.1.6.1 - 5.1.1.8 - 5.1.1.10.2)		171,33					171,33
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.1.14.4	PRÓPRIA	CPU 277	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	350,46
XXX			TRANSPORTE DE CARGA MANUAL PARA FUTURA CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO		280,37				1,25	350,46
XXX										-
5.1.1.15	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	637,27
XXX			CARGA VOLUME DE BOTA-FORA DE SERVIÇOS MECANIZADOS		229,45				1,25	286,81
XXX			CARGA DE VOLUME DE BOTA-FORA DE EM CARRINHO DE MÃO		350,46					350,46
XXX										-
5.1.1.16	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	4.906,97
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X DMT DE CTR DE SOLO		637,27				7,70	4.906,97
XXX										-
5.1.1.17	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	955,90
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X PESO ESPECÍFICO		637,27				1,50	955,90
XXX										-
5.1.2			TUBULAÇÃO E DISPOSITIVOS DE REDE COLETORA							
5.1.2.1	SINAPI	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	EXTENSÃO (M)					1.386,89
XXX			REDE DE ESGOTO - REDE PROJETADA - DN 150 - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SES DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE		1.386,89					1.386,89
XXX			PRANCHA: SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-002-R01, FOLHAS 01 À 03							-
5.1.2.2	PRÓPRIA	CPU 298	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 600 x 1500 MM, DN 150 MM	UN						40,00
XXX			POÇO VISITA H=1,5M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					40,00		40,00
XXX										-
5.1.2.3	PRÓPRIA	CPU 297	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2000 MM, DN 150 MM	UN						4,00
XXX			POÇO VISITA H=2,0M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					4,00		4,00
XXX										-
5.1.2.4	PRÓPRIA	CPU 300	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2500 MM, DN 150 MM	UN						2,00
XXX			POÇO VISITA H=2,5M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					2,00		2,00
XXX										-
5.1.2.5	PRÓPRIA	CPU 469	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 3000 MM, DN 150 MM	UN						3,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			POÇO VISITA H=3,0M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					3,00		3,00
XXX										-
5.1.2.6	PRÓPRIA	CPU 470	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 3500 MM, DN 150 MM	UN						2,00
XXX			POÇO VISITA H=3,5M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					2,00		2,00
XXX										-
5.1.2.7	PRÓPRIA	CPU 529	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 4000 MM, DN 150 MM	UN						1,00
XXX			POÇO VISITA H=4,0M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					1,00		1,00
XXX										-
5.1.2.8	PRÓPRIA	CPU 483	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 2500 MM, DN 150 MM	UN						2,00
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=2,5M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					2,00		2,00
XXX										-
5.1.2.9	PRÓPRIA	CPU 484	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 3000 MM, DN 150 MM	UN						1,00
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=3,0M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					1,00		1,00
XXX										-
5.1.2.10	PRÓPRIA	CPU 530	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 4000 MM, DN 150 MM	UN						1,00
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=4,0M - QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES					1,00		1,00
XXX										-
5.1.2.11	SINAPI	97983	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	COMP (M)					5,60
XXX			QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES							-
XXX			POÇO VISITA H=1,5M		0,10			40,00		4,00
XXX			POÇO VISITA H=2,0M		0,10			4,00		0,40
XXX			POÇO VISITA H=2,5M		0,10			2,00		0,20
XXX			POÇO VISITA H=3,0M		0,10			3,00		0,30
XXX			POÇO VISITA H=3,5M		0,10			2,00		0,20
XXX			POÇO VISITA H=4,0M		0,10			1,00		0,10
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=2,5M		0,10			2,00		0,20
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=3,0M		0,10			1,00		0,10
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=4,0M		0,10			1,00		0,10
XXX										-
5.1.2.12	COMPESA	33.07.08U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	M2	ÁREA (M2)					15,79
XXX			QUANTITATIVOS LEVANTADOS DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-003-R01 E SINTETIZADOS EM MEMÓRIA SES							-
XXX			POÇO VISITA H=1,5M		0,28			40,00		11,30
XXX			POÇO VISITA H=2,0M		0,28			4,00		1,13
XXX			POÇO VISITA H=2,5M		0,28			2,00		0,56
XXX			POÇO VISITA H=3,0M		0,28			3,00		0,84
XXX			POÇO VISITA H=3,5M		0,28			2,00		0,56
XXX			POÇO VISITA H=4,0M		0,28			1,00		0,28
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=2,5M		0,28			2,00		0,56
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=3,0M		0,28			1,00		0,28
XXX			POÇO VISITA COM TUBO DE QUEDA H=4,0M		0,28			1,00		0,28
XXX										-
5.1.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REDE COLETORA							
5.1.3.1	COMPESA	27.01.06U	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	M	EXTENSÃO (M)					1.386,89
XXX			REDE DE ESGOTO - REDE PROJETADA - DN 150 - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SES DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE		1.386,89					1.386,89
XXX										-
5.1.3.2	COMPESA	27.02.04U	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	M	EXTENSÃO (M)					1.386,89
XXX			REDE DE ESGOTO - REDE PROJETADA - DN 150 - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO RETIRADO EM MEMÓRIA SES DOS TRECHOS - CIS BREJO BEBERIBE		1.386,89					1.386,89
XXX										-
5.2			RAMAL AUXILIAR DA REDE E LIGAÇÃO DOMICILIAR							
5.2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO RAMAL AUXILIAR DA REDE E LIGAÇÃO DOMICILIAR							
5.2.1.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			248,11
XXX			ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COMPRIMENTO TOTAL FOI UTILIZADO MULTIPLICANDO 3 METROS VEZES O NÚMERO DE LIGAÇÕES (ITEM 5.2.2.1)		417,00	0,70	0,85			248,11
XXX										-
5.2.1.2	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	VOLUME (M3)					11,00
XXX			VOLUME ESCAVADO		248,11					
XXX			Q BOMBA (M3/H):		38,80					
XXX			RENDIMENTO MÉDIO: 60%		0,60					
XXX			Q ESGOTADO:		23,28					
XXX			VOLUME ESGOTADO: VOLUME ESCAVADO / Q ESGOT.		11,00					11,00
XXX			CONSIDEROU-SE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3 - ALTURA MANOMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE UNS 2 MCA O RENDIMENTO MÉDIO CONSIDERADO FOI DE 60%							-
XXX										-
5.2.1.3	SINAPI	CPU 607	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MANUAL	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			43,78
XXX			FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 15 CENTÍMETROS DE BRITA NA BASE DAS VALAS.		417,00	0,70	0,15			43,78
XXX										
5.2.1.3.1	SINAPI	CPU 608	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA OBRA	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			43,78
XXX			FOI CONSIDERADA A EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 15 CENTÍMETROS DE BRITA NA BASE DAS VALAS.		417,00	0,70	0,15			43,78
XXX										
5.2.1.4	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)	DESCONTO DO TUBO		59,88
XXX			CAMADA DE SOLO ARGILLO-ARENOSO - COLOCADO MECANICAMENTE		417,00	0,70	0,25	0,03		59,88
XXX										
5.2.1.5	PRÓPRIA	CPU 535	TRANSPORTE DE SOLO ARGILLO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	VOLUME (M3)					59,87
XXX			VOLUME DE SOLO PARA ATERRO		59,88					59,87
XXX										
5.2.1.5.1	SICRO	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			29,19
XXX			ENVELOPAMENTO DE CONCRETO		417,00	0,70	0,10			29,19
XXX										
5.2.1.5.2	SINAPI	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			29,19
XXX			ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO		417,00	0,70	0,10			29,19
XXX										
5.2.1.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			87,57
XXX			REATERRO MANUAL DE VALA = VOLUME DE ESVAVAÇÃO - VOLUME DE BRITA - VOLUME DE AREIA - VOLUME DE ATERRO - VOLUME DE CONCRETO		417,00	0,70	0,30			87,57

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX										
5.2.1.6.1	PRÓPRIA	CPU 277	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	200,67
XXX			TRANSPORTE DE CARGA MANUAL PARA FUTURA CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO (ESCAVAÇÃO ITEM 5.2.1.1 - REATERRO ITEM -5.2.1.6)		160,54				1,25	200,67
XXX										
5.2.1.7	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	200,67
XXX			MESMO VOLUME DO TRANSPORTE DE MATERIAL (ITEM 5.2.1.6.1)		160,54				1,25	200,67
XXX										
5.2.1.8	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	1.545,15
XXX			VOLUME DE BOTA FORA EMPOLADO ITEM 5.2.1.7 X DMT DE CTR DE SOLO		200,67				7,70	1.545,15
XXX										-
5.2.1.9	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	301,00
XXX			VOLUME DE BOTA FORA EMPOLADO ITEM 5.2.1.7 X PESO ESPECÍFICO		200,67				1,50	301,00
XXX										-
5.2.2			LIGAÇÃO DOMICILIAR							
5.2.2.1	PRÓPRIA	CPU 301	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 3,0 M, COM TÊ DE REDUÇÃO, CURVA 45°, TIL DE LIMPEZA E TAMPÃO	UN						139,00
XXX			NÚMERO DE LIGAÇÕES LOTES - SESAN-BB-PE-REL-SES-RCE-001-R01 PÁG 40					139,00		139,00
XXX										-
5.2.3			TERMINAL DE LIMPEZA							
5.2.3.1	PRÓPRIA	CPU 462	LIGAÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA, REDE DN 150 MM COM CURVA 90 GRAUS E CAP DE CONCRETO	UN						14,00
XXX			TERMINAL DE LIMPEZA - SESAN-BB-PE-REL-SES-RCE-001-R01 PÁG 40					14,00		14,00
XXX										-
5.2.4			SISTEMA DIP							
5.2.4.1			SISTEMA DE BOMBEAMENTO							
5.2.4.1.1	COTAÇÃO	COT-238	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBAGEM EM LINHA COM CORPO HIDRÁULICO EM AÇO INOX COM VOLUTAS, MOTOR ELÉTRICO E VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE INDIVIDUAL, PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE E PROTEÇÃO, TRANSMISSOR DE NÍVEL POR PRESSÃO HIDROSTÁTICA E CABOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PAINEL E O SBL.	UN						1,00
XXX			SISTEMA DIP - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.2			POÇO DE ABRIGO DA BOMBA							
5.2.4.2.1	PRÓPRIA	CPU 520	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,5 M E 2,75 METROS DE PROFUNDIDADE, TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 0,8 M - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E RETIRADA DE MATERIAL	UN						1,00
XXX			SISTEMA DIP - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.3			ENTRADA DE ENERGIA E ABRIGO DE QUADRO							
5.2.4.3.1	PRÓPRIA	CPU 334	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 METRS, RESISTÊNCIA DE 200 DAN)	UN						1,00
XXX			SISTEMA DIP - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.3.2	PRÓPRIA	CPU 519	PARADE DE ALVENARIA PARA ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO NAS DIMENSÕES 1,70 X 0,75 X 2,10 M COM PORTA METÁLICA DE DUAS FOLHAS, ABRE PARA FORA, DOIS FECHOS E DISPOSITIVO PARA CADEADO EMBUTIDO	UN						1,00
XXX			SISTEMA DIP - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4			REDE DE RECALQUE DE ESGOTO							
5.2.4.4.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DA REDE DE RECALQUE DE ESGOTO							
5.2.4.4.1.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			51,24
XXX			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TUBO DN 50 E DN 80 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01		56,94	0,90	1,00			51,24
XXX										-
5.2.4.4.1.2	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	VOLUME (M3)					3,00
XXX			VOLUME ESCAVADO		51,24					
XXX			Q BOMBA (M3/H):		38,80					
XXX			RENDIMENTO MÉDIO: 60%		0,60					
XXX			Q ESGOTADO:		23,28					
XXX			VOLUME ESGOTADO: VOLUME ESCAVADO / Q ESGOT.		3,00					3,00
XXX			CONSIDEROU-SE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3 - ALTURA MANOMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE UNS 2 MCA O RENDIMENTO MÉDIO CONSIDERADO FOI DE 60%							-
5.2.4.4.1.3	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			5,12
XXX			CONSIDERANDO BERÇO DE AREIA COM CAMADA DE 10 CM		56,94	0,90	0,10			5,12
XXX										
5.2.4.4.1.4	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)	DESCONTO DO TUBO		20,20
XXX			CAMADA DE SOLO ARGILO-ARENOSO - COLOCADO MECANICAMENTE		56,94	0,90	0,40	0,01		20,20
XXX										
5.2.4.4.1.5	PRÓPRIA	CPU 535	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	VOLUME (M3)					25,32
XXX			VOLUME DE SOLO PARA ATERRO		25,32					25,32
XXX										
5.2.4.4.1.6	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	COMP (M)	LARG (M)	PROF(M)			25,62
XXX			REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO		56,94	0,90	0,50			25,62
XXX										
5.2.4.4.1.7	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	32,02
XXX			CARGA DE VOLUME DE BOTA-FORA - ESCAVAÇÃO ITEM 5.2.4.4.1.1 - REATERRO ITEM 5.2.4.4.1.6) X EMPOLAMENTO		25,62				1,25	32,02
XXX										
5.2.4.4.1.8	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	246,55
XXX			VOLUME DE BOTA FORA EMPOLADO ITEM 5.2.4.4.1.7 X DMT DE CTR DE SOLO		32,02				7,70	246,55
XXX										-
5.2.4.4.1.9	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	48,03
XXX			VOLUME DE BOTA FORA EMPOLADO ITEM 5.2.4.4.1.7 X PESO ESPECIFICO DO SOLO		32,02				1,50	48,03
XXX										-
5.2.4.4.2			FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE RECALQUE							
5.2.4.4.2.1	COTAÇÃO	COT-245	TUBO FOFO PB JE K-9 PARA ESGOTO DN 80 MM	UN	EXTENSÃO (M)					52,07
XXX			TUBO DN 80 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01		52,07					52,07

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  EPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX										-
5.2.4.4.2.2	COTAÇÃO	COT-246	TUBO FOFO PB JE K-9 PARA ESGOTO DN 100 MM	UN	EXTENSÃO (M)					4,87
XXX			TUBO DN 100 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01		4,87					4,87
XXX										-
5.2.4.4.2.3	COTAÇÃO	COT-247	CURVA 45° FOFO BB JUNTA ELASTICA DN 80 MM - PARA ESGOTO	UN						8,00
XXX			COTOVELO - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					8,00		8,00
XXX										-
5.2.4.4.2.4	COTAÇÃO	COT-248	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO PARA ESGOTO DN 50 MM	UN						1,00
XXX			VENTOSAO DN 50 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.2.5	COTAÇÃO	COT-249	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 50 MM PN 10	UN						2,00
XXX			VALVULA GAVETA DN 50 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					2,00		2,00
XXX										-
5.2.4.4.2.6	COTAÇÃO	COT-250	TÊ FOFO BBF DN 80 MM X 50 MM PN10	UN						1,00
XXX			TE FOFO 80 x 50 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.2.7	COTAÇÃO	COT-251	EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 80 MM PN 10	UN						1,00
XXX			EXTREMIDADE DN 80 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.2.8	COTAÇÃO	COT-252	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FOFO FF DN 80 MM x 50 MM PN 10	UN						1,00
XXX			REDUÇÃO 80 X 50 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.2.9	COTAÇÃO	COT-253	CURVA 90º FOFO BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 MM - P/ ESGOTO	UN						1,00
XXX			CURVA 90 DN 50 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.2.10	COTAÇÃO	COT-254	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 100 MM PN 10	UN						1,00
XXX			VALVULA GAVETA DN 100 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.3			ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DA REDE DE RECALQUE							
5.2.4.4.3.1	SINAPI	97141	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	EXTENSÃO (M)					52,07
XXX			TUBO FOFO 80 MM PARA ESGOTO - MESMA EXTENSÃO DO ITEM 5.2.4.4.2.1		52,07					52,07
XXX										-
5.2.4.4.3.2	SINAPI	97142	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	EXTENSÃO (M)					4,87
XXX			TUBO FOFO 100 MM ESGOTO - MESMA EXTENSÃO DO ITEM 5.2.4.4.2.2		4,87					4,87
XXX										-
5.2.4.4.3.3	PRÓPRIA	CPU 177	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 50 MM	UN						4,00
XXX			VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO PARA ESGOTO DN 50 MM - ITEM 5.2.4.4.2.4					1,00		1,00
XXX			VALVULA GAVETA DN 50 MM - ITEM 5.2.4.4.2.5					2,00		2,00
XXX			CURVA 90 DN 50 MM - ITEM 5.2.4.4.2.9					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.3.4	SINAPI	103105	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN						10,00
XXX			EXTREMIDADE DN 80 - ITEM 5.2.4.4.2.7					1,00		1,00
XXX			REDUÇÃO 80 X 50 - ITEM 5.2.4.4.2.8					1,00		1,00
XXX			CURVA 80 MM - ITEM 5.2.4.4.2.3					8,00		8,00
XXX										-
5.2.4.4.3.5	SINAPI	103121	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN						1,00
XXX			TE FOFO 80 x 50 - ITEM 5.2.4.4.2.6					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.4.3.6	SINAPI	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	EXTENSÃO (M)					14,15
XXX			TRECHO SOB A PONTE - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01		14,15					14,15
XXX										-
5.2.4.4.3.7	SINAPI	103106	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN						1,00
XXX			VALVULA GAVETA DN 100 MM - ITEM 5.2.4.4.2.10					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.5			REDE DE RETORNO DE DRENAGEM							
5.2.4.5.1			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DA REDE DE RETORNO DE DRENAGEM							
5.2.4.5.1.1	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	EXTENSÃO (M)					7,25
XXX			TUBO DE PVC 25 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01		7,25					7,25
XXX										-
5.2.4.5.1.2	PRÓPRIA	CPU 194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL 1/2 CV, MONOFÁSICA, 220 V/380V	UN						1,00
XXX			BOMBA 1/2 CV - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.5.1.3	SINAPI	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						1,00
XXX			VÁLCULA DE RETENÇÃO - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.5.1.4	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN						2,00
XXX			O DISPOSITIVO INTEGRA O ACIONAMENTO DO SISTEMA DIP, ACIONANDO A BOMBA AO ATINGIR O NÍVEL DEFINIDO NO PV. SUA INCLUSÃO É RECOMENDAÇÃO DO FORNECEDOR							-
XXX			CHAVE DE BOIA - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					2,00		2,00
XXX										-
5.2.4.5.1.5	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						1,00
XXX			CURVA 90 - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.4.6			REDE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO							
5.2.4.6.1			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO							
5.2.4.6.1.1	SINAPI	104086	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	EXTENSÃO (M)					26,00
XXX			TUBO DE PVC 150 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01		26,00					26,00
XXX										-
5.2.4.6.1.2	PRÓPRIA	CPU 122	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC PARA ESGOTO D = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						1,00
XXX			VÁLCULA DE RETENÇÃO 150 MM - CONFORME PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SES-RCE-005-F01					1,00		1,00
XXX										-
5.2.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO RAMAL							
5.2.5.1	COMPESA	27.01.06U	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	M	EXTENSÃO (M)					417,00
XXX			LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DO RAMAL AUXILIAR - EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO ENCONTRADA NO ITEM 5.2.1.1		417,00					417,00
XXX										-
5.2.5.2	COMPESA	27.02.04U	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	M	EXTENSÃO (M)					417,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			= Dimensões de pilares e vigas dos banheiros pela quantidade de banheiros							
XXX			Pilar	2,35	0,12	0,12	2,00	12,00	0,81	M3
XXX			Pilar	2,35	0,12	0,12	2,00	12,00	0,81	M3
XXX			Viga	1,7	0,12	0,20	2,00	12,00	0,98	M3
XXX			Viga	1,8	0,12	0,20	2,00	12,00	1,04	M3
XXX			SESAN-BB-PE-DES-EST-001							
XXX			dimensões de pilares e vigas dos banheiros pela quantidade de banheiros			2.3.6		TOTAL	3,64	M3
XXX										
5.3.3.7	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3					Total	3,64
XXX			= Quantitativo referente ao volume de concreto dos pilares e vigas dos banheiros							
XXX				3,64					3,64	M3
XXX										
XXX						2.3.7		TOTAL	3,64	M3
XXX										
5.3.3.8	COMPESA	14.01.03U	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.	M2			Interno e externo		Total	351,84
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Área das paredes x 2	175,92			2,00		351,84	M2
XXX										
XXX								TOTAL	351,84	M2
XXX										
5.3.3.9	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	Perímetro (M)	Altura (M)		Quantidade	Total	307,68
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Área de chapisco	351,84					351,84	M2
XXX			Cerâmica	-	2,30	1,60		12,00	-	44,16
XXX										
XXX								TOTAL	307,68	M2
XXX										
5.3.3.10	SINAPI	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	Altura (M)	Quantidade			Total	44,16
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			Cerâmica	2,3	1,60	12,00			44,16	M2
XXX										
XXX								TOTAL	44,16	M2
XXX										
5.3.3.11	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	Perímetro (M)	Altura (M)		Quantidade	Total	307,68
XXX			= Área de massa única - área de revestimento cerâmico							
XXX			Massa única	351,84					351,84	M2
XXX			Desconto da área de cerâmica	-	2,30	1,60		12,00	-	44,16
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX								TOTAL	307,68	M2
XXX										
XXX										
5.3.3.12	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					Total	307,68
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Selador	307,68					307,68	M2
XXX										
XXX								TOTAL	307,68	M2
XXX										
5.3.3.13	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2					Total	36,72
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Área das lajes	36,72					36,72	M2
XXX										
XXX								TOTAL	36,72	M2
XXX										
5.3.3.14	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	Largura (M)			Quantidade	Total	36,72
XXX			= Área de piso							
XXX			Impermeabilização do piso	1,7	1,80			12,00	36,72	M2
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX								TOTAL	36,72	M2
XXX										
5.3.3.15	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2					Total	36,72
XXX			= Área de piso							
XXX			Piso banheiro	36,72					36,72	M2
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX						2.3.15		TOTAL	36,72	M2
XXX										
5.3.3.16	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2					Total	36,72
XXX			= Área de piso							
XXX			Impermeabilização do piso	36,72					36,72	M2
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX						2.3.16		TOTAL	36,72	M2
XXX										
5.3.3.17	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	Altura (M)			Quantidade	Total	44,16
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			Área de banho	2,3	1,60			12,00	44,16	M2
XXX										
XXX								TOTAL	44,16	M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
------	-------	--------	----------------------------	----	--------	--------	--------	-------	-------	-------

XXX										
5.3.3.18	ORSE	01817	PORTA SANFONADA EM PVC 0.90 x 2.10 m, CORES CINZA OU BRANCA, INSTALADA CINZA OU BRANCA, INSTALADA	UN	Largura (M)	Altura (M)			Total	12,00
XXX			= Uma unidade de porta por banheiro							
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado	12					12,00	UND
XXX										
XXX								TOTAL	12,00	UND
5.3.3.19	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	Largura (M)	Quantidade			Total	3,84
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Área de cobogós dos banheiros	0,8	0,40	12,00			3,84	M2
XXX										
XXX						2.3.19		TOTAL	3,84	M2
XXX										
5.3.4			INSTALAÇÕES PREDIAIS							
5.3.4.1	COMPESA	29.02.01U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PONTO DE LUZ COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60W, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR E FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	UN					Total	12,00
XXX										
XXX			= Uma unidade por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.1		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.4.2	PRÓPRIA	CPU 593	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) PARA PIA/VASO/LAVATÓRIO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	Quantidade				Total	36,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			Tanque	1	12,00				12,00	UN
XXX			Lavatório	1	12,00				12,00	UN
XXX			Vaso	1	12,00				12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.2		TOTAL	36,00	UN
XXX										
5.3.4.3	PRÓPRIA	CPU 594	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Uma unidade por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.3		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.4.4	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Uma unidade por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.4		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.4.5	PRÓPRIA	CPU 592	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVATORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS , ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN					Total	12,00
XXX			= Uma unidade por banheiro							
XXX			Tanque	6					6,00	UN
XXX			Lavatório	6					6,00	UN
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX						2.4.5		TOTAL	24,00	UN
XXX										
5.3.4.6	COMPESA	28.02.03U	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Uma unidade por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.6		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.4.7	PRÓPRIA	CPU 596	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN			Unidades		Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Duas unidades por banheiro	12			1,00		12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.7		TOTAL	24,00	UN
XXX										
5.3.4.8	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	Quantidade				Total	36,00
XXX			= Três metros de tubo por banheiro							
XXX			Ventilação	3	12,00				36,00	M
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX						2.4.8		TOTAL	36,00	M
XXX										
5.3.4.9	SINAPI	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	Quantidade				Total	36,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Extensão de tubos de ventilação	3	12,00				36,00	M
XXX										
XXX						2.4.9		TOTAL	36,00	M
XXX										
5.3.4.10	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN			Unidades		Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPO_assinado							
XXX			= Uma unidade por banheiro	12			1,00		12,00	UN
XXX										

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX						2.4.10		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.4.11	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN			Unidades		Total	12,00
XXX										
XXX			= Uma unidade por banheiro	12			1,00		12,00	UN
XXX										
XXX						2.4.11		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.5			ASSENTAMENTO DE TUBOS							
5.3.5.1	COMPESA	23.01.03U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	Quantidade				Total	24,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Extensão de tubos DN 100 MM para os banheiros	2	12,00				24,00	M
XXX										
XXX						2.5.1		TOTAL	24,00	M
XXX										
5.3.5.2	COMPESA	23.01.01U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	Quantidade				Total	24,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Extensão de tubos DN 100 MM para os banheiros	2	12,00				24,00	M
XXX										
XXX						2.5.2		TOTAL	24,00	M
5.3.6			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							
5.3.6.1	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Um por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX						2.6.1		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.6.2	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Um por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX						2.6.2		TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.6.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Um por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.6.4	SINAPI	1030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN					Total	12,00
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Um por banheiro	12					12,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	12,00	UN
XXX										
5.3.6.5	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN					Total	112,00
XXX										
XXX			= Uma caixa por unidade residencial (quantitativo levantado em campo)	112					112,00	UND
XXX										
XXX								TOTAL	112,00	UND
XXX										
5.4			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR							
5.4.1			DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO							
5.4.1.1	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					Total	258,21
XXX			= Área de demolição de revestimento cerâmico							
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03	258,21					258,21	M2
XXX										
XXX								TOTAL	258,21	M2
XXX										
5.4.1.2	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					Total	325,15
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Área de demolição de piso de concreto	325,15					325,15	M2
XXX										
XXX								TOTAL	325,15	M2
XXX										
5.4.1.3	PRÓPRIA	CPU 591	CORTE EM ALVENARIA OU ARGAMASSA COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP A GASOLINA	M					Total	2.311,95
XXX			PRANCHA PROJETO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA_BWC TIPOassinado							
XXX			= Extensão de corte em parede	2311,95					2.311,95	M
XXX										
XXX								TOTAL	2.311,95	M
XXX										
XXX										
5.4.1.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					Total	620,68
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Área de escavação de vala para instalação da tubulação	620,68					620,68	M2
XXX										
XXX								TOTAL	620,68	M2

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX										
5.4.1.5	COMPESA	02.05.52U	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).	M3					Total	21,20
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Volume de aterro de fossas	21,2					21,20	M2
XXX										
XXX								TOTAL	21,20	M2
XXX										
5.4.1.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3					Total	353,49
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Volume de reaterro de valas	353,49					353,49	M2
XXX										
XXX								TOTAL	353,49	M2
XXX										
5.4.1.7	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3					Total	78,48
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Volume de transporte de entulho	78,48					78,48	M2
XXX										
XXX								TOTAL	78,48	M2
XXX										
5.4.1.8	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3					Total	77,07
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Volume de concreto na recomposição de pisos	77,07					77,07	M2
XXX										
XXX								TOTAL	77,07	M2
XXX										
5.4.1.9	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2					Total	588,93
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Área de recomposição de contrapiso	588,93					588,93	M2
XXX										
XXX								TOTAL	588,93	M2
XXX										
5.4.1.10	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2					Total	448,38
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX			= Área de revestimento cerâmico para piso	448,38					448,38	M2
XXX										
XXX								TOTAL	448,38	M2
XXX										
5.4.2			ASSENTAMENTO DE TUBOS							
5.4.2.1	COMPESA	23.01.03U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M					Total	1.438,12
XXX			= Assentamento de tubulação DN 100 MM da rede							
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03	1438,12					1.438,12	M
XXX										
XXX								TOTAL	1.438,12	M
XXX										
5.4.2.2	COMPESA	23.01.02U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 75 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M					Total	112,89
XXX										
XXX			= Assentamento de tubulação DN 75 MM da rede	112,89					112,89	M
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX						-		TOTAL	112,89	M
XXX										
5.4.2.3	COMPESA	23.01.01U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M					Total	164,14
XXX										
XXX			= Assentamento de tubulação DN 50 MM da rede	164,14					164,14	M
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX								TOTAL	164,14	M
XXX										
5.4.3			MATERIAIS							
5.4.3.1	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					Total	1.438,12
XXX										
XXX			= Quantitativo de tubulação DN 100 MM da rede	1438,12					1.438,12	M
XXX			Anexo 01 do projeto de esgoto de quantitativo detalhado por cadastro							
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03					TOTAL	1.438,12	M
XXX										
5.4.3.2	SINAPI	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					Total	112,89
XXX										
XXX			= Quantitativo de tubulação DN 75 MM da rede	112,89					112,89	M
XXX			Anexo 01 do projeto de esgoto de quantitativo detalhado por cadastro							
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03					TOTAL	112,89	M
XXX										
5.4.3.3	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					Total	164,14
XXX										
XXX			= Quantitativo de tubulação DN 50 MM da rede	164,14					164,14	M
XXX			Anexo 01 do projeto de esgoto de quantitativo detalhado por cadastro							
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03					TOTAL	164,14	-
XXX										
5.4.3.4	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					Total	348,65
XXX										
XXX			= Quantitativo de tubulação DN 25 MM da rede	348,65					348,65	M
XXX			Anexo 01 do projeto de água fria de quantitativo detalhado por cadastro							

PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025	DATA	12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07

MEMÓRIA DE CÁLCULO

[illegible]

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
5.4.3.17	PRÓPRIA	CPU 602	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM PVC PARA TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL), DN 100 MM	UN					Total	128,00
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Quantitativo de tampão em PVC para TIL	128					128,00	und
XXX										
XXX								TOTAL	128,00	und
XXX										
5.4.3.18	PRÓPRIA	CPU 604	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL), DN 100 MM	UN					Total	11,00
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Quantitativo de tampão em ferro fundido para TIL	11					11,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	11,00	UN
XXX										
5.4.3.19	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					Total	46,00
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Quantitativo de joelho da rede	46					46,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	46,00	UN
XXX										
5.4.3.20	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					Total	6,00
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Quantitativo de TE da rede	6					6,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	6,00	UN
XXX										
5.4.3.21	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M					Total	202,86
XXX										
XXX			= Quantitativo de tubulação DN 50 MM para ventilação	202,86					202,86	M
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX								TOTAL	202,86	M
XXX										
5.4.3.22	SINAPI	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M					Total	187,20
XXX										
XXX			= Quantitativo abraçadeiras em metros para fixar tubo de ventilação	187,2					187,20	M
XXX			PRANCHA Resumo_Quantidade_Ág_Esg - Anexo 03							
XXX								TOTAL	187,20	M
XXX										
5.4.3.23	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					Total	104,00
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Quantitativo de terminal de ventilação	104					104,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	104,00	UN
XXX										
5.5			REQUALIFICAÇÃO DE BANHEIROS							
5.5.1			DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO							
5.5.1.1	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN					Total	280,00
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Quantidade de remoção de louças	280					280,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	280,00	UN
XXX										
5.5.1.2	COMPESA	10.03.04U	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2					Total	156,06
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Área de demolição de piso em banheiro	156,06					156,06	M2
XXX										
XXX								TOTAL	156,06	M2
XXX										
5.5.1.3	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					Total	312,12
XXX			QUANTIDADE LEVANTADA EM CAMPO							
XXX			= Área de demolição de piso em banheiro	312,12					312,12	M2
XXX										
XXX								TOTAL	312,12	M2
XXX										
5.5.1.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					Total	258,21
XXX			Resumo_Quantidade_Ág_Esg -Anexo 03							
XXX			= Área de demolição de piso em banheiro	258,21					258,21	M2
XXX										
XXX								TOTAL	258,21	M2
XXX										
5.5.1.5	PRÓPRIA	CPU 591	CORTE EM ALVENARIA OU ARGAMASSA COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP A GASOLINA	M					Total	2.311,95
XXX										
XXX			= Quantitativo de corte em alvenaria em banheiro	2311,95					2.311,95	M
XXX										
XXX								TOTAL	2.311,95	M
XXX										
5.5.1.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					Total	45,90
XXX										
XXX			= Volume de escavação de vala em banheiro	45,9		0,50	0,70	131,13	45,90	M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

XXX			Considerando obra no banheiro de 139 casas							
XXX								TOTAL	45,90	M2
XXX										
5.5.1.7	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3					Total	45,90
XXX										
XXX			= Volume de entulho para transporte com carro de mão de areia	45,9					45,90	M2
XXX										
XXX								TOTAL	45,90	M2
XXX										
5.5.1.8	COMPESA	02.05.52U	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).	M3					Total	45,90
XXX										
XXX			= Volume de entulho a ser tranportado com carro de mão	45,9					45,90	M2
XXX										
XXX								TOTAL	45,90	M2
XXX										
5.5.1.9	COMPESA	14.01.03U	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.	M2					Total	152,40
XXX										
XXX			=Área de chapisto das paredes dos banheiros	152,4					152,40	M2
XXX										
XXX								TOTAL	152,40	M2
XXX										
5.5.1.10	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E ≈ 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					Total	320,13
XXX										
XXX			=Área de chapisto das paredes dos banheiros	320,13		2,40	133,39		320,13	M2
XXX			Considerando obra no banheiro de 65 casas							
XXX								TOTAL	320,13	M2
XXX										
5.5.1.11	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2					Total	1.876,80
XXX										
XXX			=Área de aplicação de fundo selador das paredes dos banheiros	1876,8					1.876,80	M2
XXX										
XXX								TOTAL	1.876,80	M2
XXX										
5.5.1.12	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					Total	1.876,80
XXX										
XXX			=Área de pintura das paredes internas	1876,8			2,40	782,00	1.876,80	M2
XXX			Considerando obra no banheiro de 139 casas							
XXX								TOTAL	1.876,80	M2
XXX										
5.5.1.13	COMPESA	28.01.02U	PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUMNA, E TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN - 1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UN					Total	20,00
XXX										
XXX			= Quantidade de pontos de água para lavatório	20					20,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	20,00	UN
XXX										
5.5.1.14	COMPESA	28.01.03U	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN					Total	13,00
XXX										
XXX			= Quantidade de pontos de água para chuveiro	13					13,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	13,00	UN
XXX										
5.5.1.15	COMPESA	28.01.01U	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					Total	280,00
XXX										
XXX			= Quantidade de vasos sanitários	280			139,00	141,00	280,00	UN
XXX			Considerado 139 casas e 141 apartamentos do Hbitacional JP							
XXX								TOTAL	280,00	UN
XXX										
5.5.1.16	COMPESA	28.02.03U	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUMNA OU SUBCOLETOR.	UN					Total	204,00</

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
5.5.1.19	COMPESA	16.01.08U	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3 CM DE ESPESSURA.	M2					Total	312,12
XXX										
XXX			=Área de piso dos banheiros	312,12					312,12	M2
XXX										
XXX								TOTAL	312,12	M2
XXX										
5.5.1.20	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					Total	4,56
XXX										
XXX			=Área de paredes dos banheiros	4,56					4,56	M2
XXX										
XXX								TOTAL	4,56	M2
XXX										
5.5.1.21	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					Total	152,40
XXX										
XXX			=Área de alvenaria de tijolos furados	152,4					152,40	M2
XXX										
XXX								TOTAL	152,40	M2
XXX										
5.5.1.22	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					Total	67,61
XXX										
XXX			= Volume de entulho	67,61					67,61	M3
XXX			VOL. REFERENTE AOS ITENS 5.5.1.1; 5.5.1.2; 5.5.1.3; 5.5.1.4; 5.5.1.5							
XXX								TOTAL	67,61	M3
XXX										
5.5.1.23	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		Distância (Km)			Total	2.028,30
XXX										
XXX			= Volume de entulho x distância	67,61		30,00			2.028,30	M3
XXX			VOL. REFERENTE AOS ITENS 5.5.1.1; 5.5.1.2; 5.5.1.3; 5.5.1.4; 5.5.1.5							
XXX								TOTAL	2.028,30	M3
XXX										
5.5.1.24	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					Total	280,00
XXX										
XXX			= 1 válvula por residência	280					280,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	280,00	UN
XXX										
5.5.1.25	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					Total	280,00
XXX										
XXX			= Um sifão por residência (vila vintém + habitacional josué pinto)	280					280,00	UN
XXX										
XXX								TOTAL	280,00	UN
XXX										
5.5.2			ASSENTAMENTO DE TUBOS							
5.5.2.1	COMPESA	23.01.03U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M					Total	24,00
XXX										
XXX			= Quantidade de tubulação DN100	24					24,00	M
XXX										
XXX								TOTAL	24,00	M
XXX										
5.5.2.2	COMPESA	23.01.01U	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M					Total	24,00
XXX										
XXX			= Quantidade de tubulação DN50	24					24,00	M
XXX										
XXX								TOTAL	24,00	M
XXX										
5.5.3			MATERIAIS							
5.5.3.1	SINAPI	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M					Total	24,00
XXX										
XXX			= Quantidade de tubo DN-50MM	24					24,00	M
XXX										
XXX								TOTAL	24,00	M
5.5.4			TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA DE FOSSA							
5.5.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					200,00
XXX			VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL		200,00		12,2	5,50	3,0	200,00
XXX			VOLUME DE MATERIAL RETIRADO DA FOSSA							
5.5.4.2	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	VOLUME (M3)				Total	45,90
XXX			VOLUME DE MATERIAL RETIRADO DA FOSSA		45,90				45,90	M3
XXX										
XXX										
5.5.4.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)			DMT (KM)	Total	983,70
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X DMT DE CTR DE ENTULHO		127,75			7,70	983,70	M3
XXX			72,2M3 FOI UTILIZADO NA OBRA, RESTANDO APENAS 127,7M3 PARA DESCARTE							-
XXX										
5.5.4.4	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)			PESO ESP (T/M3)	Total	191,61
XXX			VOLUME DE BOTA FORA X PESO ESPECÍFICO		127,74			1,50	191,61	
XXX			PARTE DO MATERIAL ESCAVADO QUE NÃO FOI UTILIZADO EM OBRA							

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
------	-------	--------	----------------------------	----	--------	--------	--------	-------	-------	-------

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
6.2.7	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3				VOLUME (M3)		399,47
XXX			RECOBRIMENTO FINAL							-
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F08-R01 - GALERIAS					225,15		225,15
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F11-R01 - DRENOS					174,32		174,32
XXX										-
6.2.8	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	627,70
XXX			CARGA EM CAMINHÃO MECANICAMENTE DE VOLUME = ESCAVADO (ITEM 6.2.1) - REATERRO (ITEM 6.2.7) X EMPOLAMENTO		502,16				1,25	627,70
XXX										-
6.2.9	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	4.833,29
XXX			VOLUME DE BOTA FORA (ITEM 6.2.8) X DMT DE CTR DE SOLO		627,70				7,70	4.833,29
XXX										-
6.2.10	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	941,55
XXX			VOLUME DE BOTA FORA (ITEM 6.2.8) X PESO ESPECÍFICO		627,70				1,50	941,55
XXX										-
6.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM							
6.3.1	SINAPI	103377	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	EXTENSÃO (M)					48,96
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R00 - TUBO PEAD - 150 MM		16,32			3,00		48,96
XXX										-
6.3.2	SINAPI	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	EXTENSÃO (M)					40,90
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R00 - TUBO PEAD - 300 MM		40,90					40,90
XXX										-
6.3.3	PRÓPRIA	CPU 534	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	EXTENSÃO (M)					89,66
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R00 - TUBO PEAD - 400 MM		89,66					89,66
XXX										-
6.3.4	SINAPI	90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	EXTENSÃO (M)					38,13
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R00 - TUBO PEAD - 600 MM		38,13					38,13
XXX										-
6.3.5	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	ÁREA (M2)					689,34
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 1		13,88					13,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 2		8,58					8,58
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 3		16,36					16,36
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 4		4,42					4,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 5		3,94					3,94
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 6		2,32					2,32
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 7		6,00					6,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 8		12,11					12,11
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F06-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 9		5,97					5,97
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ		7,45			1,00		7,45
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F12-R01 - CANALETAS		596,71					596,71
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 1		5,80					5,80
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 2		5,80					5,80
XXX										-
6.3.6	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	ÁREA (M2)					92,63
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 1		13,88					13,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 2		8,58					8,58
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 3		16,36					16,36
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 4		4,42					4,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 5		3,94					3,94
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 6		2,32					2,32
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 7		6,00					6,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 8		12,11					12,11
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F06-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 9		5,97					5,97
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ		7,45			1,00		7,45
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 1		5,80					5,80
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 2		5,80					5,80
XXX										-
6.3.7	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	EXTENSÃO (M)	VOLUME POR METRO (M3/M)	VOLUME POR UNIDADE (M3/UN)			183,46
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 1		0,65			2,00		1,30
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 2		0,65			1,00		0,65
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 3		0,42			2,00		0,84
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 4		0,42			1,00		0,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 5		0,42			1,00		0,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 6		0,42			1,00		0,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 7		0,42			1,00		0,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 8		0,42			4,00		1,68
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F06-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 9		0,42			1,00		0,42
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ				0,69	1,00		0,69
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 1		0,25			1,00		0,25
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 2		0,25			1,00		0,25
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F12-R01 - CANALETAS					111,88		111,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F13-R01 - TAMPAS DE CANALETAS				0,03	1.990,00		59,70
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F10-R01 - ESCADAS - ESC 01 E ESC 02					4,12		4,12
XXX										-
6.3.8	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	EXTENSÃO (M)	ÁREA POR METRO (M2/M)	ÁREA (M2)			1.588,50
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 1		4,25			2,00		8,50
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 2		4,25			1,00		4,25
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 3		3,00			2,00		6,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 4		3,00			1,00		3,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 5		3,00			1,00		3,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 6		3,00			1,00		3,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 7		3,00			1,00		3,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 8		3,00			4,00		12,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F06-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 9		3,00			1,00		3,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ				3,67	1,00		3,67
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 1		2,00			1,00		2,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 2		2,00			1,00		2,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F12-R01 - CANALETAS				1.292,88			1.292,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F13-R01 - TAMPAS DE CANALETAS		497,27	0,32				156,64
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F10-R01 - ESCADAS - ESC 01 E ESC 02					85,56		85,56
XXX										-
6.3.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	PESO (KG)					9,35
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F10-R01 - ESCADAS - ESC 01 E ESC 02		9,35					9,35
XXX										-
6.3.10	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	PESO (KG)					8.155,47
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 1		25,14			2,00		50,28
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F02-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 2		25,14			1,00		25,14
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 3		15,88			2,00		31,76
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F03-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 4		15,88			1,00		15,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 5		15,88			1,00		15,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F04-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 6		15,88			1,00		15,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 7		15,88			1,00		15,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F05-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 8		9,35			4,00		37,40
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F06-R01- CAIXA DE LIGAÇÃO - TIPO 9		15,88			1,00		15,88
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ		39,69					39,69
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F12-R01 - CANALETAS		2.877,00					2.877,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F13-R01 - TAMPAS DE CANALETAS		2,52			1.990,00		5.014,80
XXX										-
6.3.11	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	PESO (KG)					6.781,77
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F12-R01 - CANALETAS		6.752,00					6.752,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 1		13,30			1,00		13,30
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 2		11,73			1,00		11,73
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ		4,74					4,74
XXX										-
6.3.12	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	PESO (KG)					3.346,91
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ		55,91					55,91
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F12-R01 - CANALETAS		3.291,00					3.291,00
XXX										-
6.3.13	PRÓPRIA	CPU 418	DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB TIPO 01) ADAPTÁVEIS AS BOCAS DE SAÍDA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 400 MM NAS DIMENSÕES 130 X 160 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UN						2,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F09-R01 - DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO 1					2,00		2,00
XXX										-
6.3.14	PRÓPRIA	CPU 419	DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB TIPO 02) ADAPTÁVEIS AS BOCAS DE SAÍDA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 600 MM NAS DIMENSÕES 130 X 160 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UN						1,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F09-R01 - DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO 2					1,00		1,00
XXX										-
6.3.15	PRÓPRIA	CPU 531	BOCA DE SAÍDA DE GALERIA PARA TUBO PEAD DE Ø 0,40 M	UN						2,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F09-R01 - BOCA DE SAÍDA PARA GALERIAS					2,00		2,00
XXX										-
6.3.16	PRÓPRIA	CPU 532	BOCA DE SAÍDA DE GALERIA PARA TUBO PEAD DE Ø 0,60 M	UN						1,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F09-R01 - BOCA DE SAÍDA PARA GALERIAS					1,00		1,00
XXX										-
6.3.17	PRÓPRIA	CPU 423	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA CIRCULAR FLAP DE AÇO CARBONO Ø 400 MM	UN						2,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F09-R01 - COMPORTA FLAP 400MM					2,00		2,00
XXX										-
6.3.18	PRÓPRIA	CPU 424	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA CIRCULAR FLAP DE AÇO CARBONO Ø 600 MM	UN						1,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F09-R01 - COMPORTA FLAP 600MM					1,00		1,00
XXX										-
6.3.19	SICRO	2003975	SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	EXTENSÃO (M)					204,79
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F08-R01 - SARJETA		204,79					204,79
XXX										-
6.3.20	PRÓPRIA	CPU 516	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÃO Y EM PEAD DN 150 X DN 150 MM PARA DRENAGEM	UN						27,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F11-R01 - CONEXÃO Y - 150MM					27,00		27,00
XXX										-
6.3.21	PRÓPRIA	CPU 527	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS.	M2			ÁREA (M2)			0,98
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ				0,38	1,00		0,38
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F10-R01 - ESCADAS - ESC 01 E ESC 02		1,00	0,60				0,60
XXX										-
6.3.22	SICRO	2003811	CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	EXTENSÃO (M)					3,05
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F01-R01 - POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ		1,05			1,00		1,05
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 1		1,00			1,00		1,00
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F07-R01 - CAIXA COLETORA COM GRELHA - TIPO 2		1,00			1,00		1,00
XXX										-
6.3.23	PRÓPRIA	CPU 533	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2	EXTENSÃO (m)	LARG (M)				20,16
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F08-R01 - LAJE 1		4,55	1,30				5,91
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F08-R01 - LAJE 2		6,12	1,30				7,95
XXX			PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-004-F08-R01 - LAJE 3		4,85	1,30				6,30
XXX										-
6.3.24	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	EXTENSÃO (M)					7.063,72
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01		7.063,72					7.063,72
XXX			BLOCO DE TRAVAMENTO PARA INTERTRAVADO							-

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
6.4			IMPLANTAÇÃO DE PISO DRENANTE							
6.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	ÁREA (M2)					324,59
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01		324,59					324,59
XXX										
6.4.2	PRÓPRIA	CPU 100	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/M	M2	ÁREA (M2)					421,96
XXX			SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01			2,60	162,29			421,96
XXX										-
6.4.3	SINAPI	96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	ÁREA (M2)			ESP (M)		97,38
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01			67,10	2,00	0,30		40,26
XXX						95,19	2,00	0,30		57,12
XXX										-
6.4.4	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	ÁREA (M2)			ESP (M)		48,69
XXX			EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE		324,59			0,10		32,46
XXX			EXECUÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO		324,59			0,05		16,23
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							-
6.4.5	PRÓPRIA	CPU 302	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES DE PEDREIRA ATÉ A OBRA	M3	VOLUMES (M3)					146,06
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01			97,38	48,69			146,06
XXX										-
6.4.6	PRÓPRIA	CPU 468	PISO EM PLACA 40 X 40 CM DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA DE 6 CM	M2	ÁREA (M2)					324,59
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01		324,59					324,59
XXX			ACAD-SESAN-BB-PE-DES-GEO-VIA-001-R01.dwg							-
XXX										-
6.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM							
6.5.1	PRÓPRIA	CPU 263	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM	M	EXTENSÃO (M)					676,46
XXX			TUBO PEAD NOVO		179,20					179,20
XXX			CANELETAS NOVAS		497,26					497,26
XXX										-
6.5.2	PRÓPRIA	CPU 262	LIMPEZA DE CANALETAS	M	EXTENSÃO (M)					986,21
XXX			CANALETA EXISTENTES		488,95					488,95
XXX			CANALETA NOVAS		497,26					497,26
XXX										-
6.6			RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES							
6.6.1	PRÓPRIA	CPU 320	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	ÁREA (M2)					2.243,07
XXX			VIA DE PEDESTRE E ACESSO PARA EDIFICAÇÕES		2.243,07					2.243,07
XXX										-
6.6.2	PRÓPRIA	CPU 415	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA 150 MICRA	M2	ÁREA (M2)					2.243,07
XXX										
XXX			VIA DE PEDESTRE E ACESSO PARA EDIFICAÇÕES		2.243,07					2.243,07
XXX										-
6.6.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	ÁREA (M2)		ESP (M)			134,58
XXX										
XXX			VIA DE PEDESTRE E ACESSO PARA EDIFICAÇÕES		2.243,07		0,06			134,58
XXX										-
6.7			ÁREA VERDE COM DRENO SUBTERRÂNEO							
6.7.1	SINAPI	102298	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					268,29
XXX			VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE DRENOS NO CAMPO considerado 30cm de forga de cada lado para a escavação da vala de 60cm de larg x 50cm de prof		268,29		0,50	1,20	447,15	268,29
XXX			SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-001-F01-R01 e SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-001-F11-R01 extensão do dreno do campo = 447,15m							
6.7.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					3.835,77
XXX			ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		3.835,77					3.835,77
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02 Área Campo de futebol + entorno							-
6.7.3	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					3.835,77
XXX			ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		3.835,77					3.835,77
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02 Área Campo de futebol + entorno							-
6.7.4	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					3.835,77
XXX			ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		3.835,77					3.835,77
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02 Área Campo de futebol + entorno							-
6.7.5	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					3.835,77
XXX			ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		3.835,77					3.835,77
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02 Área Campo de futebol + entorno							-
6.7.6	PRÓPRIA	CPU 169	APLICAÇÃO DE GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO	M2	ÁREA (M2)					3.835,77
XXX			ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		3.835,77					3.835,77
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02 Área Campo de futebol + entorno							
6.7.7	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					3.835,77
XXX			ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		3.835,77					3.835,77
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02 Área Campo de futebol + entorno							-
6.7.8	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	335,36
XXX			CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO		268,29				1,25	335,36
XXX			VOLUME RETIRADO DO CAMPO - SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-001-F01-R01 (ITEM 6.7.1)							-
6.7.9	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	2.065,83
XXX			*VOLUME DE CARGA X DMT DE CTR DE ENTULHO		268,29				7,70	2.065,83
XXX			VOLUME RETIRADO DO CAMPO - SESAN-BB-PE-DES-DRE-RDR-001-F01-R01 (ITEM 6.7.1)							-

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX										-
7.1.6	SINAPI	100977	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	725,93
XXX			CARGA DE SOLO PARA BOTA-FORA = (ESCAVAÇÃO MECANIZADA - REATERRO MECANIZADO) X EMPOLAMENTO DE AREIA		453,45				1,25	566,81
XXX			CARGA DE SOLO PARA BOTA-FORA - VOLUME TOTAL TRANSPORTADO PELO CARRINHO DE MÃO		159,12					159,12
XXX										-
7.1.7	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	5.589,66
XXX			VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA (ITEM 7.1.6) X DMT DE CTR DE SOLO		725,93				7,70	5.589,66
XXX										-
7.1.8	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	1.088,89
XXX			VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA (ITEM 7.1.6) X PESO ESP.		725,93				1,50	1.088,89
XXX										-
7.2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS							
7.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	ÁREA (M2)					2.502,47
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			RUA 01		455,35					455,35
XXX			RUA 02		392,76					392,76
XXX			RUA PROJETADA		1.654,36					1.654,36
XXX										-
7.2.2	SINAPI	105749	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	ÁREA (M2)		ESP (M)			250,23
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			RUA 01		455,35		0,10			45,53
XXX			RUA 02		392,76		0,10			39,27
XXX			RUA PROJETADA		1.654,36		0,10			165,43
XXX										-
7.2.3	PRÓPRIA	CPU 303	TRANSPORTE DE MACADAME SECO DE PEDREIRA ATÉ A OBRA	M3	ÁREA (M2)		ESP (M)			249,90
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			RUA 01		459,95		0,10			45,99
XXX			RUA 02		384,84		0,10			38,48
XXX			RUA PROJETADA		1.654,36		0,10			165,43
XXX										-
7.2.4	PRÓPRIA	CPU 305	ASSENTAMENTO DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	EXTENSÃO (M)					36,79
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			RUA 01		7,03					7,03
XXX			RUA PROJETADA		29,76					29,76
XXX										
7.2.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	ÁREA (M2)					2.502,47
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			COR GRAFITE		2.502,47					2.502,47
XXX										-
7.3			PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO							
7.3.1	PRÓPRIA	CPU 320	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	ÁREA (M2)					5.879,94
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			PASSEIOS, PRAÇAS E VIAS DE PEDESTRE - COR NATURAL		4.311,87					4.311,87
XXX			PASSEIOS, PRAÇAS E VIAS DE PEDESTRE - AMARELO		1.568,08					1.568,07
XXX										-
7.3.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	ÁREA (M2)					4.311,87
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			PASSEIOS, PRAÇAS E VIAS DE PEDESTRE - COR NATURAL		4.311,87					4.311,87
XXX										-
7.3.3	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	ÁREA (M2)					1.568,07
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			PASSEIOS, PRAÇAS E VIAS DE PEDESTRE - AMARELO		1.568,08					1.568,07
XXX										-
7.4			PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES PARA CICLOVIA E COOPER							
7.4.1	PRÓPRIA	CPU 320	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	ÁREA (M2)					363,42
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			PISTA DE COOPER		363,42					363,42
XXX										-
7.4.2	PRÓPRIA	CPU 415	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA 150 MICRA	M2	ÁREA (M2)					363,42
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			PISTA DE COOPER		363,42					363,42
XXX										-
7.4.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	ÁREA (M2)		ESP (M)			21,80
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			PISTA DE COOPER		363,42		0,06			21,80
XXX										-
7.4.4	PRÓPRIA	CPU 409	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA COM PIGMENTO VERMELHO	M2	ÁREA (M2)					363,42
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-PAV-VIA-004-R01							
XXX			ÁREA TOTAL		363,42					363,42
XXX										-
8.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
8.1.1	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN						23,00
XXX			SUPORTE SIMPLES - PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SIN-VIA-002-R01					23,00		23,00
XXX										

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
8.1.2	PRÓPRIA	CPU 039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA	M2	ÁREA (M2)					9,07
XXX			PLACAS - PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SIN-VIA-002-R01							-
XXX			PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR - Φ=0,50m		0,20			11,00		2,20
XXX			PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA - L=0,50m		0,25			1,00		0,25
XXX			PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL - L=0,25m		0,78			2,00		1,55
XXX			PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR - 0,50 x 0,75		0,38			2,00		0,75
XXX			PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR - 0,60 x 0,80		0,48			9,00		4,32
XXX										-
8.2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
8.2.1	SICRO	5213408	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	COMP (M)	ÁREA (M2)				109,05
XXX			LINHAS - PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SIN-VIA-002-R01							-
XXX			LINHA SIMPLES CONTÍNUA AMARELA (LPP)		622,00	0,10				62,20
XXX			LINHA DE BORDO (LBO) COR BRANCA		468,50	0,10				46,85
XXX										-
8.2.2	SICRO	5213409	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	ÁREA (M2)					43,38
XXX			LEGENDAS - PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SIN-VIA-002-R01							-
XXX			INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO		24,28					24,28
XXX			LINHA DE RETENÇÃO BRANCA (LRE)		0,40			7,00		2,80
XXX			INSCRIÇÃO "PARE" NO PAVIMENTO		1,45			2,00		2,90
XXX			MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO BRANCA (MER)		0,10			99,00		9,90
XXX			MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO BRANCA (MER) TRACEJADA		0,05			70,00		3,50
XXX										-
8.2.3	SICRO	5213410	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	M²	ÁREA (M2)					9,60
XXX			FTP - PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SIN-VIA-002-R01							-
XXX			FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES ZEBRADA (FTP)		0,40			24,00		9,60
XXX										-
9.0			ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
9.1.1	SINAPI	102298	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	VOLUME (M3)					60,00
XXX			ESCAVAÇÃO DE VALA DE REDE ENTERRADAS - SERVIÇO E QUANTITATIVO RETIRADO DE PLANILHA QUANTITATIVA DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106		60,00					60,00
XXX										-
9.1.2	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	VOLUME (M3)					3,00
XXX			VOLUME ESCAVADO		60,00					-
XXX			Q BOMBA (M3/H):		38,80					-
XXX			RENDIMENTO MÉDIO: 60%		0,60					-
XXX			Q ESGOTADO:		23,28					-
XXX			VOLUME ESGOTADO: VOLUME ESCAVADO / Q ESGOT.		3,00					3,00
XXX			CONSIDEROU-SE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3 - ALTURA MANOMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE UNS 2 MCA O RENDIMENTO MÉDIO CONSIDERADO FOI DE 60%							-
XXX										-
9.1.3	SINAPI	103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	VOLUME (M3)					25,00
XXX			ENVELOPAMENTO COM CONCRETO MAGRO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE REDE ENTERRADA - SERVIÇO E QUANTITATIVO RETIRADO DE PLANILHA QUANTITATIVA DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106		25,00					25,00
XXX										-
9.1.4	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					20,00
XXX			ATERRO DE VALA COM AREIA DE REDE ENTERRADA - SERVIÇO E QUANTITATIVO RETIRADO DE PLANILHA QUANTITATIVA DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106		20,00					20,00
XXX										-
9.1.5	PRÓPRIA	CPU 535	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	VOLUME (M3)					20,00
XXX			VOLUME TOTAL DE SOLO UTILIZADO NO ATERRO DE VALAS — O SERVIÇO CORRESPONDENTE AO ITEM 94316 DO SINAPI NÃO INCLUI O CUSTO DE TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DA OBRA.		20,00					20,00
XXX										-
9.1.6	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	VOLUME (M3)					35,00
XXX			REATERRO DE VALA COM MATERIAL ESCAVADO DE REDE ENTERRADA - SERVIÇO E QUANTITATIVO RETIRADO DE PLANILHA QUANTITATIVA DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106		35,00					35,00
XXX										-
9.1.7	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	31,25
XXX			CARGA DE SOLO PARA BOTA-FORA = (ESCAVAÇÃO MECANIZADA - REATERRO MECANIZADO) X EMPOLAMENTO DE AREIA		25,00				1,25	31,25
XXX										-
9.1.8	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	240,62
XXX			VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA EMPOLADO (ITEM 9.1.7) X DMT DE CTR DE SOLO		31,25				7,70	240,62
XXX										-
9.1.9	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	46,87
XXX			VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA EMPOLADO (ITEM 9.1.7) X PESO ESP.		31,25				1,50	46,87
XXX										-
9.1.10	PRÓPRIA	CPU 328	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UN						8,00
XXX			QUANTITATIVO RETIRADO DA PRANCHA SESAN-BB-PE-DES-SIP-PIL-001-R02					8,00		8,00
XXX										-
9.1.11	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	PESO (T)					6,72
XXX			PESO DO POSTE A SER REMOVIDO — CONSIDERADO POSTE DE 9 METROS, COM CAPACIDADE DE 600 DAN, E PESO ESTIMADO DE 840 KG.		0,84			8,00		6,72
XXX										-
9.1.12	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	CARGA (T)				DMT (KM)	51,74
XXX			PESO TOTAL DE BOTA FORA (ITEM 9.1.11) X DMT DE CTR DE ENTULHO		6,72				7,70	51,74
XXX										-
9.1.13	PRÓPRIA	CPU 090	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	PESO (T)				PESO ESP (T/M3)	16,12
XXX			PESO TOTAL DE BOTA-FORA (9.1.11)		6,72				2,40	16,12
XXX										-
9.2			ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
9.2.1	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN						1,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					1,00		1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
------	-------	--------	----------------------------	----	--------	--------	--------	-------	-------	-------

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
9.2.30	PRÓPRIA	CPU 574	TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V PARA TRILHO 50 A- PROGRAMADOR (TIMER) PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						1,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					1,00		1,00
XXX										-
9.2.31	PRÓPRIA	CPU 572	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						6,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					6,00		6,00
XXX										-
9.2.32	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						12,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					12,00		12,00
XXX										-
9.2.33	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						18,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					18,00		18,00
XXX										-
9.2.34	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						6,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					6,00		6,00
XXX										-
9.2.35	SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN						8,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					8,00		8,00
XXX										-
9.2.36	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.37	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.38	PRÓPRIA	CPU 587	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.39	PRÓPRIA	CPU 588	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.40	PRÓPRIA	CPU 589	CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						50,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					50,00		50,00
XXX										-
9.2.41	PRÓPRIA	CPU 590	CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						50,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					50,00		50,00
XXX										-
9.2.42	PRÓPRIA	CPU 566	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, COM FECHO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						4,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					4,00		4,00
XXX										-
9.2.43	PRÓPRIA	CPU 567	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						9,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					9,00		9,00
XXX										-
9.2.44	PRÓPRIA	CPU 568	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						360,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					360,00		360,00
XXX										-
9.2.45	PRÓPRIA	CPU 344	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	M						450,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					450,00		450,00
XXX										-
9.2.46	PRÓPRIA	CPU 071	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M E DN = 5/8" COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						23,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					23,00		23,00
XXX										-
9.2.47	PRÓPRIA	CPU 038	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN						22,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					22,00		22,00
XXX										-
9.2.48	PRÓPRIA	CPU 578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						25,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					25,00		25,00
XXX										-
9.2.49	PRÓPRIA	CPU 564	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN						4,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					4,00		4,00
XXX										-
9.2.50	PRÓPRIA	CPU 580	POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 7 METROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN						1,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					1,00		1,00
XXX										-
9.2.51	PRÓPRIA	CPU 563	POSTE RETO 9M, COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO À FOGO, ENGASTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.52	PRÓPRIA	CPU 576	POSTE METÁLICO RETO PESADO SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO À FOGO, ENGASTADO 16 METROS - ALTURA LIVRE 15 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						3,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					3,00		3,00
XXX										-
9.2.53	PRÓPRIA	CPU 577	POSTE TELEFÔNICO ORNAMENTAL CURVO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 9 METROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN						3,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					3,00		3,00
XXX										-
9.2.54	PRÓPRIA	CPU 582	POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO 5M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN						3,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					3,00		3,00
XXX										-
9.2.55	PRÓPRIA	CPU 565	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.56	PRÓPRIA	CPU 433	SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						6,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					6,00		6,00
XXX										-
9.2.57	PRÓPRIA	CPU 176	SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					2,00		2,00
XXX										-
9.2.58	PRÓPRIA	CPU 428	SUPORTE TIPO CRUZETA PARA TRÊS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						6,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					6,00		6,00
XXX										-
9.2.59	PRÓPRIA	CPU 170	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN						12,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					12,00		12,00
XXX										-
9.2.60	PRÓPRIA	CPU 168	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN						20,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					20,00		20,00
XXX										-
9.2.61	PRÓPRIA	CPU 068	LUMINÁRIA 100 W - ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 19980 LUMENS, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 185 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						23,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					23,00		23,00
XXX										-
9.2.62	PRÓPRIA	CPU 067	LUMINÁRIA 70 W - 10100 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						9,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					9,00		9,00
XXX										-
9.2.63	PRÓPRIA	CPU 066	LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						16,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					16,00		16,00
XXX										-
9.2.64	PRÓPRIA	CPU 583	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 130 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN						3,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					3,00		3,00
XXX										-
9.2.65	PRÓPRIA	CPU 430	REFLETOR DE LED 350 W - - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - 25844 LUMMENS, FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO ATRAVÉS DE CAIXA IP66 ACOPLADA COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						18,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					18,00		18,00
XXX										-
9.2.66	PRÓPRIA	CPU 431	REFLETOR DE LED 500 W - - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - 25844 LUMMENS, FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO ATRAVÉS DE CAIXA IP66 ACOPLADA COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						18,00
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					18,00		18,00
XXX										-
9.2.67	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						402,50
XXX			RETIRADO DO RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SIP-RPE-001-R02 - PÁG 104 A 106					402,50		402,50
XXX										-
10.0			URBANISMO GERAL							
10.1			MOBILIÁRIO URBANO							
10.1.2	PRÓPRIA	CPU 092	BANCO DE CONCRETO ARMADO LINEAR COM JUNTAS PLÁSTICAS ESPESSURA 3 MM X 17 MM, NA COR CINZA COM 0,50 M DE PROFUNDIDADE, BASE EM ALVENARIA DOBRADA, SEM ENCOSTO	M	EXTENSÃO (M)					106,91
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02		106,91					106,91
XXX										-
10.1.3	PRÓPRIA	CPU 285	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	UN						18,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					18,00		18,00
XXX										-
10.1.4	PRÓPRIA	CPU 091	BANCO DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR COM JARDINEIRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO COM JUNTAS PLÁSTICAS ESPESSURA 3 MM X 12 MM, NA COR CINZA COM 0,50 M DE PROFUNDIDADE, BASE EM ALVENARIA DOBRADA, SEM ENCOSTO	UN						15,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					15,00		15,00
XXX										-
10.1.5	PRÓPRIA	CPU 093	CONJUNTOS DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA COM TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 4/4 INTERCALADA COM COR BRANCA E PRETA, CONTRATAMPO EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA E BASE EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO (0,40 M X 0,40 M) COM 0,85 MESTRO DE COMPRIMENTO PARAFUSADO NO PISO. 4 BANCOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E CONTRATRAMPO E BASE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						15,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					15,00		15,00
XXX										-
10.1.6	COTAÇÃO	COT-117	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICA DE CASINHA DE BARCO COM ESCORREGO, PONTE ESTENDIDA E ESCADA INCLINADA NAS DIMENSÕES 8,00 X 4,60, FEITO COM TROCOS DE EUCALIPTO , ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO. CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO	UN						1,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					1,00		1,00
XXX										-
10.1.7	COTAÇÃO	COT-152	EQUIPAMENTO COM PAREDE DE ESCALADA E ESCORREGADOR DE PLÁSTICO NA COR AMARELA PARA PARQUINHO. COM TUBO EM CONCRETO D = 90 CM NO INTERIOR, ENVOLTO COM PEDRA ARGAMASSADA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6) COM PEDRAS DE ESCALADA FIXADAS POR PARAFUSOS DE EXPANSÃO E ACABAMENTO EM CONCRETO COM 10 CM DE ESPESSURA PIGMENTADO NA COR LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						3,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					3,00		3,00
XXX										-
10.1.8	COTAÇÃO	COT-012	EQUIPAMENTO DE ESCORREGAR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES 2,50X0,45X1,50M PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO TRATADA, PINTADA COM VERNIZ FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						3,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					3,00		3,00
XXX										-
10.1.9	COTAÇÃO	COT-011	EQUIPAMENTO EM FORMA DE GANGORRA TRIPLA PARA PARQUINHO COM 3 PRANCHAS DE 2 LUGARES, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						3,00
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					3,00		3,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  EPP ENGENHARIA										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX										-
10.2			EQUIPAMENTOS							
10.2.1			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
10.2.1.1			QUADRA POLIESPORTIVA							
10.2.1.1.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	COMP (M)	LARG (M)				128,00
XXX			QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		16,00	8,00				128,00
XXX										-
10.2.1.1.2	SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	ÁREA (M2)					128,00
XXX			QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		128,00					128,00
XXX										-
10.2.1.1.3	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	ÁREA (M2)					128,00
XXX			QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		128,00					128,00
XXX										-
10.2.1.1.4	PRÓPRIA	CPU 413	CORTE MECÂNICO DE PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	ÁREA (M2)				FATOR	89,60
XXX			QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		128,00				0,70	89,60
XXX										-
10.2.1.1.5	PRÓPRIA	CPU 414	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	M2	ÁREA (M2)					128,00
XXX			QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		128,00					128,00
XXX										-
10.2.1.1.6	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	ÁREA (M2)					128,00
XXX			QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		128,00					128,00
XXX										-
10.2.1.1.7	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	EXTENSÃO (M)					63,98
XXX			DEMARCAÇÃO NO PISO CONFORME PROJETO		63,98					63,98
XXX										-
10.2.1.1.8	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	COMP (M)	ALT (M)				92,81
XXX			ALAMBRADO DA QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		16,00	4,00		1,00		64,00
XXX			ALAMBRADO DA QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		8,00	4,00		1,00		32,00
XXX			PORTÃO DE ACESSO		0,94	1,70	-	2,00	-	3,19
XXX										-
10.2.1.1.9	PRÓPRIA	CPU 537	MURETA EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,15M, BLOCOS DE CONCRETO ARMADO 20 MPA (35X35X35CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA ALTURA TOTAL=80CM	M	PERÍM.(M)					46,12
XXX			ALAMBRADO DA QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		46,12					46,12
XXX										-
10.2.1.1.10	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	COMP (M)	ALT (M)				185,61
XXX			ALAMBRADO DA QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		16,00	4,00		2,00		128,00
XXX			ALAMBRADO DA QUADRA 03 - COM ALAMBRADO		8,00	4,00		2,00		64,00
XXX			PORTÃO DE ACESSO		0,94	1,70	-	4,00	-	6,39
XXX										-
10.2.1.1.11	PRÓPRIA	CPU 125	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE VÔLEI E REDE DE NYLON	PAR						2,00
XXX			PAR DE TRAVES					2,00		2,00
XXX										-
10.2.1.1.12	PRÓPRIA	CPU 119	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	COMP (M)	ALTURA (M)				4,13
XXX			PORTÃO DE ACESSO DA QUADRA 03		0,94	2,20		2,00		4,13
XXX										-
10.3			ELEMENTOS DIVISÓRIOS							
10.3.1	PRÓPRIA	CPU 288	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, TRAVESSA SUPERIOR E MONTANTES TUBULARES A CADA 1,20 M COM TUBO RETANGULAR 40 X 20 MM E ESPESSURA 2,25 MM E GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM AÇO DE 1" DE LARGURA E 1/2" DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	EXTENSÃO (M)					143,41
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02		143,41					143,41
XXX										-
10.3.2	PRÓPRIA	CPU 407	CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISÃO DE LOTES DE 1,60 METROS EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM PINTURA ACRÍLICA	M	EXTENSÃO (M)					33,31
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02		33,31					33,31
XXX										-
11.0			MELHORIAS URBANAS							
11.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	ÁREA (M2)					1.499,05
XXX			CONFORME PRANCHA NA PU_PE_BB_VV_MELHORIAS URBANAS_V02		1.499,05					1.499,05
XXX										-
11.2	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	ÁREA (M2)					1.499,05
XXX			ÁREA TOTAL INDICADA PARA RECEBER RECOMPOSIÇÃO DE FACHADA = EXTENSÃO X ALTURA - ITEM 11.1 - EXTENSÃO TOTAL INDICADA NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02		1.499,05					1.499,05
XXX										-
11.3	SINAPI-I	20193	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	COMP (M)		ÁREA		MESES	1.499,05
XXX			CONSIDERANDO UM PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DE RECOMPOSIÇÃO DE FACHADA, UTILIZANDO ANDAIME COM ALTURA DE 1,20 METRO, AO LONGO DA EXTENSÃO TOTAL INDICADA EM PROJETO. Considerado a execução de 1/3 da área total por mês		1.499,05		499,68		3,00	1.499,05
XXX										-
11.4	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	EXTENSÃO (M)		UN			1.499,05
XXX			MONTAGEM DO ANDAIME PARA O SERVIÇO DE PINTURA DE RECOMPOSIÇÃO DE FACHADA, UTILIZANDO ANDAIME COM ALTURA DE 1,20 METRO, AO LONGO DA EXTENSÃO TOTAL INDICADA EM PROJETO. DIVISÃO DE ÁREA PELA ALTURA DE 2,5 M CONSIDERADA Considerado a execução de 1/3 da área total por mês CONSIDERADO A MONTAGEM E DESMONTAGEM A CADA MÊS		499,68		3,00			1.499,05
XXX										-
12.0			MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA VERDE PARA INFILTRAÇÃO PLUVIAL E RECARGA DE AQUIFERO							
12.1			ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL							
12.1.1	PRÓPRIA	CPU 522	BIÓLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	MÊS	PRAZO (MÊS)					3,00
XXX			BIÓLOGO		3,00					3,00
XXX										-
12.2			SERVIÇOS PRELIMINARES DO PAISAGISMO							
12.2.1	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN						11,00
XXX			PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02					11,00		11,00

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO						TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO		9
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						BDI TER. E EQUIP		15,28%
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE						BDI SERV CONST		22,12%
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025						DATA		12/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO						REVISÃO		R07
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	DIM 01	DIM 02	DIM 03	QUANT	FATOR	TOTAL
XXX			OBS: INFORMAÇÃO SOBRE A PODA DAS ÁRVORES EXISTENTES QUE SERÃO MANTIDAS RETIRADA DO RELATÓRIO VISANDO A SAÚDE DA ARBORIZAÇÃO URBANA E DENTRO DO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ÁREA, ALGUNS PROCEDIMENTOS DE MANEJO NAS ÁRVORES EXISTENTES SE VEEM COMO NECESSÁRIOS. O PROJETO PREVÊ QUE TODAS AS ÁRVORES EXISTENTES PASSEM POR UMA AVALIAÇÃO E PODA DE LIMPEZA E CONFORMAÇÃO DE COPA, COM A RETIRADA DE GALHOS DOENTES OU DANIFICADOS, DE MODO A PROTEGER A SANIDADE DO INDIVÍDUO E PREVENIR ACIDENTES DECORRENTES DA QUEDA DE GALHOS.							-
12.2.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				EMPOL.	2,14
XXX			PODA EM ÁRVORE DE GRANDE PORTE QUE SERÁ MANTIDA		0,15			11,00	1,30	2,14
XXX										-
12.2.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				DMT (KM)	16,47
XXX			VOLUME DE BOTA FORA (ITEM 12.2.2) X DMT DE CTR DE ENTULHO		2,14				7,70	16,47
XXX										-
12.2.4	PRÓPRIA	CPU 090	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	3,27
XXX			VOLUME CALCULADO RETIRADO DO PROJETO (ITEM 12.2.2) X PESO ESPECÍFICO		2,14				1,53	3,27
XXX										-
12.3			ADUBAÇÃO E PLANTIO							
12.3.1	SINAPI	102298	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	ÁREA (M2)	PROF (M)				393,07
XXX			PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02							-
XXX			FORRAÇÕES		1.965,38	0,20				393,07
XXX										-
12.3.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					1.965,38
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02							-
XXX			GRAMA ESMERALDA		1,00			1.965,38		1.965,38
XXX										-
12.3.3	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					1.965,38
XXX			TOTAL DE ÁREA IGUAL A ESCARIFICAÇÃO		1.965,38					1.965,38
XXX										-
12.3.4	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					1.965,38
XXX			TOTAL DE ÁREA IGUAL A ESCARIFICAÇÃO		1.965,38					1.965,38
XXX										-
12.3.5	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					1.965,38
XXX			TOTAL DE ÁREA IGUAL A ESCARIFICAÇÃO		1.965,38					1.965,38
XXX										-
12.3.6	PRÓPRIA	CPU 169	APLICAÇÃO DE GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO	M2	ÁREA (M2)					1.965,38
XXX			TOTAL DE ÁREA IGUAL A ESCARIFICAÇÃO		1.965,38					1.965,38
XXX										-
12.3.7	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	ÁREA (M2)					1.965,38
XXX			QUANTITATIVO NA PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02							-
XXX			GRAMA ESMERALDA		1.965,38					1.965,38
XXX										-
12.3.8	SICRO	4413950	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN						72,00
XXX			QUANTIDADE DE MUDAS - PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02							-
XXX			AMOREIRA					15,00		15,00
XXX			ACEROLEIRA					13,00		13,00
XXX			ARAÇA					24,00		24,00
XXX			GOIABEIRA					20,00		20,00
XXX										-
12.3.9	SICRO	4413949	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN						54,00
XXX			QUANTIDADE DE MUDAS - PRANCHA PU_PE_BB_VV_URBANISMO GERAL_V02							-
XXX			PITANGUEIRA					12,00		12,00
XXX			PATA DE VACA					16,00		16,00
XXX			PAU-DE-JANGADA					8,00		8,00
XXX			CRARIBEIRA					7,00		7,00
XXX			CAJUEIRO					5,00		5,00
XXX			IPÊ ROSA					3,00		3,00
XXX			IPÊ AMARELO					3,00		3,00
XXX										-
12.3.10	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	589,60
XXX			CARGA DE SOLO PARA BOTA-FORA = (ESCAVAÇÃO MECANIZADA ITEM 12.3.1) X EMPOLAMENTO DE AREIA		393,07				1,50	589,60
XXX										-
12.3.11	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	884,40
XXX			VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA EMPOLADO (ITEM 12.3.10) X DMT DE CTR DE SOLO		589,60				1,50	884,40
XXX										-
12.3.12	PRÓPRIA	CPU 020	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	VOLUME (M3)				PESO ESP (T/M3)	884,40
XXX			VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA EMPOLADO (ITEM 12.3.10) X PESO ESP. DO SOLO		589,60				1,50	884,40
XXX										-
13.0			DEMOLIÇÕES							
13.1			SERVIÇO PRELIMINAR							
13.1.1	PRÓPRIA	CPU 461	LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR DE VIZINHANÇA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DO IMÓVEL CONFORME PROCEDIMENTOS RELATIVOS A NORMA ABNT NBR 13.752	UN	QUANT. LOTES					138,00
XXX			LAUDO EM LOTES REMANESCENTES PU_PE_BB_VV_REMOÇÃO_V02		138,00					138,00
XXX										-
13.2			SERVIÇOS COMPLEMNTARES							
13.2.1	SICRO	1600896	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M²	PAVIMENTOS	QUANTIDADE	ÁREA DA PROJEÇÃO DA CONSTRUÇÃO M2	ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO M2		5.230,56
XXX			LEVANTAMENTO DAS MÉDIAS DAS ÁREAS DE ACORDO COM A PRANCHA PU_PE_BB_VV_REMOÇÃO_V02 - E INFORMAÇÕES DA QUANTIDADE DE PAVIMENTOS OU TIPO DE CONSTRUÇÃO NO RELATÓRIO PE_CADASTRO_V02							-
XXX			MEMÓRIA CONFORME RESUMO DA PLANILHA NA ABA REMOÇÕES CEF							
XXX			ÁREA MÉDIA CONSTRUTIVA (DESAPROPRIAÇÃO ALVENARIA - 1 PAVIMENTO) X NÚMERO DE IMÓVEIS		1	85	42,65	3.625,45		3.625,45
XXX			ÁREA MÉDIA CONSTRUTIVA (DESAPROPRIAÇÃO ALVENARIA - 2 PAVIMENTOS) X NÚMERO DE IMÓVEIS		2	5	49,57	247,86		495,73
XXX			ÁREA MÉDIA CONSTRUTIVA (DESAPROPRIAÇÃO ALVENARIA - 3 PAVIMENTOS) X NÚMERO DE IMÓVEIS		3	4	35,96	143,83		431,50
XXX			ÁREA MÉDIA CONSTRUTIVA (DESAPROPRIAÇÃO MISTO - 1 PAVIMENTO) X NÚMERO DE IMÓVEIS		1	1	677,88	677,88		677,88
XXX										
XXX										
13.2.2	SICRO	1600897	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA, SEM FECHAMENTO LATERAL E SEM PAVIMENTAÇÃO	M²	ÁREA (M2)				PAVIMENTOS	565,66

[illegible]

RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

ENGECONSULT

ENGENHARIA

SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO										TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI										BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE										BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025										DATA	21/05/2025	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO										REVISÃO	R07	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA													
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 450.425,25	5,02 %	15.974,13	51.465,25	71.439,05	74.055,94	74.055,94	51.248,75	58.908,11	33.515,40	19.762,68	
				3,55%	11,43%	15,86%	16,44%	16,44%	11,38%	13,08%	7,44%	4,39%	
				111.322,63	12.844,92	12.844,92	12.844,92	12.844,92	12.844,92	12.844,92	12.844,92	12.844,92	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 214.081,99	2,39 %	52,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
				14.677,76	-	-	-	-	-	-	-	14.677,76	
				50,00%								50,00%	
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 29.355,51	0,33 %	-	190.116,01	190.116,01	190.116,01	190.116,01	-	-	-	-	
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
				-	605.603,63	605.603,63	605.603,63	605.603,63	-	-	-	-	
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 760.464,03	8,48 %		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
				-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
				-	-	391.821,00	391.821,00	391.821,00	391.821,00	391.821,00	-	-	
5.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 2.422.414,52	27,00 %			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				176.178,37	151.010,03	151.010,03	151.010,03	151.010,03	151.010,03	151.010,03	176.178,37	-	
				14,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%		
6.0	DRENAGEM	R\$ 1.959.104,99	21,84 %	-	-	-	-	-	-	-	-	27.485,05	
												100,00%	
				-	-	-	49.503,04	49.503,04	49.503,04	49.503,04	49.503,04	-	
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.258.416,95	14,03 %				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	250.586,32	250.586,32	
				-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 27.485,05	0,31 %	-	-	-	-	-	-	60.629,08	60.629,08	-	
											50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	84.261,20	84.261,20	42.130,60	
9.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 247.515,19	2,76 %										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	URBANISMO GERAL	R\$ 501.172,63	5,59 %										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	MELHORIAS URBANAS	R\$ 121.258,16	1,35 %										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA VERDE PARA INFILTRAÇÃO PLUVIAL E RECARGA DE AQUÍFERO	R\$ 210.653,01	2,35 %										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 728.562,78	8,12 %										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	OBRAS DE CONTENÇÃO	R\$ 13.981,24	0,16 %		13.981,24	-	-	-	-	-	-	-	
					100,00%								
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.121,37
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.121,37	0,29 %										
													100,00%
CUSTO (R\$)				318.152,89	1.025.021,08	1.422.834,64	1.474.954,57	1.474.954,57	1.020.709,13	1.173.258,77	667.518,33	393.608,70	
PORCENTAGEM (%)				3,55%	11,43%	15,86%	16,44%	16,44%	11,38%	13,08%	7,44%	4,39%	
CUSTO ACUMULADO (R\$)				318.152,89	1.343.173,97	2.766.008,61	4.240.963,18	5.715.917,74	6.736.626,87	7.909.885,64	8.577.403,97	8.971.012,67	
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				3,55%	14,97%	30,83%	47,27%	63,72%	75,09%	88,17%	95,61%	100,00%	

RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT LFP ENGENHARIA											
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO									TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI									BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE									BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025									DATA	21/05/2025
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO			*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*						REVISÃO	R07
ANÁLISE SESAN - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	R\$ UNI	BDI	Soma de QUANT	Soma de PREÇO TOTAL C/BDI R\$	percentual	% acumulado	ABC	POSIÇÃO
94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	49,6	22,12%	7.063,72	R\$ 427.849,52	4,60%	4,60%	A	1º
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	77,12	22,12%	4.311,87	R\$ 406.091,92	4,36%	8,96%	A	2º
CPU 090	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T	35	15,28%	9.904,50	R\$ 399.646,57	4,29%	13,26%	A	3º
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,02	22,12%	100.177,76	R\$ 369.655,93	3,97%	17,23%	A	4º
CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	35	15,28%	6.020,56	R\$ 242.929,58	2,61%	19,84%	A	5º
101582	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	71,84	22,12%	2.678,06	R\$ 234.946,20	2,52%	22,37%	A	6º
93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74,08	22,12%	2.502,47	R\$ 226.398,46	2,43%	24,80%	A	7º
CPU 320	PRÓPRIA	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2	21,67	22,12%	8.486,43	R\$ 224.550,93	2,41%	27,21%	A	8º
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	90,78	22,12%	1.969,70	R\$ 218.360,94	2,35%	29,56%	A	9º
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	26,84	22,12%	5.801,15	R\$ 190.161,70	2,04%	31,60%	A	10º
CPU 001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL	MÊS	16939,12	22,12%	9,00	R\$ 186.174,45	2,00%	33,60%	A	11º
26.04.03U	COMPESA	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA.	UN	850,23	22,12%	174,00	R\$ 180.664,20	1,94%	35,54%	A	12º
1600896	SICRO	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M²	16,04	22,12%	8.620,60	R\$ 168.877,55	1,81%	37,36%	A	13º
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	84,87	22,12%	1.568,07	R\$ 162.514,77	1,75%	39,11%	A	14º
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	698,95	22,12%	183,46	R\$ 156.594,12	1,68%	40,79%	A	15º
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	775,16	22,12%	156,38	R\$ 148.034,00	1,59%	42,38%	A	16º
CPU 301	PRÓPRIA	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 3,0 M, COM TÊ DE REDUÇÃO, CURVA 45°, TIL DE LIMPEZA E TAMPÃO	UN	862,21	22,12%	139,00	R\$ 146.357,27	1,57%	43,95%	A	17º
CPU 349	PRÓPRIA	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,12	22,12%	3.240,00	R\$ 142.916,40	1,54%	45,49%	A	18º
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	73,38	22,12%	1.588,50	R\$ 142.345,49	1,53%	47,02%	A	19º
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,88	22,12%	8.155,47	R\$ 138.235,22	1,49%	48,50%	A	20º
28.01.01U	COMPESA	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	390	22,12%	280,00	R\$ 133.355,60	1,43%	49,94%	A	21º
CPU 093	PRÓPRIA	CONJUNTOS DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA - COM TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 4/4 INTERCALADA COM COR BRANCA E PRETA, CONTRATAMPO EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA E BASE - EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO (0,40 M X 0,40 M) COM 0,85 MESTRO DE COMPRIMENTO PARAFUSADO NO PISO. 4 BANCOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E CONTRATRAMPO E BASE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7018,25	22,12%	15,00	R\$ 128.560,35	1,38%	51,32%	A	22º
CPU 535	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE SOLO ARGILLO-ARENOSO OU AREIA DE JAZIDA ATÉ A OBRA	M3	155,4	22,12%	652,63	R\$ 123.849,59	1,33%	52,65%	A	23º
100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,74	22,12%	12.991,02	R\$ 122.765,14	1,32%	53,97%	A	24º
CPU 288	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, TRAVESSA SUPERIOR E MONTANTES TUBULARES A CADA 1,20 M COM TUBO RETANGULAR 40 X 20 MM E ESPESSURA 2,25 MM E GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM AÇO DE 1" DE LARGURA E 1/2" DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	642,71	22,12%	143,41	R\$ 112.559,64	1,21%	55,18%	A	25º

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  											
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO									TEMPO PREVISTO EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI									BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE									BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025									DATA	21/05/2025
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO			*Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração*						REVISÃO	R07
ANÁLISE SESAN - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	R\$ UNI	BDI	Soma de QUANT	Soma de PREÇO TOTAL C/BDI R\$	percentual	% acumulado	ABC	POSIÇÃO
89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	30,74	22,12%	7,00	R\$ 262,78	0,00%	99,95%	C	379º
CPU 557	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E TAMPA DE FERRO	UN	210,17	22,12%	1,00	R\$ 256,66	0,00%	99,95%	C	380º
93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	21,25	22,12%	8,00	R\$ 207,60	0,00%	99,96%	C	381º
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	84,56	22,12%	2,00	R\$ 206,52	0,00%	99,96%	C	382º
CPU 574	PRÓPRIA	TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V PARA TRILHO 50 A- PROGRAMADOR (TIMER) PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	168,52	22,12%	1,00	R\$ 205,80	0,00%	99,96%	C	383º
COT-243	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 63MM	M	34,62	15,28%	5,00	R\$ 199,55	0,00%	99,96%	C	384º
COT-234	COTAÇÃO	CAP PEAD PE100-ELETROFUSÃO - 110	UN	168,96	15,28%	1,00	R\$ 194,78	0,00%	99,97%	C	385º
CPU 176	PRÓPRIA	SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77,1	22,12%	2,00	R\$ 188,30	0,00%	99,97%	C	386º
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,92	22,12%	51,74	R\$ 184,71	0,00%	99,97%	C	387º
01.03.11U	COMPESA	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M	1,42	22,12%	105,00	R\$ 181,65	0,00%	99,97%	C	388º
CPU 589	PRÓPRIA	CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,95	22,12%	50,00	R\$ 180,00	0,00%	99,97%	C	389º
COT-253	COTAÇÃO	CURVA 90º FOFO BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 MM - P/ ESGOTO	UN	140	15,28%	1,00	R\$ 161,39	0,00%	99,98%	C	390º
1100657	SINAPI	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	3,43	22,12%	37,82	R\$ 158,47	0,00%	99,98%	C	391º
CPU 578	PRÓPRIA	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,8	22,12%	25,00	R\$ 146,50	0,00%	99,98%	C	392º
101019	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	593,25	22,12%	0,20	R\$ 144,90	0,00%	99,98%	C	393º
COT-231	COTAÇÃO	TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 100 MM	UN	118,5	15,28%	1,00	R\$ 136,61	0,00%	99,98%	C	394º
CPU 571	PRÓPRIA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	109,88	22,12%	1,00	R\$ 134,19	0,00%	99,98%	C	395º
CPU 585	PRÓPRIA	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ESPESSURA 7 CM	UN	102,4	22,12%	1,00	R\$ 125,05	0,00%	99,98%	C	396º
103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	87,77	22,12%	1,00	R\$ 107,18	0,00%	99,99%	C	397º
91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,05	22,12%	6,00	R\$ 102,96	0,00%	99,99%	C	398º
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,33	22,12%	3,00	R\$ 100,14	0,00%	99,99%	C	399º
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,86	22,12%	6,00	R\$ 86,88	0,00%	99,99%	C	400º
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,93	22,12%	36,72	R\$ 86,66	0,00%	99,99%	C	401º
01.03.09U	COMPESA	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)	UN	6,3	22,12%	11,00	R\$ 84,59	0,00%	99,99%	C	402º
93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	34,13	22,12%	2,00	R\$ 83,36	0,00%	99,99%	C	403º
103121	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	64,99	22,12%	1,00	R\$ 79,37	0,00%	99,99%	C	404º
103106	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	59,05	22,12%	1,00	R\$ 72,11	0,00%	99,99%	C	405º
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	0,44	22,12%	128,00	R\$ 69,12	0,00%	99,99%	C	406º
CPU 566	PRÓPRIA	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, COM FECHO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,86	22,12%	4,00	R\$ 67,72	0,00%	99,99%	C	407º
CPU 560	PRÓPRIA	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,93	22,12%	2,00	R\$ 60,88	0,00%	100,00%	C	408º
97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,54	22,12%	88,07	R\$ 58,13	0,00%	100,00%	C	409º
91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,52	22,12%	2,00	R\$ 57,44	0,00%	100,00%	C	410º

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL	MÊS			R\$ 16.939,12
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
90779	SINAPI-PE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0000	R\$ 161,77	R\$ 1.779,47
90777	SINAPI-PE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0000	R\$ 129,55	R\$ 2.850,10
90776	SINAPI-PE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000	R\$ 36,19	R\$ 6.369,44
90766	SINAPI-PE	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000	R\$ 23,45	R\$ 4.127,20
90781	SINAPI-PE	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0000	R\$ 32,22	R\$ 354,42
88253	SINAPI-PE	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0000	R\$ 15,75	R\$ 173,25
100309	SINAPI-PE	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,0000	R\$ 29,21	R\$ 1.285,24
					TOTAL MDO	R\$ 16.939,12
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DE COMPOSIÇÕES DE PROJETOS PARAMÉTRICOS						
CPU 002		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTOS DIVERSOS	MÊS			R\$ 2.705,86
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
B8959	DNIT SICRO	ESCRITÓRIO - CUSTOS DIVERSOS	OCUPANTE X MÊS	2,5625	R\$ 136,25	R\$ 349,14
B8953	DNIT SICRO	ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO	OCUPANTE X MÊS	2,5625	R\$ 463,66	R\$ 1.188,12
B8958	DNIT SICRO	TOPOGRAFIA - CESTA DE INSTALAÇÕES	MÊS	0,2500	R\$ 4.674,40	R\$ 1.168,60
					TOTAL MDO	R\$ 2.705,86
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DE COMPOSIÇÕES DE PROJETOS PARAMÉTRICOS						
CPU 003		CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3			R\$ 18,36
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 22,95	R\$ 18,36
					TOTAL MDO	R\$ 18,36
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 2510 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 020		DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T			R\$ 35,00
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
COT-001	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MATERIAL ESCAVADO)	T	1,0000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
					TOTAL SERV	R\$ 35,00
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO BASEADA EM COTAÇÃO DE PREÇO						

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT EPP ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CPU 027		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RETROESCAVADEIRA, 88 HP, INCLUSIVE SUPRESSÃO VEGETAL, DESTOCAMENTO E DESMATAMENTO, ESPESSURA DE 15 CM.	M2			R\$	0,97
5678	SINAPI-PE	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0058	R\$ 146,52	R\$	0,84
					TOTAL EQUIP	R\$	0,84
					TOTAL MAT	R\$	-
					TOTAL SERV	R\$	-
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	R\$ 22,95	R\$	0,13
					TOTAL MDO	R\$	0,13
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SICRO/PE DE CÓDIGO 5501706 DE JANEIRO DE 2025 - COM ADEQUAÇÃO PARA A ESPESSURA DE 15 CM.							
CPU 028		PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 5,00 x 2,10 M, INCLUSIVE CADEADO.	UN			R\$	3.737,09
					TOTAL EQUIP	R\$	-
43056	SINAPI-I PE	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	1,2250	R\$ 8,65	R\$	10,59
555	SINAPI-I PE	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	2,6250	R\$ 11,28	R\$	29,61
43603	SINAPI-I PE	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1,0000	R\$ 46,58	R\$	46,58
10998	SINAPI-I PE	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,7500	R\$ 30,45	R\$	53,28
21010	SINAPI-I PE	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	10,9375	R\$ 28,49	R\$	311,60
7698	SINAPI-I PE	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	28,4375	R\$ 39,54	R\$	1.124,41
7691	SINAPI-I PE	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	M	61,2500	R\$ 16,70	R\$	1.022,87
					TOTAL MAT	R\$	2.598,94
					TOTAL SERV	R\$	-
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,8750	R\$ 22,95	R\$	502,03
88317	SINAPI-PE	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,8750	R\$ 29,08	R\$	636,12
					TOTAL MDO	R\$	1.138,15
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 85189 DE NOVEMBRO DE 2019 - COM ADEQUAÇÃO PARA A MEDIDA DE 5,00 x 2,10 M.							
CPU 029		EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$	286,58
					TOTAL EQUIP	R\$	-
10886	SINAPI-I PE	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0166	R\$ 245,00	R\$	4,06
10891	SINAPI-I PE	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0166	R\$ 236,92	R\$	3,93
					TOTAL MAT	R\$	7,99
88489	SINAPI-PE	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,4837	R\$ 13,54	R\$	6,54
91170	SINAPI-PE	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,2219	R\$ 11,27	R\$	2,50
91862	SINAPI-PE	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3397	R\$ 9,93	R\$	3,37
91870	SINAPI-PE	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2219	R\$ 13,00	R\$	2,88
91924	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,9334	R\$ 3,11	R\$	2,90
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,9472	R\$ 4,49	R\$	4,25
91959	SINAPI-PE	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0166	R\$ 45,19	R\$	0,75

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
92000	SINAPI-PE	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0331	R\$ 31,12	R\$	1,03
92001	SINAPI-PE	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0331	R\$ 33,17	R\$	1,09
92543	SINAPI-PE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,2467	R\$ 25,04	R\$	31,21
92981	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,1656	R\$ 16,42	R\$	2,71
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0013	R\$ 90,78	R\$	0,11
94210	SINAPI-PE	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,2467	R\$ 58,51	R\$	72,94
95241	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,2467	R\$ 36,78	R\$	45,85
95805	SINAPI-PE	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,0662	R\$ 28,18	R\$	1,86
96985	SINAPI-PE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0331	R\$ 108,27	R\$	3,58
29.02.22U	COMPESA	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	UN	0,1325	R\$ 221,28	R\$	29,31
97886	SINAPI-PE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,0331	R\$ 161,44	R\$	5,34
98441	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,2110	R\$ 97,22	R\$	20,51
98445	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1532	R\$ 114,85	R\$	17,59
98446	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1195	R\$ 146,93	R\$	17,55
101876	SINAPI-PE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0166	R\$ 106,08	R\$	1,76
101891	SINAPI-PE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0828	R\$ 35,83	R\$	2,96
					TOTAL SERV	R\$	278,59
					TOTAL MDO	R\$	-
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SINAPI/PE DE CÓDIGO 93243 DE DEZEMBRO DE 2023							
CPU 030		EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$	502,38
					TOTAL EQUIP	R\$	-
10886	SINAPI-I PE	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0966	R\$ 245,00	R\$	23,66
10891	SINAPI-I PE	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0966	R\$ 236,92	R\$	22,88
					TOTAL MAT	R\$	46,54
91924	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0821	R\$ 3,11	R\$	3,36
92981	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,4831	R\$ 16,42	R\$	7,93
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,0870	R\$ 4,49	R\$	9,37
97886	SINAPI-PE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,0966	R\$ 161,44	R\$	15,59
95805	SINAPI-PE	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,3865	R\$ 28,18	R\$	10,89
101891	SINAPI-PE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,2899	R\$ 35,83	R\$	10,38
91862	SINAPI-PE	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4251	R\$ 9,93	R\$	4,22
91870	SINAPI-PE	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4638	R\$ 13,00	R\$	6,02

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0078	R\$ 90,78	R\$	0,70
91170	SINAPI-PE	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,4251	R\$ 11,27	R\$	4,79
91173	SINAPI-PE	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,4638	R\$ 4,20	R\$	1,94
96985	SINAPI-PE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0966	R\$ 108,27	R\$	10,45
92023	SINAPI-PE	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0966	R\$ 50,53	R\$	4,88
95241	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,9256	R\$ 36,78	R\$	70,82
29.02.22U	COMPESA	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	UN	0,1932	R\$ 221,28	R\$	42,75
98445	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1508	R\$ 114,85	R\$	17,31
98441	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,0966	R\$ 97,22	R\$	9,39
98446	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,2287	R\$ 146,93	R\$	33,60
88489	SINAPI-PE	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,4761	R\$ 13,54	R\$	6,44
101876	SINAPI-PE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0966	R\$ 106,08	R\$	10,24
94210	SINAPI-PE	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,9256	R\$ 58,51	R\$	112,66
92008	SINAPI-PE	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,2899	R\$ 47,97	R\$	13,90
92543	SINAPI-PE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,9256	R\$ 25,04	R\$	48,21
					TOTAL SERV	R\$	455,84
					TOTAL MDO	R\$	-
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SINAPI/PE DE CÓDIGO 93583 DE DEZEMBRO DE 2023							
CPU 038		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN			R\$	146,01
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-042	COTAÇÃO	BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 145,00	R\$	145,00
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0210	R\$ 6,50	R\$	0,13
					TOTAL MAT	R\$	145,13
					TOTAL SERV	R\$	-
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168	R\$ 24,32	R\$	0,40
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168	R\$ 28,71	R\$	0,48
					TOTAL MDO	R\$	0,88
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101632 DE FEVEREIRO DE 2025							
CPU 039		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA	M2			R\$	899,52
					TOTAL EQUIP	R\$	-
5069	SINAPI-I PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0303	R\$ 16,28	R\$	0,49
34723	SINAPI-I BA	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,0000	R\$ 872,03	R\$	872,03
					TOTAL MAT	R\$	872,52

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL SERV	R\$ -
88262	SINAPI-PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2791	R\$ 27,92	R\$ 7,79
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8373	R\$ 22,95	R\$ 19,21
					TOTAL MDO	R\$ 27,00
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 103701 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 043		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN			R\$ 312,86
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-039	COTAÇÃO	RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADO EM LUMINÁRIA	UN	1,0000	R\$ 311,85	R\$ 311,85
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0210	R\$ 6,50	R\$ 0,13
					TOTAL MAT	R\$ 311,98
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168	R\$ 24,32	R\$ 0,40
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168	R\$ 28,71	R\$ 0,48
					TOTAL MDO	R\$ 0,88
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101632 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 061		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN			R\$ 36,48
					TOTAL EQUIP	R\$ -
11975	SINAPI-I PE	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	1,0000	R\$ 32,36	R\$ 32,36
					TOTAL MAT	R\$ 32,36
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 28,71	R\$ 2,29
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 22,95	R\$ 1,83
					TOTAL MDO	R\$ 4,12
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 744 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 066		LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 320,55
5930	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517	R\$ 71,12	R\$ 3,67
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016	R\$ 284,52	R\$ 57,36
					TOTAL EQUIP	R\$ 61,03
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140	R\$ 6,50	R\$ 0,09
COT-098	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 9342 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 50W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 173 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C	UN	1,0000	R\$ 248,50	R\$ 248,50
					TOTAL MAT	R\$ 248,59
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	R\$ 28,71	R\$ 5,92
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	R\$ 24,32	R\$ 5,01
					TOTAL MDO	R\$ 10,93
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101654 DE FEVEREIRO DE 2025						

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		 ENGECONSULT ENGENHARIA		
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 067		LUMINÁRIA 70 W - 10100 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 418,00
5930	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517	R\$ 71,12	R\$ 3,67
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016	R\$ 284,52	R\$ 57,36
					TOTAL EQUIP	R\$ 61,03
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140	R\$ 6,50	R\$ 0,09
COT-097	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13608 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 70W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 180 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C	UN	1,0000	R\$ 345,95	R\$ 345,95
					TOTAL MAT	R\$ 346,04
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	R\$ 28,71	R\$ 5,92
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	R\$ 24,32	R\$ 5,01
					TOTAL MDO	R\$ 10,93
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101656 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 068		LUMINÁRIA 100 W - ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 19980 LUMENS, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 185 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 436,72
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	R\$ 284,52	R\$ 67,94
					TOTAL EQUIP	R\$ 67,94
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140	R\$ 6,50	R\$ 0,09
COT-100	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 19980 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 185 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C	UN	1,0000	R\$ 356,07	R\$ 356,07
					TOTAL MAT	R\$ 356,16
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	R\$ 28,71	R\$ 6,83
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	R\$ 24,32	R\$ 5,79
					TOTAL MDO	R\$ 12,62
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101654 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 071		HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M E DN = 5/8" COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 151,53
					TOTAL EQUIP	R\$ -
3380	SINAPI-I PE	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,0000	R\$ 98,50	R\$ 98,50
					TOTAL MAT	R\$ 98,50
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,32	R\$ 24,32
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 28,71	R\$ 28,71

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ 53,03
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 3766 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 072		CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 28,50
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-149	COTAÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2	M	1,0200	R\$ 9,24	R\$ 9,42
					TOTAL MAT	R\$ 9,42
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 24,32	R\$ 8,75
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 28,71	R\$ 10,33
					TOTAL MDO	R\$ 19,08
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA AGESUL/MS DE CÓDIGO 0101000255 DE JANEIRO DE 2023 - SEM REAPROVEITAMENTO						
CPU 088		JUNTA PLÁSTICA PARA PISO NA COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M			R\$ 10,72
					TOTAL EQUIP	R\$ -
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0025	R\$ 130,00	R\$ 0,32
13284	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	1,2000	R\$ 0,63	R\$ 0,75
3671	SINAPI-I BA	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,0000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
					TOTAL MAT	R\$ 2,77
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 28,34	R\$ 5,66
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 22,95	R\$ 2,29
					TOTAL MDO	R\$ 7,95
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO IOPES/ES DE CÓDIGO 130208 DE NOVEMBRO DE 2024						
CPU 090		DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - (ENTULHO)	T			R\$ 35,00
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-003	COTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (ENTULHO)	T	1,0000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
					TOTAL MAT	R\$ 35,00
					TOTAL SERV	R\$ -
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO BASEADA EM COTAÇÃO DE PREÇO						
CPU 091		BANCO DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR COM JARDINEIRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO COM JUNTAS PLÁSTICAS ESPESSURA 3 MM X 12 MM, NA COR CINZA COM 0,50 M DE PROFUNDIDADE, BASE EM ALVENARIA DOBRADA, SEM ENCOSTO	UN			R\$ 1.343,68
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,75	R\$ 90,78	R\$ 68,08
100977	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,975	R\$ 7,74	R\$ 7,54
97914	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,7525	R\$ 3,02	R\$ 17,37
CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	1,56	R\$ 35,00	R\$ 54,60
96624	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,18	R\$ 180,00	R\$ 32,40

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97101	SINAPI-PE	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	3	R\$ 174,35	R\$ 523,05
103316	SINAPI-PE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,1	R\$ 75,56	R\$ 158,67
87878	SINAPI-PE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,2	R\$ 4,98	R\$ 20,91
87792	SINAPI-PE	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	4,2	R\$ 43,38	R\$ 182,19
88423	SINAPI-PE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	4,2	R\$ 22,63	R\$ 95,04
97737	SINAPI-PE	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	M3	0,05	R\$ 3.239,45	R\$ 161,97
CPU 088	PRÓPRIA	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO NA COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,04	R\$ 10,72	R\$ 21,86
					TOTAL SERV	R\$ 1.343,68
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 092		BANCO DE CONCRETO ARMADO LINEAR COM JUNTAS PLÁSTICAS ESPESSURA 3 MM X 17 MM, NA COR CINZA COM 0,50 M DE PROFUNDIDADE, BASE EM ALVENARIA DOBRADA, SEM ENCOSTO	M			R\$ 251,62
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1429	R\$ 90,78	R\$ 12,96
100977	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1857	R\$ 7,74	R\$ 1,43
97914	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,4300	R\$ 3,02	R\$ 4,31
CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	0,2971	R\$ 35,00	R\$ 10,40
96624	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,0093	R\$ 180,00	R\$ 1,67
97101	SINAPI-PE	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,1429	R\$ 174,35	R\$ 24,90
103316	SINAPI-PE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,1000	R\$ 75,56	R\$ 7,55
87878	SINAPI-PE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,2000	R\$ 4,98	R\$ 0,99
87792	SINAPI-PE	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	0,2000	R\$ 43,38	R\$ 8,67
88423	SINAPI-PE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	0,2000	R\$ 22,63	R\$ 4,52
97737	SINAPI-PE	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0500	R\$ 3.239,45	R\$ 161,97
CPU 088	PRÓPRIA	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO NA COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,1429	R\$ 10,72	R\$ 12,25
					TOTAL SERV	R\$ 251,62
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 093		CONJUNTOS DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA COM TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 4/4 INTERCALADA COM COR BRANCA E PRETA, CONTRATAMPO EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA E BASE EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO (0,40 M X 0,40 M) COM 0,85 MESTRO DE COMPRIMENTO PARAFUSADO NO PISO. 4 BANCOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E CONTRATRAMPO E BASE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 7.018,25

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-212	COTAÇÃO	CONJUNTOS DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA COM TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 4/4 INTERCALADA COM COR BRANCA E PRETA, CONTRATAMPO EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA E BASE EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO (0,40 M X 0,40 M) COM 0,85 MESTRO DE COMPRIMENTO PARAFUSADO NO PISO. 4 BANCOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E CONTRATRAMPO E BASE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 6.981,77	R\$ 6.981,77
					TOTAL MAT	R\$ 6.981,77
CPU 061	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	1,0000	R\$ 36,48	R\$ 36,48
					TOTAL SERV	R\$ 36,48
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: QUANTITATIVOS DE CHUMBADORES RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 100		GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/M	M2			R\$ 10,64
					TOTAL EQUIP	R\$ -
4013	SINAPI-I PE	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	M2	1,1000	R\$ 7,36	R\$ 8,09
					TOTAL MAT	R\$ 8,09
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 28,34	R\$ 1,41
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 22,95	R\$ 1,14
					TOTAL MDO	R\$ 2,55
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SEINFRA/CE DE CÓDIGO C4653 DA TABELA 028						
CPU 119		PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2			R\$ 950,22
98764	SINAPI-PE	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	3,8200	R\$ 4,60	R\$ 17,57
98765	SINAPI-PE	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,6700	R\$ 0,05	R\$ 0,03
					TOTAL EQUIP	R\$ 17,60
10932	SINAPI-I PE	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,1000	R\$ 136,09	R\$ 149,69
7696	SINAPI-I PE	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	R\$ 66,23	R\$ 198,69
10997	SINAPI-I PE	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,3700	R\$ 29,05	R\$ 97,89
11948	SINAPI-I PE	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	9,0000	R\$ 0,93	R\$ 8,37
21010	SINAPI-I PE	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	6,7407	R\$ 28,49	R\$ 192,04
					TOTAL MAT	R\$ 646,68
					TOTAL SERV	R\$ -
88315	SINAPI-PE	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 28,14	R\$ 98,49
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	R\$ 22,95	R\$ 114,75
88317	SINAPI-PE	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 29,08	R\$ 72,70
					TOTAL MDO	R\$ 285,94
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 11532 DE NOVEMBRO DE 2024 - SUBSTITUIÇÃO DOS INSUMOS DE BARRA CHATA E CANTONEIRA CONFORME O PROJETO						
CPU 122		VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC PARA ESGOTO D = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 307,10

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-255	COTAÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC DE ESGOTO - DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 199,00	R\$	199,00
300	SINAPI-I PE	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 16,03	R\$	32,06
20078	SINAPI-I PE	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0264	R\$ 25,08	R\$	0,66
					TOTAL MAT	R\$	231,72
					TOTAL SERV	R\$	-
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4800	R\$ 27,62	R\$	40,87
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4800	R\$ 23,32	R\$	34,51
					TOTAL MDO	R\$	75,38
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SEINFRA/CE DE CÓDIGO C4775 DA TABELA 28							
CPU 125		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE VÔLEI E REDE DE NYLON	PAR			R\$	2.551,68
					TOTAL EQUIP	R\$	-
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289	R\$ 100,61	R\$	2,90
25399	SINAPI-I SP	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,0000	R\$ 2.308,69	R\$	2.308,69
9836	SINAPI-I PE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,0000	R\$ 13,26	R\$	26,52
20088	SINAPI-I PE	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 11,43	R\$	22,86
					TOTAL MAT	R\$	2.360,97
102486	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	R\$ 646,64	R\$	93,89
					TOTAL SERV	R\$	93,89
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6904	R\$ 28,34	R\$	76,24
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968	R\$ 22,95	R\$	20,58
					TOTAL MDO	R\$	96,82
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 103765 DE FEVEREIRO DE 2025							
CPU 126		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN			R\$	807,69
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,4444	R\$ 284,52	R\$	695,49
					TOTAL EQUIP	R\$	695,49
					TOTAL MAT	R\$	-
					TOTAL SERV	R\$	-
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8889	R\$ 22,95	R\$	112,20
					TOTAL MDO	R\$	112,20
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SETOP/MG DE CÓDIGO ED-31952 DE OUTUBRO DE 2024							
CPU 131		ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN			R\$	8.727,50
					TOTAL EQUIP	R\$	-
41199	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	8,0000	R\$ 865,51	R\$	6.924,08
406	SINAPI-I PE	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1333	R\$ 85,96	R\$	11,45
420	SINAPI-I BA	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,0000	R\$ 53,35	R\$	106,70
857	SINAPI-I PE	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,0000	R\$ 18,49	R\$	55,47
937	SINAPI-I PE	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27,0000	R\$ 9,44	R\$	254,88
1062	SINAPI-I PE	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	R\$ 229,13	R\$	229,13

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1096	SINAPI-I BA	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,0000	R\$ 177,03	R\$ 354,06
1539	SINAPI-I PE	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	8,0000	R\$ 8,81	R\$ 70,48
1892	SINAPI-I PE	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,0000	R\$ 2,45	R\$ 9,80
34709	SINAPI-I PE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000	R\$ 86,49	R\$ 86,49
2685	SINAPI-I PE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	8,0000	R\$ 8,37	R\$ 66,96
3379	SINAPI-I PE	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000	R\$ 95,10	R\$ 95,10
4346	SINAPI-I PE	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,0000	R\$ 13,96	R\$ 27,92
11267	SINAPI-I BA	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000	R\$ 1,47	R\$ 2,94
12034	SINAPI-I PE	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	R\$ 6,95	R\$ 13,90
39176	SINAPI-I PE	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	R\$ 1,39	R\$ 2,78
39210	SINAPI-I PE	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	R\$ 1,04	R\$ 2,08
					TOTAL MAT	R\$ 8.314,22
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 28,71	R\$ 229,68
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 22,95	R\$ 183,60
					TOTAL MDO	R\$ 413,28
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 41598 DE JANEIRO DE 2020						
CPU 157		BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00 M CADA, H ÚTIL=0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3, E 4.	UN			R\$ 882,71
					TOTAL EQUIP	R\$ -
4433	SINAPI-I PE	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	21,4500	R\$ 28,45	R\$ 610,25
5067	SINAPI-I PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2000	R\$ 17,02	R\$ 3,40
6212	SINAPI-I PE	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	13,5000	R\$ 17,67	R\$ 238,54
					TOTAL MAT	R\$ 852,19
					TOTAL SERV	R\$ -
88262	SINAPI-PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 27,92	R\$ 16,75
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 22,95	R\$ 13,77
					TOTAL MDO	R\$ 30,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 11033 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 168		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN			R\$ 120,82
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-091	COTAÇÃO	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 68,91	R\$ 68,91
					TOTAL MAT	R\$ 68,91
101663	SINAPI-PE	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0000	R\$ 27,59	R\$ 27,59
					TOTAL SERV	R\$ 27,59
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,32	R\$ 24,32
					TOTAL MDO	R\$ 24,32
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA EMOP/RJ DE CÓDIGO 21.020.0050-0 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 169		APLICAÇÃO DE GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO	M2			R\$ 1,24
					TOTAL EQUIP	R\$ -
9900017U	COMPESA-I	GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL)	KG	0,0078	R\$ 119,50	R\$ 0,93

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MAT	R\$ 0,93
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0116	R\$ 22,95	R\$ 0,26
88441	SINAPI-PE	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0023	R\$ 23,92	R\$ 0,05
					TOTAL MDO	R\$ 0,31
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 98521 DE FEVEREIRO DE 2025 E COMPOSIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMPESA/PE DE CÓDIGO 51.01.03U DE 2024.2 - PARA UTILIZAR O INSUMO EM UM METRO QUADRO						
CPU 170		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN			R\$ 215,92
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-092	COTAÇÃO	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 139,69	R\$ 139,69
					TOTAL MAT	R\$ 139,69
101663	SINAPI-PE	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0000	R\$ 27,59	R\$ 27,59
					TOTAL SERV	R\$ 27,59
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,32	R\$ 48,64
					TOTAL MDO	R\$ 48,64
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA EMOP/RJ DE CÓDIGO 21.020.0055-0 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 176		SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 77,10
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-110	COTAÇÃO	SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA	UN	1,0000	R\$ 61,20	R\$ 61,20
					TOTAL MAT	R\$ 61,20
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 28,71	R\$ 8,61
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 24,32	R\$ 7,29
					TOTAL MDO	R\$ 15,90
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.11.450 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 177		ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 50 MM	UN			R\$ 2,63
					TOTAL EQUIP	R\$ -
20078	SINAPI-I PE	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0037	R\$ 25,08	R\$ 0,09
					TOTAL MAT	R\$ 0,09
					TOTAL SERV	R\$ -
88246	SINAPI-PE	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 17,88	R\$ 0,71
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 22,95	R\$ 1,83
					TOTAL MDO	R\$ 2,54
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 5280 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 185		POSTE METÁLICO PROJETADO RETO COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO A FOGO, ENGASTADO 9 M, COM SUPORTE DUPLO, PARA 2 LUMINÁRIAS DE 70 W A 8 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4.284,60
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			 ENGECONSULT  EPP ENGENHARIA	
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
14165	SINAPI-I SP	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1,0000	R\$ 1.734,43	R\$ 1.734,43
					TOTAL MAT	R\$ 2.036,32
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,0000	R\$ 4,49	R\$ 148,17
CPU 176	PRÓPRIA	SUORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 77,10	R\$ 77,10
CPU 067	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 70 W - 10100 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000	R\$ 418,00	R\$ 836,00
CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 146,01	R\$ 146,01
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	2,0000	R\$ 312,86	R\$ 625,72
					TOTAL SERV	R\$ 1.833,00
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$ 42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$ 68,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
					TOTAL MDO	R\$ 125,71
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.390 DE NOVEMBRO DE 2018						
CPU 194		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL 1/2 CV, MONOFÁSICA, 220 V/380V	UN			R\$ 2.769,08
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-261	COTAÇÃO	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER BCS-C5 OU SIMILAR, ½ CV, TRIFÁSICA, 220 V	UN	1,0000	R\$ 2.353,20	R\$ 2.353,20
					TOTAL MAT	R\$ 2.353,20
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 24,32	R\$ 97,28
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$ 93,28
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 28,71	R\$ 114,84
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 27,62	R\$ 110,48
					TOTAL MDO	R\$ 415,88
OBSERVAÇÕES: ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 43.11.360 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 262		LIMPEZA DE CANALETAS	M			R\$ 3,44
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 22,95	R\$ 3,44
					TOTAL MDO	R\$ 3,44
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SIURB/SP DE CÓDIGO 170425 DE JULHO DE 2023						
CPU 263		CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM	M			R\$ 0,45
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88253	SINAPI-PE	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 15,75	R\$ 0,15
90781	SINAPI-PE	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	R\$ 32,22	R\$ 0,06

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT EPP ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
90775	SINAPI-PE	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 24,62	R\$	0,24
					TOTAL MDO	R\$	0,45
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA EMBASA/BA DE CÓDIGO 04.01.04 DE JANEIRO DE 2025							
CPU 264		CABOS DE ALUMÍNIO XLPE 1 X 16 MM² - 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$	3,36
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-150	COTAÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 16 MM2	M	1,0270	R\$ 2,56	R\$	2,62
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100	R\$ 6,50	R\$	0,06
					TOTAL MAT	R\$	2,68
					TOTAL SERV	R\$	-
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130	R\$ 24,32	R\$	0,31
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130	R\$ 28,71	R\$	0,37
					TOTAL MDO	R\$	0,68
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 92982 DE JANEIRO DE 2025							
CPU 265		CABOS DE ALUMÍNIO XLPE 1 X 25 MM² - 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$	8,15
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-151	COTAÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25 MM2	UN	1,0150	R\$ 4,82	R\$	4,89
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 6,50	R\$	0,05
					TOTAL MAT	R\$	4,94
					TOTAL SERV	R\$	-
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608	R\$ 24,32	R\$	1,47
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608	R\$ 28,71	R\$	1,74
					TOTAL MDO	R\$	3,21
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 92982 DE JANEIRO DE 2025							
CPU 274		CABO DE COBRE NU 16 MM2, ENTERRADO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$	23,82
					TOTAL EQUIP	R\$	-
857	SINAPI-I PE	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	R\$ 18,49	R\$	19,41
					TOTAL MAT	R\$	19,41
					TOTAL SERV	R\$	-
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	R\$ 28,71	R\$	2,39
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	R\$ 24,32	R\$	2,02
					TOTAL MDO	R\$	4,41
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SETOP/MG DE CÓDIGO ED-49133 DE OUTUBRO DE 2024							
CPU 277		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3			R\$	45,48
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
					TOTAL SERV	R\$	-
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9820	R\$ 22,95	R\$	45,48
					TOTAL MDO	R\$	45,48
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SETOP/MG DE CÓDIGO ED-51134 DE OUTUBRO DE 2024							
CPU 278		LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO	M2			R\$	2,50
					TOTAL EQUIP	R\$	-

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 277	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,0300	R\$ 45,48	R\$ 1,36
					TOTAL MAT	R\$ 1,36
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 22,95	R\$ 1,14
					TOTAL MDO	R\$ 1,14
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA EMBASA/BA DE CÓDIGO 55.01.07 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 279		TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M	UN			R\$ 1.169,32
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-140	COTAÇÃO	TAMPA DE FERRO FUNDIDO D=800MM	UN	1,0000	R\$ 1.080,91	R\$ 1.080,91
					TOTAL MAT	R\$ 1.080,91
94970	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0375	R\$ 464,93	R\$ 17,41
					TOTAL SERV	R\$ 17,41
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5312	R\$ 28,34	R\$ 43,39
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2031	R\$ 22,95	R\$ 27,61
					TOTAL MDO	R\$ 71,00
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 98114 DE FEVEREIRO DE 2025 - ADAPTADO PARA DIÂMETRO DE 800 MM						
CPU 280		TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,7 M	UN			R\$ 1.030,46
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-142	COTAÇÃO	TAMPA DE FERRO FUNDIDO D=700MM	UN	1,0000	R\$ 953,11	R\$ 953,11
					TOTAL MAT	R\$ 953,11
94970	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0328	R\$ 464,93	R\$ 15,24
					TOTAL SERV	R\$ 15,24
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3398	R\$ 28,34	R\$ 37,96
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0527	R\$ 22,95	R\$ 24,15
					TOTAL MDO	R\$ 62,11
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 98114 DE FEVEREIRO DE 2025 - ADAPTADO PARA DIÂMETRO DE 700 MM						
CPU 281		TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,1 M	UN			R\$ 218,65
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-143	COTAÇÃO	TAMPA FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO - REDONDA - 100MM	M	1,0000	R\$ 207,61	R\$ 207,61
					TOTAL MAT	R\$ 207,61
94970	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0047	R\$ 464,93	R\$ 2,17
					TOTAL SERV	R\$ 2,17
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1914	R\$ 28,34	R\$ 5,42
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504	R\$ 22,95	R\$ 3,45
					TOTAL MDO	R\$ 8,87
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 98114 DE FEVEREIRO DE 2025 - ADAPTADO PARA DIÂMETRO DE 100 MM						
CPU 285		LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	UN			R\$ 148,28
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-099	COTAÇÃO	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	UN	1	R\$ 132,90	R\$ 132,90
					TOTAL MAT	R\$ 132,90
					TOTAL SERV	R\$ -

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE   ENGECONSULT EPPF ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$	28,34	R\$ 8,50
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$	22,95	R\$ 6,88
					TOTAL MDO		R\$ 15,38
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 10536 DE MAIO DE 2023 - POSTE JÁ EXISTENTE							
CPU 288		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, TRAVESSA SUPERIOR E MONTANTES TUBULARES A CADA 1,20 M COM TUBO RETANGULAR 40 X 20 MM E ESPESSURA 2,25 MM E GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM AÇO DE 1" DE LARGURA E 1/2" DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m				R\$ 642,71
					TOTAL EQUIP		R\$ -
546	SINAPI-I PE	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	25,5108	R\$	9,20	R\$ 234,69
1332	SINAPI-I PE	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960	R\$	8,16	R\$ 7,31
11002	SINAPI-I PE	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0710	R\$	27,89	R\$ 1,98
11964	SINAPI-I PE	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	6,6666	R\$	3,29	R\$ 21,93
COT-239	COTAÇÃO	TUBO RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR PLATINADA, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COM DIMENSÃO EXTERNA DE 40 mm x 20 mm E ESPESSURA DE 2,25 mm	UN	1,9166	R\$	50,35	R\$ 96,50
					TOTAL MAT		R\$ 362,41
100724	SINAPI-PE	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,9924	R\$	14,91	R\$ 14,79
					TOTAL SERV		R\$ 14,79
88315	SINAPI-PE	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000	R\$	28,14	R\$ 154,77
88251	SINAPI-PE	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6416	R\$	23,86	R\$ 110,74
					TOTAL MDO		R\$ 265,51
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 99839 DE JULHO DE 2025 - ADICIONADOS MONTANTES TUBULARES PARA FIXAÇÃO DO PISO / PESO NOMINAL DA BARRA CHATA DE AÇO 1" X 1/2" - 2,53 KG/M / PESO NOMINAL DO PERFIL U - 9,30 KG/M							
CPU 296		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TIL COMPLETO DE PVC PARA ESGOTO DN 100 MM	UN				R\$ 23,31
					TOTAL EQUIP		R\$ -
303	SINAPI-I PE	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	R\$	4,37	R\$ 4,37
20078	SINAPI-I PE	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0313	R\$	25,08	R\$ 0,78
COT-079	COTAÇÃO	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	1,0000	R\$	14,99	R\$ 14,99
					TOTAL MAT		R\$ 20,14
					TOTAL SERV		R\$ -
88246	SINAPI-PE	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1262	R\$	17,88	R\$ 2,25
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0404	R\$	22,95	R\$ 0,92
					TOTAL MDO		R\$ 3,17
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 104082 DE FEVEREIRO DE 2025							
CPU 297		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2000 MM, DN 150 MM	UN				R\$ 4.491,20
					TOTAL EQUIP		R\$ -
COT-070	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2000 MM, SAÍDA DN 150, 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA. REF. FC-9881 DA ASPERBRÁS OU SIMILAR.	UN	1,0000	R\$	4.251,25	R\$ 4.251,25
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$	70,00	R\$ 70,00
					TOTAL MAT		R\$ 4.321,25
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$	214,35	R\$ 21,43
					TOTAL SERV		R\$ 21,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$	27,62	R\$ 55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	23,32	R\$ 93,28
					TOTAL MDO		R\$ 148,52

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 13152 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 298		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 600 x 1500 MM, DN 150 MM	UN			R\$ 1.999,95
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-078	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 600X1500, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL MAT	R\$ 1.830,00
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$ 21,43
					TOTAL SERV	R\$ 21,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$ 55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$ 93,28
					TOTAL MDO	R\$ 148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12818 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 299		TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO	UN			R\$ 160,13
					TOTAL EQUIP	R\$ -
303	SINAPI-I PE	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	R\$ 4,37	R\$ 4,37
305	SINAPI-I PE	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	R\$ 13,76	R\$ 13,76
20078	SINAPI-I PE	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	2,0000	R\$ 25,08	R\$ 50,16
COT-423	COTAÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA TUBOS LISOS, REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,0000	R\$ 81,90	R\$ 81,90
					TOTAL MAT	R\$ 150,19
					TOTAL SERV	R\$ -
88246	SINAPI-PE	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3947	R\$ 17,88	R\$ 7,05
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1263	R\$ 22,95	R\$ 2,89
					TOTAL MDO	R\$ 9,94
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 104073 DE MARÇO DE 2025						
CPU 300		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2500 MM, DN 150 MM	UN			R\$ 4.744,95
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-080	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 1000X2500, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 4.505,00	R\$ 4.505,00
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL MAT	R\$ 4.575,00
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$ 21,43
					TOTAL SERV	R\$ 21,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$ 55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$ 93,28
					TOTAL MDO	R\$ 148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12821 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 301		LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 3,0 M, COM TÊ DE REDUÇÃO, CURVA 45°, TIL DE LIMPEZA E TAMPÃO	UN			R\$ 862,21
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,1355	R\$ 90,78	R\$ 193,86
101618	SINAPI-PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0650	R\$ 273,96	R\$ 17,80
93382	SINAPI-PE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,0548	R\$ 26,35	R\$ 54,14

SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			 ENGECONSULT ENGENHARIA	
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 299	PRÓPRIA	TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO	UN	1,0000	R\$ 160,13	R\$ 160,13
105296	SINAPI-PE	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	1,0000	R\$ 169,70	R\$ 169,70
104085	SINAPI-PE	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	3,3000	R\$ 46,83	R\$ 154,53
98112	SINAPI-PE	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020	UN	1,0000	R\$ 88,74	R\$ 88,74
CPU 296	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TIL COMPLETO DE PVC PARA ESGOTO DN 100 MM	UN	1,0000	R\$ 23,31	R\$ 23,31
					TOTAL SERV	R\$ 862,21
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 104142 DE FEVEREIRO DE 2024 - CURVA E TUBO DE PVC FORAM ADAPTADOS CONFORME PROJETO						
CPU 302		TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES DE PEDREIRA ATÉ A OBRA	M3			R\$ 139,79
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
100977	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,4667	R\$ 7,74	R\$ 11,35
97914	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42,5329	R\$ 3,02	R\$ 128,44
					TOTAL SERV	R\$ 139,79
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SICRO/PE DE CÓDIGO 6416040 DE OUTUBRO DE 2024 - TRANSPORTE DE BRITA DA PEDREIRAGUARANY (29 KM) ATÉ OBRA CONFORME RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SVU-001-R01 PÁG 24.						
CPU 303		TRANSPORTE DE MACADAME SECO DE PEDREIRA ATÉ A OBRA	M3			R\$ 133,44
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
100977	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,4000	R\$ 7,74	R\$ 10,83
97914	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40,6000	R\$ 3,02	R\$ 122,61
					TOTAL SERV	R\$ 133,44
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 105749 DE JANEIRO DE 2025 - TRANSPORTE DE BRITA DA PEDREIRA GUARANY (29 KM) ATÉ OBRA CONFORME RELATÓRIO SESAN-BB-PE-REL-SVU-001-R01 PÁG 24.						
CPU 305		ASSENTAMENTO DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M			R\$ 51,07
					TOTAL EQUIP	R\$ -
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	R\$ 130,00	R\$ 0,85
4062	SINAPI-I PE	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	1,0000	R\$ 37,25	R\$ 37,25
					TOTAL MAT	R\$ 38,10
88629	SINAPI-PE	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	R\$ 673,85	R\$ 1,21
					TOTAL SERV	R\$ 1,21
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R\$ 28,34	R\$ 6,50
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R\$ 22,95	R\$ 5,26
					TOTAL MDO	R\$ 11,76

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 94273 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 306		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, 275V, 40 KA, CLASSE II	UN			R\$ 162,97
					TOTAL EQUIP	R\$ -
39471	SINAPI-I PE	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	R\$ 141,77	R\$ 141,77
					TOTAL MAT	R\$ 141,77
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 24,32	R\$ 9,72
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 28,71	R\$ 11,48
					TOTAL MDO	R\$ 21,20
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA AGESUL/MS DE CÓDIGO 1201005141 DE JUNHO DE 2024						
CPU 307		INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR, TIPO ARSTOP	UN			R\$ 47,80
					TOTAL EQUIP	R\$ -
12118	SINAPI-I PE	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	1,0000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
					TOTAL MAT	R\$ 21,29
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,32	R\$ 12,16
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
					TOTAL MDO	R\$ 26,51
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO EMBASA/BA DE CÓDIGO 60.06.30 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 308		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT PROJETADO, ENGASTADO, 8,0 METROS /150 DAN COM ELEMENTOS SECUNDÁRIOS PARA MEDIDORES DE VAZÃO	UN			R\$ 11.236,10
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0760	R\$ 284,52	R\$ 21,62
					TOTAL EQUIP	R\$ 21,62
41195	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,0000	R\$ 612,45	R\$ 612,45
863	SINAPI-I PE	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000	R\$ 38,81	R\$ 349,29
					TOTAL MAT	R\$ 961,74
COT-153	COTAÇÃO	CONVERSOR DE SINAL (FLUXO) ELETROMAGNÉTICO PARA MEDIDOR DE VAZÃO	M	1,0000	R\$ 7.824,00	R\$ 7.824,00
CPU 307	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR, TIPO ARSTOP	UN	1,0000	R\$ 47,80	R\$ 47,80
101946	SINAPI-PE	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	R\$ 197,37	R\$ 197,37
100563	SINAPI-PE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0000	R\$ 384,92	R\$ 384,92
94962	SINAPI-PE	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,8360	R\$ 401,53	R\$ 335,67
CPU 071	PRÓPRIA	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M E DN = 5/8" COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 151,53	R\$ 151,53
91916	SINAPI-PE	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 22,58	R\$ 22,58
91871	SINAPI-PE	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,0000	R\$ 14,82	R\$ 118,56
CPU 306	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, 275V, 40 KA, CLASSE II	UN	3,0000	R\$ 162,97	R\$ 488,91
97892	SINAPI-PE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,0000	R\$ 382,66	R\$ 382,66
					TOTAL SERV	R\$ 9.954,00
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2540	R\$ 28,71	R\$ 236,97
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5400	R\$ 24,32	R\$ 61,77

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ 298,74
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 100602 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 311		BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A"	M3			R\$ 1.088,31
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
94963	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,0000	R\$ 440,84	R\$ 440,84
96534	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,0000	R\$ 84,42	R\$ 337,68
103670	SINAPI-PE	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,0000	R\$ 309,79	R\$ 309,79
					TOTAL SERV	R\$ 1.088,31
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA COMPESA DE CÓDIGO 19.01.50U DE 2024.2						
CPU 318		VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DAS 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H			R\$ 29,13
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
100289	SINAPI-PE	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2584	R\$ 23,15	R\$ 29,13
					TOTAL MDO	R\$ 29,13
OBSERVAÇÕES: ADICIONAL DE PERCENTUAL AO TRABALHO NOTURNO AO VIGILANTE COM O REFERÊNCIAL NOS CUSTOS DA TABELA SINAPI DE NOVEMBRO DE 2023 QUE APRESENTAVA CUSTO HORÁRIO NÃO DESONERADO PARA VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R\$ 21,46 PARA O VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE R\$ 27,26 (UM PERCENTUAL DE 27,02% MAIOR), JÁ PARA O CUSTO DESONERADO O CUSTO DO VIGIA DIURNO ERA DE R\$ 19,31 E O NORTUNO DE R\$ 24,3 (PERCENTUAL DE % 25,84 MAIOR)						
CPU 320		PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)	M2			R\$ 21,67
91533	SINAPI-PE	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,10000	R\$ 33,14	R\$ 3,31
					TOTAL EQUIP	R\$ 3,31
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 22,95	R\$ 18,36
					TOTAL MDO	R\$ 18,36
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO IOPES/ES DE CÓGIDO 200714 DE NOVEMBRO DE 2024						
CPU 323		BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, COM LUMINÁRIA 50 W A 6 METROS DE ALTURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 855,65
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
CPU 168	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 120,82	R\$ 120,82
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,0000	R\$ 4,49	R\$ 44,90
101538	SINAPI-PE	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 42,02	R\$ 42,02

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101553	SINAPI-PE	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
CPU 066	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 320,55	R\$ 320,55
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
					TOTAL SERV	R\$ 855,65
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: QUANTITATIVOS RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 328		REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UN			R\$ 376,32
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
					TOTAL EQUIP	R\$ 284,52
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 22,95	R\$ 91,80
					TOTAL MDO	R\$ 91,80
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CAERN/RN DE CÓDIGO 2070411 DE MAIO DE 2024						
CPU 333		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 METRS, RESISTÊNCIA DE 200 DAN)	UN			R\$ 3.825,67
					TOTAL EQUIP	R\$ -
5033	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,0000	R\$ 996,75	R\$ 996,75
					TOTAL MAT	R\$ 996,75
100600	SINAPI-PE	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,0000	R\$ 634,36	R\$ 634,36
101506	SINAPI-PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,0000	R\$ 2.194,56	R\$ 2.194,56
					TOTAL SERV	R\$ 2.828,92
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101506 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 334		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 METRS, RESISTÊNCIA DE 200 DAN)	UN			R\$ 3.280,91
					TOTAL EQUIP	R\$ -
5033	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,0000	R\$ 996,75	R\$ 996,75
					TOTAL MAT	R\$ 996,75
100600	SINAPI-PE	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,0000	R\$ 634,36	R\$ 634,36
101490	SINAPI-PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,0000	R\$ 1.649,80	R\$ 1.649,80
					TOTAL SERV	R\$ 2.284,16
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101490 DE FEVEREIRO DE 2025						

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 339		REMOÇÃO DE HIDRÔMETRO	UN			R\$ 141,54
					TOTAL EQUIP	R\$ -
119	SINAPI-I PE	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,00500	R\$ 7,90	R\$ 0,03
M3927	SICRO-M	PLUG TIPO BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP - D = 15 MM (1/2")	UN	1,00000	R\$ 3,80	R\$ 3,80
					TOTAL MAT	R\$ 3,83
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,96000	R\$ 90,78	R\$ 87,14
93382	SINAPI-PE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,96000	R\$ 26,35	R\$ 25,29
					TOTAL SERV	R\$ 112,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R\$ 27,62	R\$ 13,81
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R\$ 22,95	R\$ 11,47
					TOTAL MDO	R\$ 25,28
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CAERN/RN DE CÓDIGO 2100065 DE MAIO DE 2024						
CPU 340		REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN			R\$ 212,12
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	R\$ 28,71	R\$ 114,84
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	R\$ 24,32	R\$ 97,28
					TOTAL MDO	R\$ 212,12
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SIURB/SP DE CÓDIGO 095003 DE JULHO DE 2023						
CPU 342		DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MURO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ ATÉ 2,00 M DE ALTURA, INCLUSIVE BALDRAME, PILAR E E CINTA ATÉ 50 CM	M2			R\$ 74,49
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
97627	SINAPI-PE	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,10000	R\$ 171,28	R\$ 17,12
					TOTAL SERV	R\$ 17,12
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000	R\$ 22,95	R\$ 57,37
					TOTAL MDO	R\$ 57,37
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SIURB/SP DE CÓDIGO 175001 DE JULHO DE 2023						
CPU 344		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	M			R\$ 4,34
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-157	COTAÇÃO	FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	M	0,07430	R\$ 0,99	R\$ 0,07
					TOTAL MAT	R\$ 0,07
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08333	R\$ 28,34	R\$ 2,36
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08333	R\$ 22,95	R\$ 1,91
					TOTAL MDO	R\$ 4,27
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SETOP/MG DE CÓDIGO ED-24042 DE OUTUBRO DE 2024						
CPU 348		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			R\$ 0,15
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL SERV	R\$ -
CPU 318	PRÓPRIA	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DAS 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	0,00534	R\$ 29,13	R\$ 0,15
					TOTAL MDO	R\$ 0,15
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 95388 DE NOVEMBRO DE 2023						
CPU 349		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			R\$ 36,12
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
CPU 348	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
					TOTAL SERV	R\$ 0,15
37370	SINAPI-I PE	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000	R\$ 2,79	R\$ 2,79
37371	SINAPI-I PE	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
37372	SINAPI-I PE	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
37373	SINAPI-I PE	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
CPU 318	PRÓPRIA	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DAS 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1,00000	R\$ 29,13	R\$ 29,13
43467	SINAPI-I PE	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
43491	SINAPI-I PE	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
					TOTAL MDO	R\$ 35,97
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 88326 DE NOVEMBRO DE 2023						
CPU 400		LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO	UN			R\$ 1.025,18
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,9864	R\$ 90,78	R\$ 452,66
93382	SINAPI-PE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,7442	R\$ 26,35	R\$ 125,00
101618	SINAPI-PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,1950	R\$ 273,96	R\$ 53,42
104062	SINAPI-PE	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 64,32	R\$ 64,32
104076	SINAPI-PE	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 39,44	R\$ 39,44
104085	SINAPI-PE	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	6,2000	R\$ 46,83	R\$ 290,34
					TOTAL SERV	R\$ 1.025,18
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 104154 DE FEVEREIRO DE 2024						
CPU 401		EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2			R\$ 1.252,55
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
90822	SINAPI-PE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0952	R\$ 332,70	R\$ 31,67
91304	SINAPI-PE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,1904	R\$ 108,96	R\$ 20,74
91341	SINAPI-PE	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,1600	R\$ 477,19	R\$ 76,35

 PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  EPPF ENGENHARIA		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91845	SINAPI-PE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0209	R\$ 8,48	R\$ 8,65
91925	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,8857	R\$ 3,75	R\$ 3,32
91927	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,1047	R\$ 5,04	R\$ 20,68
91937	SINAPI-PE	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,3809	R\$ 18,02	R\$ 6,86
91953	SINAPI-PE	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1904	R\$ 29,71	R\$ 5,65
92000	SINAPI-PE	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1904	R\$ 31,12	R\$ 5,92
92543	SINAPI-PE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,4171	R\$ 25,04	R\$ 35,48
92555	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,2857	R\$ 1.061,37	R\$ 303,23
93654	SINAPI-PE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0952	R\$ 15,96	R\$ 1,51
93671	SINAPI-PE	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0476	R\$ 106,28	R\$ 5,05
94210	SINAPI-PE	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,4171	R\$ 58,51	R\$ 82,91
94570	SINAPI-PE	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,1904	R\$ 234,73	R\$ 44,69
94992	SINAPI-PE	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,0000	R\$ 80,43	R\$ 80,43
95240	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,0000	R\$ 19,13	R\$ 19,13
95727	SINAPI-PE	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	0,8342	R\$ 21,02	R\$ 17,53
103782	SINAPI-PE	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,1904	R\$ 34,65	R\$ 6,59
97599	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,0952	R\$ 25,11	R\$ 2,39
98294	SINAPI-PE	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	0,5076	R\$ 6,16	R\$ 3,12
98307	SINAPI-PE	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,1904	R\$ 44,57	R\$ 8,48
98441	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	1,3182	R\$ 97,22	R\$ 128,15
98445	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,6495	R\$ 114,85	R\$ 74,59
98446	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,7590	R\$ 146,93	R\$ 111,51
100556	SINAPI-PE	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	0,1904	R\$ 37,59	R\$ 7,15
101883	SINAPI-PE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0476	R\$ 467,82	R\$ 22,26
101908	SINAPI-PE	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,0952	R\$ 261,97	R\$ 24,93
102218	SINAPI-PE	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,4536	R\$ 17,16	R\$ 93,58
					TOTAL SERV	R\$ 1.252,55
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 104898 DE FEVEREIRO DE 2024						

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 407		CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISÃO DE LOTES DE 1,60 METROS EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM PINTURA ACRÍLICA	M			R\$ 728,40
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
101166	SINAPI-PE	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,1600	R\$ 630,40	R\$ 100,86
103329	SINAPI-PE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,8000	R\$ 92,55	R\$ 166,59
93205	SINAPI-PE	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,2000	R\$ 68,36	R\$ 13,67
92919	SINAPI-PE	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,9200	R\$ 12,65	R\$ 11,63
92759	SINAPI-PE	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,2600	R\$ 14,68	R\$ 3,81
87893	SINAPI-PE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,8000	R\$ 7,49	R\$ 28,46
102486	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0170	R\$ 646,64	R\$ 10,99
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1600	R\$ 90,78	R\$ 14,52
92415	SINAPI-PE	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,3600	R\$ 147,60	R\$ 53,13
88423	SINAPI-PE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	3,8000	R\$ 22,63	R\$ 85,99
87777	SINAPI-PE	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	3,8000	R\$ 62,83	R\$ 238,75
					TOTAL SERV	R\$ 728,40
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SEINFRA/CE DE CÓDIGO C2887 DA TABELA 28						
CPU 409		ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA COM PIGMENTO VERMELHO	M2			R\$ 36,58
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-043	COTAÇÃO	PIGMENTO EM PÓ COLORIDO PARA PISO	KG	0,1000	R\$ 83,89	R\$ 8,38
					TOTAL MAT	R\$ 8,38
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 28,34	R\$ 15,58
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 22,95	R\$ 12,62
					TOTAL MDO	R\$ 28,20
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 3651 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 411		REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PVC, DN 50 A 100MM	M			R\$ 57,74
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
01.03.12U	COMPESA	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	0,4500	R\$ 3,11	R\$ 1,39
93382	SINAPI-PE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,4500	R\$ 26,35	R\$ 11,85
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,4500	R\$ 90,78	R\$ 40,85
97662	SINAPI-PE	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,0000	R\$ 0,54	R\$ 0,54

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97126	SINAPI-PE	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	1,0000	R\$ 3,11	R\$ 3,11
					TOTAL SERV	R\$ 57,74
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 7118 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 412		ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT	M2			R\$ 1,42
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
90775	SINAPI-PE	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580	R\$ 24,62	R\$ 1,42
					TOTAL MDO	R\$ 1,42
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 10832 DE DEZEMBRO DE 2019						
CPU 413		CORTE MECÂNICO DE PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M			R\$ 4,00
91285	SINAPI-PE	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,02770	R\$ 1,04	R\$ 0,02
91283	SINAPI-PE	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,08300	R\$ 11,53	R\$ 0,95
					TOTAL EQUIP	R\$ 0,97
13887	SINAPI-I PE	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,00200	R\$ 565,85	R\$ 1,13
					TOTAL MAT	R\$ 1,13
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08300	R\$ 22,95	R\$ 1,90
					TOTAL MDO	R\$ 1,90
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA AGESUL/MS DE CÓDIGO 1701000200 DE JUNHO DE 2024						
CPU 414		CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	M2			R\$ 17,88
					TOTAL EQUIP	R\$ -
4011	SINAPI-I PE	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	0,50000	R\$ 8,22	R\$ 4,11
					TOTAL MAT	R\$ 4,11
					TOTAL SERV	R\$ -
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60000	R\$ 22,95	R\$ 13,77
					TOTAL MDO	R\$ 13,77
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 4922 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 415		CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA 150 MICRA	M2			R\$ 1,54
					TOTAL EQUIP	R\$ -
3777	SINAPI-I PE	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,04000	R\$ 1,00	R\$ 1,04
					TOTAL MAT	R\$ 1,04
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01400	R\$ 28,34	R\$ 0,39
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00500	R\$ 22,95	R\$ 0,11
					TOTAL MDO	R\$ 0,50

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT EPP ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 97087 DE JANEIRO DE 2025							
CPU 418		DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB TIPO 01) ADAPTÁVEIS AS BOCAS DE SAÍDA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 400 MM NAS DIMENSÕES 130 X 160 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UN			R\$	468,64
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
103796	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPACÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	3,03000	R\$ 68,83	R\$	208,55
103799	SINAPI-PE	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPACÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,11000	R\$ 425,01	R\$	46,75
103801	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,26400	R\$ 650,57	R\$	171,75
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,43600	R\$ 90,78	R\$	39,58
CPU 003	PRÓPRIA	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	0,11000	R\$ 18,36	R\$	2,01
					TOTAL SERV	R\$	468,64
					TOTAL MDO	R\$	-
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO							
CPU 419		DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB TIPO 02) ADAPTÁVEIS AS BOCAS DE SAÍDA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 600 MM NAS DIMENSÕES 130 X 160 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UN			R\$	775,50
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
103796	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPACÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	3,73000	R\$ 68,83	R\$	256,73
103799	SINAPI-PE	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPACÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,22500	R\$ 425,01	R\$	95,62
103801	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,54000	R\$ 650,57	R\$	351,30
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,74600	R\$ 90,78	R\$	67,72
CPU 003	PRÓPRIA	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	0,22500	R\$ 18,36	R\$	4,13
					TOTAL SERV	R\$	775,50
					TOTAL MDO	R\$	-
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO							
CPU 422		CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRANTE - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,40X1,80 M, INCLUSIVE CONCRETO MAGRO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.	UN			R\$	3.589,29
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
95241	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,10000	R\$ 36,78	R\$	77,23
94971	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,0124	R\$ 487,27	R\$	980,58
100341	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	18,6760	R\$ 42,05	R\$	785,32

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103670	SINAPI-PE	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,0124	R\$ 309,79	R\$ 623,42
92919	SINAPI-PE	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,4960	R\$ 12,65	R\$ 1.018,27
98562	SINAPI-PE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	2,10000	R\$ 49,75	R\$ 104,47
					TOTAL SERV	R\$ 3.589,29
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 423		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA CIRCULAR FLAP DE AÇO CARBONO Ø 400 MM	UN			R\$ 3.173,30
E9719-CHP	SICRO	TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T	CHP	1,9600	R\$ 0,66	R\$ 1,29
E9719-CHI	SICRO	TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T	CHI	1,9600	R\$ 0,46	R\$ 0,89
					TOTAL EQUIP	R\$ 2,18
COT-190	COTAÇÃO	COMPORTA TIPO FLAP CIRCULAR DE AÇO CARBONO - Ø 400 MM	UN	1,0000	R\$ 2.148,22	R\$ 2.148,22
135	SINAPI-I PE	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,6800	R\$ 3,43	R\$ 12,62
					TOTAL MAT	R\$ 2.160,84
					TOTAL SERV	R\$ -
88317	SINAPI-PE	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,8600	R\$ 29,08	R\$ 199,48
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9200	R\$ 28,34	R\$ 111,09
88278	SINAPI-PE	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9400	R\$ 21,30	R\$ 62,62
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,7600	R\$ 22,95	R\$ 637,09
					TOTAL MDO	R\$ 1.010,28
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA EMOP/RJ DE CÓDIGO 06.001.0301-A DE JANEIRO DE 2025						
CPU 424		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA CIRCULAR FLAP DE AÇO CARBONO Ø 600 MM	UN			R\$ 7.063,92
E9719-CHP	SICRO	TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T	CHP	4,0000	R\$ 0,66	R\$ 2,63
E9719-CHI	SICRO	TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T	CHI	4,0000	R\$ 0,46	R\$ 1,83
					TOTAL EQUIP	R\$ 4,46
COT-191	COTAÇÃO	COMPORTA TIPO FLAP CIRCULAR DE AÇO CARBONO - Ø 600 MM	UN	1,0000	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
135	SINAPI-I PE	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,6800	R\$ 3,43	R\$ 12,62
					TOTAL MAT	R\$ 5.012,62
					TOTAL SERV	R\$ -
88317	SINAPI-PE	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000	R\$ 29,08	R\$ 407,12
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 28,34	R\$ 226,72
88278	SINAPI-PE	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	R\$ 21,30	R\$ 127,80
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0000	R\$ 22,95	R\$ 1.285,20
					TOTAL MDO	R\$ 2.046,84
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO EMOP/RJ DE CÓDIGO 06.001.0300-0 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 428		SUPORTE TIPO CRUZETA PARA TRÊS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 271,62
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-185	COTAÇÃO	SUPORTE CRUZETA PARA TRÊS REFLETORES	UN	1,0000	R\$ 112,53	R\$ 112,53
					TOTAL MAT	R\$ 112,53
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 24,32	R\$ 72,96
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 28,71	R\$ 86,13
					TOTAL MDO	R\$ 159,09
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SIURB/SP DE CÓDIGO 098362 DE JULHO DE 2023						

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 430		REFLETOR DE LED 350 W - - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - 25844 LUMMENS, FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO ATRAVÉS DE CAIXA IP66 ACOPLADA COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 605,23
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-095	COTAÇÃO	REFLETOR LED COM ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK08, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 46580 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 350W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 133.1 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C	UN	1,0000	R\$ 566,32	R\$ 566,32
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420	R\$ 6,50	R\$ 0,27
					TOTAL MAT	R\$ 566,59
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R\$ 28,71	R\$ 20,92
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R\$ 24,32	R\$ 17,72
					TOTAL MDO	R\$ 38,64
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SINAPI/PE DE CÓDIGO 105922 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 431		REFLETOR DE LED 500 W - - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - 25844 LUMMENS, FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO ATRAVÉS DE CAIXA IP66 ACOPLADA COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 859,99
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-093	COTAÇÃO	REFLETOR LED COM ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK08, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 70000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 500W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 149.9 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C	UN	1,0000	R\$ 821,08	R\$ 821,08
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420	R\$ 6,50	R\$ 0,27
					TOTAL MAT	R\$ 821,35
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R\$ 28,71	R\$ 20,92
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R\$ 24,32	R\$ 17,72
					TOTAL MDO	R\$ 38,64
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA SINAPI/PE DE CÓDIGO 105922 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 433		SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 72,92
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-109	COTAÇÃO	SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA	UN	1,0000	R\$ 57,02	R\$ 57,02
					TOTAL MAT	R\$ 57,02
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 28,71	R\$ 8,61
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 24,32	R\$ 7,29
					TOTAL MDO	R\$ 15,90
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.11.440 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 438		POSTE PRFV PROJETADO, ENGASTADO, H=7M, COM BRAÇO CURVO 1 METRO PARA 1 LUMINÁRIAS DE 50W A 6M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 3.869,85
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
COT-038	COTAÇÃO	POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 100DAN / 7 METRO	UN	1,0000	R\$ 2.089,19	R\$ 2.089,19
					TOTAL MAT	R\$ 2.391,08
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,0000	R\$ 4,49	R\$ 121,23
101538	SINAPI-PE	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 42,02	R\$ 42,02
CPU 168	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 120,82	R\$ 120,82
CPU 066	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 320,55	R\$ 320,55
CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 146,01	R\$ 146,01
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
					TOTAL SERV	R\$ 1.063,49
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$ 42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$ 68,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
					TOTAL MDO	R\$ 125,71
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.390 DE NOVEMBRO DE 2018						
CPU 447		POSTE RETO EM PRFV PROJETADO, ENGASTADO 7M, COM BRAÇO CURVO 1 METRO PARA 2 LUMINÁRIAS DE 50W A 6M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4.624,08
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
COT-038	COTAÇÃO	POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 100DAN / 7 METRO	UN	1,0000	R\$ 2.089,19	R\$ 2.089,19
					TOTAL MAT	R\$ 2.391,08
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,0000	R\$ 4,49	R\$ 121,23
101538	SINAPI-PE	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 42,02	R\$ 42,02
CPU 168	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN	2,0000	R\$ 120,82	R\$ 241,64
CPU 066	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000	R\$ 320,55	R\$ 641,10
CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 146,01	R\$ 146,01
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	2,0000	R\$ 312,86	R\$ 625,72
					TOTAL SERV	R\$ 1.817,72
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$ 42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$ 68,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
					TOTAL MDO	R\$ 125,71
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.340 DE NOVEMBRO DE 2018						

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 458		POSTE ORNAMENTAL PROJETADO, GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO 5M, COM ILUMINAÇÃO SIMPLES 100W E RELÉ DE TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 2.779,83
					TOTAL EQUIP	R\$ -
1332	SINAPI-I PE	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	2,9876	R\$ 8,16	R\$ 24,37
39746	SINAPI-I PE	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 112,57	R\$ 450,28
COT-094	COTAÇÃO	POSTE DECORATIVO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, H=5 METROS, FLANGEADO	UN	1,0000	R\$ 551,42	R\$ 551,42
COT-189	COTAÇÃO	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 130 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C	UN	1,0000	R\$ 1.187,26	R\$ 1.187,26
					TOTAL MAT	R\$ 2.213,33
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,0000	R\$ 4,49	R\$ 80,82
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
97096	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,0800	R\$ 605,32	R\$ 48,42
					TOTAL SERV	R\$ 442,10
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0580	R\$ 24,32	R\$ 25,73
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4370	R\$ 28,71	R\$ 98,67
					TOTAL MDO	R\$ 124,40
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 100619 DE MAIO DE 2023						
CPU 461		LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR DE VIZINHANÇA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DO IMÓVEL CONFORME PROCEDIMENTOS RELATIVOS A NORMA ABNT NBR 13.752	UN			R\$ 408,08
E8889	DNIT SICRO	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	2,4200	R\$ 35,28	R\$ 85,37
					TOTAL EQUIP	R\$ 85,37
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
93567	SINAPI-PE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0114	R\$ 23.731,24	R\$ 269,37
88255	SINAPI-PE	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000	R\$ 31,38	R\$ 53,34
					TOTAL MDO	R\$ 322,71
OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO SUDECAP/MG DE CÓDIGO 01.12.01 DE JULHO DE 2024 E OS SERVIÇOS CONFORME OS PROCEDIMENTO DAS NORMAS ABNT NBR 12722 / NBR 13752 / BR 15575-1						
CPU 462		LIGAÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA, REDE DN 150 MM COM CURVA 90 GRAUS E CAP DE CONCRETO	UN			R\$ 989,94
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
104064	SINAPI-PE	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 158,13	R\$ 158,13
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,0403	R\$ 214,35	R\$ 8,63
CPU 311	PRÓPRIA	BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A"	M3	0,0053	R\$ 1.088,31	R\$ 5,76
98114	SINAPI-PE	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,0000	R\$ 539,63	R\$ 539,63
104086	SINAPI-PE	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	3,3000	R\$ 84,18	R\$ 277,79
					TOTAL SERV	R\$ 989,94
					TOTAL MDO	R\$ -

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT EPPF ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO							
CPU 468		PISO EM PLACA 40 X 40 CM DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA DE 6 CM	M2			R\$	114,25
					TOTAL EQUIP	R\$	-
40671	SINAPI-I PE	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	1,1000	R\$ 82,53	R\$	90,78
					TOTAL MAT	R\$	90,78
					TOTAL SERV	R\$	-
88241	SINAPI-PE	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,01	R\$	12,00
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 22,95	R\$	11,47
					TOTAL MDO	R\$	23,47
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 54.04.392 DE JANEIRO DE 2025							
CPU 469		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 3000 MM, DN 150 MM	UN			R\$	6.173,70
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-209	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 600X3000, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 5.933,75	R\$	5.933,75
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$	70,00
					TOTAL MAT	R\$	6.003,75
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$	21,43
					TOTAL SERV	R\$	21,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$	55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$	93,28
					TOTAL MDO	R\$	148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12822 DE DEZEMBRO DE 2024							
CPU 470		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 3500 MM, DN 150 MM	UN			R\$	7.021,20
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-210	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 1000X3500, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 6.781,25	R\$	6.781,25
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$	70,00
					TOTAL MAT	R\$	6.851,25
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$	21,43
					TOTAL SERV	R\$	21,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$	55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$	93,28
					TOTAL MDO	R\$	148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12822 DE DEZEMBRO DE 2024							
CPU 483		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 2500 MM, DN 150 MM	UN			R\$	5.173,82
					TOTAL EQUIP	R\$	-
COT-080	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 1000X2500, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 4.505,00	R\$	4.505,00
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$	70,00
					TOTAL MAT	R\$	4.575,00
104072	SINAPI-PE	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 259,71	R\$	259,71
104086	SINAPI-PE	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	1,5000	R\$ 84,18	R\$	126,27
104062	SINAPI-PE	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 64,32	R\$	64,32
					TOTAL SERV	R\$	450,30
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$	55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$	93,28

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ 148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 13152 DE MAIO DE 2023						
CPU 484		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 3000 MM, DN 150 MM	UN			R\$ 6.624,00
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-209	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 600X3000, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 5.933,75	R\$ 5.933,75
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL MAT	R\$ 6.003,75
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$ 21,43
104072	SINAPI-PE	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 259,71	R\$ 259,71
104086	SINAPI-PE	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	1,5000	R\$ 84,18	R\$ 126,27
104062	SINAPI-PE	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 64,32	R\$ 64,32
					TOTAL SERV	R\$ 471,73
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$ 55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$ 93,28
					TOTAL MDO	R\$ 148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12819 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 486		POSTE METÁLICO PROJETADO RETO COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO A FOGO, ENGASTADO 9M, COM SUPORTE SIMPLES, PARA 1 LUMINÁRIA DE 70W A 8M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 3.595,76
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
14165	SINAPI-I SP	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1,0000	R\$ 1.734,43	R\$ 1.734,43
					TOTAL MAT	R\$ 2.036,32
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,0000	R\$ 4,49	R\$ 148,17
CPU 433	PRÓPRIA	SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 72,92	R\$ 72,92
101656	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1,0000	R\$ 464,20	R\$ 464,20
CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 146,01	R\$ 146,01
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
					TOTAL SERV	R\$ 1.144,16
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$ 42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$ 68,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
					TOTAL MDO	R\$ 125,71
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.390 DE NOVEMBRO DE 2018						
CPU 498		DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M			R\$ 119,02
					TOTAL EQUIP	R\$ -
4021	SINAPI-I PE	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	2,3000	R\$ 10,25	R\$ 23,57

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT EPP ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4718	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1583	R\$ 101,14	R\$ 16,01
38053	SINAPI-I SP	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	3,0000	R\$ 24,21	R\$ 72,63
					TOTAL MAT	R\$ 112,21
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0702	R\$ 28,34	R\$ 1,98
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2105	R\$ 22,95	R\$ 4,83
					TOTAL MDO	R\$ 6,81
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 102666 DE JANEIRO DE 2025 - ADAPTADO PARA 3 LINHAS DE TUBO DE 150 MM						
CPU 503		COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$ 9,24
					TOTAL EQUIP	R\$ -
12016	SINAPI-I PE	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,0268	R\$ 16,19	R\$ 0,43
2370	SINAPI-I PE	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	0,0268	R\$ 15,95	R\$ 0,42
38094	SINAPI-I PE	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,1878	R\$ 2,74	R\$ 0,51
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0307	R\$ 6,50	R\$ 0,19
431	SINAPI-I BA	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	0,1879	R\$ 14,85	R\$ 2,79
39795	SINAPI-I PE	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	0,0268	R\$ 85,39	R\$ 2,28
38099	SINAPI-I PE	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,1878	R\$ 1,42	R\$ 0,26
38101	SINAPI-I PE	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,3220	R\$ 7,36	R\$ 2,36
					TOTAL MAT	R\$ 9,24
					TOTAL SERV	R\$ -
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO COMPESA DE CÓDIGO 01.08.31U DE 2024.2						
CPU 504		COMP. AUX. HIDRÁULICA 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$ 43,95
					TOTAL EQUIP	R\$ -
119	SINAPI-I PE	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0646	R\$ 7,90	R\$ 0,51
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0002	R\$ 130,00	R\$ 0,02
11881	SINAPI-I PE	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	0,0268	R\$ 132,14	R\$ 3,54
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,0750	R\$ 0,70	R\$ 0,05
3517	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	0,0537	R\$ 1,88	R\$ 0,10
38383	SINAPI-I PE	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0100	R\$ 2,39	R\$ 0,02
20083	SINAPI-I PE	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0360	R\$ 68,86	R\$ 2,47
9836	SINAPI-I PE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,4482	R\$ 13,26	R\$ 5,94
9835	SINAPI-I PE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,0930	R\$ 5,79	R\$ 0,53
					TOTAL MAT	R\$ 13,18
97906	SINAPI-PE	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0268	R\$ 447,68	R\$ 11,99
					TOTAL SERV	R\$ 11,99
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473	R\$ 28,34	R\$ 7,00
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732	R\$ 23,32	R\$ 4,03
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2809	R\$ 27,62	R\$ 7,75
					TOTAL MDO	R\$ 18,78

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO COMPESA DE CÓDIGO 01.08.29U DE 2024.2							
CPU 505		COMP. AUX. ELÉTRICA 1EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$	95,91
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
392	SINAPI-I PE	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,5975	R\$ 2,43	R\$	1,45
11950	SINAPI-I PE	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,3758	R\$ 0,39	R\$	0,14
1014	SINAPI-I PE	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	3,0349	R\$ 2,34	R\$	7,10
993	SINAPI-I PE	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,0223	R\$ 2,00	R\$	2,04
1871	SINAPI-I PE	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	0,1611	R\$ 6,26	R\$	1,00
1875	SINAPI-I PE	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	0,1074	R\$ 8,39	R\$	0,90
2370	SINAPI-I PE	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	0,1074	R\$ 15,95	R\$	1,71
2673	SINAPI-I PE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	0,8736	R\$ 4,30	R\$	3,75
38784	SINAPI-I SP	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	0,1611	R\$ 66,92	R\$	10,78
					TOTAL SERV	R\$	28,87
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4132	R\$ 24,32	R\$	10,04
88262	SINAPI-PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2867	R\$ 27,92	R\$	35,92
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6110	R\$ 28,71	R\$	17,54
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1543	R\$ 22,95	R\$	3,54
					TOTAL MDO	R\$	67,04
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO COMPESA DE CÓDIGO 01.08.30U DE 2024.2							
CPU 506		COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$	382,32
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
87375	SINAPI-PE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0028	R\$ 678,80	R\$	1,90
86934	SINAPI-PE	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0268	R\$ 449,67	R\$	12,05
94970	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0003	R\$ 464,93	R\$	0,12
96486	SINAPI-PE	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,0000	R\$ 71,13	R\$	71,13
93281	SINAPI-PE	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0067	R\$ 23,12	R\$	0,15
89272	SINAPI-PE	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0025	R\$ 222,11	R\$	0,54
103670	SINAPI-PE	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,0003	R\$ 309,79	R\$	0,08
95241	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERs, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,451	R\$ 36,78	R\$	53,36
86904	SINAPI-PE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0268	R\$ 146,94	R\$	3,93
98443	SINAPI-PE	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,7146	R\$ 76,31	R\$	54,53
654	SINAPI-I PE	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	2,5000	R\$ 4,49	R\$	11,22
1607	SINAPI-I PE	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,84277	R\$ 0,19	R\$	0,35

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			 	
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11447	SINAPI-I PE	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,0804	R\$ 42,95	R\$ 3,45
10886	SINAPI-I PE	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0268	R\$ 245,00	R\$ 6,56
10891	SINAPI-I PE	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0268	R\$ 236,92	R\$ 6,34
3080	SINAPI-I PE	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,0268	R\$ 70,45	R\$ 1,88
11055	SINAPI-I PE	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	0,53064	R\$ 0,06	R\$ 0,03
4302	SINAPI-I PE	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,84277	R\$ 2,97	R\$ 5,47
4491	SINAPI-I PE	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8464	R\$ 10,66	R\$ 19,68
11366	SINAPI-I PE	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,0268	R\$ 146,89	R\$ 3,93
40568	SINAPI-I PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,04353	R\$ 16,09	R\$ 0,70
37524	SINAPI-I PE	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,2782	R\$ 2,96	R\$ 3,78
7194	SINAPI-I PE	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,850025	R\$ 34,58	R\$ 63,97
7356	SINAPI-I PE	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,471669	R\$ 32,46	R\$ 15,31
4425	SINAPI-I PE	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,915581	R\$ 30,77	R\$ 28,17
					TOTAL SERV	R\$ 368,63
88239	SINAPI-PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094315	R\$ 23,69	R\$ 2,23
88262	SINAPI-PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0414328	R\$ 27,92	R\$ 1,15
88295	SINAPI-PE	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066746	R\$ 21,62	R\$ 0,14
88296	SINAPI-PE	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024667	R\$ 31,07	R\$ 0,07
88310	SINAPI-PE	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185809	R\$ 30,01	R\$ 5,57
88323	SINAPI-PE	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,163963	R\$ 27,66	R\$ 4,53
					TOTAL MDO	R\$ 13,69
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO COMPESA DE CÓDIGO 01.08.28U DE 2024.2						
CPU 507		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			R\$ 531,42
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
CPU 503	PRÓPRIA	COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	1,0000	R\$ 9,24	R\$ 9,24
CPU 504	PRÓPRIA	COMP. AUX. HIDRÁULICA 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	1,0000	R\$ 43,95	R\$ 43,95
CPU 505	PRÓPRIA	COMP. AUX. ELÉTRICA 1EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	1,0000	R\$ 95,91	R\$ 95,91
CPU 506	PRÓPRIA	COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	1,0000	R\$ 382,32	R\$ 382,32
					TOTAL SERV	R\$ 531,42
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CAERN/RN DE CÓDIGO 2010085 DE MAIO DE 2024						
CPU 508		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO.	M2			R\$ 20,62
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 28,34	R\$ 2,26
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 22,95	R\$ 18,36

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ 20,62
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO COMPESA/PE DE CÓDIGO 10.04.01U DE JULHO DE 2023						
CPU 510		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT PROJETADO, ENGASTADO, 9/600 DAN, COM BRAÇO DE 2M E LUMINÁRIA LED 100W.	UN			R\$ 3.262,07
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0760	R\$ 284,52	R\$ 21,62
					TOTAL EQUIP	R\$ 21,62
41197	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,0000	R\$ 1.480,54	R\$ 1.480,54
					TOTAL MAT	R\$ 1.480,54
CPU 170	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 215,92	R\$ 215,92
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,0000	R\$ 4,49	R\$ 22,45
94962	SINAPI-PE	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,8360	R\$ 401,53	R\$ 335,67
101548	SINAPI-PE	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,0000	R\$ 7,34	R\$ 29,36
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
101657	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1,0000	R\$ 544,91	R\$ 544,91
					TOTAL SERV	R\$ 1.461,17
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2540	R\$ 28,71	R\$ 236,97
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5400	R\$ 24,32	R\$ 61,77
					TOTAL MDO	R\$ 298,74
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 100602 DE SETEMBRO DE 2023						
CPU 511		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO CURVO L = 2,00M E 1 LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO DT EXISTENTE	UN			R\$ 1.306,32
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	R\$ 284,52	R\$ 67,94
					TOTAL EQUIP	R\$ 67,94
					TOTAL MAT	R\$ -
CPU 170	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 215,92	R\$ 215,92
101663	SINAPI-PE	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0000	R\$ 27,59	R\$ 27,59
101553	SINAPI-PE	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
101657	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1,0000	R\$ 544,91	R\$ 544,91
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,0000	R\$ 4,49	R\$ 44,90
101538	SINAPI-PE	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 42,02	R\$ 42,02
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
					TOTAL SERV	R\$ 1.202,70
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6730	R\$ 28,71	R\$ 19,32
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6730	R\$ 24,32	R\$ 16,36
					TOTAL MDO	R\$ 35,68
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101636 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 512		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT PROJETADO, ENGASTADO, 9/600 DAN, COM 1 BRAÇO DE 2M COM LUMINÁRIA LED 100W A 8M DE ALTURA E 1 BRAÇO CURVO 1M, COM LUMINÁRIA DE 50W A 6M DE ALTURA	UN			R\$ 4.038,75

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0760	R\$ 284,52	R\$	21,62
					TOTAL EQUIP	R\$	21,62
41197	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,0000	R\$ 1.480,54	R\$	1.480,54
					TOTAL MAT	R\$	1.480,54
CPU 170	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 215,92	R\$	215,92
CPU 168	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E POSTE METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 120,82	R\$	120,82
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,0000	R\$ 4,49	R\$	44,90
94962	SINAPI-PE	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,8360	R\$ 401,53	R\$	335,67
101548	SINAPI-PE	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,0000	R\$ 7,34	R\$	29,36
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	2,0000	R\$ 312,86	R\$	625,72
CPU 066	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 50 W - 8000 LUMMENS; TEMPERATURA DE COR: 5000 K; FREQUÊNCIA - 50 60 HZ - - TENSÃO DE ENTRADA 100-277V – COM ESTANQUEIDADE IP 66, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV 12KA; INTEGRAÇÃO COM TELEGESTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 320,55	R\$	320,55
101657	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1,0000	R\$ 544,91	R\$	544,91
					TOTAL SERV	R\$	2.237,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2540	R\$ 28,71	R\$	236,97
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5400	R\$ 24,32	R\$	61,77
					TOTAL MDO	R\$	298,74
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 100602 DE SETEMBRO DE 2023							
CPU 513		POSTE METÁLICO PROJETADO RETO COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO A FOGO, ENGASTADO 9M, COM SUPORTE SIMPLES, PARA 1 LUMINÁRIA DE 100W A 8M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$	3.676,47
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$	284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$	5,05
					TOTAL EQUIP	R\$	289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$	59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$	64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$	177,40
14165	SINAPI-I SP	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1,0000	R\$ 1.734,43	R\$	1.734,43
					TOTAL MAT	R\$	2.036,32
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,0000	R\$ 4,49	R\$	148,17
CPU 433	PRÓPRIA	SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 72,92	R\$	72,92
101657	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1,0000	R\$ 544,91	R\$	544,91
CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 146,01	R\$	146,01
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	R\$ 312,86	R\$	312,86
					TOTAL SERV	R\$	1.224,87
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$	42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$	68,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$	14,35
					TOTAL MDO	R\$	125,71

PREFEITURA DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.390 DE NOVEMBRO DE 2018						
CPU 514		POSTE METÁLICO PROJETADO RETO COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO A FOGO, ENGASTADO 9M, COM SUPORTE DUPLO, PARA 2 LUMINÁRIAS DE 100W A 8M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4.538,42
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
14165	SINAPI-I SP	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1,0000	R\$ 1.734,43	R\$ 1.734,43
					TOTAL MAT	R\$ 2.036,32
91926	SINAPI-PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,0000	R\$ 4,49	R\$ 148,17
CPU 176	PRÓPRIA	SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 77,10	R\$ 77,10
101657	SINAPI-PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2,0000	R\$ 544,91	R\$ 1.089,82
CPU 038	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	UN	1,0000	R\$ 146,01	R\$ 146,01
CPU 043	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TELEGESTÃO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	2,0000	R\$ 312,86	R\$ 625,72
					TOTAL SERV	R\$ 2.086,82
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$ 42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$ 68,85
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
					TOTAL MDO	R\$ 125,71
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.390 DE NOVEMBRO DE 2018						
CPU 516		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÃO Y EM PEAD DN 150 X DN 150 MM PARA DRENAGEM	UN			R\$ 119,81
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-233	COTAÇÃO	CONEXÃO Y DN 150 X DN 150 MM PEAD PARA DRENAGEM	UN	1,0000	R\$ 60,90	R\$ 60,90
					TOTAL MAT	R\$ 60,90
					TOTAL SERV	R\$ -
88246	SINAPI-PE	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9238	R\$ 17,88	R\$ 16,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8476	R\$ 22,95	R\$ 42,40
					TOTAL MDO	R\$ 58,91
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 103416 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 519		PARADE DE ALVENARIA PARA ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO NAS DIMENSÕES 1,70 X 0,75 X 2,10 M COM PORTA METÁLICA DE DUAS FOLHAS, ABRE PARA FORA, DOIS FECHOS E DISPOSITIVO PARA CADEADO EMBUTIDO	UN			R\$ 2.018,71
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
103316	SINAPI-PE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,3000	R\$ 75,56	R\$ 324,90
103675	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0700	R\$ 633,72	R\$ 44,36
96620	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,2800	R\$ 735,91	R\$ 206,05
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,4000	R\$ 90,78	R\$ 36,31

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100977	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,5200	R\$ 7,74	R\$ 4,02
97914	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,0040	R\$ 3,02	R\$ 12,09
CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	0,8320	R\$ 35,00	R\$ 29,12
91338	SINAPI-PE	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,1000	R\$ 610,34	R\$ 1.281,71
100704	SINAPI-PE	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 74,31	R\$ 74,31
104739	SINAPI-PE	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	0,0500	R\$ 116,82	R\$ 5,84
					TOTAL SERV	R\$ 2.018,71
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 520		CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,5 M E 2,75 METROS DE PROFUNDIDADE, TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 0,8 M - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E RETIRADA DE MATERIAL	UN			R\$ 5.828,39
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
102284	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	5,0364	R\$ 11,90	R\$ 59,93
100977	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,5473	R\$ 7,74	R\$ 50,67
97914	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50,4140	R\$ 3,02	R\$ 152,25
CPU 020	PRÓPRIA	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CLASSE II-B) - MATERIAL ESCAVADO	T	10,4756	R\$ 35,00	R\$ 366,64
96620	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,0283	R\$ 735,91	R\$ 20,80
33.02.05U	COMPESA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO	M	2,6500	R\$ 102,70	R\$ 272,15
CPU 279	PRÓPRIA	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M	UN	1,0000	R\$ 1.169,32	R\$ 1.169,32
97988	SINAPI-PE	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,0000	R\$ 2.958,36	R\$ 2.958,36
97987	SINAPI-PE	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	1,3500	R\$ 576,50	R\$ 778,27
					TOTAL SERV	R\$ 5.828,39
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 522		BIÓLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	MÊS			R\$ 6.622,63
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
					TOTAL SERV	R\$ -
P8032	DNIT	BIÓLOGO JÚNIOR - SALÁRIO	MÊS	1,0000	R\$ 3.221,45	R\$ 3.221,45
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - ENCARGOS SOCIAS	MÊS	0,7011	R\$ 3.221,45	R\$ 2.258,55
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - ALIMENTAÇÃO	MÊS	0,2287	R\$ 3.221,45	R\$ 736,74
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - EPI	MÊS	0,0084	R\$ 3.221,45	R\$ 27,06

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - FERRAMENTA	MÊS	0,0000	R\$ 3.221,45	R\$ -
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - TRANSPORTE	MÊS	0,0173	R\$ 3.221,45	R\$ 55,73
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - EXAME OCUPACIONAL	MÊS	0,0011	R\$ 3.221,45	R\$ 3,54
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - CESTA BÁSICA	MÊS	0,0000	R\$ 3.221,45	R\$ -
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÊS	0,0961	R\$ 3.221,45	R\$ 309,58
P8032	DNIT	BIÓLOGO JUNIOR - SEGURO DE VIDA	MÊS	0,0031	R\$ 3.221,45	R\$ 9,98
					TOTAL MDO	R\$ 6.622,63
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT, MÊS DE JANEIRO DE 2025, COM ADEQUAÇÕES DO COEFICIENTE DOS ENCARGOS SOCIAIS VIGENTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
CPU 527		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS.	M2			R\$ 2.012,87
					TOTAL EQUIP	R\$ -
1800003U	COMPESA-I	TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES	M2	1,0000	R\$ 1.955,46	R\$ 1.955,46
					TOTAL MAT	R\$ 1.955,46
88631	SINAPI-PE	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0100	R\$ 612,42	R\$ 6,12
					TOTAL SERV	R\$ 6,12
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 28,34	R\$ 28,34
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 22,95	R\$ 22,95
					TOTAL MDO	R\$ 51,29
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA COMPESA DE CÓDIGO 33.07.09U DE 2024.2						
CPU 529		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 4000 MM, DN 150 MM	UN			R\$ 7.021,20
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-422	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 1000 M X 4000 MM, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 6.781,25	R\$ 6.781,25
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL MAT	R\$ 6.851,25
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$ 21,43
					TOTAL SERV	R\$ 21,43
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$ 55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$ 93,28
					TOTAL MDO	R\$ 148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12819 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 530		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD COM TUBO DE QUEDA, 1000 x 4000 MM, DN 150 MM	UN			R\$ 7.471,50
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-422	COTAÇÃO	POÇO DE VISITA EM PEAD 1000 M X 4000 MM, TUBULAÇÃO DE 150 MM	UN	1,0000	R\$ 6.781,25	R\$ 6.781,25
COT-010	COTAÇÃO	ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL MAT	R\$ 6.851,25
100323	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 214,35	R\$ 21,43
104072	SINAPI-PE	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 259,71	R\$ 259,71
104086	SINAPI-PE	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	1,5000	R\$ 84,18	R\$ 126,27
104062	SINAPI-PE	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 64,32	R\$ 64,32
					TOTAL SERV	R\$ 471,73
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 27,62	R\$ 55,24
88248	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,32	R\$ 93,28
					TOTAL MDO	R\$ 148,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 12819 DE DEZEMBRO DE 2024						
CPU 531		BOCA DE SAÍDA DE GALERIA PARA TUBO PEAD DE Ø 0,40 M	UN			R\$ 574,66

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT EPP ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO					TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE					BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025					DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO					REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
103796	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPACÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	2,2900	R\$ 68,83	R\$	157,62
103801	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,4230	R\$ 650,57	R\$	275,19
96624	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,3130	R\$ 180,00	R\$	56,34
101622	SINAPI-PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3560	R\$ 240,22	R\$	85,51
					TOTAL SERV	R\$	574,66
					TOTAL MDO	R\$	-
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO							
CPU 532		BOCA DE SAÍDA DE GALERIA PARA TUBO PEAD DE Ø 0,60 M	UN			R\$	1.205,64
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
103796	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPACÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	4,1700	R\$ 68,83	R\$	287,02
103801	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,9320	R\$ 650,57	R\$	606,33
96624	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,6900	R\$ 180,00	R\$	124,20
101622	SINAPI-PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,7830	R\$ 240,22	R\$	188,09
					TOTAL SERV	R\$	1.205,64
					TOTAL MDO	R\$	-
OBSERVAÇÕES: OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DO PROJETO							
CPU 533		EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2			R\$	109,17
					TOTAL EQUIP	R\$	-
					TOTAL MAT	R\$	-
97093	SINAPI-PE	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	4,4000	R\$ 13,23	R\$	58,21
97087	SINAPI-PE	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,2400	R\$ 1,93	R\$	2,39
97083	SINAPI-PE	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,0000	R\$ 3,50	R\$	3,50
97096	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,0185	R\$ 605,32	R\$	11,19
97082	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	0,0350	R\$ 66,64	R\$	2,33
97086	SINAPI-PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,1000	R\$ 135,58	R\$	13,55
96624	SINAPI-PE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000	R\$ 180,00	R\$	18,00
					TOTAL SERV	R\$	109,17
					TOTAL MDO	R\$	

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: QUANTITATIVOS RETIRADOS DO PROJETO						
CPU 556		INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201.	UN			R\$ 248,86
					TOTAL EQUIP	R\$ -
65	SINAPI-I PE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
1000055U	COMPESA-I	CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO	UN	1,0000	R\$ 132,54	R\$ 132,54
13	SINAPI-I PE	ESTOPA	KG	0,0500	R\$ 20,01	R\$ 1,00
3143	SINAPI-I PE	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0600	R\$ 7,28	R\$ 0,43
1000104U	COMPESA-I	KIT CONEXAO PVC BRANCO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE CALCADA;CONTENDO 1 REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE LONGO 3/4POL;1 NIPLE ESPECIAL SEXTAVADO 3/4POL;3 CONTRAPORCA SEXTAVADA 3/4POL;2 ANILHAS	UN	1,0000	R\$ 10,92	R\$ 10,92
1000043U	COMPESA-I	LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL	UN	1,0000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
3767	SINAPI-I PE	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000	R\$ 0,83	R\$ 0,41
20083	SINAPI-I PE	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0200	R\$ 68,86	R\$ 1,37
					TOTAL MAT	R\$ 149,15
10.03.03U	COMPESA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	M2	0,6200	R\$ 15,40	R\$ 9,54
98679	SINAPI-PE	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,6150	R\$ 37,28	R\$ 22,92
					TOTAL SERV	R\$ 32,46
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 27,62	R\$ 36,73
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 22,95	R\$ 30,52
					TOTAL MDO	R\$ 67,25
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA COMPESA/PE DE CÓDIGO 50.01.15U DE 2024.2 - SEM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PELA PROXIMIDADE DOS IMÓVEIS						
CPU 557		INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E TAMPA DE FERRO	UN			R\$ 210,17
					TOTAL EQUIP	R\$ -
65	SINAPI-I PE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
10781	SINAPI-I BA	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"	UN	2,0000	R\$ 9,37	R\$ 18,74
3906	SINAPI-I PE	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,37	R\$ 1,37
11718	SINAPI-I PE	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 16,64	R\$ 16,64
9868	SINAPI-I PE	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,5000	R\$ 3,75	R\$ 1,87
11882	SINAPI-I PE	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	UN	1,0000	R\$ 94,83	R\$ 94,83
13	SINAPI-I PE	ESTOPA	KG	0,0500	R\$ 20,01	R\$ 1,00
3143	SINAPI-I PE	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0600	R\$ 7,28	R\$ 0,43
3529	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000	R\$ 0,66	R\$ 2,64
1000043U	COMPESA-I	LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL	UN	1,6800	R\$ 1,68	R\$ 2,82
3767	SINAPI-I PE	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000	R\$ 0,83	R\$ 0,41
20083	SINAPI-I PE	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0200	R\$ 68,86	R\$ 1,37
					TOTAL MAT	R\$ 142,92
					TOTAL SERV	R\$ -
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 27,62	R\$ 36,73
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 22,95	R\$ 30,52
					TOTAL MDO	R\$ 67,25
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA COMPESA/PE DE CÓDIGO 50.01.09U DE 2024.2 - SEM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PELA PROXIMIDADE DOS IMÓVEIS						
CPU 558		INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201	UN			R\$ 155,82
					TOTAL EQUIP	R\$ -

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	SINAPI-I PE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
1000054U	COMPESA-I	CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO	UN	1,0000	R\$ 54,33	R\$ 54,33
13	SINAPI-I PE	ESTOPA	KG	0,0500	R\$ 20,01	R\$ 1,00
3143	SINAPI-I PE	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0600	R\$ 7,28	R\$ 0,43
1000106U	COMPESA-I	KIT CONEXAO PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE PAREDE; CONTENDO 1 NIPLE ROSCAVEL 3/4POL;1 REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE CURTO 3/4POL;1TUBETE LONGO 3/4POL; 2 ANILHAS E 2 JOELHOS 25 X 3/4POL	UN	1,0000	R\$ 14,89	R\$ 14,89
1000043U	COMPESA-I	LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL	UN	1,0000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
3767	SINAPI-I PE	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000	R\$ 0,83	R\$ 0,41
20083	SINAPI-I PE	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0200	R\$ 68,86	R\$ 1,37
					TOTAL MAT	R\$ 74,91
					TOTAL SERV	R\$ -
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	R\$ 27,62	R\$ 44,19
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	R\$ 22,95	R\$ 36,72
					TOTAL MDO	R\$ 80,91
CPU 559		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN			R\$ 1.631,11
					TOTAL EQUIP	R\$ -
5033	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,0000	R\$ 996,75	R\$ 996,75
					TOTAL MAT	R\$ 996,75
100600	SINAPI-PE	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,0000	R\$ 634,36	R\$ 634,36
					TOTAL SERV	R\$ 634,36
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO CONFORME O PROJETO						
CPU 560		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 24,93
					TOTAL EQUIP	R\$ -
1100	SINAPI-I PE	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	UN	1,0000	R\$ 17,18	R\$ 17,18
					TOTAL MAT	R\$ 17,18
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700	R\$ 28,71	R\$ 7,75
					TOTAL MDO	R\$ 7,75
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 8453 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 561		CABO COBRE FLEXÍVEL PP 3 X 2,5 MM2 - PVC - 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 11,93
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-183	COTAÇÃO	CABO COBRE FLEX PP 3 X 2,5 MM² COBERTURA PVC 750 V	UN	1,0200	R\$ 4,64	R\$ 4,73
					TOTAL MAT	R\$ 4,73
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360	R\$ 24,32	R\$ 3,30
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360	R\$ 28,71	R\$ 3,90
					TOTAL MDO	R\$ 7,20
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO AGETOP CVIL/GO DE CÓDIGO 070561 DE FEVEREIRO DE 2025						

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU 562		CABO COBRE FLEXÍVEL PP 3 X 4,0 MM2 - PVC - 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 17,63
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-182	COTAÇÃO	CABO COBRE FLEX PP 3 X 4,0 MM² COBERTURA PVC 750 V	M	1,0200	R\$ 6,49	R\$ 6,61
					TOTAL MAT	R\$ 6,61
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2080	R\$ 24,32	R\$ 5,05
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2080	R\$ 28,71	R\$ 5,97
					TOTAL MDO	R\$ 11,02
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO AGETOP CVIL/GO DE CÓDIGO 070560 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 563		POSTE RETO 9M, COM SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO À FOGO, ENGASTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 2.451,60
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
14165	SINAPI-I SP	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1,0000	R\$ 1.734,43	R\$ 1.734,43
					TOTAL MAT	R\$ 2.036,32
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,34	R\$ 42,51
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 22,95	R\$ 68,85
					TOTAL MDO	R\$ 125,71
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.390 DE ABRIL DE 2025						
CPU 564		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN			R\$ 2.275,76
					TOTAL EQUIP	R\$ -
41200	SINAPI-I BA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,0000	R\$ 1.684,58	R\$ 1.684,58
					TOTAL MAT	R\$ 1.684,58
100581	SINAPI-PE	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,0000	R\$ 591,18	R\$ 591,18
					TOTAL SERV	R\$ 591,18
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO CONFORME O PROJETO						
CPU 565		BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 22,30
					TOTAL EQUIP	R\$ -
39380	SINAPI-I SP	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,0200	R\$ 20,28	R\$ 20,68
					TOTAL MAT	R\$ 20,68
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	R\$ 24,32	R\$ 0,48
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 28,71	R\$ 1,14

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ 1,62
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 171144 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 566		FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, COM FECHO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 13,86
					TOTAL EQUIP	R\$ -
406	SINAPI-I PE	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,0166	R\$ 85,96	R\$ 1,42
COT-424	COTAÇÃO	FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA DE ACO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
					TOTAL MAT	R\$ 1,42
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 24,32	R\$ 4,86
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 28,71	R\$ 5,74
					TOTAL MDO	R\$ 10,60
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CPOS/CDHU/SP DE CÓDIGO 69.20.070 DE ABRIL DE 2025						
CPU 567		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 38,40
					TOTAL EQUIP	R\$ -
20111	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,0000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
					TOTAL MAT	R\$ 17,20
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 24,32	R\$ 9,72
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 28,71	R\$ 11,48
					TOTAL MDO	R\$ 21,20
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO AGETOP/GO DE CÓDIGO 071331 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 568		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 2,82
					TOTAL EQUIP	R\$ -
404	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	1,0000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
					TOTAL MAT	R\$ 2,34
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	R\$ 24,32	R\$ 0,48
					TOTAL MDO	R\$ 0,48
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO AGESUL/MS DE CÓDIGO 1201007005 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 569		CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 20,65
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-425	COTAÇÃO	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS PARA CABO DE ENTRADA DE ATÉ 35MM2, CABO DE SAÍDA 16 MM2, EM COBRE ESTANHADO, COM PORCA CISALHANTE	UN	1,0000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
					TOTAL MAT	R\$ 16,90
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0133	R\$ 24,32	R\$ 0,32
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197	R\$ 28,71	R\$ 3,43
					TOTAL MDO	R\$ 3,75
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101550 DE ABRIL DE 2025						
CPU 570		CONECTOR PERFURANTE RDS DE DERIVAÇÃO, PARA CABO SUBTERRÂNEO DE 6-95 MM X 1,5-6 MM, COM PORCA CISALHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 18,73

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-426	COTAÇÃO	CONECTOR PERFURANTE RDS DE DERIVAÇÃO, PARA CABO SUBTERRÂNEO DE 6-95 MM X 1,5-6 MM, COM PORCA CISALHANTE	UN	1,0000	R\$ 14,98	R\$ 14,98
					TOTAL MAT	R\$ 14,98
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0133	R\$ 24,32	R\$ 0,32
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197	R\$ 28,71	R\$ 3,43
					TOTAL MDO	R\$ 3,75
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101550 DE ABRIL DE 2025						
CPU 571		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 109,88
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-427	COTAÇÃO	DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A - 300 MA, 220 V	UN	1,0000	R\$ 99,90	R\$ 99,90
1571	SINAPI-I PE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000	R\$ 1,48	R\$ 2,96
					TOTAL MAT	R\$ 102,86
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	R\$ 24,32	R\$ 3,22
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	R\$ 28,71	R\$ 3,80
					TOTAL MDO	R\$ 7,02
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 93674 DE ABRIL DE 2025						
CPU 572		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 252,95
					TOTAL EQUIP	R\$ -
39472	SINAPI-I PE	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	R\$ 246,33	R\$ 246,33
					TOTAL MAT	R\$ 246,33
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	R\$ 24,32	R\$ 3,04
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	R\$ 28,71	R\$ 3,58
					TOTAL MDO	R\$ 6,62
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO EMOP/RJ DE CÓDIGO 15.007.0647-0 DE MARÇO DE 2025						
CPU 573		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 261,14
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-113	COTAÇÃO	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DE 40A-300MA, 380 V	UN	1,0000	R\$ 226,54	R\$ 226,54
1571	SINAPI-I PE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,0000	R\$ 1,48	R\$ 5,92
					TOTAL MAT	R\$ 232,46
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	R\$ 24,32	R\$ 13,15
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	R\$ 28,71	R\$ 15,53
					TOTAL MDO	R\$ 28,68
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 97711 DE ABRIL DE 2025						
CPU 574		TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V PARA TRILHO 50 A- PROGRAMADOR (TIMER) PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 168,52
					TOTAL EQUIP	R\$ -

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT-428	COTAÇÃO	TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V PARA TRILHO 50 A- PROGRAMADOR (TIMER)	UN	1,0000	R\$ 157,92	R\$ 157,92
					TOTAL MAT	R\$ 157,92
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 24,32	R\$ 4,86
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 28,71	R\$ 5,74
					TOTAL MDO	R\$ 10,60
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO ORSE/SE DE CÓDIGO 13451 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 575		CONTATOR BIPOLAR I NOMINAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 335,08
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-430	COTAÇÃO	CONTATOR BIPOLAR, 25 A, 220 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,0000	R\$ 318,27	R\$ 318,27
1576	SINAPI-I PE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	2,0000	R\$ 3,14	R\$ 6,28
					TOTAL MAT	R\$ 324,55
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	R\$ 24,32	R\$ 4,83
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	R\$ 28,71	R\$ 5,70
					TOTAL MDO	R\$ 10,53
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101902 DE ABRIL DE 2025						
CPU 576		POSTE METÁLICO RETO PESADO SEÇÃO CIRCULAR, GALVANIZADO À FOGO, ENGASTADO 16 METROS - ALTURA LIVRE 15 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4.014,73
					TOTAL EQUIP	R\$ -
367	SINAPI-I PE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1250	R\$ 131,69	R\$ 16,46
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1813	R\$ 100,61	R\$ 18,24
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50,0000	R\$ 0,70	R\$ 35,00
41459	SINAPI-I BA	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES	UN	1,0000	R\$ 2.985,03	R\$ 2.985,03
					TOTAL MAT	R\$ 3.054,73
					TOTAL SERV	R\$ -
88277	SINAPI-PE	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000	R\$ 24,00	R\$ 960,00
					TOTAL MDO	R\$ 960,00
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DA EMOP/RJ DE CÓDIGO 21.001.0065-A DE MARÇO DE 2025						
CPU 577		POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL CURVO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 9 METROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN			R\$ 2.408,70
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
COT-089	COTAÇÃO	POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL CURVO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 9 METROS	UN	1,0000	R\$ 1.473,00	R\$ 1.473,00
					TOTAL MAT	R\$ 1.774,89
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	R\$ 28,34	R\$ 141,70
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2000	R\$ 22,95	R\$ 188,19

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MDO	R\$ 344,24
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.250 DE ABRIL DE 2025						
CPU 578		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4,80
					TOTAL EQUIP	R\$ -
1577	SINAPI-I PE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000	R\$ 3,54	R\$ 3,54
					TOTAL MAT	R\$ 3,54
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	R\$ 24,32	R\$ 0,58
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	R\$ 28,71	R\$ 0,68
					TOTAL MDO	R\$ 1,26
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SBC DE CÓDIGO 061702 DE MAIO DE 2025						
CPU 579		CONECTOR DE EMENDA (LUA DE COMPRESSÃO) PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 10,94
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-433	COTAÇÃO	LUVA TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16 MM²	UN	1,0000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
					TOTAL MAT	R\$ 3,00
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 24,32	R\$ 3,64
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 28,71	R\$ 4,30
					TOTAL MDO	R\$ 7,94
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CPOS/CDHU/SP DE CÓDIGO 39.10.080 DE ABRIL DE 2025						
CPU 580		POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 7 METROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN			R\$ 3.024,89
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 284,52	R\$ 284,52
89278	SINAPI-PE	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3800	R\$ 13,30	R\$ 5,05
					TOTAL EQUIP	R\$ 289,57
370	SINAPI-I PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4600	R\$ 130,00	R\$ 59,80
4721	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6430	R\$ 100,61	R\$ 64,69
1379	SINAPI-I PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	253,4400	R\$ 0,70	R\$ 177,40
COT-038	COTAÇÃO	POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 100DAN / 7 METRO	UN	1,0000	R\$ 2.089,19	R\$ 2.089,19
					TOTAL MAT	R\$ 2.391,08
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,71	R\$ 14,35
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	R\$ 28,34	R\$ 141,70
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2000	R\$ 22,95	R\$ 188,19
					TOTAL MDO	R\$ 344,24
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO CPOS/SP DE CÓDIGO 41.10.340 DE ABRIL DE 2025						
CPU 581		QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 542,32
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-041	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO CHAPA DE AÇO 400X400X200MM DE SOBREPOR	UN	1,0000	R\$ 385,91	R\$ 385,91
COT-111	COTAÇÃO	BARRAMENTO NEUTRO 8 TERMINAIS 89 MM	UN	1,0000	R\$ 38,04	R\$ 38,04
COT-112	COTAÇÃO	BARRAMENTO TERRA 8 TERMINAIS 89 MM	UN	1,0000	R\$ 38,04	R\$ 38,04
COT-434	COTAÇÃO	TRILHO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA DE DISJUNTORES	UN	2,0000	R\$ 14,91	R\$ 29,82

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MAT	R\$ 491,81
87367	SINAPI-PE	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0117	R\$ 778,08	R\$ 9,10
					TOTAL SERV	R\$ 9,10
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	R\$ 24,32	R\$ 18,99
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	R\$ 28,71	R\$ 22,42
					TOTAL MDO	R\$ 41,41
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101873 DE ABRIL DE 2025						
CPU 582		POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO 5M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN			R\$ 1.198,89
					TOTAL EQUIP	R\$ -
1332	SINAPI-I PE	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	2,9876	R\$ 8,16	R\$ 24,37
39746	SINAPI-I PE	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 112,57	R\$ 450,28
COT-094	COTAÇÃO	POSTE DECORATIVO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, H=5 METROS, FLANGEADO	UN	1,0000	R\$ 551,42	R\$ 551,42
					TOTAL MAT	R\$ 1.026,07
97096	SINAPI-PE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,0800	R\$ 605,32	R\$ 48,42
					TOTAL SERV	R\$ 48,42
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0580	R\$ 24,32	R\$ 25,73
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4370	R\$ 28,71	R\$ 98,67
					TOTAL MDO	R\$ 124,40
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 100619 DE ABRIL DE 2025						
CPU 583		LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 130 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN			R\$ 1.267,91
5928	SINAPI-PE	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	R\$ 284,52	R\$ 67,94
					TOTAL EQUIP	R\$ 67,94
21127	SINAPI-I PE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140	R\$ 6,50	R\$ 0,09
COT-189	COTAÇÃO	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 130 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C	UN	1,0000	R\$ 1.187,26	R\$ 1.187,26
					TOTAL MAT	R\$ 1.187,35
					TOTAL SERV	R\$ -
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	R\$ 28,71	R\$ 6,83
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	R\$ 24,32	R\$ 5,79
					TOTAL MDO	R\$ 12,62
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101654 DE FEVEREIRO DE 2025						
CPU 584		CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 654,26
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-429	COTAÇÃO	CONTATOR TRIPOLAR, 50 A, 380 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,0000	R\$ 623,34	R\$ 623,34
1576	SINAPI-I PE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000	R\$ 3,14	R\$ 9,42
					TOTAL MAT	R\$ 632,76

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO	R07
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL EQUIP	R\$ -
2489	SINAPI-I PE	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	1,0000	R\$ 10,56	R\$ 10,56
					TOTAL MAT	R\$ 10,56
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 24,32	R\$ 2,43
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 28,71	R\$ 2,87
					TOTAL MDO	R\$ 5,30
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SEINFRA/CE DE CÓDIGO C3479 DA TABELA 028						
CPU 589		CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 2,95
					TOTAL EQUIP	R\$ -
39210	SINAPI-I PE	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
39176	SINAPI-I PE	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
					TOTAL MAT	R\$ 2,43
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 24,32	R\$ 0,24
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 28,71	R\$ 0,28
					TOTAL MDO	R\$ 0,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 84158 DE AGOSTO DE 2016						
CPU 590		CONJUNTO BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS, DN (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 8,89
					TOTAL EQUIP	R\$ -
39213	SINAPI-I PE	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 2,71	R\$ 2,71
39179	SINAPI-I PE	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 5,66	R\$ 5,66
					TOTAL MAT	R\$ 8,37
					TOTAL SERV	R\$ -
88247	SINAPI-PE	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 24,32	R\$ 0,24
88264	SINAPI-PE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 28,71	R\$ 0,28
					TOTAL MDO	R\$ 0,52
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO AGESUL/MS DE CÓDIGO 1201004065 DE JANEIRO DE 2025						
CPU 591		CORTE EM ALVENARIA OU ARGAMASSA COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP A GASOLINA	M			R\$ 1,82
					TOTAL EQUIP	R\$ -
91283	SINAPI-PE	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0400	R\$ 11,53	R\$ 0,46
91285	SINAPI-PE	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0100	R\$ 1,04	R\$ 0,01
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 28,34	R\$ 1,13
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	R\$ 22,95	R\$ 0,22
					TOTAL MDO	R\$ 1,82
CPU 592		PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVATORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS , ATÉ A COLUMA OU O SUB-COLETOR.	UN			R\$ 208,23
					TOTAL EQUIP	R\$ -
37949	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 1,98	R\$ 3,96

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  			
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025	DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
89782	SINAPI-PE	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000	R\$ 14,33	R\$ 14,33
89711	SINAPI-PE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,0000	R\$ 21,05	R\$ 63,15
20080	SINAPI-I PE	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	1,0000	R\$ 19,84	R\$ 19,84
90443	SINAPI-PE	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,0000	R\$ 8,01	R\$ 24,03
					TOTAL MAT	R\$ 125,31
					TOTAL SERV	R\$ -
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400	R\$ 27,62	R\$ 45,29
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400	R\$ 22,95	R\$ 37,63
					TOTAL MDO	R\$ 82,92
CPU 593		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) PARA PIA/VASO/LAVATÓRIO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN			R\$ 168,82
					TOTAL EQUIP	R\$ -
89356	SINAPI-PE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,0000	R\$ 23,49	R\$ 70,47
89362	SINAPI-PE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
3522	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
89395	SINAPI-PE	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 12,97	R\$ 12,97
90443	SINAPI-PE	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,0000	R\$ 8,01	R\$ 24,03
90466	SINAPI-PE	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,0000	R\$ 15,44	R\$ 46,32
					TOTAL MAT	R\$ 165,43
					TOTAL SERV	R\$ -
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 27,62	R\$ 1,10
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 22,95	R\$ 2,29
					TOTAL MDO	R\$ 3,39

CPU 594		PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN			R\$ 219,49
					TOTAL EQUIP	R\$ -
3529	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
89395	SINAPI-PE	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000	R\$ 12,97	R\$ 12,97
6021	SINAPI-I PE	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"	UN	1,0000	R\$ 80,75	R\$ 80,75
3148	SINAPI-I PE	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168	R\$ 11,80	R\$ 0,19
7608	SINAPI-I PE	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 9,27	R\$ 9,27
11680	SINAPI-I PE	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,0000	R\$ 13,34	R\$ 13,34
3522	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
65	SINAPI-I PE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
3906	SINAPI-I PE	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,37	R\$ 1,37
9868	SINAPI-I PE	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,6000	R\$ 3,75	R\$ 13,50
90443	SINAPI-PE	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,6000	R\$ 8,01	R\$ 28,83

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA			
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025	DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL MAT	R\$ 163,87
					TOTAL SERV	R\$ -
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	R\$ 27,62	R\$ 30,38
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	R\$ 22,95	R\$ 25,24
					TOTAL MDO	R\$ 55,62

CPU 595		PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN			R\$ 106,51
					TOTAL EQUIP	R\$ -
3659	SINAPI-I PE	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 16,64	R\$ 16,64
20086	SINAPI-I PE	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,74	R\$ 2,74
37951	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
9835	SINAPI-I PE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,0000	R\$ 5,79	R\$ 11,58
11743	SINAPI-I PE	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000	R\$ 7,63	R\$ 7,63
					TOTAL MAT	R\$ 40,78
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	R\$ 27,62	R\$ 35,90
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	R\$ 22,95	R\$ 29,83
					TOTAL MDO	R\$ 65,73

CPU 596		PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN			R\$ 130,12
					TOTAL EQUIP	R\$ -
3520	SINAPI-I PE	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 7,39	R\$ 7,39
6138	SINAPI-I PE	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000	R\$ 8,72	R\$ 8,72
9836	SINAPI-I PE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,0000	R\$ 13,26	R\$ 26,52
3670	SINAPI-I PE	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 21,37	R\$ 21,37
119	SINAPI-I PE	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0500	R\$ 7,90	R\$ 0,39
					TOTAL MAT	R\$ 64,39
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	R\$ 27,62	R\$ 35,90
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	R\$ 22,95	R\$ 29,83
					TOTAL MDO	R\$ 65,73

CPU 597		CAIXA DE GORDURA 1,15mX0,65mX1,00	UN			R\$ 475,25
					TOTAL EQUIP	R\$ -
93358	SINAPI-PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,52	R\$ 90,78	R\$ 137,98
93382	SINAPI-PE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,77	R\$ 26,35	R\$ 20,28
96620	SINAPI-PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,07	R\$ 735,91	R\$ 51,51
650	SINAPI-I PE	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	41,00	R\$ 2,90	R\$ 118,90
20179	SINAPI-I PE	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	R\$ 38,94	R\$ 77,88
23.01.03U	COMPESA	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M	1	R\$ 4,15	R\$ 4,15
9836	SINAPI-I PE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,00	R\$ 13,26	R\$ 13,26
					TOTAL MAT	R\$ 423,96
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 28,34	R\$ 28,34

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 										
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)		9		
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				BDI TER. E EQUIP		15,28%		
LOCAL		BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				BDI SERV CONST		22,12%		
TABELAS		SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025				DATA		21/05/25		
ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO				REVISÃO		R07		
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO										
CÓDIGO		FONTE		DESCRIÇÃO		UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
88316		SINAPI-PE		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1	R\$ 22,95		R\$ 22,95
										R\$ 51,29
CPU 598				TAMPA EM CONCRETO ARMADO 1,15X0,65 C/ ESPESSURA 0,10M		UN				R\$ 203,06
								TOTAL EQUIP		R\$ -
94969		SINAPI-PE		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	0,075	R\$ 434,37		R\$ 32,57
1358		SINAPI-I PE		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM		M2	1,11	R\$ 46,69		R\$ 51,82
92915		SINAPI-PE		ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	4,00	R\$ 17,45		R\$ 69,80
103670		SINAPI-PE		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		M3	0,08	R\$ 309,79		R\$ 23,23
88309		SINAPI-PE		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5	R\$ 28,34		R\$ 14,17
88316		SINAPI-PE		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5	R\$ 22,95		R\$ 11,47
								TOTAL MDO		R\$ 203,06
CPU 599				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM PEAD, 600 x 1500 MM, DN 150 MM		UN				R\$ 1.978,52
								TOTAL EQUIP		R\$ -
COT-078		COTAÇÃO		POÇO DE VISITA EM PEAD 600X1500, TUBULAÇÃO DE 150 MM		UN	1,0000	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00
COT-010		COTAÇÃO		ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR		UN	1,0000	R\$ 70,00		R\$ 70,00
								TOTAL MAT		R\$ 1.830,00
88267		SINAPI-PE		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000	R\$ 27,62		R\$ 55,24
88248		SINAPI-PE		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0000	R\$ 23,32		R\$ 93,28
								TOTAL MDO		R\$ 148,52
CPU 600				TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM		UN				R\$ 151,96
								TOTAL EQUIP		R\$ -
44261		SINAPI-I PE		TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO		UN	1,0000	R\$ 129,63		R\$ 129,63
101617		SINAPI-PE		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		M2	0,0200	R\$ 3,26		R\$ 0,06
								TOTAL MAT		R\$ 129,69
88309		SINAPI-PE		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4300	R\$ 28,34		R\$ 12,18
88316		SINAPI-PE		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4400	R\$ 22,95		R\$ 10,09
								TOTAL MDO		R\$ 22,27
CPU 601				TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) PREDIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM		UN				R\$ 88,21
								TOTAL EQUIP		R\$ -
7274		SINAPI-I PE		TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO		UN	1,0000	R\$ 62,76		R\$ 62,76
101618		SINAPI-PE		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020		M3	0,0200	R\$ 273,96		R\$ 5,47
								TOTAL MAT		R\$ 68,23
								TOTAL SERV		R\$ -
88309		SINAPI-PE		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4300	R\$ 28,34		R\$ 12,18
88316		SINAPI-PE		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3400	R\$ 22,95		R\$ 7,80
								TOTAL MDO		R\$ 19,98

 SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		 ENGECONSULT  EPP ENGENHARIA				
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9			
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%			
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%			
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025	DATA	21/05/25			
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07			
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CPU 602		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM PVC PARA TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL), DN 100 MM	UN			R\$ 81,49
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-079	COTAÇÃO	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	1,0000	R\$ 14,99	R\$ 14,99
94966	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0920	R\$ 509,12	R\$ 46,83
					TOTAL MAT	R\$ 61,82
					TOTAL SERV	R\$ -
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300	R\$ 27,62	R\$ 11,87
88316	SINAPI-PE	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	R\$ 22,95	R\$ 7,80
					TOTAL MDO	R\$ 19,67

CPU 603		CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 18L), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,40 M, ALTURA INTERNA = 0,45 M.	UN			R\$ 139,31
					TOTAL EQUIP	R\$ -
11881	SINAPI-I PE	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	1,0000	R\$ 132,14	R\$ 132,14
101618	SINAPI-PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0192	R\$ 273,96	R\$ 5,26
					TOTAL MAT	R\$ 137,40
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0415	R\$ 28,34	R\$ 1,17
88316	SINAPI-PE	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	R\$ 22,95	R\$ 0,74
					TOTAL MDO	R\$ 1,91
CPU 604		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL), DN 100 MM	UN			R\$ 262,70
					TOTAL EQUIP	R\$ -
COT-435	COTAÇÃO	TAMPÃO FERRO FUNDIDO DUCTIL IT COM CORRENTE	M	1,0000	R\$ 207,61	R\$ 207,61
94966	SINAPI-PE	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0920	R\$ 509,12	R\$ 46,83
					TOTAL SERV	R\$ 254,44
88267	SINAPI-PE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 27,62	R\$ 1,38
88316	SINAPI-PE	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$ 22,95	R\$ 6,88
					TOTAL MDO	R\$ 8,26

CPU 606		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MECANIZADO	M3			R\$ 223,51
91534	SINAPI-PE	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666	R\$ 25,40	R\$ 1,69
91533	SINAPI-PE	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718	R\$ 33,14	R\$ 2,37
5679	SINAPI-PE	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,6398	R\$ 59,97	R\$ 38,36
5678	SINAPI-PE	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1280	R\$ 146,52	R\$ 18,75

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT ENGENHARIA						
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	9	
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI			BDI TER. E EQUIP	15,28%	
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE			BDI SERV CONST	22,12%	
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025			DATA	21/05/25	
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO			REVISÃO	R07	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					TOTAL EQUIP	R\$ 61,17
4722	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1000	R\$ 95,03	R\$ 104,53
					TOTAL MAT	R\$ 104,53
					TOTAL SERV	R\$ -
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9213	R\$ 28,34	R\$ 26,10
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3819	R\$ 22,95	R\$ 31,71
					TOTAL MDO	R\$ 57,81
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101623 DE JULHO DE 2025 - SUBSTITUIÇÃO DA PEDRA BRITADA CONFORME PROJETO						
CPU 607		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA NÚMERO 3 OU 4, LANÇAMENTO MANUAL	M3			R\$ 298,39
91534	SINAPI-PE	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666	R\$ 25,40	R\$ 1,69
91533	SINAPI-PE	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718	R\$ 33,14	R\$ 2,37
					TOTAL EQUIP	R\$ 4,06
4722	SINAPI-I PE	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1000	R\$ 95,03	R\$ 104,53
					TOTAL MAT	R\$ 104,53
100979	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,1000	R\$ 6,54	R\$ 7,19
95876	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,4300	R\$ 2,10	R\$ 26,10
					TOTAL SERV	R\$ 33,29
88309	SINAPI-PE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4938	R\$ 28,34	R\$ 70,67
88316	SINAPI-PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7407	R\$ 22,95	R\$ 85,84
					TOTAL MDO	R\$ 156,51
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 101619 DE JULHO DE 2025 - SUBSTITUIÇÃO DA PEDRA BRITADA CONFORME PROJETO						
CPU 608		TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA OBRA	M3			R\$ 72,10
					TOTAL EQUIP	R\$ -
					TOTAL MAT	R\$ -
100979	SINAPI-PE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,1000	R\$ 6,54	R\$ 7,19
95876	SINAPI-PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,9100	R\$ 2,10	R\$ 64,91
					TOTAL SERV	R\$ 72,10
					TOTAL MDO	R\$ -
OBSERVAÇÕES: ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/PE DE CÓDIGO 96400 DE JULHO DE 2025 - TRANSPORTE DE BRITA DA PEDREIRA GUARANY (28,1 KM) ATÉ RECIFE						

PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (TIPO DE OBRA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA)

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA %
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43%
	Despesas Administrativa	3,43%
T	TRIBUTOS	7,15%
	ISS (Observar o Percentual da Localidade)	3,50%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta (Observar Lei nº 13.161/2015)	0,00%
L	LUCRO	6,74%
G	SEGURO E GARANTIA	0,49%
R	RISCO	1,32%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$BDI(\%) = \left(\frac{(1 + AC + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - T} - 1 \right) \times 100$$

BDI (%)	22,12%
----------------	---------------

Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acórdão nº 2622/2013 do TCU

PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA %
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%
	Escritório Central	3,45%
2	TRIBUTOS	3,65%
	ISS	0,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
3	LUCRO	5,11%
4	SEGURO E GARANTIA	0,48%
5	RISCO	0,85%
6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$BDI(\%) = \left(\frac{(1 + AC + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - T} - 1 \right) \times 100$$

BDI (%)	15,28%
----------------	---------------

Enquadram-se como "Fornecimento de Materiais e Equipamentos" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de:

- materiais betuminosos para obras rodoviárias;
- tubos e conexões de PVC para obras de abastecimento de água;

Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acórdão nº 2622/2013 do TCU

PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			DATA	21/05/2025
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI				
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE				
ENCARGOS SOCIAIS - PERNAMBUCO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A- ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01%	0,00%	18,01%	0,00%
B2	FERIADOS	4,32%	0,00%	4,32%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,96%	0,00%	1,96%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,95%	7,56%	9,95%	7,56%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
TOTAL		47,00%	17,25%	47,00%	17,25%
C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,77%	3,63%	4,77%	3,63%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,98%	3,03%	3,98%	3,03%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,06%	2,33%	3,06%	2,33%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
TOTAL		12,32%	9,39%	12,32%	9,39%
D - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,70%	3,34%	17,30%	6,35%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,31%	0,42%	0,32%
TOTAL		10,11%	3,65%	17,72%	6,67%
TOTAL (A+B+C+D)		91,23%	52,09%	113,84%	70,11%

 SESAN SERVIÇO DE SANEAMENTO SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  L.P.F. ENGENHARIA							
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA		21/05/2025	
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (MATERIAL ESCAVADO)	COT-001	1,00	Data:	19/11/2024	21/11/2024	17/02/2025	CALCULADO COM BASE NO BINÔMIO DA DISTÂNCIA DO TRANSPORTE ENTRE A OBRA E O ATERRO E O PREÇO DO PESO NO ATERRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
			CNPJ:	29.083.759/0001-67	24.261.733/0001-48	18.792.568/0001-58	
			Nome Fornecedor:	RCC AMBIENTAL	UTR PAULISTA	INNOVAR 3R	
			Nome Contato:	RAPHAEL COSTA	IGOR DUARTE	JUCIMAR VIERIA	
			Telefone:	(81) 9 9114-8223	81 9 9794-5670	(81) 9 9350.0759	
			CIF / FOB:	N/A	N/A	N/A	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 45,00	R\$ 35,00	R\$ 32,00	
			Valor Total:	R\$ 45,00	R\$ 35,00	R\$ 32,00	
			Menor Binômio		R\$ 35,00		
PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (ENTULHO)	COT-003	1,00	Data:	19/11/2024	21/11/2024	17/02/2025	CALCULADO COM BASE NO BINÔMIO DA DISTÂNCIA DO TRANSPORTE ENTRE A OBRA E O ATERRO E O PREÇO DO PESO NO ATERRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
			CNPJ:	29.083.759/0001-67	24.261.733/0001-48	18.792.568/0001-58	
			Nome Fornecedor:	RCC AMBIENTAL	UTR PAULISTA	INNOVAR 3R	
			Nome Contato:	RAPHAEL COSTA	IGOR DUARTE	JUCIMAR VIERIA	
			Telefone:	(81) 9 9114-8223	81 9 9794-5670	(81) 9 9350.0759	
			CIF / FOB:	N/A	N/A	N/A	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 50,00	R\$ 35,00	R\$ 20,00	
			Valor Total:	R\$ 50,00	R\$ 35,00	R\$ 20,00	
			Menor Binômio		R\$ 35,00		
AREIA PARA ATERRO - POSTO EM OBRA	COT-004	1,00	Data:	18/09/2025	15/08/2025	14/08/2025	O PREÇO DO FORNECEDOR AREIASEIL, ESTÁ APENAS APRESENTADO PARA CONSTAR 03 COTAÇÕES, TODAVIA SEU CUSTO É MUITO DISCREPANTE, DEVIDO AO NÃO FORNECIMENTO DO MATERIAL NA OBRA - O CUSTO DO TRANSPORTE DA JAZIDA PARA OBRA FOI ADICIONADO
			CNPJ:	14.106.992/0001-40	11.856.548/0001-54	01.335.938/0001-25	
			Nome Fornecedor:	GRUPO EXPRESS	A L S CONSTRUCOES	AREIASIL	
			Nome Contato:	RICARDO	RICARDO	REJANE	
			Telefone:	81 99323-0009	-	81 3577-1580	
			CIF / FOB:	CIF	CIF	R\$ 218,54	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 80,00	R\$ 85,00	R\$ 90,00	
			Valor Total:	R\$ 80,00	R\$ 85,00	R\$ 308,54	
			Valor Menor:		R\$ 80,00		
ANEL DE VEDAÇÃO DN 150 MM, REF. FC-7500 ASPERBRAS OU SIMILAR	COT-010	1,00	Data:	23/01/2025	15/01/2025	17/12/2024	
			CNPJ:	12.285.441/0001-66	02.271.201/0001-59	02940424/0001-61	
			Nome Fornecedor:	BAKOF TEC	ASPERBRAS	ARBO LTDA	
			Nome Contato:	ELISABETE	INTERNET	MARCEL	
			Telefone:	(55) 3744-9938	(18) 3654-7000	(41) 99971-6443	
			CIF / FOB:	FOB	49,63	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 185,00	R\$ 194,40	R\$ 70,00	
			Valor Total:	R\$ 185,00	R\$ 244,03	R\$ 70,00	
			Valor Menor:		R\$ 70,00		
EQUIPAMENTO EM FORMA DE GANGORRA TRIPLA PARA PARQUINHO COM 3 PRANCHAS DE 2 LUGARES, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COT-011	1	Data:	18/12/2024	08/08/2024	10/09/2024	
			CNPJ:	04.386.891/0001-17	20.737.125/0001-06	69.890.267/0001-06	
			Nome Fornecedor:	ANA MADEIRAS	GREENWOOD	BRINKELANDIA	
			Nome Contato:	HELLEN	MARIA	-	
			Telefone:	81 98862-5930	81 3314-1400	81 3097-0289	
			CIF / FOB:	R\$ 250,00	N/A	N/A	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 5.400,00	R\$ 6.900,00	R\$ 4.800,00	
			Valor Total:	R\$ 5.650,00	R\$ 6.900,00	R\$ 4.800,00	
			Valor Menor:		R\$ 4.800,00		
EQUIPAMENTO DE ESCORREGAR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES 2,50X0,45X1,50M PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO TRATADA, PINTADA COM VERNIZ FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COT-012	1	Data:	18/12/2024	08/08/2024	10/09/2024	
			CNPJ:	04.386.891/0001-17	20.737.125/0001-06	69.890.267/0001-06	
			Nome Fornecedor:	ANA MADEIRAS	GREENWOOD	BRINKELANDIA	
			Nome Contato:	HELLEN	MARIA	-	
			Telefone:	81 98862-5930	81 3314-1400	81 3097-0289	
			CIF / FOB:	R\$ 250,00	N/A	N/A	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 3.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.200,00	
			Valor Total:	R\$ 3.450,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.200,00	
			Valor Menor:		R\$ 2.200,00		
POSTE EM PRFV, ENGASTADO - 100DAN / 7 METRO	COT-038	1,00	Data:	29/05/2025	12/09/2025	17/09/2025	PREÇO DA PROPOSTA DA ECOFIBRA ESTÁ NO MAPA SÓ PARA CONSTAR, PORQUE O FRETE DO PARANÁ PARA RECIFE NÃO FOI COLOCADO NA PROPOSTA
			CNPJ:	11.265.801/0002-86	46.437.135/0001-10	11.340.390/0001-65	
			Nome Fornecedor:	TECHNOFIX INDUSTRIA	TECHNO FIBRA	ECOFIBRA	
			Nome Contato:	CAETANO	GILCIANE	SERGIO	
			Telefone:	71 996158805	(41) 3195-4348	(41) 99858-1376	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 2.089,19	R\$ 4.123,35	R\$ 995,80	
			Valor Total:	R\$ 2.089,19	R\$ 4.123,35		
			Valor Menor:		R\$ 2.089,19		
RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADO EM LUMINÁRIA	COT-039	1,00	Data:	07/01/2025	17/12/2024	11/12/2024	
			CNPJ:	29.867.052/0001-41	SMARTGREEN	EXATI	
			Nome Fornecedor:	LITELEDS TECNOLOGIA LTDA	12.899.279/0001-76	18.434.112/0001-16	
			Nome Contato:	LAYRA	DANIEL	CAIO	
			Telefone:	35 9215-6540	41 3343 1122	41 3020-2400	
			CIF / FOB:	N/A	N/A	N/A	
			IPI %:	0,00%	6,50%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 311,85	R\$ 349,00	R\$ 571,50	
			Valor Total:	R\$ 311,85	R\$ 349,00	R\$ 571,50	
			Valor Menor:		R\$ 311,85		
QUADRO DE COMANDO CHAPA DE AÇO 400X400X200MM DE SOBREPOR	COT-041	1,00	Data:	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	
			CNPJ:	47.960.950/0001-21	00.565.813/0001-29	60.028.354/0001-76	
			Nome Fornecedor:	MAGALU	ANHANGUERA	ELETRISHOP	
			Nome Contato:	SITE	SITE	SITE	
			Telefone:	8007733838	(19) 99863-0881	(11) 99748-9366	
			CIF / FOB:	0,00	50,86	62,67	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 385,91	R\$ 345,90	R\$ 408,47	
			Valor Total:	R\$ 385,91	R\$ 396,76	R\$ 471,14	
			Valor Menor:		R\$ 385,91		
BLOQUEADOR AMP DE VAZAMENTO DE CORRENTE - 5A - 220V VAC/50-60HZ - CORRENTE DE BLOQUEIO < 20MMA	COT-042	1,00	Data:	31/03/2025	06/08/2025	06/08/2025	
			CNPJ:	13.383.275/001-01	24.441.206/0001-15	60.891.033/0001-09.	
			Nome Fornecedor:	O BOTÃO LTDA	TRON	KRON	
			Nome Contato:	LÚCIO FIDELIS	LEONARDO	-	
			Telefone:	(11) 9 7887-9170	(81) 21219600	11 99311-9521	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	NEGATIVA	
			IPI %:	0,00%	0,00%	-	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	-	
			Valor informado:	R\$ 145,00	R\$ 205,47	-	
			Valor Total:	R\$ 145,00	R\$ 205,47		
			Valor Menor:		R\$ 145,00		

 SESAN SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LFP ENGENHARIA									
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				DATA		21/05/2025	
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI							
MAPA DE COTAÇÕES									
Descrição / Especificação Técnica:		Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:	
PIGMENTO EM PÓ COLORIDO PARA PISO		COT-043	1,00	Data:	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025		
				CNPJ:	44.084.747/0001-40	25.013.296/0001-06	02.145.430/0001-07		
				Nome Fornecedor:	COLAR	VIVA REAL	REDE CONSTRUIR		
				Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET		
				Telefone:	(11) 2662-1500	3136890267	21 24259005		
				CIF / FOB:	15,38	36,28	36,29		
				IPI %:	18,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	18,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 83,24	R\$ 54,00	R\$ 47,60		
				Valor Total:	R\$ 98,62	R\$ 90,28	R\$ 83,89		
				Valor Menor:		R\$ 83,89			
POÇO DE VISITA EM PEAD, 1000 x 2000 MM, SAÍDA DN 150, 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA. REF. FC-9881 DA ASPERBRÁS OU SIMILAR.		COT-070	1,00	Data:	17/12/2024	23/01/2025	16/01/2025		
				CNPJ:	02940424/0001-61	91.967.067/0005-89	61.068.557/0005-82		
				Nome Fornecedor:	ARBO LTDA	BAKOF TEC	BANPLASTIC		
				Nome Contato:	MARCEL	ELISABETE	FERRAZ DE VASCONCELOS		
				Telefone:	(41) 99971-6443	(55) 3744-9900	(11) 95638-7185		
				CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 5.390,00	R\$ 4.251,25	R\$ 4.659,40		
				Valor Total:	R\$ 5.390,00	R\$ 4.251,25	R\$ 4.659,40		
				Valor Menor:		R\$ 4.251,25			
POÇO DE VISITA EM PEAD 600X1500, TUBULAÇÃO DE 150 MM		COT-078	1,00	Data:	17/12/2024	23/01/2025	16/01/2025		
				CNPJ:	02940424/0001-61	91.967.067/0005-89	61.068.557/0005-82		
				Nome Fornecedor:	ARBO LTDA	BAKOF TEC	BANBLASTIC		
				Nome Contato:	MARCEL	ELISABETE	FERRAZ DE VASCONCELOS		
				Telefone:	(41) 99971-6443	(55) 3744-9900	(11) 95638-7185		
				CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 1.760,00	R\$ 3.258,75	R\$ 4.057,09		
				Valor Total:	R\$ 1.760,00	R\$ 3.258,75	R\$ 4.057,09		
				Valor Menor:		R\$ 1.760,00			
TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO		COT-079	1,00	Data:	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025		
				CNPJ:	05.414.611/0001-08	48.539.548/0001-30	02.271.201/0001-59		
				Nome Fornecedor:	PONTO DO ENCANADOR	AGROMETAL	ASPERBRAS		
				Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET		
				Telefone:	(19) 3249-3000	(14) 3311-5800	(18) 3654-7000		
				CIF / FOB:	56,33	22,91	3,05		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 19,71	R\$ 85,68	R\$ 11,94		
				Valor Total:	R\$ 76,04	R\$ 108,59	R\$ 14,99		
				Valor Menor:		R\$ 14,99			
POÇO DE VISITA EM PEAD 1000X2500, TUBULAÇÃO DE 150 MM		COT-080	1,00	Data:	17/12/2024	23/01/2025	16/01/2025		
				CNPJ:	02940424/0001-61	91.967.067/0005-89	61.068.557/0005-82		
				Nome Fornecedor:	ARBO LTDA	BAKOF TEC	BANPLASTIC		
				Nome Contato:	MARCEL	ELISABETE			
				Telefone:	(41) 99971-6443	(55) 3744-9900	(11) 95638-7185		
				CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 6.490,00	R\$ 4.505,00	R\$ 5.818,56		
				Valor Total:	R\$ 6.490,00	R\$ 4.505,00	R\$ 5.818,56		
				Valor Menor:		R\$ 4.505,00			
POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL CURVO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 9 METROS		COT-089	1,00	Data:	02/07/2024	03/07/2024	05/07/2024		
				CNPJ:	15.913.953/0001-18	38.428.337/0001-77	07.972.180/0001-12		
				Nome Fornecedor:	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	TECHNOMAST		
				Nome Contato:	DÉBORA SIMÃO		EUGENIO		
				Telefone:	(11)967270790	(11)942367457	(41) 3195-4348		
				CIF / FOB:	FOB	N/A	CIF		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 1.473,00	R\$ 1.905,50	R\$ 1.916,60		
				Valor Total:	R\$ 1.473,00	R\$ 1.905,50	R\$ 1.916,60		
				Valor Menor:		R\$ 1.473,00			
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO		COT-091	1,00	Data:	07/01/2025	08/01/2025	16/01/2025		
				CNPJ:	15.913.953/0001-18	22.505.434/0001-86	30.471.204/0001-71		
				Nome Fornecedor:	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	ETERNA ILUMINACAO	OLIVO		
				Nome Contato:	DÉBORA SIMÃO		ODILON		
				Telefone:	(11)967270790	(11)91670-6025	(42) 2102-8820		
				CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 68,91	R\$ 151,05	R\$ 79,55		
				Valor Total:	R\$ 68,91	R\$ 151,05	R\$ 79,55		
				Valor Menor:		R\$ 68,91			
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E METÁLICO		COT-092	1,00	Data:	07/01/2025	03/07/2024	08/01/2025		
				CNPJ:	15.913.953/0001-18	38.428.337/0001-77	22.505.434/0001-86		
				Nome Fornecedor:	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	ETERNA ILUMINACAO		
				Nome Contato:	DÉBORA SIMÃO	-			
				Telefone:	(11)967270790	(11)942367457	(11)91670-6025		
				CIF / FOB:	FOB	FOB	FOB		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 139,69	R\$ 162,00	R\$ 201,22		
				Valor Total:	R\$ 139,69	R\$ 162,00	R\$ 201,22		
				Valor Menor:		R\$ 139,69			
REFLETOR LED COM ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK08, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 70000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 500W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 149.9 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30° C A 50° C		COT-093	1,00	Data:	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025		
				CNPJ:	01.438.784/0048-60	72.313.828/0001-00	34.422.017/0001-59		
				Nome Fornecedor:	LEROY MERLIN	PLENOBRAS	BRAVA LUMI		
				Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET		
				Telefone:	4007-1380	(51) 2101-6800	(47) 3327-2973		
				CIF / FOB:	R\$ 87,49	R\$ 200,00	39,68		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 799,84	R\$ 621,08	R\$ 1.129,90		
				Valor Total:	R\$ 887,33	R\$ 821,08	R\$ 1.169,58		
				Valor Menor:		R\$ 821,08			
POSTE DECORATIVO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, H=5 METROS, FLANGEADO		COT-094	1,00	Data:	17/12/2024	07/01/2025	15/01/2025		
				CNPJ:	26679263/0001-62	15.913.953/0001-18	07.972.180/0001-12		
				Nome Fornecedor:	SON ILIMINAÇÃO	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	TECHNOMAST		
				Nome Contato:	GABRIEL	DÉBORA SIMÃO	EUGENIO		
				Telefone:	(81) 98999-6438	(11)967270790	(41) 3195-4348		
				CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF		
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
				Valor informado:	R\$ 1.887,16	R\$ 551,42	R\$ 700,10		
				Valor Total:	R\$ 1.887,16	R\$ 551,42	R\$ 700,10		
				Valor Menor:		R\$ 551,42			

SESAN SANEAMENTO DE RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 								
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA		21/05/2025		
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						
MAPA DE COTAÇÕES								
Descrição / Especificação Técnica:		Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
REFLETOR LED COM ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK08, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 46580 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 350W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 133.1 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30º C A 50º C		COT-095	1,00	Data:	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	
				CNPJ:	54.949.299/0001-54	33.779.899/0001-41	54.949.299/0001-54	
				Nome Fornecedor:	SANTA ILUMINAÇÃO	SUSTENTALED	NOVA ILUMINAÇÃO	
				Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
				Telefone:	(11) 96575-1495	(11) 9 6827-9897	(11) 94504-1476	
				CIF / FOB:	R\$ 36,42	R\$ 42,81	R\$ 36,42	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 579,90	R\$ 536,65	R\$ 529,90	
				Valor Total:	R\$ 616,32	R\$ 579,46	R\$ 566,32	
Valor Menor:		R\$ 566,32						
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13608 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 70W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 180 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C		COT-097	1,00	Data:	17/12/2024	03/07/2024	07/01/2025	
				CNPJ:	26679263/0001-62	38.428.337/0001-77	44626510/0001-44	
				Nome Fornecedor:	SON ILIMINAÇÃO	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	LASLED	
				Nome Contato:	GABRIEL	-	FELIPE	
				Telefone:	(81) 98999-6438	(11)942367457	(19) 2121-9066	
				CIF / FOB:	CIF	FOB	N/A	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 600,62	R\$ 416,25	R\$ 345,95	
				Valor Total:	R\$ 600,62	R\$ 416,25	R\$ 345,95	
Valor Menor:		R\$ 345,95						
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 9342 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 50W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 173 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C		COT-098	1,00	Data:	17/12/2024	07/03/2025	08/01/2025	
				CNPJ:	26679263/0001-62	38.428.337/0001-77	22.505.434/0001-86	
				Nome Fornecedor:	SON ILIMINAÇÃO	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	ETERNA ILUMINACAO	
				Nome Contato:	GABRIEL	-		
				Telefone:	(81) 98999-6438	(11)942367457	(11)91670-6025	
				CIF / FOB:	CIF	FOB	FOB	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 539,44	R\$ 286,20	R\$ 248,50	
				Valor Total:	R\$ 539,44	R\$ 286,20	R\$ 248,50	
Valor Menor:		R\$ 248,50						
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L., COM SUPORTE (POSTE)		COT-099	1,00	Data:	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	
				CNPJ:	47.960.950/1088-36	03.746.938/0015-49	53.840.542/0002-10	
				Nome Fornecedor:	MAGALU	OCEANO B2B	ELASTOBOR	
				Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
				Telefone:	0800 773 3838	-	11 5525-9744	
				CIF / FOB:	R\$ 89,90	-	-	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 222,46	R\$ 169,49	R\$ 132,90	
				Valor Total:	R\$ 312,36	R\$ 169,49	R\$ 132,90	
Valor Menor:		R\$ 132,90						
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM ALIMENTAÇÃO: 220 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 19980 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 185 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40º C A 55º C		COT-100	1,00	Data:	26/02/2025	05/06/2025	05/06/2025	
				CNPJ:	38.428.337/0001-77	(11) 3195-4935	(31) 3218-8000	
				Nome Fornecedor:	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	NOVA LUMINÁRIA	LOJA ELÉTRICA	
				Nome Contato:	-	INTERNET	INTERNET	
				Telefone:	(11)942367457	54.949.299/0001-54	17.155.342/0011-55	
				CIF / FOB:	FOB	R\$ 39,27	R\$ 44,70	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 395,80	R\$ 316,80	R\$ 502,48	
				Valor Total:	R\$ 395,80	R\$ 356,07	R\$ 547,18	
Valor Menor:		R\$ 356,07						
CAP, PEAD PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 63 MM, PARA REDE DE AGUA		COT-104	1,00	Data:	16/01/2025	27/11/2024	05/12/2024	
				CNPJ:	33.587.803/0001-43	12.427.648/0001-28	02.291.486/0001-90	
				Nome Fornecedor:	SMART FITTINGS	HIDROLUNA	GEORG FISCHER	
				Nome Contato:	RAFAEL	FRANCISCO LUIS	TIAGO	
				Telefone:	(19) 3326-1186	(48) 3246-0466	(11) 99134-3587	
				CIF / FOB:	CIF	CIF	CIF	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 50,99	R\$ 117,50	R\$ 86,00	
				Valor Total:	R\$ 50,99	R\$ 117,50	R\$ 86,00	
Valor Menor:		R\$ 50,99						
SUPORTE SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA		COT-109	1,00	Data:	07/01/2025	03/07/2024	15/01/2025	
				CNPJ:	15.913.953/0001-18	38.428.337/0001-77	07.972.180/0001-12	
				Nome Fornecedor:	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	TECHNOMAST	
				Nome Contato:	DÉBORA SIMÃO		EUGENIO	
				Telefone:	(11)967270790	(11)942367457	(41) 3195-4348	
				CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	20,50%	
				Valor informado:	R\$ 57,02	R\$ 167,00	R\$ 77,35	
				Valor Total:	R\$ 57,02	R\$ 167,00	R\$ 77,35	
Valor Menor:		R\$ 57,02						
SUPORTE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA		COT-110	1,00	Data:	07/01/2025	08/01/2025	15/01/2025	
				CNPJ:	15.913.953/0001-18	22.505.434/0001-86	07.972.180/0001-12	
				Nome Fornecedor:	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	ETERNA ILUMINACAO	TECHNOMAST	
				Nome Contato:	DÉBORA SIMÃO		EUGENIO	
				Telefone:	(11)967270790	(11)91670-6025	(41) 3195-4348	
				CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	20,50%	
				Valor informado:	R\$ 74,28	R\$ 61,20	R\$ 98,44	
				Valor Total:	R\$ 74,28	R\$ 61,20	R\$ 98,44	
Valor Menor:		R\$ 61,20						
BARRAMENTO NEUTRO 8 TERMINAIS 89 MM		COT-111	1,00	Data:	07/01/2025	07/01/2025	30/01/2025	
				CNPJ:	55.728.224/0001-06	03.840.986/0056-70	20.526.132/0001-53	
				Nome Fornecedor:	COPAFER	TELHA NORTE	OFERTA ELÉTRICA	
				Nome Contato:	SITE	SITE	SITE	
				Telefone:	(11) 4996-6000	(11) 4004-2444	(11) 94964-6125	
				CIF / FOB:	R\$ 13,82	R\$ 46,56	R\$ 18,75	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 24,98	R\$ 45,90	R\$ 19,29	
				Valor Total:	R\$ 38,80	R\$ 92,46	R\$ 38,04	
Valor Menor:		R\$ 38,04						
BARRAMENTO TERRA 8 TERMINAIS 89 MM		COT-112	1,00	Data:	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	
				CNPJ:	20.526.132/0001-53	03.840.986/0056-70	49.474.398/0008-63	
				Nome Fornecedor:	OFERTA ELÉTRICA	TELHA NORTE	SANTIL	
				Nome Contato:	SITE	SITE	SITE	
				Telefone:	(11) 94964-6125	(11) 4004-2444	(11) 3998-3000	
				CIF / FOB:	R\$ 18,75	R\$ 46,56	R\$ 18,75	
				IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
				Valor informado:	R\$ 19,29	R\$ 37,90	R\$ 23,33	
				Valor Total:	R\$ 38,04	R\$ 84,46	R\$ 42,08	
Valor Menor:		R\$ 38,04						

SESAN SANEAMENTO DE RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE 							
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO				DATA	21/05/2025
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DE 40A-300MA, 380 V	COT-113	1,00	Data:	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	
			CNPJ:	07.327.325/0003-94	03.007.331/0001-41	28.512.291/0001-16	
			Nome Fornecedor:	VIEWTECH	MERCADO LIVRE	GRUPODIMEL	
			Nome Contato:	SITE	SITE	SITE	
			Telefone:	(14) 99141-8223	0800 014 9111	(21) 2719-1005	
			CIF / FOB:	R\$ 17,93	R\$ 18,93	R\$ 31,05	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 208,61	R\$ 283,99	R\$ 598,00	
			Valor Total:	R\$ 226,54	R\$ 302,92	R\$ 629,05	
			Valor Menor:		R\$ 226,54		
			Data:	26/03/2025	08/07/2024	27/03/2025	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICA DE CASINHA DE BARCO COM ESCORREGO, PONTE ESTENDIDA E ESCADA INCLINADA NAS DIMENSÕES 8,00 X 4,60, FEITO COM TROCOS DE EUCALIPTO , ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO. CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO	COT-117	1	CNPJ:	13.898.616/0001-73	40.946.847/0001-88	04.386.891/0001-17	
			Nome Fornecedor:	FLEX	PHD PLAYGROUND	ANA MADEIRAS	
			Nome Contato:	FERNANDA	GABRIEL	HELLEN	
			Telefone:	17 3266-2122	21 97575-0314	81 98862-5930	
			CIF / FOB:	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 250,00	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 19.100,00	R\$ 10.000,00	R\$ 21.500,00	
			Valor Total:	R\$ 20.300,00	R\$ 11.000,00	R\$ 21.750,00	
			Valor Menor:		R\$ 11.000,00		
			Data:	27/11/2024	16/01/2025	05/12/2024	
			REDUÇÃO PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110/63MM	COT-123	1,00	CNPJ:	
Nome Fornecedor:	HIDROLUNA	SMART FITTINGS				GEORG FISCHER FGS	
Nome Contato:	FRANCISCO LUIS	GUSTAVO				TIAGO	
Telefone:	(48) 3246-0466	(11) 99995-7052				(11)4617-8019	
CIF / FOB:	CIF	CIF				FOB	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	4,00%				20,50%	
Valor informado:	R\$ 425,50	R\$ 139,86				R\$ 152,43	
Valor Total:	R\$ 425,50	R\$ 139,86				R\$ 152,43	
Valor Menor:		R\$ 139,86					
Data:	27/11/2024	16/01/2025				19/12/2024	
TÊ PEAD PE100 - ELETROFUSÃO - 110MM	COT-124	1,00				CNPJ:	82.977.109/0001-48
			Nome Fornecedor:	HIDROLUNA	SMART FITTINGS	GEORG FISCHER FGS	
			Nome Contato:	FRANCISCO LUIS	GUSTAVO	TIAGO	
			Telefone:	(48) 3246-0466	(11) 99995-7052	(11)4617-8019	
			CIF / FOB:	CIF	CIF	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	4,00%	20,50%	
			Valor informado:	R\$ 566,25	R\$ 303,17	R\$ 257,29	
			Valor Total:	R\$ 566,25	R\$ 303,17	R\$ 257,29	
			Valor Menor:		R\$ 257,29		
			Data:	18/12/2024	24/03/2025	24/03/2025	
			LUA DE CORRER FoFo JM BB - 300MM	COT-132	1,00	CNPJ:	13.670.664/0001-00
Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	NBFALCE				BRASIL SANEAMENTO	
Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	DAVIDSON				HUGO	
Telefone:	(19) 9791-0057	(47) 988852841				(85) 3246-9585	
CIF / FOB:	FOB	FOB				CIF	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 910,00	R\$ 2.325,20				R\$ 1.361,50	
Valor Total:	R\$ 910,00	R\$ 2.325,20				R\$ 1.361,50	
Valor Menor:		R\$ 910,00					
Data:	16/01/2025	16/01/2025				04/02/2025	
TAMPA DE FERRO FUNDIDO D=800MM	COT-140	1,00				CNPJ:	65.228.694/0001-64
			Nome Fornecedor:	ALEA FUNDIÇÃO	VESUVIO	MAISFER	
			Nome Contato:	RENATA	ALENCAR	GUILHERME	
			Telefone:	(37) 99968-8400	(11)4524-0918	(37) 3212-2896	
			CIF / FOB:	R\$ 111,76	R\$ 382,35	R\$ 82,35	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 969,15	R\$ 19.289,35	R\$ 1.132,35	
			Valor Total:	R\$ 1.080,91	R\$ 19.671,71	R\$ 1.214,71	
			Valor Menor:		R\$ 1.080,91		
			Data:	16/01/2025	16/01/2025	04/02/2025	
			TAMPA DE FERRO FUNDIDO D=700MM	COT-142	1,00	CNPJ:	65.228.694/0001-64
Nome Fornecedor:	ALEA FUNDIÇÃO	VESUVIO				MAISFER	
Nome Contato:	RENATA	ALENCAR				GUILHERME	
Telefone:	(37) 99968-8400	(11)4524-0918				(37) 3212-2896	
CIF / FOB:	R\$ 111,76	R\$ 382,35				R\$ 82,35	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 841,35	R\$ 2.576,79				R\$ 1.072,35	
Valor Total:	R\$ 953,11	R\$ 2.959,15				R\$ 1.154,71	
Valor Menor:		R\$ 953,11					
Data:	16/01/2025	16/01/2025				04/02/2025	
TAMPA FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO - REDONDA - 100MM	COT-143	1,00				CNPJ:	65.228.694/0001-64
			Nome Fornecedor:	ALEA FUNDIÇÃO	VESUVIO	MAISFER	
			Nome Contato:	RENATA	ALENCAR	GUILHERME	
			Telefone:	(37) 99968-8400	(11)4524-0918	(37) 3212-2896	
			CIF / FOB:	R\$ 111,76	R\$ 382,35	R\$ 82,35	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 95,85	R\$ 574,02	R\$ 202,35	
			Valor Total:	R\$ 207,61	R\$ 956,38	R\$ 284,71	
			Valor Menor:		R\$ 207,61		
			Data:	16/01/2025	19/12/2024	18/12/2024	
			TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 63 MM	COT-146	1,00	CNPJ:	33.587.803/0001-43
Nome Fornecedor:	SMART FITTINGS	GEORG FISCHER				TRANSPOL	
Nome Contato:	RAFAEL	TIAGO				JULYANE	
Telefone:	(19) 3326-1186	(11) 99134-3587				(11) 4447-3399	
CIF / FOB:	FOB	CIF				CIF	
IPI %:	0,00%	0,01%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	18,00%				18,00%	
Valor informado:	R\$ 21,51	R\$ 12,63				R\$ 20,63	
Valor Total:	R\$ 21,51	R\$ 12,63				R\$ 20,63	
Valor Menor:		R\$ 12,63					
Data:	16/01/2025	19/12/2024				17/12/2024	
TUBO PEAD - PE 100 - SDR 17 - PN 10 - DE 110 MM	COT-147	1,00				CNPJ:	33.587.803/0001-43
			Nome Fornecedor:	SMART FITTINGS	GEORG FISCHER	TRANSPOL	
			Nome Contato:	RAFAEL	TIAGO	JULYANE	
			Telefone:	(19) 3326-1186	(11) 99134-3587	(11) 4447-3399	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	18,00%	18,00%	
			Valor informado:	R\$ 63,72	R\$ 38,11	R\$ 62,04	
			Valor Total:	R\$ 63,72	R\$ 38,11	R\$ 62,04	
			Valor Menor:		R\$ 38,11		

 SESAN SERVIÇO DE SANEAMENTO SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  L.P.F. ENGENHARIA								
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA		21/05/2025		
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						
MAPA DE COTAÇÕES								
Descrição / Especificação Técnica:		Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2	COT-149	1,00	Data:	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		
			CNPJ:	02.080.427/0001-72	15.354.701/0004-49	43.496.001/0001-81		
			Nome Fornecedor:	CONDUSCAMP	CASA DO ELETRICISTA	POTENZA		
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET		
			Telefone:	(19) 3738-3399	(48)3437-6239	(19) 3056-6284		
			CIF / FOB:	R\$ 0,10	R\$ 0,10	N/A		
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		
			Valor informado:	R\$ 13,59	R\$ 11,21	R\$ 9,24		
			Valor Total:	R\$ 13,69	R\$ 11,31	R\$ 9,24		
			Valor Menor:		R\$ 9,24			
			CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 16 MM2	COT-150	1,00	Data:	30/01/2025	30/01/2025
CNPJ:	38.394.126/0001-60	02.080.427/0001-72				08.774.087/0001-66		
Nome Fornecedor:	GIGAMAX	CONDUSCAMP				CCABOS		
Nome Contato:	INTERNET	INTERNET				INTERNET		
Telefone:	(11) 29129225	(19) 3738-3399				(19) 3446-7400		
CIF / FOB:	R\$ 0,12	R\$ 0,20				R\$ 0,25		
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%		
ICMS %:	0,00%	0,00%				R\$ 0,00		
Valor informado:	R\$ 2,44	R\$ 3,84				R\$ 3,08		
Valor Total:	R\$ 2,56	R\$ 4,04				R\$ 3,33		
Valor Menor:		R\$ 2,56						
CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25 MM2	COT-151	1,00				Data:	12/05/2025	12/05/2025
			CNPJ:	08.441.081/0002-58	38.394.126/0001-60	02.080.427/0001-72		
			Nome Fornecedor:	ELETROLUZ	GIGAMAX	CONDUSCAMP		
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET		
			Telefone:	(44) 99112-3888	11 96254-4356	(19) 3738-3399		
			CIF / FOB:	FOB	R\$ 12,83	R\$ 1,10		
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 4,82	R\$ 3,50	R\$ 5,46		
			Valor Total:	R\$ 4,82	R\$ 16,33	R\$ 6,56		
			Valor Menor:		R\$ 4,82			
			EQUIPAMENTO COM PAREDE DE ESCALADA E ESCORREGADOR DE PLÁSTICO NA COR AMARELA PARA PARQUINHO. COM TUBO EM CONCRETO D = 90 CM NO INTERIOR, ENVOLTO COM PEDRA ARGAMASSADA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6) COM PEDRAS DE ESCALADA FIXADAS POR PARAFUSOS DE EXPANSÃO E ACABAMENTO EM CONCRETO COM 10 CM DE ESPESSURA PIGMENTADO NA COR LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COT-152	1	Data:	12/07/2024	10/01/2024
CNPJ:	31.853.939/0001-22	36.333.632/0001-14				05.694.186/0001-40		
Nome Fornecedor:	PLAY TIME	NEW ART FIBRAS				RUBBER BRASIL		
Nome Contato:	EDUARDO	JEFFERSON				GILCIELE		
Telefone:	(11) 98833-0187	(11) 4549-1355				(41) 3244-8817		
CIF / FOB:	CIF	FOB				FOB		
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%		
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%		
Valor informado:	R\$ 39.900,00	R\$ 9.805,00				R\$ 15.800,00		
Valor Total:	R\$ 39.900,00	R\$ 9.805,00				R\$ 15.800,00		
Valor Menor:		R\$ 9.805,00						
CONVERSOR DE SINAL (FLUXO) ELETROMAGNÉTICO PARA MEDIDOR DE VAZÃO	COT-153	1,00				Data:	24/02/2025	24/02/2025
			CNPJ:	41.109.013/0001-80	46.827.693/0001-91	08.659.656/0001-22		
			Nome Fornecedor:	PHELPS	GAT	FERTRON		
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET		
			Telefone:	(19)3266-1919	(11) 98641-9123	SITE		
			CIF / FOB:	N/A	154,79	73,6		
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 7.824,00	R\$ 8.600,00	R\$ 9.027,14		
			Valor Total:	R\$ 7.824,00	R\$ 8.754,79	R\$ 9.100,74		
			Valor Menor:		R\$ 7.824,00			
			FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	COT-157	1,00	Data:	07/01/2025	07/01/2025
CNPJ:	47.764.314/0001-24	14.762.237/0001-14				03.361.252/0001-34		
Nome Fornecedor:	MANTEX	MERKATHO				TUDO HOUSE		
Nome Contato:	INTERNET	INTERNET				INTERNET		
Telefone:	(41)3078-0617	(51) 3276-7635				(16) 3635-0606		
CIF / FOB:	CIF	R\$ 0,29				R\$ 0,06		
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%		
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%		
Valor informado:	R\$ 2,44	R\$ 0,70				R\$ 1,53		
Valor Total:	R\$ 2,44	R\$ 0,99				R\$ 1,59		
Valor Menor:		R\$ 0,99						
CABO COBRE FLEX PP 3 X 4,0 MM² COBERTURA PVC 750 V	COT-182	1,00				Data:	23/01/2025	12/01/2025
			CNPJ:	92.660.406/0067-45	47.960.950/0001-21	72.313.828/0001-00		
			Nome Fornecedor:	FRIGELAR	MAGALU	PLENOBRAS		
			Nome Contato:	INTERNET	SITE	INTERNET		
			Telefone:	51 99802-8999	8007733838	(51) 2101-6800		
			CIF / FOB:	R\$ 50,99	CIF	R\$ 0,49		
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 12,48	R\$ 6,55	R\$ 5,99		
			Valor Total:	R\$ 63,47	R\$ 6,55	R\$ 6,49		
			Valor Menor:		R\$ 6,49			
			CABO COBRE FLEX PP 3 X 2,5 MM² COBERTURA PVC 750 V	COT-183	1,00	Data:	23/01/2025	23/01/2025
CNPJ:	92.660.406/0067-45	36.199.332/0001-94				47.960.950/0001-21		
Nome Fornecedor:	FRIGELAR	CCABOS				MAGALU		
Nome Contato:	INTERNET	INTERNET				SITE		
Telefone:	51 99802-8999	(19) 97814-1807				8007733838		
CIF / FOB:	R\$ 1,01	R\$ 0,25				CIF		
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%		
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%		
Valor informado:	R\$ 8,15	R\$ 9,14				R\$ 4,64		
Valor Total:	R\$ 9,16	R\$ 9,39				R\$ 4,64		
Valor Menor:		R\$ 4,64						
SUPORTE CRUZETA PARA TRÊS REFLETORES	COT-185	1,00				Data:	02/07/2024	03/07/2024
			CNPJ:	15.913.953/0001-18	38.428.337/0001-77	07.972.180/0001-12		
			Nome Fornecedor:	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	VNG ILUMINAÇÃO LTDA	TECHNOMAST		
			Nome Contato:	DÉBORA SIMÃO	-	EUGENIO		
			Telefone:	(11)967270790	(11)942367457	(41) 3195-4348		
			CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF		
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	0,00%	0,00%	20,50%		
			Valor informado:	R\$ 112,53	R\$ 330,75	R\$ 204,92		
			Valor Total:	R\$ 112,53	R\$ 330,75	R\$ 204,92		
			Valor Menor:		R\$ 112,53			
			LUMINÁRIA ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, ALIMENTAÇÃO: 220VAC, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 / IK09, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 13000 LUMENS, POTÊNCIA NOMINAL: 100W EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA: 130 LM/W, MATERIAL DA LENTE: VIDRO TEMPERADO, GESTÃO: 7 PINOS PADRÃO NEMA (ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO, TELEGESTÃO) E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30° C A 50° C	COT-189	1,00	Data:	17/12/2024	08/01/2025
CNPJ:	26679263/0001-62	33.779.899/0001-41				04.818.715/0001-07		
Nome Fornecedor:	SONERES ILIMINAÇÃO	SUSTENTLED				VESUVIO		
Nome Contato:	GABRIEL	INTERNET				INTERNET		
Telefone:	(81) 98999-6438	11 5678-7018				(11)4524-0918		
CIF / FOB:	N/A	R\$ 47,27				R\$ 390,62		
IPI %:	9,75%	0,00%				0,00%		
ICMS %:	18,00%	0,00%				0,00%		
Valor informado:	R\$ 3.002,99	R\$ 1.139,99				R\$ 2.822,79		
Valor Total:	R\$ 3.002,99	R\$ 1.187,26				R\$ 3.213,41		
Valor Menor:		R\$ 1.187,26						

 RECIFE PERNAMBUCO SESAN SANEAMENTO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  LFP ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA	21/05/2025			
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
COMPORTA TIPO FLAP CIRCULAR DE AÇO CARBONO - Ø 400 MM	COT-190	1,00	Data:	11/06/2024	11/06/2024	01/07/2024	
			CNPJ:	31.866.667/0001-03	03.971.113/0001-22	07.802.976/0001-27	
			Nome Fornecedor:	DIM EQUIPAMENTOS	FKB INDÚSTRIA	VALCOM	
			Nome Contato:	VITOR SANTOS	RODRIGO PASCOL	CARLOS	
			Telefone:	(12) 98272-0493	(11) 4693-2042	15 3329-3960	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 3.000,00	R\$ 2.148,22	R\$ 7.408,00	
			Valor Total:	R\$ 3.000,00	R\$ 2.148,22	R\$ 7.408,00	
			Valor Menor:		R\$ 2.148,22		
COMPORTA TIPO FLAP CIRCULAR DE AÇO CARBONO - Ø 600 MM	COT-191	1,00	Data:	26/02/2025	27/02/2025	10/02/2025	
			CNPJ:	31.866.667/0001-03	03.971.113/0001-22	59.065.235/0001-04	
			Nome Fornecedor:	DIM EQUIPAMENTOS	FKB INDÚSTRIA	EQUIVAL	
			Nome Contato:	VITOR SANTOS	RODRIGO PASCOL	PAULO ROBERTO	
			Telefone:	(12) 98272-0493	(11) 4693-2042	(11) 4638-3012	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 5.000,00	R\$ 5.155,73	R\$ 7.050,00	
			Valor Total:	R\$ 5.000,00	R\$ 5.155,73	R\$ 7.050,00	
			Valor Menor:		R\$ 5.000,00		
POÇO DE VISITA EM PEAD 600X3000, TUBULAÇÃO DE 150 MM	COT-209	1,00	Data:	17/12/2024	23/01/2025	16/01/2025	
			CNPJ:	02940424/0001-61	91.967.067/0005-89	61.068.557/0005-82	
			Nome Fornecedor:	ARBO LTDA	BAKOF TEC	BANPLASTIC	
			Nome Contato:	MARCEL	ELISABETE		
			Telefone:	(41) 99971-6443	(55) 3744-9900	(11) 95638-7185	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 7.020,00	R\$ 5.933,75	R\$ 6.687,94	
			Valor Total:	R\$ 7.020,00	R\$ 5.933,75	R\$ 6.687,94	
			Valor Menor:		R\$ 5.933,75		
POÇO DE VISITA EM PEAD 1000X3500, TUBULAÇÃO DE 150 MM	COT-210	1,00	Data:	17/12/2024	23/01/2025	06/06/2025	
			CNPJ:	02940424/0001-61	91.967.067/0005-89	61.068.557/0005-82	
			Nome Fornecedor:	ARBO LTDA	BAKOF TEC	BANBLASTIC	
			Nome Contato:	MARCEL	ELISABETE	FERRAZ DE VASCONCELOS	
			Telefone:	(41) 99971-6443	(55) 3744-9900	(11) 95638-7185	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 8.520,00	R\$ 6.781,25	R\$ 12.292,68	
			Valor Total:	R\$ 8.520,00	R\$ 6.781,25	R\$ 12.292,68	
			Valor Menor:		R\$ 6.781,25		
CONJUNTOS DE MESA DE JOGOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA. COM TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 4/4 INTERCALADA COM COR BRANCA E PRETA, CONTRATAMPO EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M E 3 CM DE ESPESSURA E BASE EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO (0,40 M X 0,40 M) COM 0,85 MESTRO DE COMPRIMENTO PARAFUSADO NO PISO. 4 BANCOS COM TAMPO EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA E CONTRATRAMPO E BASE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COT-212	1,00	Data:	29/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	
			CNPJ:	68.167.725/0001-02	18.335.753/0001-13	18.335.753/0001-13	
			Nome Fornecedor:	CITY DESIGN	MMCITÉ	MMCITÉ	
			Nome Contato:	ELGA DANTAS	THALIA	Thalia Tschoeke	
			Telefone:	(81) 99986-3652	(47) 99252-6763	47 99252-6763	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 6.981,77	R\$ 15.080,16	R\$ 15.080,16	
			Valor Total:	R\$ 6.981,77	R\$ 15.080,16	R\$ 15.080,16	
			Valor Menor:		R\$ 6.981,77		
FLANGE AVULSA FOFO - 100MM	COT-217	1,00	Data:	25/11/2024	03/02/2025	03/02/2025	
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	06.106.183/0001-00	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	MAGMA FUNDIÇÃO	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	INTERNET	HUGO	
			Telefone:	(19) 9791-0057	(85) 3234-3225	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 175,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
			Valor Total:	R\$ 175,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
			Valor Menor:		R\$ 135,00		
JUNTA DE DESMONTAGEM FOFO - 100MM	COT-218	1,00	Data:	27/11/2024	25/11/2024	03/02/2025	
			CNPJ:	82.977.109/0001-48	13.670.664/0001-00	06.106.183/0001-00	
			Nome Fornecedor:	HIDROLUNA	EPT SANEAMENTO	MAGMA FUNDIÇÃO	
			Nome Contato:	FRANCISCO LUIS	ELIAS DE PAULA		
			Telefone:	(48) 3246-0466	(19) 9791-0057	(85) 3234-3225	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 1.402,54	R\$ 840,00	R\$ 1.228,80	
			Valor Total:	R\$ 1.402,54	R\$ 840,00	R\$ 1.228,80	
			Valor Menor:		R\$ 840,00		
TOCO COM FLANGES FOFO 0,25M - 100 MM	COT-221	1,00	Data:	25/11/2024	27/03/2025	24/03/2025	
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	45.419.772/0001-09	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	STAGRO	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA		HUGO	
			Telefone:	(19) 9791-0057	(16) 99789-6457	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 622,15	R\$ 858,86	R\$ 455,00	
			Valor Total:	R\$ 622,15	R\$ 858,86	R\$ 455,00	
			Valor Menor:		R\$ 455,00		
TOCO COM FLANGES FOFO 0,50M - 100 MM	COT-222	1,00	Data:	25/11/2024	24/03/2025	24/03/2025	
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	82.643.131/0001-51	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	NBFALCE	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	DAVIDSON	HUGO	
			Telefone:	(19) 9791-0057	(47) 988852841	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	7,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 746,55	R\$ 880,97	R\$ 860,00	
			Valor Total:	R\$ 746,55	R\$ 880,97	R\$ 860,00	
			Valor Menor:		R\$ 746,55		
COLARINHO PEAD PE100 - 110 MM	COT-223	1,00	Data:	27/11/2024	05/12/2024	06/12/2024	
			CNPJ:	82.977.109/0001-48	02.291.486/0001-90	02.271.201/0001-59	
			Nome Fornecedor:	HIDROLUNA	GEORG FISCHER	ASPERBRAS TUBOS	
			Nome Contato:	FRANCISCO LUIS	TIAGO	TIAGO	
			Telefone:	(48) 3246-0466	(11) 99134-3587	(11)4617-8019	
			CIF / FOB:	CIF	CIF	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	18,00%	18,00%	
			Valor informado:	R\$ 100,54	R\$ 87,35	R\$ 65,25	
			Valor Total:	R\$ 100,54	R\$ 87,35	R\$ 65,25	
			Valor Menor:		R\$ 65,25		

 RECIFE PERNAMBUCO SESAN SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  L.P.F. ENGENHARIA							
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA		21/05/2025	
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGE FOFO - 100 MM	COT-224	1,00	Data:	18/12/2024	27/11/2024	03/02/2025	
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	82.977.109/0001-48	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	HIDROLUNA	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	FRANCISCO LUIS	HUGO	
			Telefone:	(19) 9791-0057	(48) 3246-0466	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 1.180,00	R\$ 1.267,10	R\$ 1.294,88	
			Valor Total:	R\$ 1.180,00	R\$ 1.267,10	R\$ 1.294,88	
			Valor Menor:		R\$ 1.180,00		
			LUVA DE CORRER FOFO JM BB - 400 MM	COT-225	1,00	Data:	
CNPJ:	13.670.664/0001-00	82.977.109/0001-48				12.285.441/0001-66	
Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	HIDROLUNA				BRASIL SANEAMENTO	
Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	FRANCISCO LUIS				HUGO	
Telefone:	(19) 9791-0057	(48) 3246-0466				(85) 3246-9585	
CIF / FOB:	FOB	CIF				CIF	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 1.517,00	R\$ 2.250,02				R\$ 1.294,88	
Valor Total:	R\$ 1.517,00	R\$ 2.250,02				R\$ 1.294,88	
Valor Menor:		R\$ 1.294,88					
REDUÇÃO FOFO JE FF - 200X100 MM	COT-226	1,00				Data:	25/11/2024
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	45.419.772/0001-09	82.643.131/0001-51	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	STAGRO	NBFALCE	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	DAVIDSON		
			Telefone:	(19) 9791-0057	(16) 99789-6457	(47) 988852841	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	7,00%	
			Valor informado:	R\$ 401,40	R\$ 1.068,62	R\$ 995,08	
			Valor Total:	R\$ 401,40	R\$ 1.068,62	R\$ 995,08	
			Valor Menor:		R\$ 401,40		
			TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 - 400	COT-227	1,00	Data:	25/11/2024
CNPJ:	13.670.664/0001-00	45.419.772/0001-09				12.285.441/0001-66	
Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	STAGRO				BRASIL SANEAMENTO	
Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	HUGO					
Telefone:	(19) 9791-0057	(16) 99789-6457				(85) 3246-9585	
CIF / FOB:	FOB	FOB				CIF	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 350,00	R\$ 1.098,99				R\$ 655,00	
Valor Total:	R\$ 350,00	R\$ 1.098,99				R\$ 655,00	
Valor Menor:		R\$ 350,00					
TÊ DE REDUÇÃO FOFO JE BBF - 400X200 MM	COT-228	1,00				Data:	25/11/2024
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	45.419.772/0001-09	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	STAGRO	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	HUGO		
			Telefone:	(19) 9791-0057	(16) 99789-6457	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 2.682,50	R\$ 1.976,15	R\$ 3.320,00	
			Valor Total:	R\$ 2.682,50	R\$ 1.976,15	R\$ 3.320,00	
			Valor Menor:		R\$ 1.976,15		
			LUVA ELETROFUSÃO - 110 MM	COT-229	1,00	Data:	27/11/2024
CNPJ:	82.977.109/0001-48	02.291.486/0001-90				12.917.935/0001-16	
Nome Fornecedor:	HIDROLUNA	GEORG FISCHER FGS				PEAD BRASIL	
Nome Contato:	FRANCISCO LUIS	TIAGO GONÇALVES				ARTHUR	
Telefone:	(48) 3246-0466	(11) 4617-8019				(81) 98286-2852	
CIF / FOB:	CIF	FOB				0	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	20,05%				4,00%	
Valor informado:	R\$ 154,42	R\$ 87,85				R\$ 59,22	
Valor Total:	R\$ 154,42	R\$ 87,85				R\$ 59,22	
Valor Menor:		R\$ 59,22					
TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 300 MM	COT-230	1,00				Data:	04/06/2025
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	12.285.441/0001-66	45.419.772/0001-09	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	BRASIL SANEAMENTO	STAGRO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	HUGO		
			Telefone:	(19) 9791-0057	(85) 3246-9585	(16) 99789-6457	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 240,00	R\$ 440,00	R\$ 6.481,79	
			Valor Total:	R\$ 240,00	R\$ 440,00	R\$ 6.481,79	
			Valor Menor:		R\$ 240,00		
			TOCO COM PONTAS FOFO 0,25 M - 100 MM	COT-231	1,00	Data:	25/11/2024
CNPJ:	13.670.664/0001-00	12.285.441/0001-66				45.419.772/0001-09	
Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	BRASIL SANEAMENTO				STAGRO	
Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	HUGO					
Telefone:	(19) 9791-0057	(85) 3246-9585				(16) 99789-6457	
CIF / FOB:	FOB	FOB				FOB	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 118,50	R\$ 125,00				R\$ 1.526,10	
Valor Total:	R\$ 118,50	R\$ 125,00				R\$ 1.526,10	
Valor Menor:		R\$ 118,50					
TÊ DE REDUÇÃO FOFO JE BBF - 300 X 100 MM	COT-232	1,00				Data:	25/11/2024
			CNPJ:	13.670.664/0001-00	82.977.109/0001-48	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	EPT SANEAMENTO	HIDROLUNA	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	ELIAS DE PAULA	FRANCISCO LUIS	HUGO	
			Telefone:	(19) 9791-0057	(48) 3246-0466	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 1.512,00	R\$ 2.733,30	R\$ 1.505,00	
			Valor Total:	R\$ 1.512,00	R\$ 2.733,30	R\$ 1.505,00	
			Valor Menor:		R\$ 1.505,00		
			CONEXÃO Y DN 150 X DN 150 MM PEAD PARA DRENAGEM	COT-233	1,00	Data:	21/02/2025
CNPJ:	10.230.480/0019-60	00.279.531/0003-27				62.978.978/0001-80	
Nome Fornecedor:	FERREIRA COSTA	TUPAN				Casa Mimosa	
Nome Contato:	INTERNET	INTERNET				INTERNET	
Telefone:	0800 8383 083	(81) 3229-5599				(11) 94024-2400	
CIF / FOB:	N/A	N/A				28,15	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 60,90	R\$ 99,99				R\$ 41,90	
Valor Total:	R\$ 60,90	R\$ 99,99				R\$ 70,05	
Valor Menor:		R\$ 60,90					

Página 135 de 138

SESAN SANEAMENTO DE RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO			DATA	21/05/2025		
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
TUBO FOFO PB JE K-9 PARA ESGOTO DN 80 MM	COT-245	1,00	Data:	24/03/2025	27/03/2025		O motivo da ausência de três propostas para o referido item encontra-se devidamente justificado no Termo Circunstanciado anexado, que comprova as tentativas formais de coleta de preços junto a diversos fornecedores, incluindo as negativas e respostas recebidas, sem êxito na obtenção do número mínimo de cotações exigido.
			CNPJ:	82.643.131/0001-51	21.391.561/0002-10		
			Nome Fornecedor:	NBFALCE	JVTUBOS		
			Nome Contato:	DAVIDSON			
			Telefone:	(47) 988852841	(67) 99620-9129		
			CIF / FOB:	FOB	FOB		
			IPI %:	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	7,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 463,36	R\$ 676,47		
			Valor Total:	R\$ 463,36	R\$ 676,47		
			Valor Menor:		R\$ 463,36		
TUBO FOFO PB JE K-9 PARA ESGOTO DN 100 MM	COT-246	1,00	Data:	24/03/2025	27/03/2025		O motivo da ausência de três propostas para o referido item encontra-se devidamente justificado no Termo Circunstanciado anexado, que comprova as tentativas formais de coleta de preços junto a diversos fornecedores, incluindo as negativas e respostas recebidas, sem êxito na obtenção do número mínimo de cotações exigido.
			CNPJ:	82.643.131/0001-51	21.391.561/0002-10		
			Nome Fornecedor:	NBFALCE	JVTUBOS		
			Nome Contato:	DAVIDSON			
			Telefone:	(47) 988852841	(67) 99620-9129		
			CIF / FOB:	FOB	FOB		
			IPI %:	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	7,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 446,23	R\$ 699,27		
			Valor Total:	R\$ 446,23	R\$ 699,27		
			Valor Menor:		R\$ 446,23		
CURVA 45° FOFO BB JUNTA ELASTICA DN 80 MM - PARA ESGOTO	COT-247	1,00	Data:	24/03/2025	27/03/2025	24/03/2025	
			CNPJ:	82.643.131/0001-51	21.391.561/0002-10	12.285.441/0001-66	
			Nome Fornecedor:	NBFALCE	JVTUBOS	BRASIL SANEAMENTO	
			Nome Contato:	DAVIDSON		HUGO	
			Telefone:	(47) 988852841	(67) 99620-9129	(85) 3246-9585	
			CIF / FOB:	FOB	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	7,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 379,58	R\$ 591,76	R\$ 273,00	
			Valor Total:	R\$ 379,58	R\$ 591,76	R\$ 273,00	
			Valor Menor:		R\$ 273,00		
VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO PARA ESGOTO DN 50 MM	COT-248	1,00	Data:	02/04/2025			O motivo da ausência de três propostas para o referido item encontra-se devidamente justificado no Termo Circunstanciado anexado, que comprova as tentativas formais de coleta de preços junto a diversos fornecedores, incluindo as negativas e respostas recebidas, sem êxito na obtenção do número mínimo de cotações exigido.
			CNPJ:	22730.743-0001 / 50			
			Nome Fornecedor:	INSTAAGRO			
			Nome Contato:	INTERNET			
			Telefone:	(11) 93750-2245			
			CIF / FOB:	R\$ 0,00			
			IPI %:	0,00%			
			ICMS %:	0,00%			
			Valor informado:	R\$ 662,29			
			Valor Total:	R\$ 662,29			
			Valor Menor:		R\$ 662,29		
REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 50 MM PN 10	COT-249	1,00	Data:	24/03/2025	27/03/2025	24/03/2025	
			CNPJ:	12.285.441/0001-66	21.391.561/0002-10	08.081.578/0002-02	
			Nome Fornecedor:	BRASIL SANEAMENTO	JVTUBOS	CRAWS	
			Nome Contato:	HUGO		JOÃO	
			Telefone:	(85) 3246-9585	(67) 99620-9129	(27) 30657661	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 752,00	R\$ 1.058,15	R\$ 410,00	
			Valor Total:	R\$ 752,00	R\$ 1.058,15	R\$ 410,00	
			Valor Menor:		R\$ 410,00		
TÊ FOFO BBF DN 80 MM X 50 MM PN10	COT-250	1,00	Data:	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	
			CNPJ:	12.285.441/0001-66	82.643.131/0001-51	45.419.772/0001-09	
			Nome Fornecedor:	BRASIL SANEAMENTO	NBFALCE	STAGRO	
			Nome Contato:	HUGO	DAVIDSON		
			Telefone:	(85) 3246-9585	(47) 988852841	(16) 99789-6457	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	7,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 302,40	R\$ 456,75	R\$ 348,39	
			Valor Total:	R\$ 302,40	R\$ 456,75	R\$ 348,39	
			Valor Menor:		R\$ 302,40		
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 80 MM PN 10	COT-251	1,00	Data:	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	
			CNPJ:	82.643.131/0001-51	12.285.441/0001-66	45.419.772/0001-09	
			Nome Fornecedor:	NBFALCE	BRASIL SANEAMENTO	STAGRO	
			Nome Contato:	DAVIDSON	HUGO		
			Telefone:	(47) 988852841	(85) 3246-9585	(16) 99789-6457	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	7,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 340,08	R\$ 267,00	R\$ 329,07	
			Valor Total:	R\$ 340,08	R\$ 267,00	R\$ 329,07	
			Valor Menor:		R\$ 267,00		
REDUÇÃO CONCÊNTRICA FOFO FF DN 80 MM x 50 MM PN 10	COT-252	1,00	Data:	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	
			CNPJ:	82.643.131/0001-51	12.285.441/0001-66	45.419.772/0001-09	
			Nome Fornecedor:	NBFALCE	BRASIL SANEAMENTO	STAGRO	
			Nome Contato:	DAVIDSON	HUGO		
			Telefone:	(47) 988852841	(85) 3246-9585	(16) 99789-6457	
			CIF / FOB:	FOB	CIF	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	7,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 342,46	R\$ 270,00	R\$ 636,50	
			Valor Total:	R\$ 342,46	R\$ 270,00	R\$ 636,50	
			Valor Menor:		R\$ 270,00		
CURVA 90° FOFO BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 MM - P/ ESGOTO	COT-253	1,00	Data:	24/03/2025	27/03/2025		O motivo da ausência de três propostas para o referido item encontra-se devidamente justificado no Termo Circunstanciado anexado, que comprova as tentativas formais de coleta de preços junto a diversos fornecedores, incluindo as negativas e respostas recebidas, sem êxito na obtenção do número mínimo de cotações exigido.
			CNPJ:	12.285.441/0001-66	45.419.772/0001-09		
			Nome Fornecedor:	BRASIL SANEAMENTO	STAGRO		
			Nome Contato:	HUGO			
			Telefone:	(85) 3246-9585	(16) 99789-6457		
			CIF / FOB:	CIF	FOB		
			IPI %:	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	7,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 140,00	R\$ 285,20		
			Valor Total:	R\$ 140,00	R\$ 285,20		
			Valor Menor:		R\$ 140,00		
REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 100 MM PN 10	COT-254	1,00	Data:	24/03/2025	27/03/2025	24/03/2025	
			CNPJ:	12.285.441/0001-66	21.391.561/0002-10	08.081.578/0002-02	
			Nome Fornecedor:	BRASIL SANEAMENTO	JVTUBOS	CRAWS	
			Nome Contato:	HUGO		JOÃO	
			Telefone:	(85) 3246-9585	(67) 99620-9129	(27) 30657661	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 2.075,78	R\$ 1.795,33	R\$ 1.106,00	
			Valor Total:	R\$ 2.075,78	R\$ 1.795,33	R\$ 1.106,00	
			Valor Menor:		R\$ 1.106,00		

 SESAN SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE							
PROJETO		EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA		21/05/2025	
OBJETO		PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI					
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC DE ESGOTO - DE 150 MM	COT-255	1,00	Data:	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	
			CNPJ:	70.220.389/0001-66	10.230.480/0019-60	19.525.302/0001-01	
			Nome Fornecedor:	LOJAS 2001	FERREIRA COSTA	CASA MATTOS	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	(81) 98277-5325	(81) 3267-1010	(32) 99982-3645	
			CIF / FOB:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,66	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 227,90	R\$ 199,00	R\$ 198,90	
			Valor Total:	R\$ 227,90	R\$ 199,00	R\$ 218,56	
			Valor Menor:		R\$ 199,00		
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER BCS-C5 OU SIMILAR, ½ CV, TRIFÁSICA, 220 V	COT-261	UN	Data:	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	
			CNPJ:	01.582.892/0001-49	04.439.796/0001-34	59.291.534/0843-28	
			Nome Fornecedor:	MERITO COMERCIAL	COMERCIAL LANEL	CASAS BAHIA	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	11 3055-7600	(11) 96919-4904	81 3771 7179	
			CIF / FOB:	R\$ 145,55	R\$ 135,00	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 2.833,15	R\$ 2.218,20	R\$ 4.320,90	
			Valor Total:	R\$ 2.978,70	R\$ 2.353,20	R\$ 4.320,90	
			Valor Menor:		R\$ 2.353,20		
POÇO DE VISITA EM PEAD 1000 M X 4000 MM, TUBULAÇÃO DE 150 MM	COT-422	1,00	Data:	17/12/2024	23/01/2025	06/06/2025	
			CNPJ:	02940424/0001-61	91.967.067/0005-89	61.068.557/0005-82	
			Nome Fornecedor:	ARBO LTDA	BAKOF TEC	BANPLASTIC	
			Nome Contato:	MARCEL	ELISABETE	FERRAZ DE VASCONCELOS	
			Telefone:	(41) 99971-6443	(55) 3744-9900	(11) 95638-7185	
			CIF / FOB:	CIF	FOB	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 8.520,00	R\$ 6.781,25	R\$ 16.177,59	
			Valor Total:	R\$ 8.520,00	R\$ 6.781,25	R\$ 16.177,59	
			Valor Menor:		R\$ 6.781,25		
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA TUBOS LISOS, REDE COLETORA ESGOTO	COT-423	1,00	Data:	09/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	
			CNPJ:	10.230.480/0019-60	48.539.548/0001-30	13.501.187/0001-59	
			Nome Fornecedor:	FERREIRA COSTA	AGROMETAL	CASAS DA ÁGUA	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	0800 8383 083	(14) 3311-5800	(48) 40205070	
			CIF / FOB:	CIF	R\$ 28,86	FOB	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 81,90	R\$ 354,00	R\$ 299,00	
			Valor Total:	R\$ 81,90	R\$ 382,86	R\$ 299,00	
			Valor Menor:		R\$ 81,90		
FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA DE ACO DE 3/4"	COT-424	1,00	Data:	12/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	
			CNPJ:	18.621.731/0001-10	00.559.915/0001-3	17.155.342/0011-55	
			Nome Fornecedor:	EP ELÉTRICA	SOLUÇÃO ELETRONICA	LOJA ELÉTRICA	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	79 3431-8082	11 5990-1420	(31) 4020-2882	
			CIF / FOB:	R\$ 10,20	1,2435	R\$ 1,63	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 1,41	R\$ 0,59	R\$ 1,39	
			Valor Total:	R\$ 11,61	R\$ 1,84	R\$ 3,02	
			Valor Menor:		R\$ 1,84		
CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS PARA CABO DE ENTRADA DE ATÉ 35MM2, CABO DE SAÍDA 16 MM2, EM COBRE ESTANHADO, COM PORCA CISALHANTE	COT-425	1,00	Data:	12/05/2025	12/05/2025	30/05/2025	
			CNPJ:	39.517.791/0001-67	10.230.480/0019-60	07.095.159/0001-86	
			Nome Fornecedor:	AUTACK	FERREIRA COSTA	MF RURAL	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	(17) 997091551	0800 8383 083	(14) 3401-4400	
			CIF / FOB:	14,09	CIF	R\$ 18,11	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 11,20	R\$ 16,90	R\$ 13,30	
			Valor Total:	R\$ 25,29	R\$ 16,90	R\$ 31,41	
			Valor Menor:		R\$ 16,90		
CONECTOR PERFURANTE RDS DE DERIVAÇÃO, PARA CABO SUBTERRÂNEO DE 6-95 MM X 1,5-6 MM, COM PORCA CISALHANTE	COT-426	1,00	Data:	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	
			CNPJ:	46.519.785/0001-04	07.973.886/0001-07	51.322.782/0001-16	
			Nome Fornecedor:	47 ELÉTRICA	LINSELETRICA	SANTEC	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	(47) 9 3300-2009	(85) 999721812	(19) 3594-1010	
			CIF / FOB:	R\$ 15,50	R\$ 3,24	R\$ 1,89	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 9,04	R\$ 11,79	R\$ 13,09	
			Valor Total:	R\$ 24,54	R\$ 15,03	R\$ 14,98	
			Valor Menor:		R\$ 14,98		
DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A - 300 MA, 220 V	COT-427	1,00	Data:	12/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	
			CNPJ:	06.913.480/0015-63	10.230.480/0019-60	00.279.531/0003-27	
			Nome Fornecedor:	DIMENSIONAL	FERREIRA COSTA	TUPAN	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Telefone:	(19) 3446-7400	0800 8383 083	(81) 4042-1234	
			CIF / FOB:	R\$ 68,28	CIF	CIF	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 249,99	R\$ 99,90	R\$ 99,99	
			Valor Total:	R\$ 318,27	R\$ 99,90	R\$ 99,99	
			Valor Menor:		R\$ 99,90		
TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V PARA TRILHO 50 A- PROGRAMADOR (TIMER)	COT-428	1,00	Data:	12/05/2025	12/05/2025	21/08/2025	
			CNPJ:	35.101.174/0001-25	10.230.480/0019-60	49.474.398/0008-63	
			Nome Fornecedor:	SNSMARKET	FERREIRA COSTA	SANTIL	
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET	SITE	
			Telefone:	11975297994	0800 8383 083	(11) 3998-3000	
			CIF / FOB:	17,93	CIF	R\$ 24,51	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 139,99	R\$ 162,90	R\$ 168,81	
			Valor Total:	R\$ 157,92	R\$ 162,90	R\$ 193,32	
			Valor Menor:		R\$ 157,92		
CONTATOR TRIPOLAR, 50 A, 380 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	COT-429	1,00	Data:	12/05/2025	07/10/2025		O motivo da ausência de três propostas para o referido item encontra-se devidamente justificado no Termo Circunstanciado anexado, que comprova as tentativas formais de coleta de preços junto a diversos fornecedores, incluindo as negativas e respostas recebidas, sem êxito na obtenção do número mínimo de cotações exigido.
			CNPJ:	06.913.480/0015-63	57.304.479/0001-77		
			Nome Fornecedor:	DIMENSIONAL	ELETROLICO		
			Nome Contato:	INTERNET	INTERNET		
			Telefone:	(19) 3446-7400	(11) 2065-7858		
			CIF / FOB:	77,95	R\$ 39,20		
			IPI %:	0,00%	0,00%		
			ICMS %:	0,00%	0,00%		
			Valor informado:	R\$ 545,39	R\$ 602,68		
			Valor Total:	R\$ 623,34	R\$ 641,88		
			Valor Menor:		R\$ 623,34		

 RECIFE PERNAMBUCO SESAN SERVIÇO DE SANEAMENTO SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE  ENGECONSULT  L.P.F. ENGENHARIA							
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		DATA	21/05/2025			
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI						
MAPA DE COTAÇÕES							
Descrição / Especificação Técnica:	Tipo:	Quantidade:	Dados:	Fornecedor 1:	Fornecedor 2:	Fornecedor 3:	Observações:
CONTATOR BIPOLAR, 25 A, 220 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	COT-430	1,00	Data:	06.913.480/0015-63	10.230.480/0019-60	00.279.531/0003-27	
			CNPJ:	DIMENSIONAL	FERREIRA COSTA	TUPAN	
			Nome Fornecedor:	INTERNET	INTERNET	INTERNET	
			Nome Contato:	(19) 3446-7400	0800 8383 083	(81) 4042-1234	
			Telefone:	R\$ 68,28	CIF	CIF	
			CIF / FOB:	0,00%	0,00%	0,00%	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	R\$ 249,99	R\$ 99,90	R\$ 99,99	
			Valor informado:	R\$ 318,27	R\$ 99,90	R\$ 99,99	
			Valor Total:	R\$ 318,27			
			Valor Menor:		R\$ 318,27		
			LUVAS TUBULARES DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16 MM²	COT-433	1,00	Data:	
CNPJ:	10.230.480/0019-60	02.607.022/0001-40				18.621.731/0001-10	
Nome Fornecedor:	FERREIRA COSTA	ELETRIZA				EP ELETRICA	
Nome Contato:	INTERNET	INTERNET				INTERNET	
Telefone:	0800 8383 083	(41) 32264366				(79) 34318082	
CIF / FOB:	CIF	R\$ 1,29				R\$ 1,07	
IPI %:	0,00%	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 5,63	R\$ 2,14				R\$ 1,93	
Valor Total:	R\$ 5,63	R\$ 3,43				R\$ 3,00	
Valor Menor:		R\$ 3,00					
TRILHO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA DE DISJUNTORES	COT-434	1,00				Data:	03/06/2025
			CNPJ:	10.342.948/0001-89	49.474.398/0008-63	89.841.613/0001-65	
			Nome Fornecedor:	HIPERTUDO	SANTIL	SILVEIRA MATERIAIS	
			Nome Contato:	INTERNET	SITE	INTERNET	
			Telefone:	21964422138	(11) 3998-3000	(51) 3137-5323	
			CIF / FOB:	R\$ 2,01	R\$ 2,63	R\$ 1,72	
			IPI %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			ICMS %:	0,00%	0,00%	0,00%	
			Valor informado:	R\$ 12,90	R\$ 10,37	R\$ 8,06	
			Valor Total:	R\$ 14,91			
			Valor Menor:		R\$ 14,91		
			TAMPÃO FERRO FUNDIDO DUCTIL IT COM CORRENTE	COT-435	1,00	Data:	16/01/2025
CNPJ:	65.228.694/0001-64	04.818.715/0001-07				30.635.370/0001-66	
Nome Fornecedor:	ALEA FUNDAÇÃO	VESUVIO				MAISFER	
Nome Contato:	RENATA	ALENCAR				GUILHERME	
Telefone:	(37) 99968-8400	(11)4524-0918				(37) 3212-2896	
CIF / FOB:	111,7647059	382,3529412				135,2941176	
IPI %:	0	0,00%				0,00%	
ICMS %:	0,00%	0,00%				0,00%	
Valor informado:	R\$ 95,85	R\$ 191,67				R\$ 135,00	
Valor Total:	R\$ 207,61	R\$ 574,02				R\$ 270,29	
Valor Menor:		R\$ 207,61					